


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 24.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ**

I. Техническая часть

1.24.1. Нормами сборника предусмотрены работы по сооружению и оборудованию скважин на воду, скважин для понижения уровня подземных вод (водопонижение) и ремонту скважин на воду.

1.24.2. Нормами сборника предусмотрено перемещение оборудования, деталей и вспомогательных материалов в пределах рабочей зоны (за исключением особо оговоренных случаев): горизонтальное - до 10 м, вертикальное - на высоту до 2 м, а также подъем и опускание узлов и деталей на высоту их расположения в собранном комплекте.

1.24.3. Нормами сборника предусмотрено ведение работ при помощи электрических и ручных лебедок, домкратов и других механизмов, и приспособлений.

1.24.4. В нормах учтено, за исключением особо оговоренных случаев, время, затрачиваемое на подбор инструмента, долот или коронок соответствующего диаметра, приготовление глинистого раствора в процессе бурения, подготовку труб для наращивания, содержание рабочего места в надлежащем порядке и чистоте, проверку состояния оборудования по наружному осмотру, чистку, смазку и мелкий ремонт оборудования, а также на выполнение других перекрывающихся работ, способствующих нормальному ведению производственного процесса.

1.24.5. В описании состава работ перечислены наиболее характерные элементы операций. Элементы, являющиеся неотъемлемой частью операций, но не приведенные в описании состава работ, дополнительному учету не подлежат.

1.24.6. Нормы сборника установлены для наиболее распространенных условий выполнения работы с учетом прогрессивной организации труда.

1.24.7. При бурении скважин в условиях строительной площадки в стесненных местах возле стен и внутри зданий, а также в котлованах, приведенные нормы в зависимости от степени неудобств разрешается умножать на коэффициенты 1,1 - 1,15.

Применение увеличенных норм в каждом отдельном случае может быть допущено лишь в соответствии с актом, утвержденным в установленном порядке.

1.24.8. Профессия рабочих данного сборника «монтажник сельскохозяйственного оборудования» для краткости в сборнике называется «монтажник оборудования».

1.24.9. Нормы сборника рассчитаны на установленный численный состав рабочих бурового звена, занятых на бурении скважин на воду (за исключением особо оговоренных случаев).

Профессия рабочих	Буровая установка		
	УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	УГБ-3УК, (УКС-22), УГБ-4УК, (УКС-30)
Машинист 5 разр.	1	1	-
Машинист 4 разр.	-	-	1
Помощник машиниста 4 разр.	2	1	-
Помощник машиниста 3 разр.	1	1	2
Итого	4	3	3

Примечание. При проведении пробных и опытных откачек устанавливать следующий состав звена: машинист 5 разр. – 1, помощник машиниста 4 разр. – 1.

При переезде самоходной буровой установки на другую точку или базу: для УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2 – машинист 5 разр. – 1; для УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В – машинист 5 разр. – 1, помощник машиниста 4 разр. – 1.

Нормами предусмотрено выполнение работ следующим звеном:

Н-24-01-041, Н-24-01-042, Н-24-05-005-05 и Н-24-05-005-06: машинист 5 разр. – 1, помощник машиниста 4 разр. – 2, помощник машиниста 3 разр. – 1;

Н-24-03-002, Н-24-03-003-01 и Н-24-03-003-02: машинист 5 разр. -1, помощник машиниста 4 разр. – 1;

Н-24-05-004, Н-24-07-001, Н-24-07-002, Н-24-07-003, Н-24-07-004, Н-24-07-005 (02-23), Н-24-07-006, Н-24-07-007, Н-24-07-008 (11-60), Н-24-07-009, Н-24-07-010, Н-24-07-011: машинист 5 разр. – 1, помощник машиниста 4 разр. – 1, помощник машиниста 3 разр. – 1;

Н-24-05-005 (01-04), Н-24-07-008 (01-10): помощник машиниста 4 разр. – 1, помощник машиниста 3 разр. – 1.

Учет затрат производить исходя из фактических затрат времени на откачку, устанавливаемых гидрогеологической службой.

1.24.10. Указанный в сборнике численный состав звена является максимальным. При наличии (и по мере внедрения) организационно-технических мероприятий, создающих условия для работы с меньшей численностью рабочих при соблюдении всех правил техники безопасности, установленный численный состав звена может быть уменьшен.

1.24.11. В сборнике приведена новая и прежняя (в скобках) индексация машин.

1.24.12. Пределы числовых показателей (интервал глубины, диаметр и т.п.), приведенные в сборнике, понимаются как включительно.

1.24.13. В сборнике приведены усредненные нормы на ремонт скважин на воду с применением роторных буровых установок.

1.24.14. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ и требований по качеству работ в соответствии со Сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства, и соблюдение всех правил и требований нормативных актов по безопасности труда в строительстве.

1.24.15. Нормами предусмотрено выполнение работ буровыми бригадами, обеспеченными исправным буровым оборудованием согласно технической характеристике буровой установки, долотами и коронками необходимых диаметров и типов, соответствующих конструкции скважины; комплектом бурильных труб общей длиной, превышающей проектную глубину скважины на 10%; двумя комплектами инструмента, обеспечивающего спускоподъемные операции; колонковыми наборами; соответствующими емкостями для технической воды и горючесмазочных материалов; запасными частями к буровым механизмам; комплектом мелкого инструмента, глиной, топливом и другими материалами, необходимыми для бесперебойной работы по бурению скважины.

1.24.16. В зависимости от диаметра применяемого бурового снаряда нормами предусмотрено обеспечение каждой буровой бригады соответствующим ловильным инструментом.

1.24.17. Для перевозки оборудования, укрытий, инструмента, инвентаря и материалов с точки на точку своевременно обеспечивают бригаду транспортными средствами, в зависимости от

состояния дорог и климатических условий (тракторами, автомашинами, кранами и т.д.), а также необходимыми для погрузочно-разгрузочных работ приспособлениями.

1.24.18. Нормами таблиц с Н-24-01-001 по Н-24-01-029 предусмотрено (для обеспечения скоростных и качественных показателей углубки скважины) соблюдение рациональных параметров режима бурения, определяемых физико-механическими свойствами проходимых пород (твердость, абразивность), диаметром бурения и техническим состоянием бурового оборудования и инструмента. Предусматривается при бурении без отбора керна рыхлые и мягкие породы проходить лопастными и трехшарошечными долотами «М», породы средней твердости и твердые - трехшарошечными долотами, при этом для обеспечения нормальной осевой нагрузки на долото нижняя часть бурильной колонны состоит из утяжеленных бурильных труб (длину утяжеленных труб (УБТ) подбирают из расчета, чтобы 75% их массы составляли необходимую осевую нагрузку на долото).

Обращают внимание на качество и количество промывочной жидкости, нагнетаемой буровым насосом в скважину, при недостаточной производительности бурового насоса (большой диаметр скважины) бурят с пониженной осевой нагрузкой и периодической промывкой забоя без углубления скважины.

1.24.19. Классификация грунтов и пород по буримости для вращательного механического бурения скважин и технические характеристики буровых установок, предусмотренные нормами приведены в таблицах 1 и 2 приложения 24.1.

1.24.20. При бурении пород, твердость которых выше X категории по буримости, затраты труда определяются по данным фотохронометражных наблюдений с точным замером механической скорости бурения.

Наблюдения проводятся нормировщиками или сотрудниками НИС и подтверждаются соответствующим актом.

1.24.21. Нормами таблиц с Н-24-01-030 по Н-24-01-040 предусмотрена проходка скважины ударно-канатным способом за счет разрушения породы при помощи бурового снаряда ударами бурового долота о забой скважины и подъема разрушенной породы на поверхность.

Предусматривается чистку скважины, проходку рыхлых и сыпучих пород, а также пlyingунов производить желонкой, крепление стенок скважины в неустойчивых горных породах проводить одновременно с бурением.

При углублении долота на каждые 0,5 - 1 м в мягких и 0,2 - 0,5 м твердых породах предусматривается забой скважины очищать от разрушенной породы с помощью желонки (на один рейс долота необходимо два-четыре рейса желонки).

Для достижения рационального режима бурения массу бурового снаряда выбирают в зависимости от твердости пород (чем тверже порода, тем больше масса снаряда) и мощности бурового агрегата.

При бурении твердых монолитных пород высоту подъема снаряда предусматривается увеличивать, снижая число ударов долота на забой, а при бурении сильнотрещиноватых, слоистых и мягких пород - уменьшать, повышая частоту ударов.

При отсутствии воды в скважине для улучшения работы долота на забое, а также для облегчения чистки желонкой в скважину периодически доливают воду (от 5 до 10 ведер воды на одно долбление в зависимости от диаметра долота).

Предусматривается также применение долот различной конструкции в зависимости от крепости породы, при бурении крепких и средней твердости пород применяется округляющее долото, при бурении пород средней крепости - двутавровое и при бурении мягких пород - долото плоского (зубильного) типа.

1.24.22. Классификация грунтов и пород по буримости для ударно-механического бурения и технические характеристики буровых станков, предусмотренные нормами приведены в таблицах 3 и 4 приложения 24.1.

1.24.23. Нормами таблиц Н-24-01-041 и Н-24-01-042 предусмотрено применение эрлифтного метода как основного при бурении скважин с обратной промывкой с откачкой пульпы эрлифтом с глубины 8 - 10 м. Забуривание скважины осуществляется с прямой промывкой забоя или породоразрушающим инструментом шнекового типа.

Бурение скважин с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов предусматривается производить до глубины 25 м, после чего переходить на эрлифтный способ откачки пульпы.

В качестве основного породоразрушающего инструмента применяются лопастные долота с режущими кромками, армированными твердосплавными пластинками, и в качестве промывочной жидкости техническую воду.

При бурении с обратной промывкой предусматривается применение бурильной колонны с внутренним диаметром не менее 100 мм с расходом промывочной жидкости около 15 - 16 л/с, а при проходке крупного галечника с валунами применяются бурильные трубы с внутренним диаметром 150 - 200 мм, с расходом промывочной жидкости около 35 л/с для труб диаметром 150 мм.

При бурении скважин с обратной промывкой частота вращения ротора предусматривается 10 - 65 об/мин, так при наличии в разрезе песчано-глинистых пород бурят с частотой вращения стола ротора 36 - 40 об/мин, а при наличии глин большой мощности скважину проходят при частоте вращения ротора 10 - 15 об/мин.

При эрлифтном способе бурения расход воздуха предусматривается не менее 4,5 м³/мин, для труб диаметром 150 мм - 6 м³/мин.

Для обеспечения устойчивости стенок в интервале рыхлых отложений поддерживается постоянный уровень воды в скважине при ее проходке и оборудовании фильтром. Если статический уровень подземных вод расположен очень близко к поверхности земли, то предусматривается устанавливать кондуктор с определенным превышением над устьем скважины (поверхностью земли) для создания противодействия столба высотой 3 - 4 м над уровнем подземных вод.

Перед вскрытием водоносного горизонта естественный раствор, образовавшийся при бурении глинистых пород, заменяют в отстойнике и в стволе скважины на техническую воду.

1.24.24. Классификация грунтов и пород по буримости, а также технические характеристики буровых установок, предусмотренные нормами приведены в таблицах 5 и 6 приложения 24.1.

1.24.25. При наличии в геологическом разрезе крупного галечника и валунов (размером более 150 мм) бурение скважины в этом интервале осуществлять ударным способом по нормам для ударно-канатного бурения диаметром 695 мм (Н-24-01-042).

1.24.26. Категорию пород, слагающих валуны, устанавливать в соответствии с классификацией грунтов и пород по буримости для ударно-механического бурения.

1.24.27. Распределение грунтов и пород по группам в зависимости от устойчивости для норм раздела Н-24-02

Группа	Наименование и характеристика грунтов и пород
I	Устойчивые грунты и породы Грунты и породы слоистого, обломочного и кристаллического сложения на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты, габбро, диабазы и т. п.; глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. Грунты и породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известковым цементом; сланцы глинистые, конгломераты, брекчии, мергели и туфы
II	Неустойчивые грунты и породы Песчано-глинистые грунты и породы, насыщенные водой; плавучие пески и плывуны, разжиженные грунты. Разбухающие грунты и породы: глины, мел, гипс и т. п. Грунты и породы, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков без сцепления между собой: рыхлые горные грунты и породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложения. Разбитые трещинами грунты и породы I группы

1.24.28. Нормами таблицы Н-24-02-003 предусматривается перед спуском труб в скважину осмотр каждой трубы, проверка их прямолинейности и отсутствия на них вмятин, очистка металлической щеткой резьбы и ее смазка.

Предусматривается при свинчивании труб в колонну следить за совпадением ниток резьбы на трубе с резьбой на муфте, за прочностью соединения труб, а также при посадке труб ударами забивной бабы, забивку труб начинать частыми ударами с небольшой высоты, постепенно увеличивая высоту подъема бабы.

1.24.29. Нормами таблицы Н-24-02-004 предусматривается извлечение из скважин обсадных труб при помощи талевых блоков лебедкой буровых установок или механической лебедкой, а в случае невозможности извлечения труб лебедкой прибегают к помощи домкратов.

Предусматривается применение, в основном, гидравлических домкратов грузоподъемностью от 100 до 400 т.

Подъем труб с помощью домкратов предусматривается производить до момента страгивания обсадной колонны (нельзя допускать при подъеме труб, чтобы плунжер домкрата выскакивал из цилиндра), после чего извлечение труб производится лебедкой.

Вокруг устья скважины предусматривается устраивать прочный настил из брусьев, рельсов или металлических балок, чтобы давление при натяжении домкратов передавалось на возможно большую площадь.

1.24.30. Количество извлекаемых труб с помощью домкратов подтверждать актом с участием производителя работ.

1.24.31. Нормами таблиц Н-24-02-005 и Н-24-02-006 предусматривается цементирование затрубного пространства производить с помощью цементируемых агрегатов, а в случае отсутствия их можно использовать буровые насосы.

Предусматривается при одноколонной конструкции скважины цементировать затрубное пространство до устья (высота подъема цементного раствора в затрубном пространстве намечается проектом и может уточняться при помощи термокаротажа).

Предусматривается также при подбашмачной цементации опускать скважину в желонке (с откидывающимся наружу клапаном) густое цементное тесто в таком количестве, чтобы верхняя кромка цементной пробки оказалась на 1,5 - 2 м выше башмака колонны.

Предусматривается поверх пробки засыпка слоя щебня и утрамбовка его сильными ударами, выход трамбовки за башмак колонны не допускается, если при первой закладке цемент «уйдет» быстро, загружается следующая порция цементного теста до тех пор, пока «уход» цемента будет происходить с большим трудом.

1.24.32. Промывку скважины перед цементированием и связанные с ней спускоподъемные операции учитывают по нормам, приведенным в таблицах с Н-24-08-001 по Н-24-08-003.

1.24.33. Нормами таблицы Н-24-02-005 предусмотрена глубина скважины при тампонаже до 100 м.

1.24.34. В таблице Н-24-02-005 разбуривание цементного стакана и цементных пробок нормируют как при бурении без отбора керна, приравнивая затвердевший цементный раствор к грунтам и породам V категории.

1.24.35. Ожидание твердения цемента нормами таблицы Н-24-02-005 не предусмотрено.

1.24.36. Нормами таблицы Н-24-02-009 предусматривается применение для тампонажа жирной глины, очищенной от посторонних примесей, тщательно размешанной мешалками. Предусматривается скатывание из этой глины вручную шариков величиной с кулак и после просушки забрасывание на забой шариков отдельными порциями по 10 - 15 шт. или (без просушки) опускание в желонке с откидывающимся наружу клапаном. Предусматривается трамбование каждой порции глины с одновременным подъемом колонны труб на соответствующую высоту, но не выше верхней кромки глины, и «задавка» колонны труб до забоя скважины, когда глиняная пробка достигает высоты 1 - 1,5 м, и затем продолжают бурение.

1.24.37. Нормами таблицы Н-24-02-009 предусмотрена глубина скважины при тампонаже до 100 м.

1.24.38. Заготовка и доставка глины нормами таблицы Н-24-02-009 не предусмотрена.

1.24.39. Нормами таблицы Н-24-03-001 предусматривается установка фильтра в скважину двумя способами: на колонне водоподъемных (обсадных) труб без подъема надфильтровых труб из скважины и на бурильных или обсадных трубах «впотай», т.е. с подъемом труб из скважины.

Предусматривается медленный и плавный спуск фильтровой колонны для предохранения рабочей части фильтра от повреждений, запрещается сброс фильтровой колонны в скважину в расчете, что она свободно дойдет до забоя и станет на свое место.

При установке фильтра «впотай» предусматривается снабжение надфильтровой трубы сальником, который служит для изоляции водоприемной части скважины от водоподъемной и предотвращает вынос частиц породы через кольцевой зазор в скважину.

- 1.24.40. Обнажение фильтра нормируется как извлечение труб по нормам таблицы Н-24-02-004 настоящего сборника.
- 1.24.41. При установке фильтров с гравийной обсыпкой на засыпку гравия в межтрубное пространство с просеиванием и подноской в пределах рабочей зоны принимают по Н-24-03-001-16 на 1 м³ гравия.
- 1.24.42. Подъем надфильтровых (обсадных) труб после установки фильтра учитывается по нормам Н-24-02-003 (59-83).
- 1.24.43. Спуск фильтра с надфильтровыми (обсадными) трубами нормируется по Н-24-03-001 (01-15).
- 1.24.44. На изготовление и установку сальника и пробки добавляется Н-24-03-001-19.
- 1.24.45. Нормами таблицы Н-24-03-002 предусмотрено проведение разглинizations водоносного горизонта через фильтр с помощью буровых агрегатов роторного типа.
- После промывки скважины водой предусматривается спуск в нее буровых труб с резиновым поршнем на глубину ниже рабочей части фильтра на 0,3 - 0,5 м и нагнетания с помощью бурового насоса воды в скважину, которая, проходя через рабочую часть фильтра, смывает глинистую корку с водоносного пласта и выносит глинистые частицы на поверхность. При этом предусматривается постепенный подъем буровой колонны, чтобы вода прошла через всю рабочую часть фильтра, и извлечение буровых труб с резиновым поршнем из скважины.
- 1.24.46. Нормами таблицы Н-24-03-003 предусматривается перед спуском труб в скважину осмотр каждой трубы, замер, очистка металлической щеткой резьбы и смазка ее.
- Предусматривается при свинчивании труб в колонну следить за совпадением ниток резьбы на трубе с резьбой на муфте, за прочностью соединения труб.
- 1.24.47. Нормы таблицы Н-24-04-001 предусмотрены на монтаж и демонтаж эрлифта при помощи буровых установок и электрических лебедок.
- 1.24.48. Технические характеристики погружных насосов, предусмотренные нормами Н-24-04-002, приведены в Таблице 7 приложения 24.1.
- 1.24.49. Нормами Н-24-04-002 предусмотрены монтаж и демонтаж погружных насосов в скважину при помощи электрических лебедок и буровых установок на трубах длиной до 6,5 м.
- 1.24.50. Работа электромонтера (при необходимости) нормами таблицы Н-24-04-002 не предусмотрена.
- 1.24.51. В нормах таблицы Н-24-04-002 монтаж и демонтаж буровых установок, электрических лебедок, установку и разборку треног нормируют отдельно.
- 1.24.52. В нормах таблицы Н-24-04-002 при осуществлении работ при помощи передвижного крана к нормам на монтаж и демонтаж рабочей части насоса и напорных труб применяется соответствующий коэффициент приложения 24.2. Работа машиниста крана нормами не предусмотрена.
- 1.24.53. Нормами Н-24-05-001 (04-15) предусмотрена очистка буровой от снега при плотном снеговом покрове. При рыхлом снеговом покрове к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 24.2.
- 1.24.54. В таблице Н-24-05-002 копку котлованов (отстойников) при бурении скважин большого диаметра с обратной промывкой нормируют по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».
- 1.24.55. Копка ям и установка отстойных баков при установке буровых насосов нормами таблицы Н-24-05-005 не предусмотрены.
- 1.24.56. Нормами таблицы Н-24-05-006 предусмотрено, что свертывание бурового инструмента производят трещоткой, обращая при этом внимание на затяжку резьбовых соединений. Предусматривается, чтобы при затяжке соединений опорные поверхности свертываемых деталей плотно прилегали друг к другу. Если из-за неточности резьбы нельзя получить плотного прилегания поверхностей, ставится соответствующей толщины шайба из листового железа.
- 1.24.57. Нормами таблицы Н-24-05-007 предусмотрено приготовление глинистого раствора только при подготовке к бурению.

1.24.58. В таблице Н-24-05-007 работы, связанные с приготовлением глинистого раствора во время бурения, являются перекрывающимися и отдельному учету не подлежат, за исключением случаев:

когда состав бурового звена состоит из двух человек;

прекращения механического бурения, вызванного заменой глинистого раствора, химической обработкой или утяжелением раствора; при этом к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 24.2, учитывающим очистку емкостей и циркуляционной системы от отработанной промывочной жидкости.

1.24.59. В Н-24-05-007 объем приготовленного глинистого раствора устанавливается прорабом буровых работ в зависимости от проектной глубины и от конструкции скважины.

1.24.60. Классификация дорог для переезда самоходной буровой установки с точки на точку для норм Н-24-06-001 приведена в таблице 8 приложения 24.1.

1.24.61. Нормами Н-24-07-001 предусмотрена очистка скважины от песчаной пробки желонкой, которую подбирают в соответствии со степенью плотности песчаной пробки, а в случае сильного уплотнения применяют утяжеленную желонку.

1.24.62. Нормами Н-24-07-002 предусмотрена очистка скважины от песчаной пробки или заилиения с помощью эрлифта, когда степень уплотнения песчаного материала незначительна, при этом тип компрессора подбирается в зависимости от глубины и статического уровня воды в скважине.

1.24.63. Нормами Н-24-07-003 предусмотрен размыв песчаной пробки струей промывочной жидкости, подаваемой на забой буровым насосом через колонну бурильных или насосно-компрессорных труб, нижний конец которых снабжается гидромониторной насадкой, способствующей интенсивному размыву песчаной пробки.

1.24.64. Нормами Н-24-07-004 предусмотрено разбуривание песчаной пробки и обвалившихся пород, которое в этом случае ведется на первой скорости вращения ротора с минимальной нагрузкой на долото (особенно при разбуривании песчаной пробки внутри фильтра) и максимальной подачей промывочной жидкости.

1.24.65. Нормами таблицы Н-24-07-005 предусмотрено извлечение при помощи специальных ловильных инструментов различных предметов, трудно извлекаемых желонкой и неразмываемых при интенсивной промывке скважины, а также опускание печати в скважину с целью определения формы и положения предмета на забое.

1.24.66. Нормы таблицы Н-24-07-005 предусматривают спуск ловильного инструмента на колонне бурильных или насосно-компрессорных труб. При спуске ловильного инструмента на тросе к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 24.2.

1.24.67. В нормах таблицы Н-24-07-005 количество рейсов при ловильных работах подтверждается актом с участием производителя работ.

1.24.68. В Н-24-07-005 для определения норм на весь выполненный объем работ приведенные нормы умножаются на фактическое количество произведенных ловильным инструментом рейсов.

1.24.69. Нормами таблицы Н-24-07-006 предусмотрено извлечение фильтровой колонны из скважины, установленной «впотай», с помощью гидравлических домкратов и лебедки буровой установки или только с помощью одной лебедки буровой установки.

1.24.70. Количество извлекаемых труб с помощью домкратов подтверждается актом с участием производителя работ.

1.24.71. Нормами таблицы Н-24-07-007 предусмотрено перед обработкой скважины раствором хлорной извести производить промывку скважины до полного осветления воды.

1.24.72. Выдержка раствора хлорной извести в скважине в течение 2 ч нормами Н-24-07-007 не предусмотрена.

1.24.73. Нормами таблицы Н-24-07-008 предусмотрена обработка скважины соляной кислотой путем создания кислотной ванны в водоприемной части. Перед проведением кислотной ванны и после проводят прокачку скважины эрлифтом.

1.24.74. Выдержка в скважине соляной кислоты в течение 10 ч нормами Н-24-07-008 не предусмотрена.

1.24.75. Нормами таблицы Н-24-07-009 предусмотрена обработка скважины соляной кислотой путем периодического задавливания кислоты через фильтр в прифильтровую зону. Перед

проведением обработки скважины соляной кислотой и после проводят прокачку скважины эрлифтом.

1.24.76. Выдержка в скважине соляной кислоты в течение 10 ч нормами Н-24-07-009 не предусмотрена.

1.24.77. Нормами таблицы Н-24-07-010 предусмотрена обработка скважины путем периодического задавливания раствора смеси порошков дитионита натрия и триполифосфата натрия в прифильтровую зону. Перед проведением обработки скважины раствором порошков и после проводят прокачку скважины эрлифтом.

1.24.78. Выдержка раствора смеси порошков дитионита и триполифосфата натрия в скважине в течение 10 ч нормами Н-24-07-010 не предусмотрена.

1.24.79. В таблице Н-24-08-001 спуск и подъем бурильных труб производится вручную без применения приспособлений для машинного свинчивания и развинчивания труб.

1.24.80. В таблице Н-24-08-001 для буровых установок УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В длина свечи принята - 6,5 м.

1.24.81. В таблице Н-24-08-002 длина УБТ для буровых установок УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В принята равной 9 м.

1.24.82. Промывку скважины перед цементированием и каротажем учитывают по нормам Н-24-08-003 с применением соответствующего коэффициента приложения 24.2 (на один цикл промывки).

1.24.83. В таблице Н-24-08-004 при замене короткой бурильной трубы более длинной (стандартной) трубой в состав работ включаются работы по извлечению и отвинчиванию короткой трубы.

1.24.84. Нормы проходки за 1 ч механического (чистого) бурения без отбора керна и нормы проходки на 1 рейс приведены в таблице 9 приложения 24.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-24-01 Бурение скважин								
Таблица Н-24-01-001 Роторное бурение скважин диаметром бурения до 125 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-001-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-001-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-002 Роторное бурение скважин диаметром бурения до 125 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-002-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-002-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-003 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 125 до 150 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-003-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-003-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-004 Роторное бурение скважин диаметром бурения дсв. 125 до 150 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-004-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-004-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-005 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 150 до 300 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-005-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-76-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-77-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-78-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-79-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-80-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-81-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-82-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-83-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-84-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-85-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-86-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-87-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-88-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-89-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-90-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-91-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-92-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-93-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-94-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-005-95-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-006 Роторное бурение скважин диаметром бурения дсв. 150 до 300 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-006-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-76-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-77-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-78-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-79-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-80-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-81-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-82-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-83-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-84-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-85-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-86-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-87-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-88-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-89-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-90-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-91-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-92-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-93-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-94-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-006-95-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-007 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 300 до 500 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-007-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-007-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-008 Роторное бурение скважин диаметром бурения дсв. 300 до 500 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ								
Н-24-01-008-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-008-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗАМ, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-009 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 150 до 250 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗА2								
Н-24-01-009-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,91	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,99	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-3А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-3А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,98	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-009-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-010 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 250 до 400 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-ЗА2								
Н-24-01-010-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-3А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,93	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-010-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-ЗА2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-011 Роторное бурение скважин диаметром бурения до 250 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-2А								
Н-24-01-011-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,89	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-011-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-012 Роторное бурение скважин диаметром бурения до 250 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-2А								
Н-24-01-012-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения от 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-012-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-013 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 250 до 500 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-2А								
Н-24-01-013-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-013-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-014 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 250 до 500 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-2А								
Н-24-01-014-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-014-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2А, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-015 Роторное бурение скважин диаметром бурения до 400 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2								
Н-24-01-015-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения от 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-015-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками УРБ-2,5А, УРБ-2А2, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-016 Роторное бурение скважин диаметром бурения до 125 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-016-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,136	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,79	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-76-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-77-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-78-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-79-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-016-80-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-017 Роторное бурение скважин диаметром бурения до 125 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-017-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-76-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-77-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-78-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-79-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-017-80-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения до 125 мм, интервал глубины свыше 750 до 800 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-018 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 125 до 150 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-018-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,79	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-018-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-019 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 125 до 150 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-019-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-019-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 125 до 150 мм, интервал глубины свыше 700 до 750 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-020 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 150 до 200 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-020-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,93	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,98	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-020-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-021 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 150 до 200 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-021-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 600 до 650 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-021-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 650 до 700 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-022 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 200 до 250 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-022-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-022-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-023 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 200 до 250 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-023-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 500 до 550 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-023-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 550 до 600 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-024 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 250 до 300 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-024-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-024-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-025 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 250 до 300 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-025-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 400 до 450 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-025-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 450 до 500 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-026 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 300 до 400 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-026-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-026-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-027 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 300 до 400 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-027-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 350 до 400 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-61-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-62-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-63-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-64-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-65-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-66-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-67-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-68-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-69-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-70-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-71-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-72-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-73-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-74-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-027-75-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 300 до 350 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-028 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 400 до 500 мм грунтов и пород I-V категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-028-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-028-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-029 Роторное бурение скважин диаметром бурения св. 400 до 500 мм грунтов и пород VI-X категории по буримости без отбора керна буровыми установками 1БА-15В								
Н-24-01-029-01-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-02-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-03-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-04-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-05-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-06-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-07-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-08-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-09-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-10-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-11-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-12-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-13-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-14-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-15-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-16-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-17-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-18-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-19-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-20-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-21-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-22-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-23-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-24-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-25-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-26-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-27-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-28-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-29-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-30-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-31-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-32-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-33-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-34-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-35-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-36-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-37-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-38-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-39-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-40-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-41-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-42-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-43-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-44-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-45-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-46-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-47-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-48-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-49-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-50-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-51-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-52-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-53-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-54-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-55-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-56-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-57-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-58-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 8	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-59-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 9	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Нарращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-029-60-01	Роторное бурение скважин без отбора керна установками 1БА-15В, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 10	1 м бурения	1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки). 5. Затирка, заклинка и срыв керна (при бурении с отбором керна). 6. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда. 7. Приготовление глинистого раствора. 8. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы. 9. Контроль за параметрами глинистого раствора. 10. Подготовка колонкового набора (коронки, колонковой и шламовой труб, переходника и бурильных труб для наращивания). 11. Извлечение и укладка керна, оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин. 12. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-030 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) диаметром бурения до 200 мм								
Н-24-01-030-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,23	-	-	-
Н-24-01-030-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-
Н-24-01-030-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-030-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-030-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,29	-	-	-
Н-24-01-030-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-
Н-24-01-030-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-
Н-24-01-030-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-030-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-
Н-24-01-030-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-
Н-24-01-030-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-
Н-24-01-030-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-
Н-24-01-030-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-
Н-24-01-030-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,76	-	-	-
Н-24-01-030-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-030-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-
Н-24-01-030-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-030-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,89	-	-	-
Н-24-01-030-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-030-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-
Н-24-01-030-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-
Н-24-01-030-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-030-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-030-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-
Н-24-01-030-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,25	-	-	-
Н-24-01-030-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-
Н-24-01-030-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-
Н-24-01-030-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-
Н-24-01-030-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-
Н-24-01-030-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,63	-	-	-
Н-24-01-030-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-
Н-24-01-030-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-
Н-24-01-030-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-
Н-24-01-030-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-
Н-24-01-030-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-030-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-
Н-24-01-030-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-
Н-24-01-030-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,83	-	-	-
Н-24-01-030-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-030-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-
Н-24-01-030-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-61-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-
Н-24-01-030-62-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,96	-	-	-
Н-24-01-030-63-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-64-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-030-65-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-
Н-24-01-030-66-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-67-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-
Н-24-01-030-68-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-030-69-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-030-70-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-
Н-24-01-030-71-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-
Н-24-01-030-72-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-031 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) диаметром бурения св. 200 до 300 мм								
Н-24-01-031-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-
Н-24-01-031-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-
Н-24-01-031-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-
Н-24-01-031-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-
Н-24-01-031-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-
Н-24-01-031-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-
Н-24-01-031-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-
Н-24-01-031-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-
Н-24-01-031-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-
Н-24-01-031-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-
Н-24-01-031-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-
Н-24-01-031-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-
Н-24-01-031-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-031-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-031-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-
Н-24-01-031-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-
Н-24-01-031-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-031-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-031-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-
Н-24-01-031-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,4	-	-	-
Н-24-01-031-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-
Н-24-01-031-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-
Н-24-01-031-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-
Н-24-01-031-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-
Н-24-01-031-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-
Н-24-01-031-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-
Н-24-01-031-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-
Н-24-01-031-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-
Н-24-01-031-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-031-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-031-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-
Н-24-01-031-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,1	-	-	-
Н-24-01-031-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-031-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-031-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-
Н-24-01-031-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-031-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-
Н-24-01-031-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-031-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-031-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-
Н-24-01-031-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-031-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-032 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) диаметром бурения св. 300 до 400 мм								
Н-24-01-032-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-
Н-24-01-032-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-
Н-24-01-032-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-
Н-24-01-032-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-
Н-24-01-032-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-
Н-24-01-032-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,86	-	-	-
Н-24-01-032-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-
Н-24-01-032-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-
Н-24-01-032-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-
Н-24-01-032-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-
Н-24-01-032-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-
Н-24-01-032-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-
Н-24-01-032-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-
Н-24-01-032-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-032-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-
Н-24-01-032-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-
Н-24-01-032-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,76	-	-	-
Н-24-01-032-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-032-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-
Н-24-01-032-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,6	-	-	-
Н-24-01-032-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	15,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-
Н-24-01-032-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-
Н-24-01-032-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-032-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-
Н-24-01-032-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-032-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-032-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-032-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-
Н-24-01-032-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-032-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-032-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-
Н-24-01-032-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,8	-	-	-
Н-24-01-032-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-
Н-24-01-032-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-032-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-
Н-24-01-032-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-
Н-24-01-032-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	15,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-
Н-24-01-032-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-
Н-24-01-032-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-032-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,9	-	-	-
Н-24-01-032-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,2	-	-	-
Н-24-01-032-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-033 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) диаметром бурения св. 400 до 500 мм								
Н-24-01-033-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-
Н-24-01-033-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-033-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-033-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-
Н-24-01-033-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,59	-	-	-
Н-24-01-033-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-033-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-
Н-24-01-033-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-
Н-24-01-033-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	16,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-
Н-24-01-033-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-033-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-
Н-24-01-033-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-033-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-
Н-24-01-033-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-033-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-
Н-24-01-033-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-033-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	19,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-033-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-033-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-
Н-24-01-033-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-
Н-24-01-033-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-
Н-24-01-033-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-033-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-
Н-24-01-033-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-
Н-24-01-033-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	16,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-033-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-033-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-
Н-24-01-033-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-033-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-
Н-24-01-033-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-033-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-
Н-24-01-033-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-033-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	19,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-033-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-033-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-
Н-24-01-033-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-
Н-24-01-033-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-033-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-
Н-24-01-033-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-033-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,3	-	-	-
Н-24-01-033-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-033-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	22,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-01-034 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) диаметром бурения св. 500 до 700 мм								
Н-24-01-034-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-
Н-24-01-034-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-034-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-
Н-24-01-034-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-034-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-
Н-24-01-034-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-034-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-
Н-24-01-034-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-034-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	19,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-
Н-24-01-034-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-034-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-
Н-24-01-034-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10,5	-	-	-
Н-24-01-034-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-034-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-
Н-24-01-034-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-
Н-24-01-034-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-034-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	22,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-034-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-034-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-
Н-24-01-034-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13,5	-	-	-
Н-24-01-034-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-034-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-034-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,4	-	-	-
Н-24-01-034-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-034-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-034-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-
Н-24-01-034-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-034-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-034-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-034-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-
Н-24-01-034-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-034-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-034-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,2	-	-	-
Н-24-01-034-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13	-	-	-
Н-24-01-034-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-034-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-034-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-034-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,83	-	-	-
Н-24-01-034-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-034-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-
Н-24-01-034-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-61-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-
Н-24-01-034-62-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-034-63-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-64-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-
Н-24-01-034-65-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12,5	-	-	-
Н-24-01-034-66-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-67-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-034-68-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-
Н-24-01-034-69-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-70-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-034-71-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-034-72-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-73-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-
Н-24-01-034-74-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-
Н-24-01-034-75-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-76-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-034-77-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-
Н-24-01-034-78-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-034-79-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-034-80-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-ЗУК (УКС-22) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	14	-	-	-
Таблица Н-24-01-035 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) диаметром бурения до 200 мм								
Н-24-01-035-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-
Н-24-01-035-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-
Н-24-01-035-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-
Н-24-01-035-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-
Н-24-01-035-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-035-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-
Н-24-01-035-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-
Н-24-01-035-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-
Н-24-01-035-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-035-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-035-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-
Н-24-01-035-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-
Н-24-01-035-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-
Н-24-01-035-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-035-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-035-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-035-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-
Н-24-01-035-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-035-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-
Н-24-01-035-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,7	-	-	-
Н-24-01-035-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-035-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-035-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-
Н-24-01-035-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения до 150 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,5	-	-	-
Н-24-01-035-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-
Н-24-01-035-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-035-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-035-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-
Н-24-01-035-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-
Н-24-01-035-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-035-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-035-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-
Н-24-01-035-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-
Н-24-01-035-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-035-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-035-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-035-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-
Н-24-01-035-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-035-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-
Н-24-01-035-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-035-61-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-62-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-
Н-24-01-035-63-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-035-64-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-65-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-
Н-24-01-035-66-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-035-67-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-68-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-035-69-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-035-70-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-035-71-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-
Н-24-01-035-72-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 150 до 200 мм, интервал глубины свыше 250 до 300 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Таблица Н-24-01-036 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) диаметром бурения св. 200 до 300 мм								
Н-24-01-036-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-
Н-24-01-036-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-036-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-
Н-24-01-036-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-
Н-24-01-036-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-036-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-036-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-
Н-24-01-036-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-036-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-
Н-24-01-036-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-036-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-
Н-24-01-036-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-036-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-
Н-24-01-036-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-036-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-
Н-24-01-036-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-036-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-
Н-24-01-036-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-036-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-
Н-24-01-036-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 200 до 250 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-036-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-
Н-24-01-036-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-036-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-
Н-24-01-036-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-036-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-
Н-24-01-036-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-036-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-
Н-24-01-036-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-036-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-
Н-24-01-036-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-036-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-
Н-24-01-036-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-036-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-036-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-036-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-
Н-24-01-036-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-036-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-036-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-036-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-036-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-
Н-24-01-036-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 250 до 300 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Таблица Н-24-01-037 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) диаметром бурения св. 300 до 400 мм								
Н-24-01-037-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-
Н-24-01-037-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-037-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-
Н-24-01-037-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-037-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-
Н-24-01-037-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-037-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,8	-	-	-
Н-24-01-037-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-037-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-037-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-
Н-24-01-037-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-
Н-24-01-037-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-037-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-037-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-037-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-
Н-24-01-037-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-037-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-037-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-037-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-037-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 300 до 350 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-037-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-
Н-24-01-037-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-037-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-
Н-24-01-037-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-037-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-
Н-24-01-037-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-037-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-
Н-24-01-037-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-037-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,53	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-
Н-24-01-037-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-
Н-24-01-037-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-
Н-24-01-037-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-037-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-037-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-
Н-24-01-037-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-
Н-24-01-037-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-037-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-037-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-
Н-24-01-037-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-037-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-
Н-24-01-037-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 350 до 400 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13	-	-	-
Таблица Н-24-01-038 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) диаметром бурения св. 400 до 500 мм								
Н-24-01-038-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-
Н-24-01-038-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-038-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-
Н-24-01-038-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-038-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-038-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-
Н-24-01-038-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-
Н-24-01-038-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-038-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-038-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-
Н-24-01-038-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-
Н-24-01-038-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-038-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-038-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-
Н-24-01-038-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-
Н-24-01-038-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13	-	-	-
Н-24-01-038-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-038-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-
Н-24-01-038-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,4	-	-	-
Н-24-01-038-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 400 до 450 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	14	-	-	-
Н-24-01-038-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-038-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-038-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-
Н-24-01-038-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-038-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-038-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-038-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-
Н-24-01-038-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-038-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-038-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-
Н-24-01-038-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,3	-	-	-
Н-24-01-038-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13,5	-	-	-
Н-24-01-038-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-038-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-
Н-24-01-038-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,1	-	-	-
Н-24-01-038-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	15	-	-	-
Н-24-01-038-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-
Н-24-01-038-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-038-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-038-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-038-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 450 до 500 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	16,5	-	-	-
Таблица Н-24-01-039 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) диаметром бурения св. 500 до 600 мм								
Н-24-01-039-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-
Н-24-01-039-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-
Н-24-01-039-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-
Н-24-01-039-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-039-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-039-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-039-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-039-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13,5	-	-	-
Н-24-01-039-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-039-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-
Н-24-01-039-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,8	-	-	-
Н-24-01-039-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	15	-	-	-
Н-24-01-039-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-
Н-24-01-039-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-039-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,8	-	-	-
Н-24-01-039-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	16,5	-	-	-
Н-24-01-039-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-
Н-24-01-039-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-039-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,8	-	-	-
Н-24-01-039-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 500 до 550 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-
Н-24-01-039-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-039-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-039-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-
Н-24-01-039-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13,5	-	-	-
Н-24-01-039-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-
Н-24-01-039-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-
Н-24-01-039-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-039-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	15	-	-	-
Н-24-01-039-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-039-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-039-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-039-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	16,5	-	-	-
Н-24-01-039-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-039-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-039-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-039-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-
Н-24-01-039-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-
Н-24-01-039-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-039-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-039-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-039-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 550 до 600 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	20	-	-	-
Таблица Н-24-01-040 Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) диаметром бурения св. 600 до 700 мм								
Н-24-01-040-01-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-02-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-040-03-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-
Н-24-01-040-04-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-05-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-
Н-24-01-040-06-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	15	-	-	-
Н-24-01-040-07-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-08-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-040-09-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3	-	-	-
Н-24-01-040-10-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-11-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9	-	-	-
Н-24-01-040-12-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	16,5	-	-	-
Н-24-01-040-13-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-14-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-
Н-24-01-040-15-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,5	-	-	-
Н-24-01-040-16-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-17-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-040-18-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-
Н-24-01-040-19-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-20-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-040-21-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-040-22-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-23-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-040-24-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 150 до 200 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	20	-	-	-
Н-24-01-040-25-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-26-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-
Н-24-01-040-27-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,5	-	-	-
Н-24-01-040-28-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-29-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-040-30-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 600 до 650 мм, интервал глубины свыше 200 до 250 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	22	-	-	-
Н-24-01-040-31-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-32-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-
Н-24-01-040-33-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-
Н-24-01-040-34-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-35-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,8	-	-	-
Н-24-01-040-36-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	16,5	-	-	-
Н-24-01-040-37-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-38-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,6	-	-	-
Н-24-01-040-39-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,3	-	-	-
Н-24-01-040-40-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-41-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	9,8	-	-	-
Н-24-01-040-42-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-
Н-24-01-040-43-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-44-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-
Н-24-01-040-45-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,8	-	-	-
Н-24-01-040-46-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-47-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-040-48-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 650 до 700 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	20	-	-	-
Н-24-01-040-49-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-50-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-
Н-24-01-040-51-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,1	-	-	-
Н-24-01-040-52-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-53-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	10	-	-	-
Н-24-01-040-54-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	18	-	-	-
Н-24-01-040-55-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-56-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,8	-	-	-
Н-24-01-040-57-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,6	-	-	-
Н-24-01-040-58-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-59-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-040-60-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	20	-	-	-
Н-24-01-040-61-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-62-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-040-63-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,2	-	-	-
Н-24-01-040-64-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-65-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-040-66-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 700 до 750 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	22	-	-	-
Н-24-01-040-67-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-68-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,7	-	-	-
Н-24-01-040-69-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	3,4	-	-	-
Н-24-01-040-70-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-71-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	11	-	-	-
Н-24-01-040-72-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	20	-	-	-
Н-24-01-040-73-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-74-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-040-75-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4	-	-	-
Н-24-01-040-76-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-77-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	12	-	-	-
Н-24-01-040-78-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	22	-	-	-
Н-24-01-040-79-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 1-2	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-80-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-
Н-24-01-040-81-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	4,6	-	-	-
Н-24-01-040-82-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-040-83-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	13	-	-	-
Н-24-01-040-84-01	Ударно-канатное бурение скважин станками УГБ-4УК (УКС-30) с электродвигателями, работающими от общей сети, диаметр бурения свыше 750 до 800 мм, интервал глубины свыше 100 до 150 м: категория грунтов 7	1 м бурения	1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате. 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Обслуживание бурового оборудования.	-	24	-	-	-
Таблица Н-24-01-041 Бурение скважин большого диаметра с обратной промывкой буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием								
Н-24-01-041-01-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Наращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-02-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,38	-	-	-
Н-24-01-041-03-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-04-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,77	-	-	-
Н-24-01-041-05-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-06-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,9	-	-	-
Н-24-01-041-07-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-08-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,4	-	-	-
Н-24-01-041-09-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-10-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,8	-	-	-
Н-24-01-041-11-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-12-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2	-	-	-
Н-24-01-041-13-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-14-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-
Н-24-01-041-15-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-16-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,84	-	-	-
Н-24-01-041-17-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-18-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-041-19-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-20-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,43	-	-	-
Н-24-01-041-21-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-22-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,87	-	-	-
Н-24-01-041-23-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-24-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-
Н-24-01-041-25-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-26-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-
Н-24-01-041-27-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-28-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,9	-	-	-
Н-24-01-041-29-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-30-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-
Н-24-01-041-31-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-32-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-
Н-24-01-041-33-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-34-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,93	-	-	-
Н-24-01-041-35-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-36-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-
Н-24-01-041-37-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-38-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,45	-	-	-
Н-24-01-041-39-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-40-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,89	-	-	-
Н-24-01-041-41-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-42-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,1	-	-	-
Н-24-01-041-43-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-44-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-
Н-24-01-041-45-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-46-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,92	-	-	-
Н-24-01-041-47-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-48-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-041-49-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-50-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,47	-	-	-
Н-24-01-041-51-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-52-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-041-53-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-54-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-
Н-24-01-041-55-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-56-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,49	-	-	-
Н-24-01-041-57-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-58-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,98	-	-	-
Н-24-01-041-59-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-60-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-
Н-24-01-041-61-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-62-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-041-63-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-64-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1	-	-	-
Н-24-01-041-65-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-66-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-
Н-24-01-041-67-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-68-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-
Н-24-01-041-69-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-70-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-041-71-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-041-72-01	Бурение скважин буровыми установками ФА-12 и 1БА-15В с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 1000 до 1200 мм, интервал глубины свыше 50 до 100 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-
Таблица Н-24-01-042 Бурение скважин большого диаметра с обратной промывкой буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием								
Н-24-01-042-01-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-02-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,46	-	-	-
Н-24-01-042-03-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-04-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,85	-	-	-
Н-24-01-042-05-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-06-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,2	-	-	-
Н-24-01-042-07-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-08-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,48	-	-	-
Н-24-01-042-09-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,62	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-10-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,88	-	-	-
Н-24-01-042-11-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-12-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,3	-	-	-
Н-24-01-042-13-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-14-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-042-15-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-16-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-042-17-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-18-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-
Н-24-01-042-19-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-20-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-
Н-24-01-042-21-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-22-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,98	-	-	-
Н-24-01-042-23-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-24-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с применением эрлифта, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,6	-	-	-
Н-24-01-042-25-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-26-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,5	-	-	-
Н-24-01-042-27-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-28-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,95	-	-	-
Н-24-01-042-29-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-30-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,4	-	-	-
Н-24-01-042-31-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-32-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,52	-	-	-
Н-24-01-042-33-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-34-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,98	-	-	-
Н-24-01-042-35-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-36-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения от 600 до 800 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,5	-	-	-
Н-24-01-042-37-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-38-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,55	-	-	-
Н-24-01-042-39-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-40-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,1	-	-	-
Н-24-01-042-41-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-42-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины до 25 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,7	-	-	-
Н-24-01-042-43-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 1	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-44-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 2	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,57	-	-	-
Н-24-01-042-45-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 3	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-46-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 4	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,2	-	-	-
Н-24-01-042-47-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 5	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-01-042-48-01	Бурение скважин буровыми установками УРБ-ЗАМ с навесным оборудованием, с обратной промывкой с помощью центробежного и вакуумного насосов, диаметр бурения свыше 800 до 1000 мм, интервал глубины свыше 25 до 50 м: категория грунтов 6	1 м бурения	1. Спуск бурильных и воздухопроводных труб. 2. Восстановление промывки. 3. Бурение скважин с обратной промывкой. 4. Нарращивание бурильных и воздухопроводных труб. 5. Подготовительно-заключительные работы перед подъемом бурового снаряда. 6. Подъем бурильной колонны с воздухопроводными трубами. 7. Замена долота. 8. Обслуживание бурового оборудования.	-	2,8	-	-	-
Н-24-01-042-49-01	Подключение эрлифтной установки при переходе на эрлифтный способ бурения	операция	-	-	1	-	-	-
Раздел Н-24-02 Крепление и цементирование скважин								
Таблица Н-24-02-001 Проработка скважин под обсадную колонну								
Н-24-02-001-01-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины до 50 м, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-ЗАМ, 1БА-15В	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,08	-	-	-
Н-24-02-001-02-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины до 50 м, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-001-03-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины свыше 50 до 150 м, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,1	-	-	-
Н-24-02-001-04-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины свыше 50 до 150 м, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,12	-	-	-
Н-24-02-001-05-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины свыше 150 до 300 м, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,12	-	-	-
Н-24-02-001-06-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины свыше 150 до 300 м, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-001-07-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины свыше 300 до 500 м, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,15	-	-	-
Н-24-02-001-08-01	Проработка скважин под обсадную колонну: интервал проработки скважины свыше 500 м, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В	1 м проработки ствола скважины	1. Спуск бурового снаряда. 2. Проработка ствола скважины под обсадную колонну с промывкой и наращиванием бурильной колонны. 3. Промывка скважины перед подъемом. 4. Подъем бурового снаряда.	-	0,2	-	-	-
Таблица Н-24-02-002 Подготовительно-заключительные работы при спуске или извлечении обсадных труб								
Н-24-02-002-01-01	Подготовительно-заключительные работы при спуске или извлечении обсадных труб: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В	подготовительно-заключительные работы	1. Подготовительные: оснастка буровой необходимыми приспособлениями и инструментом. 2. Заключительные: уборка приспособлений, хомутов, ключей и другого инструмента.	-	0,5	-	-	-
Н-24-02-002-02-01	Подготовительно-заключительные работы при спуске или извлечении обсадных труб: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	подготовительно-заключительные работы	1. Подготовительные: оснастка буровой необходимыми приспособлениями и инструментом. 2. Заключительные: уборка приспособлений, хомутов, ключей и другого инструмента.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-02-003 Спуск обсадных труб в скважину								
Н-24-02-003-01-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр до 200 мм: группа пород 1, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,04	-	-	-
Н-24-02-003-02-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр до 200 мм: группа пород 2, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,15	-	-	-
Н-24-02-003-03-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр до 200 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,36	-	-	-
Н-24-02-003-04-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 200 до 300 мм: группа пород 1, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-05-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 200 до 300 мм: группа пород 1, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,12	-	-	-
Н-24-02-003-06-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 200 до 300 мм: группа пород 2, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,18	-	-	-
Н-24-02-003-07-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 200 до 300 мм: группа пород 2, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,36	-	-	-
Н-24-02-003-08-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 200 до 300 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-09-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 200 до 300 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,58	-	-	-
Н-24-02-003-10-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 300 до 400 мм: группа пород 1, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,08	-	-	-
Н-24-02-003-11-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 300 до 400 мм: группа пород 1, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,16	-	-	-
Н-24-02-003-12-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 300 до 400 мм: группа пород 2, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-13-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 300 до 400 мм: группа пород 2, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,49	-	-	-
Н-24-02-003-14-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 300 до 400 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,58	-	-	-
Н-24-02-003-15-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 300 до 400 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,72	-	-	-
Н-24-02-003-16-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 400 до 500 мм: группа пород 1, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-17-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 400 до 500 мм: группа пород 1, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,22	-	-	-
Н-24-02-003-18-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 400 до 500 мм: группа пород 2, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,3	-	-	-
Н-24-02-003-19-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 400 до 500 мм: группа пород 2, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,65	-	-	-
Н-24-02-003-20-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 400 до 500 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, муфтовое соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-21-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 400 до 500 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,95	-	-	-
Н-24-02-003-22-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 500 до 600 мм: группа пород 1, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,28	-	-	-
Н-24-02-003-23-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 500 до 600 мм: группа пород 2, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,85	-	-	-
Н-24-02-003-24-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 500 до 600 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-25-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 600 до 700 мм: группа пород 1, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,36	-	-	-
Н-24-02-003-26-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 600 до 700 мм: группа пород 2, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	1	-	-	-
Н-24-02-003-27-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 600 до 700 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	1,5	-	-	-
Н-24-02-003-28-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 700 до 800 мм: группа пород 1, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-29-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 700 до 800 мм: группа пород 2, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	1,5	-	-	-
Н-24-02-003-30-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи станков ударно-канатного бурения, наружный диаметр свыше 700 до 800 мм: группа пород 1-2, обсадка боем-бабой, сварное соединение труб	спуск 1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	1,9	-	-	-
Н-24-02-003-31-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб до 200 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,04	-	-	-
Н-24-02-003-32-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб до 200 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-33-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб до 200 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,03	-	-	-
Н-24-02-003-34-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб до 200 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,05	-	-	-
Н-24-02-003-35-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,05	-	-	-
Н-24-02-003-36-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-37-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,04	-	-	-
Н-24-02-003-38-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,07	-	-	-
Н-24-02-003-39-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,08	-	-	-
Н-24-02-003-40-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-41-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,06	-	-	-
Н-24-02-003-42-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,1	-	-	-
Н-24-02-003-43-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,1	-	-	-
Н-24-02-003-44-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-45-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,09	-	-	-
Н-24-02-003-46-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при муфтовом соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,14	-	-	-
Н-24-02-003-47-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,15	-	-	-
Н-24-02-003-48-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-49-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,13	-	-	-
Н-24-02-003-50-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,2	-	-	-
Н-24-02-003-51-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,2	-	-	-
Н-24-02-003-52-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-53-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,17	-	-	-
Н-24-02-003-54-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,26	-	-	-
Н-24-02-003-55-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,25	-	-	-
Н-24-02-003-56-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-57-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 1	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,22	-	-	-
Н-24-02-003-58-01	Спуск обсадных труб в скважину при помощи установок роторного бурения, при сварном соединении, диаметр обсадных труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка ФА-12, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, группа пород 2	1 м обсадных труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,33	-	-	-
Н-24-02-003-59-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), муфтовое соединение: наружный диаметр труб до 150 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,02	-	-	-
Н-24-02-003-60-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 150 до 250 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-61-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 250 до 350 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,04	-	-	-
Н-24-02-003-62-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 350 до 450 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,06	-	-	-
Н-24-02-003-63-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 150 до 250 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,1	-	-	-
Н-24-02-003-64-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 250 до 350 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-65-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 350 до 450 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,2	-	-	-
Н-24-02-003-66-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 450 до 550 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,3	-	-	-
Н-24-02-003-67-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 550 до 650 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,4	-	-	-
Н-24-02-003-68-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30), сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 650 до 750 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-69-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, муфтовое соединение: наружный диаметр труб до 150 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,02	-	-	-
Н-24-02-003-70-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 150 до 250 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,03	-	-	-
Н-24-02-003-71-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 250 до 350 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,04	-	-	-
Н-24-02-003-72-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 350 до 450 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-73-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 150 до 250 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,12	-	-	-
Н-24-02-003-74-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 250 до 350 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,18	-	-	-
Н-24-02-003-75-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 350 до 450 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,25	-	-	-
Н-24-02-003-76-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, муфтовое соединение: наружный диаметр труб до 150 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,02	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-77-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 150 до 250 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,03	-	-	-
Н-24-02-003-78-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 250 до 350 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,04	-	-	-
Н-24-02-003-79-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, муфтовое соединение: наружный диаметр труб свыше 350 до 450 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подборка труб. 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 3. Замер и шаблонировка труб. 4. Навинчивание и спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомута.	-	0,05	-	-	-
Н-24-02-003-80-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 150 до 250 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-003-81-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 250 до 350 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,15	-	-	-
Н-24-02-003-82-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 350 до 450 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,2	-	-	-
Н-24-02-003-83-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, сварное соединение: наружный диаметр труб свыше 450 до 550 мм	1 м спуска или подъема труб	1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков. 3. Подъем и центрирование труб над устьем скважины. 4. Сварка стыков (сварщиком). 5. Спуск труб в скважину. 6. Перестановка и снятие хомутов.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-02-004 Извлечение обсадных труб из скважин								
Н-24-02-004-01-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб до 200 мм, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,08	-	-	-
Н-24-02-004-02-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб до 200 мм, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-03-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 200 до 300 мм, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,12	-	-	-
Н-24-02-004-04-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 200 до 300 мм, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-05-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 300 до 400 мм, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,16	-	-	-
Н-24-02-004-06-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 300 до 400 мм, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-07-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 400 до 500 мм, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,2	-	-	-
Н-24-02-004-08-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 400 до 500 мм, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-09-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 500 до 600 мм, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,26	-	-	-
Н-24-02-004-10-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 500 до 600 мм, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-11-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 600 до 700 мм, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,32	-	-	-
Н-24-02-004-12-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 600 до 700 мм, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-13-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 700 до 800 мм, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,38	-	-	-
Н-24-02-004-14-01	Извлечение обсадных труб при помощи станков ударно-канатного типа: наружный диаметр труб свыше 700 до 800 мм, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-15-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб до 200 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,12	-	-	-
Н-24-02-004-16-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб до 200 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-17-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб до 200 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,1	-	-	-
Н-24-02-004-18-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб до 200 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-19-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,17	-	-	-
Н-24-02-004-20-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-21-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,15	-	-	-
Н-24-02-004-22-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 200 до 300 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-23-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,23	-	-	-
Н-24-02-004-24-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-25-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,21	-	-	-
Н-24-02-004-26-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 300 до 400 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-27-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,29	-	-	-
Н-24-02-004-28-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-29-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 1	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,27	-	-	-
Н-24-02-004-30-01	Извлечение обсадных труб при помощи установки роторного бурения, наружный диаметр труб свыше 400 до 500 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12, группа пород 2	1 м трубы	1. Подготовка устья скважины к извлечению обсадных труб. 2. Навинчивание и развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута). 3. Извлечение труб с расхаживанием их и закреплением хомута или перестановкой клиньев. 4. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 5. Относки и укладка труб.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-31-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр труб от 100 до 250 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,3	-	-	-
Н-24-02-004-32-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр труб свыше 250 до 400 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-33-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр труб свыше 400 до 550 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,8	-	-	-
Н-24-02-004-34-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УГБ-ЗУК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр труб свыше 550 до 720 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-35-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12: диаметр труб от 100 до 250 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2	-	-	-
Н-24-02-004-36-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12: диаметр труб свыше 250 до 400 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-37-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12: диаметр труб свыше 400 до 550 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,4	-	-	-
Н-24-02-004-38-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр труб от 100 до 250 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-39-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр труб свыше 250 до 400 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,5	-	-	-
Н-24-02-004-40-01	Извлечение обсадных труб при помощи домкратов, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр труб свыше 400 до 550 мм	1 м труб	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-004-41-01	Установка и снятие домкратов при извлечении труб с помощью домкратов грузоподъемностью 300 - 400 т	операция	1. Подготовка устья скважины для установки домкратов с укладкой брусьев (рельсов) и досок. 2. Установка домкратов и монтаж гидравлической системы. 3. Навинчивание вертлюжной пробки или надевание элеватора. 4. Закрепление и раскрепление хомутов. 5. Извлечение труб с креплением домкратов. 6. Отвертывание или срезка труб сварщиком. 7. Относки и укладка труб.	-	5,1	-	-	-
Таблица Н-24-02-005 Цементирование скважин подбашмачное								
Н-24-02-005-01-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины до 125 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,29	-	-	-
Н-24-02-005-02-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины до 125 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-03-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины до 125 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,29	-	-	-
Н-24-02-005-04-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 125 до 150 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,33	-	-	-
Н-24-02-005-05-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 125 до 150 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-06-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 125 до 150 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,33	-	-	-
Н-24-02-005-07-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 150 до 250 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,47	-	-	-
Н-24-02-005-08-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 150 до 250 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-09-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 150 до 250 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,47	-	-	-
Н-24-02-005-10-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 250 до 350 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,55	-	-	-
Н-24-02-005-11-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 250 до 350 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-12-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 250 до 350 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,55	-	-	-
Н-24-02-005-13-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 350 до 450 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,61	-	-	-
Н-24-02-005-14-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 350 до 450 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-15-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 350 до 450 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,61	-	-	-
Н-24-02-005-16-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 450 до 550 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,66	-	-	-
Н-24-02-005-17-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 450 до 550 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-18-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 450 до 550 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,66	-	-	-
Н-24-02-005-19-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 550 до 650 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,72	-	-	-
Н-24-02-005-20-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 550 до 650 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-21-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 550 до 650 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,72	-	-	-
Н-24-02-005-22-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 650 до 750 мм: буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,76	-	-	-
Н-24-02-005-23-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 650 до 750 мм: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-005-24-01	Подбашмачная цементация, диаметр скважины свыше 650 до 750 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Приготовление цементного теста (по объему на 1,5-2 м глубины скважины). 2. Загрузка цементного теста в скважину желонкой. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование цементной пробки слоями до 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,76	-	-	-
Таблица Н-24-02-006 Цементирование затрубного пространства скважин								
Н-24-02-006-01-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема до 50 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	0,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-02-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема до 50 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	0,9	-	-	-
Н-24-02-006-03-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема до 50 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-04-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема до 50 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1	-	-	-
Н-24-02-006-05-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема до 50 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-06-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема до 50 м: диаметр скважины свыше 400 до 450 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-
Н-24-02-006-07-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 50 до 100 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-08-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	0,95	-	-	-
Н-24-02-006-09-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-10-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-
Н-24-02-006-11-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-12-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 100 до 150 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1	-	-	-
Н-24-02-006-13-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-14-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-
Н-24-02-006-15-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-16-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема до 100 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	0,94	-	-	-
Н-24-02-006-17-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема до 100 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-18-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема до 100 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-
Н-24-02-006-19-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема до 100 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-20-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема до 100 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,5	-	-	-
Н-24-02-006-21-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема до 100 м: диаметр скважины свыше 400 до 450 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-22-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема до 100 м: диаметр скважины свыше 450 до 500 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,2	-	-	-
Н-24-02-006-23-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 100 до 200 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-24-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 100 до 200 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-
Н-24-02-006-25-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 100 до 200 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-26-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 100 до 200 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,6	-	-	-
Н-24-02-006-27-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 100 до 200 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-28-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 100 до 200 м: диаметр скважины свыше 400 до 450 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,3	-	-	-
Н-24-02-006-29-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 200 до 300 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-30-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 200 до 300 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,4	-	-	-
Н-24-02-006-31-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 200 до 300 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-32-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 200 до 300 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,1	-	-	-
Н-24-02-006-33-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 200 до 300 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-34-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 300 до 400 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,4	-	-	-
Н-24-02-006-35-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 300 до 400 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-36-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 300 до 400 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,1	-	-	-
Н-24-02-006-37-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 300 до 400 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-38-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 300 до 400 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,2	-	-	-
Н-24-02-006-39-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 400 до 500 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-40-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 400 до 500 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,2	-	-	-
Н-24-02-006-41-01	Цементирование затрубного пространства цементировочным агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 400 до 500 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины цементировочным агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-42-01	Цементирование затрубного пространства цементирующим агрегатом, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12 высота подъема свыше 400 до 500 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины цементирующим агрегатом	1. Навертывание заливочной головки и присоединение к ней нагнетательной линии агрегата. 2. Проверка параметров заготовленного цементного раствора. 3. Закачка цементного раствора в колонну. 4. Отвертывание крышки головки, спуск пробки в скважину, завертывание крышки. 5. Закачка в скважину глинистого раствора или воды и продавливание цементного раствора в затрубное пространство, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,3	-	-	-
Н-24-02-006-43-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-44-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,5	-	-	-
Н-24-02-006-45-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-46-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,1	-	-	-
Н-24-02-006-47-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-48-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 400 до 450 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,5	-	-	-
Н-24-02-006-49-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-50-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,8	-	-	-
Н-24-02-006-51-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-52-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,8	-	-	-
Н-24-02-006-53-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-54-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,8	-	-	-
Н-24-02-006-55-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-56-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,1	-	-	-
Н-24-02-006-57-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-58-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,2	-	-	-
Н-24-02-006-59-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-60-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,7	-	-	-
Н-24-02-006-61-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-62-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,7	-	-	-
Н-24-02-006-63-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 400 до 450 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-64-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента до 50 м: диаметр скважины свыше 450 до 500 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	4,5	-	-	-
Н-24-02-006-65-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-66-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,8	-	-	-
Н-24-02-006-67-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-68-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,8	-	-	-
Н-24-02-006-69-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-70-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 50 до 100 м: диаметр скважины свыше 400 до 450 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	4,6	-	-	-
Н-24-02-006-71-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-72-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,5	-	-	-
Н-24-02-006-73-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-74-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	4,1	-	-	-
Н-24-02-006-75-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 100 до 150 м: диаметр скважины свыше 350 до 400 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-76-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 150 до 200 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,2	-	-	-
Н-24-02-006-77-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 150 до 200 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-78-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 150 до 200 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	4	-	-	-
Н-24-02-006-79-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 150 до 200 м: диаметр скважины свыше 300 до 350 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-80-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 200 до 250 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	2,8	-	-	-
Н-24-02-006-81-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 200 до 250 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-82-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 200 до 250 м: диаметр скважины свыше 250 до 300 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	5	-	-	-
Н-24-02-006-83-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 250 до 300 м: диаметр скважины до 200 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-006-84-01	Цементирование затрубного пространства буровым насосом, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, ФА-12, высота подъема цемента свыше 250 до 300 м: диаметр скважины свыше 200 до 250 мм	1 цементирование скважины буровым насосом	1. Приготовление цементного раствора. 2. Навертывание заливочной головки на колонну труб. 3. Присоединение напорного шланга насоса к заливочной головке. 4. Закачка цементного раствора в колонну. 5. Отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки. 6. Продавка цементного раствора в затрубное пространство водой или глинистым раствором. 7. Закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки.	-	4,8	-	-	-
Таблица Н-24-02-007 Ожидание затвердения цемента								
Н-24-02-007-01-01	Ожидание затвердения цемента: кондуктор и техническая колонна, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	ожидание затвердения цемента	1. Во время ожидания затвердения цемента очищают и промывают напорные и всасывающие шланги, буровой насос, глиномешалку (цементомешалку), емкости и желобную систему. 2. Проводят периодический контроль за давлением в колонне обсадных труб и профилактический ремонт оборудования.	-	16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-007-02-01	Ожидание затвердения цемента: кондуктор и техническая колонна, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	ожидание затвердения цемента	1. Во время ожидания затвердения цемента очищают и промывают напорные и всасывающие шланги, буровой насос, глиномешалку (цементомешалку), емкости и желобную систему. 2. Проводят периодический контроль за давлением в колонне обсадных труб и профилактический ремонт оборудования.	-	16	-	-	-
Н-24-02-007-03-01	Ожидание затвердения цемента: эксплуатационная колонна, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	ожидание затвердения цемента	1. Во время ожидания затвердения цемента очищают и промывают напорные и всасывающие шланги, буровой насос, глиномешалку (цементомешалку), емкости и желобную систему. 2. Проводят периодический контроль за давлением в колонне обсадных труб и профилактический ремонт оборудования.	-	24	-	-	-
Н-24-02-007-04-01	Ожидание затвердения цемента: эксплуатационная колонна, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	ожидание затвердения цемента	1. Во время ожидания затвердения цемента очищают и промывают напорные и всасывающие шланги, буровой насос, глиномешалку (цементомешалку), емкости и желобную систему. 2. Проводят периодический контроль за давлением в колонне обсадных труб и профилактический ремонт оборудования.	-	24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-02-008 Опрессовка обсадной колонны								
Н-24-02-008-01-01	Опрессовка обсадной колонны: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	опрессовка обсадной колонны	1. Установка заливочной головки на колонну. 2. Присоединение нагнетательной линии к заливочной головке. 3. Опрессовка колонны. 4. Спуск давления и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки. 5. Снятие заливочной головки с колонны.	-	1,5	-	-	-
Н-24-02-008-02-01	Опрессовка обсадной колонны: буровая установка 1БА-15В, УРБ-3А2, УРБ-3АМ, ФА-12	опрессовка обсадной колонны	1. Установка заливочной головки на колонну. 2. Присоединение нагнетательной линии к заливочной головке. 3. Опрессовка колонны. 4. Спуск давления и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки. 5. Снятие заливочной головки с колонны.	-	1,5	-	-	-
Таблица Н-24-02-009 Тампонаж скважины глиной								
Н-24-02-009-01-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины до 150 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-009-02-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины до 150 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,25	-	-	-
Н-24-02-009-03-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины до 150 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,25	-	-	-
Н-24-02-009-04-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 150 до 250 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,33	-	-	-
Н-24-02-009-05-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 150 до 250 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-009-06-01	Тампоаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 150 до 250 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампоажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,33	-	-	-
Н-24-02-009-07-01	Тампоаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 250 до 350 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	1 м тампоажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,41	-	-	-
Н-24-02-009-08-01	Тампоаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 250 до 350 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м тампоажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,41	-	-	-
Н-24-02-009-09-01	Тампоаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 250 до 350 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампоажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-009-10-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 350 до 450 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,46	-	-	-
Н-24-02-009-11-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 350 до 450 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,46	-	-	-
Н-24-02-009-12-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 350 до 450 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,46	-	-	-
Н-24-02-009-13-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 450 до 550 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-009-14-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 450 до 550 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,51	-	-	-
Н-24-02-009-15-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 450 до 550 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,51	-	-	-
Н-24-02-009-16-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 550 до 750 мм: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,56	-	-	-
Н-24-02-009-17-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 550 до 750 мм: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-02-009-18-01	Тампонаж скважины глиной, диаметр скважины свыше 550 до 750 мм: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 м тампонажа	1. Заготовка шариков из глины. 2. Забрасывание шариков на забой скважины. 3. Навертывание и спуск трамбовки в скважину. 4. Трамбование глиняной пробки слоями по 0,5 м с замером глубины скважины.	-	0,56	-	-	-
Раздел Н-24-03 Специальные работы в скважинах								
Таблица Н-24-03-001 Установка фильтра								
Н-24-03-001-01-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр фильтра до 200 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,03	-	-	-
Н-24-03-001-02-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр фильтра свыше 200 до 250 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,04	-	-	-
Н-24-03-001-03-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр фильтра свыше 250 до 300 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-001-04-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр фильтра свыше 300 до 350 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,06	-	-	-
Н-24-03-001-05-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30): диаметр фильтра свыше 350 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,08	-	-	-
Н-24-03-001-06-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В: диаметр фильтра до 200 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,03	-	-	-
Н-24-03-001-07-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В: диаметр фильтра свыше 200 до 250 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-001-08-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В: диаметр фильтра свыше 250 до 300 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,05	-	-	-
Н-24-03-001-09-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В: диаметр фильтра свыше 300 до 350 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,06	-	-	-
Н-24-03-001-10-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, ФА-12, 1БА-15В: диаметр фильтра свыше 350 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,08	-	-	-
Н-24-03-001-11-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр фильтра до 200 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-001-12-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр фильтра свыше 200 до 250 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,04	-	-	-
Н-24-03-001-13-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр фильтра свыше 250 до 300 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,05	-	-	-
Н-24-03-001-14-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр фильтра свыше 300 до 350 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,07	-	-	-
Н-24-03-001-15-01	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб, буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А: диаметр фильтра свыше 350 мм	1 м колонны труб	1. Осмотр и проверка фильтровой колонны. 2. Закрепление хомута, строповка, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины. 3. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.	-	0,09	-	-	-
Н-24-03-001-16-01	Засыпка гравия в межтрубное пространство с просеиванием и подноской в пределах рабочей зоны при установке фильтров с гравийной обсыпкой	1 м3 гравия	-	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-001-17-01	Установка фильтра на колонне бурильных труб "ВПОТАЙ": буровая установка УРБ-2А2, УРБ-2А, УРБ-2,5А	1 м колонны бурильных труб	1. Присоединение бурильных труб к фильтровой колонне. 2. Спуск фильтровой колонны на бурильных трубах (штангах). 3. Установка фильтра на забое скважины с распором сальника. 4. Подъем бурильных труб из скважины.	-	0,02	-	-	-
Н-24-03-001-18-01	Установка фильтра на колонне бурильных труб "ВПОТАЙ": буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12	1 м колонны бурильных труб	1. Присоединение бурильных труб к фильтровой колонне. 2. Спуск фильтровой колонны на бурильных трубах (штангах). 3. Установка фильтра на забое скважины с распором сальника. 4. Подъем бурильных труб из скважины.	-	0,02	-	-	-
Таблица Н-24-03-002 Разглинизация скважин путем промывки через фильтр								
Н-24-03-002-01-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины до 50 м: длина рабочей части фильтра до 5 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	4,5	-	-	-
Н-24-03-002-02-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины до 50 м: длина рабочей части фильтра свыше 5 до 10 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	9,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-002-03-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины до 50 м: длина рабочей части фильтра свыше 10 до 15 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	15,5	-	-	-
Н-24-03-002-04-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины до 50 м: длина рабочей части фильтра свыше 15 до 20 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	21	-	-	-
Н-24-03-002-05-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины до 50 м: длина рабочей части фильтра свыше 20 до 25 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	27	-	-	-
Н-24-03-002-06-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 50 до 100 м: длина рабочей части фильтра до 5 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	5,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-002-07-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 50 до 100 м: длина рабочей части фильтра свыше 5 до 10 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	13	-	-	-
Н-24-03-002-08-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 50 до 100 м: длина рабочей части фильтра свыше 10 до 15 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	21	-	-	-
Н-24-03-002-09-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 50 до 100 м: длина рабочей части фильтра свыше 15 до 20 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	28	-	-	-
Н-24-03-002-10-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 50 до 100 м: длина рабочей части фильтра свыше 20 до 25 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-002-11-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 100 до 150 м: длина рабочей части фильтра до 5 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	8,1	-	-	-
Н-24-03-002-12-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 100 до 150 м: длина рабочей части фильтра свыше 5 до 10 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	16,5	-	-	-
Н-24-03-002-13-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 100 до 150 м: длина рабочей части фильтра свыше 10 до 15 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	26	-	-	-
Н-24-03-002-14-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 100 до 150 м: длина рабочей части фильтра свыше 15 до 20 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-002-15-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 100 до 150 м: длина рабочей части фильтра свыше 20 до 25 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	45	-	-	-
Н-24-03-002-16-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 150 до 200 м: длина рабочей части фильтра до 5 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	10	-	-	-
Н-24-03-002-17-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 150 до 200 м: длина рабочей части фильтра свыше 5 до 10 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	20	-	-	-
Н-24-03-002-18-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 150 до 200 м: длина рабочей части фильтра свыше 10 до 15 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-002-19-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 150 до 200 м: длина рабочей части фильтра свыше 15 до 20 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	42	-	-	-
Н-24-03-002-20-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 150 до 200 м: длина рабочей части фильтра свыше 20 до 25 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	53	-	-	-
Н-24-03-002-21-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 200 до 250 м: длина рабочей части фильтра до 5 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	12	-	-	-
Н-24-03-002-22-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 200 до 250 м: длина рабочей части фильтра свыше 5 до 10 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-002-23-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 200 до 250 м: длина рабочей части фильтра свыше 10 до 15 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	36	-	-	-
Н-24-03-002-24-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 200 до 250 м: длина рабочей части фильтра свыше 15 до 20 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	49	-	-	-
Н-24-03-002-25-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 200 до 250 м: длина рабочей части фильтра свыше 20 до 25 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	62	-	-	-
Н-24-03-002-26-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 250 до 300 м: длина рабочей части фильтра до 5 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-002-27-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 250 до 300 м: длина рабочей части фильтра свыше 5 до 10 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	27	-	-	-
Н-24-03-002-28-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 250 до 300 м: длина рабочей части фильтра свыше 10 до 15 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	42	-	-	-
Н-24-03-002-29-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 250 до 300 м: длина рабочей части фильтра свыше 15 до 20 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	56	-	-	-
Н-24-03-002-30-01	Разглинизация скважин путем промывки через фильтр, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, интервал глубины свыше 250 до 300 м: длина рабочей части фильтра свыше 20 до 25 м	разглинизация одной скважины	1. Спуск бурильной колонны. 2. Разглинизация скважины. 3. Подъем бурильной колонны. 4. Подготовительно-заключительные работы.	-	71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-03-003 Монтаж и демонтаж герметизирующей опоры скважинного разжимного оголовка ОГР-219								
Н-24-03-003-01-01	Спуск пьезометрических труб в скважину, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-2А2, 1БА-15В: наружный диаметр труб до 75 мм	1 м спуска пьезометрических труб	1. Подборка, замер труб, проверка резьбы, наворачивание муфт. 2. Установка первой пьезометрической трубы на упорный болт. 3. Спуск труб в скважину.	-	0,02	-	-	-
Н-24-03-003-02-01	Спуск пьезометрических труб в скважину, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-3АМ, УРБ-2А2, 1БА-15В: наружный диаметр труб свыше 75 до 100 мм	1 м спуска пьезометрических труб	1. Подборка, замер труб, проверка резьбы, наворачивание муфт. 2. Установка первой пьезометрической трубы на упорный болт. 3. Спуск труб в скважину.	-	0,03	-	-	-
Н-24-03-003-03-01	Демонтаж герметизирующей опоры скважинного разжимного оголовка ОГР-219	1 оголовок	1. Отсоединение патрубка опоры от напорного трубопровода. 2. Разгерметизация опоры. 3. Отсоединение электрического кабеля насосного агрегата от наземной кабельной электрической линии. 4. Отсоединение патрубка опоры от колонны водоподъемных труб.	0,6	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-03-003-04-01	Монтаж герметизирующей опоры скважинного разжимного оголовка ОГР-219	1 оголовков	1. Соединение патрубка опоры с колонной водоподъемных труб, на которой опущен в скважину насосный агрегат. 2. Пропуск электрического кабеля насосного агрегата через отверстия двух фланцев и резиновой манжеты. 3. Опускание насосного агрегата до упора фланца в эксплуатационную колонну труб. 4. Соединение электрического кабеля насосного агрегата с наземной кабельной электролинией. 5. Затяжка гаек на болтах, обеспечивающая прижатие резиновой манжеты к обсадной трубе и электрическому кабелю. 6. Соединение патрубка опоры с напорным трубопроводом.	1,3	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-24-04 Оборудование скважин водоприемными устройствами								
Таблица Н-24-04-001 Монтаж и демонтаж эрлифта								
Н-24-04-001-01-01	Монтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб от 50 до 65 мм, диаметр воздухопроводных труб от 15 до 25 мм	1 м колонны труб	1. Проверка и подготовка труб, смазка резьбы. 2. Установка и снятие хомутов. 3. Навертывание муфт на льне, олифе и сурике. 4. Установка смесителя. 5. Спуск водоподъемных и воздухопроводных труб при помощи электрической (механической) лебедки или буровых агрегатов. 6. Присоединение арматуры с водоотводящими трубами к колонне водоподъемных труб и подключение воздухопроводных труб к компрессору.	0,14	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	2
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-001-02-01	Монтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб свыше 65 до 100 мм, диаметр воздухопроводных труб свыше 25 до 38 мм	1 м колонны труб	1. Проверка и подготовка труб, смазка резьбы. 2. Установка и снятие хомутов. 3. Навертывание муфт на льне, олифе и сурике. 4. Установка смесителя. 5. Спуск водоподъемных и воздухопроводных труб при помощи электрической (механической) лебедки или буровых агрегатов. 6. Присоединение арматуры с водоотводящими трубами к колонне водоподъемных труб и подключение воздухопроводных труб к компрессору.	0,16	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	2
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-001-03-01	Монтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб свыше 100 до 125 мм, диаметр воздухопроводных труб от 42 до 50 мм	1 м колонны труб	1. Проверка и подготовка труб, смазка резьбы. 2. Установка и снятие хомутов. 3. Навертывание муфт на льне, олифе и сурике. 4. Установка смесителя. 5. Спуск водоподъемных и воздухопроводных труб при помощи электрической (механической) лебедки или буровых агрегатов. 6. Присоединение арматуры с водоотводящими трубами к колонне водоподъемных труб и подключение воздухопроводных труб к компрессору.	0,2	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-001-04-01	Монтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб 150 мм, диаметр воздухопроводных труб 50 мм	1 м колонны труб	1. Проверка и подготовка труб, смазка резьбы. 2. Установка и снятие хомутов. 3. Навертывание муфт на льне, олифе и сурике. 4. Установка смесителя. 5. Спуск водоподъемных и воздухопроводных труб при помощи электрической (механической) лебедки или буровых агрегатов. 6. Присоединение арматуры с водоотводящими трубами к колонне водоподъемных труб и подключение воздухопроводных труб к компрессору.	0,24	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-001-05-01	Монтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб 200 мм, диаметр воздухопроводных труб от 50 до 65 мм	1 м колонны труб	1. Проверка и подготовка труб, смазка резьбы. 2. Установка и снятие хомутов. 3. Навертывание муфт на льне, олифе и сурике. 4. Установка смесителя. 5. Спуск водоподъемных и воздухопроводных труб при помощи электрической (механической) лебедки или буровых агрегатов. 6. Присоединение арматуры с водоотводящими трубами к колонне водоподъемных труб и подключение воздухопроводных труб к компрессору.	0,32	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-001-06-01	Монтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб 250 мм, диаметр воздухопроводных труб свыше 65 до 75 мм	1 м колонны труб	1. Проверка и подготовка труб, смазка резьбы. 2. Установка и снятие хомутов. 3. Навертывание муфт на льне, олифе и сурике. 4. Установка смесителя. 5. Спуск водоподъемных и воздухопроводных труб при помощи электрической (механической) лебедки или буровых агрегатов. 6. Присоединение арматуры с водоотводящими трубами к колонне водоподъемных труб и подключение воздухопроводных труб к компрессору.	0,4	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-001-07-01	Демонтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб от 50 до 65 мм, диаметр воздухопроводных труб от 15 до 25 мм	1 м колонны труб	1. Отсоединение арматуры с водоотводящими трубами от колонны водоподъемных труб и отключение воздухопроводных труб от компрессора. 2. Подъем труб из скважины с развинчиванием их и снятием хомутов. 3. Относки труб в сторону с укладкой в штабель.	0,12	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	2
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-001-08-01	Демонтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб свыше 65 до 100 мм, диаметр воздухопроводных труб свыше 25 до 38 мм	1 м колонны труб	1. Отсоединение арматуры с водоотводящими трубами от колонны водоподъемных труб и отключение воздухопроводных труб от компрессора. 2. Подъем труб из скважины с развинчиванием их и снятием хомутов. 3. Относки труб в сторону с укладкой в штабель.	0,14	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	2
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-001-09-01	Демонтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб свыше 100 до 125 мм, диаметр воздухопроводных труб от 42 до 50 мм	1 м колонны труб	1. Отсоединение арматуры с водоотводящими трубами от колонны водоподъемных труб и отключение воздухопроводных труб от компрессора. 2. Подъем труб из скважины с развинчиванием их и снятием хомутов. 3. Относки труб в сторону с укладкой в штабель.	0,18	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-001-10-01	Демонтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб 150 мм, диаметр воздухопроводных труб 50 мм	1 м колонны труб	1. Отсоединение арматуры с водоотводящими трубами от колонны водоподъемных труб и отключение воздухопроводных труб от компрессора. 2. Подъем труб из скважины с развинчиванием их и снятием хомутов. 3. Относки труб в сторону с укладкой в штабель.	0,22	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-001-11-01	Демонтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб 200 мм, диаметр воздухопроводных труб от 50 до 65 мм	1 м колонны труб	1. Отсоединение арматуры с водоотводящими трубами от колонны водоподъемных труб и отключение воздухопроводных труб от компрессора. 2. Подъем труб из скважины с развинчиванием их и снятием хомутов. 3. Относки труб в сторону с укладкой в штабель.	0,3	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-001-12-01	Демонтаж эрлифта: диаметр водоподъемных труб 250 мм, диаметр воздухопроводных труб свыше 65 до 75 мм	1 м колонны труб	1. Отсоединение арматуры с водоотводящими трубами от колонны водоподъемных труб и отключение воздухопроводных труб от компрессора. 2. Подъем труб из скважины с развинчиванием их и снятием хомутов. 3. Относки труб в сторону с укладкой в штабель.	0,38	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	3
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-04-002 Монтаж и демонтаж погружных насосов								
Н-24-04-002-01-01	Монтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	монтаж	1. Осмотр и проверка рабочей части насоса. 2. Опробование и регулировка насоса. 3. Присоединение патрубка к насосу и установка монтажного хомута. 4. Подъем и спуск насоса с двигателем в скважину.	3,6	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-02-01	Монтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	монтаж	1. Осмотр и проверка рабочей части насоса. 2. Опробование и регулировка насоса. 3. Присоединение патрубка к насосу и установка монтажного хомута. 4. Подъем и спуск насоса с двигателем в скважину.	3,9	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-03-01	Монтаж рабочей части погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	монтаж	1. Осмотр и проверка рабочей части насоса. 2. Опробование и регулировка насоса. 3. Присоединение патрубка к насосу и установка монтажного хомута. 4. Подъем и спуск насоса с двигателем в скважину.	4,8	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-04-01	Монтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	монтаж	1. Осмотр и проверка рабочей части насоса. 2. Опробование и регулировка насоса. 3. Присоединение патрубка к насосу и установка монтажного хомута. 4. Подъем и спуск насоса с двигателем в скважину.	5,3	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-05-01	Монтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	монтаж	1. Осмотр и проверка рабочей части насоса. 2. Опробование и регулировка насоса. 3. Присоединение патрубка к насосу и установка монтажного хомута. 4. Подъем и спуск насоса с двигателем в скважину.	6,2	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-06-01	Монтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 м трубы	1. Осмотр и проверка труб. 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск в скважину.	0,1	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-07-01	Монтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 м трубы	1. Осмотр и проверка труб. 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск в скважину.	0,13	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-08-01	Монтаж напорных труб погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 м трубы	1. Осмотр и проверка труб. 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск в скважину.	0,19	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-09-01	Монтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 м трубы	1. Осмотр и проверка труб. 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск в скважину.	0,21	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-10-01	Монтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 м трубы	1. Осмотр и проверка труб. 2. Прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск в скважину.	0,24	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-11-01	Установка опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 плита	1. Навертывание муфты на напорную трубу и присоединение опорной плиты с коленом и манометром к трубе.	0,75	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-12-01	Установка опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 плита	1. Навертывание муфты на напорную трубу и присоединение опорной плиты с коленом и манометром к трубе.	0,82	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-13-01	Установка опорной плиты с коленом погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 плита	1. Навертывание муфты на напорную трубу и присоединение опорной плиты с коленом и манометром к трубе.	0,9	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-14-01	Установка опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 плита	1. Навертывание муфты на напорную трубу и присоединение опорной плиты с коленом и манометром к трубе.	1	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-15-01	Установка опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 плита	1. Навертывание муфты на напорную трубу и присоединение опорной плиты с коленом и манометром к трубе.	1,2	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-16-01	Установка гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 задвижка	1. Присоединение гидравлической задвижки к колену с фланцем с постановкой прокладок. 2. Присоединение к задвижке отливной трубы.	0,6	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-17-01	Установка гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 задвижка	1. Присоединение гидравлической задвижки к колену с фланцем с постановкой прокладок. 2. Присоединение к задвижке отливной трубы.	0,7	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-18-01	Установка гидравлической задвижки погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 задвижка	1. Присоединение гидравлической задвижки к колену с фланцем с постановкой прокладок. 2. Присоединение к задвижке отливной трубы.	0,8	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-19-01	Установка гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 задвижка	1. Присоединение гидравлической задвижки к колену с фланцем с постановкой прокладок. 2. Присоединение к задвижке отливной трубы.	0,87	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-20-01	Установка гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 задвижка	1. Присоединение гидравлической задвижки к колену с фланцем с постановкой прокладок. 2. Присоединение к задвижке отливной трубы.	0,95	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-21-01	Установка станции управления и испытания насосной установки погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 насос	1. Осмотр и крепление станции управления к щиту. 2. Подключение концов кабеля от электродвигателя насоса к станции управления. 3. Подключение станции управления к электросети. 4. Испытание насосной установки.	2,5	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-22-01	Установка станции управления и испытания насосной установки погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 насос	1. Осмотр и крепление станции управления к щиту. 2. Подключение концов кабеля от электродвигателя насоса к станции управления. 3. Подключение станции управления к электросети. 4. Испытание насосной установки.	2,7	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-23-01	Установка станции управления и испытания насосной установки погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 насос	1. Осмотр и крепление станции управления к щиту. 2. Подключение концов кабеля от электродвигателя насоса к станции управления. 3. Подключение станции управления к электросети. 4. Испытание насосной установки.	2,7	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-24-01	Установка станции управления и испытания насосной установки погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 насос	1. Осмотр и крепление станции управления к щиту. 2. Подключение концов кабеля от электродвигателя насоса к станции управления. 3. Подключение станции управления к электросети. 4. Испытание насосной установки.	2,7	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-25-01	Установка станции управления и испытания насосной установки погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 насос	1. Осмотр и крепление станции управления к щиту. 2. Подключение концов кабеля от электродвигателя насоса к станции управления. 3. Подключение станции управления к электросети. 4. Испытание насосной установки.	2,7	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
						2-277-05	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 5 разр.	1
Н-24-04-002-26-01	Снятие гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки и сливного патрубка. 2. Снятие задвижки.	0,3	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-27-01	Снятие гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки и сливного патрубка. 2. Снятие задвижки.	0,35	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-28-01	Снятие гидравлической задвижки погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки и сливного патрубка. 2. Снятие задвижки.	0,4	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-29-01	Снятие гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки и сливного патрубка. 2. Снятие задвижки.	0,5	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-30-01	Снятие гидравлической задвижки погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки и сливного патрубка. 2. Снятие задвижки.	0,6	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-31-01	Отсоединение опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 плита	1. Отсоединение колена от колонны и отоска его в сторону. 2. Снятие опорной плиты.	0,5	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-32-01	Отсоединение опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 плита	1. Отсоединение колена от колонны и отоска его в сторону. 2. Снятие опорной плиты.	0,65	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-33-01	Отсоединение опорной плиты с коленом погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 плита	1. Отсоединение колена от колонны и отоска его в сторону. 2. Снятие опорной плиты.	0,7	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-34-01	Отсоединение опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 плита	1. Отсоединение колена от колонны и отсоединения его в сторону. 2. Снятие опорной плиты.	0,8	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-35-01	Отсоединение опорной плиты с коленом погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 плита	1. Отсоединение колена от колонны и отсоединения его в сторону. 2. Снятие опорной плиты.	0,87	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-36-01	Демонтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 м труб	1. Подъем колонны на длину трубы с установкой хомута и открепление кабеля. 2. Отсоединение труб с установкой их в штабель. 3. Снятие хомута.	0,12	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-37-01	Демонтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 м труб	1. Подъем колонны на длину трубы с установкой хомута и открепление кабеля. 2. Отсоединение труб с установкой их в штабель. 3. Снятие хомута.	0,15	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-38-01	Демонтаж напорных труб погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 м труб	1. Подъем колонны на длину трубы с установкой хомута и открепление кабеля. 2. Отсоединение труб с установкой их в штабель. 3. Снятие хомута.	0,21	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-39-01	Демонтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 м труб	1. Подъем колонны на длину трубы с установкой хомута и открепление кабеля. 2. Отсоединение труб с установкой их в штабель. 3. Снятие хомута.	0,23	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-40-01	Демонтаж напорных труб погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 м труб	1. Подъем колонны на длину трубы с установкой хомута и открепление кабеля. 2. Отсоединение труб с установкой их в штабель. 3. Снятие хомута.	0,26	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-41-01	Демонтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ5-6,3-80	1 насос	1. Подъем рабочей части насоса из скважины. 2. Отсоединение рабочей части от патрубка. 3. Относа от скважины и снятие хомута.	0,5	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-42-01	Демонтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ6-7,2-75; ЭЦВ6-7,2-120; ЭЦВ6-7,2-45; ЭЦВ6-4,5-180; ЭЦВ6-10-50; ЭЦВ6-10-140; ЭЦВ6-6,3-85; 6АПВ-9х12; ЭЦВ6-10-80; ЭЦВ6-4-190; ЭЦВ6-6,3-125; ЭЦВ6-10-235	1 насос	1. Подъем рабочей части насоса из скважины. 2. Отсоединение рабочей части от патрубка. 3. Относа от скважины и снятие хомута.	0,55	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-43-01	Демонтаж рабочей части погружных насосов: марки 8АПВМ-10х7; ЭЦВ8-17-90; ЭЦВ8-17-150; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-40-180	1 насос	1. Подъем рабочей части насоса из скважины. 2. Отсоединение рабочей части от патрубка. 3. Относа от скважины и снятие хомута.	0,8	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-04-002-44-01	Демонтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ10-63-110; ЭЦВ10-63-150; ЭЦВ10-120-60	1 насос	1. Подъем рабочей части насоса из скважины. 2. Отсоединение рабочей части от патрубка. 3. Относки от скважины и снятие хомута.	0,9	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Н-24-04-002-45-01	Демонтаж рабочей части погружных насосов: марки ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-210-85; 2 ЭЦВ12-210-55	1 насос	1. Подъем рабочей части насоса из скважины. 2. Отсоединение рабочей части от патрубка. 3. Относки от скважины и снятие хомута.	1	-	2-277-03	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 3 разр.	1
						2-277-04	Монтажник сельскохозяйственного оборудования 4 разр.	1
Раздел Н-24-05 Строительно-монтажные работы								
Таблица Н-24-05-001 Подготовка площадки под буровую установку								
Н-24-05-001-01-01	Разбивка мест расположения бурового оборудования, вышки установки: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	весь объем работ	-	-	0,133	-	-	-
Н-24-05-001-02-01	Разбивка мест расположения бурового оборудования, вышки установки: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	весь объем работ	-	-	0,133	-	-	-
Н-24-05-001-03-01	Разбивка мест расположения бурового оборудования, вышки установки: буровая установка УРБ-3АМ, ФА-12, УРБ-3А2, 1БА-15В	весь объем работ	-	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-001-04-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова до 15 см: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,057	-	-	-
Н-24-05-001-05-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова до 15 см: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,057	-	-	-
Н-24-05-001-06-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова до 15 см: буровая установка УРБ-3АМ, ФА-12, УРБ-3А2, 1БА-15В	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,043	-	-	-
Н-24-05-001-07-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова свыше 15 до 25 см: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,1	-	-	-
Н-24-05-001-08-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова свыше 15 до 25 см: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-001-09-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова свыше 15 до 25 см: буровая установка УРБ-3АМ, ФА-12, УРБ-3А2, 1БА-15В	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,075	-	-	-
Н-24-05-001-10-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова свыше 25 до 35 см: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,133	-	-	-
Н-24-05-001-11-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова свыше 25 до 35 см: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,133	-	-	-
Н-24-05-001-12-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, толщина снегового покрова свыше 25 до 35 см: буровая установка УРБ-3АМ, ФА-12, УРБ-3А2, 1БА-15В	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,1	-	-	-
Н-24-05-001-13-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, на каждые 10 см сверх 35 добавлять: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,027	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-001-14-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, на каждые 10 см сверх 35 добавлять: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,027	-	-	-
Н-24-05-001-15-01	Очистка площадки буровой от снега при плотном снеговом покрове, на каждые 10 см сверх 35 добавлять: буровая установка УРБ-3АМ, ФА-12, УРБ-3А2, 1БА-15В	10 м2 очищенной поверхности	-	-	0,02	-	-	-
Н-24-05-001-16-01	Планировка площадки под буровую вручную, естественный грунт: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	10 м2 площадки	-	-	0,27	-	-	-
Н-24-05-001-17-01	Планировка площадки под буровую вручную, естественный грунт: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	10 м2 площадки	-	-	0,27	-	-	-
Н-24-05-001-18-01	Планировка площадки под буровую вручную, естественный грунт: буровая установка УРБ-3АМ, ФА-12, УРБ-3А2, 1БА-15В	10 м2 площадки	-	-	0,2	-	-	-
Н-24-05-001-19-01	Планировка площадки под буровую вручную, насыпной (рыхлый) грунт: буровая установка УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	10 м2 площадки	-	-	0,167	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-001-20-01	Планировка площадки под буровую вручную, насыпной (рыхлый) грунт: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	10 м2 площадки	-	-	0,167	-	-	-
Н-24-05-001-21-01	Планировка площадки под буровую вручную, насыпной (рыхлый) грунт: буровая установка УРБ-3АМ, ФА-12, УРБ-3А2, 1БА-15В	10 м2 площадки	-	-	0,125	-	-	-
Таблица Н-24-05-002 Устройство циркуляционной системы								
Н-24-05-002-01-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в талом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	1,167	-	-	-
Н-24-05-002-02-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в талом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-03-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в талом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	2,667	-	-	-
Н-24-05-002-04-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в талом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	3,333	-	-	-
Н-24-05-002-05-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-06-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	2,5	-	-	-
Н-24-05-002-07-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	3,333	-	-	-
Н-24-05-002-08-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	4,167	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-09-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в талом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	1,333	-	-	-
Н-24-05-002-10-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в талом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	1,167	-	-	-
Н-24-05-002-11-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в талом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	2,333	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-12-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в талом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	2,667	-	-	-
Н-24-05-002-13-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	1,667	-	-	-
Н-24-05-002-14-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	2,167	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-15-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	3	-	-	-
Н-24-05-002-16-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А, объем земляных работ от 1,5 до 2,5 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	3,5	-	-	-
Н-24-05-002-17-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в талом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	4,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-18-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в талом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	5,25	-	-	-
Н-24-05-002-19-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в талом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	7	-	-	-
Н-24-05-002-20-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в талом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	9,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-21-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	4,5	-	-	-
Н-24-05-002-22-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	5,625	-	-	-
Н-24-05-002-23-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-24-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 с креплением стенок: в мерзлом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	9,875	-	-	-
Н-24-05-002-25-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в талом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	3,5	-	-	-
Н-24-05-002-26-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в талом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	4,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-27-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в талом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	6	-	-	-
Н-24-05-002-28-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в талом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	7,5	-	-	-
Н-24-05-002-29-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 1 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	3,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-002-30-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 2 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	4,625	-	-	-
Н-24-05-002-31-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 3 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	65	-	-	-
Н-24-05-002-32-01	Устройство циркуляционной системы, буровая установка УРБ-3А2, УРБ-3АМ, 1БА-15В, объем земляных работ от 8 до 10 м3 без крепления стенок: в мерзлом грунте 4 группы	весь объем работ	1. Копка вручную котлованов (зумпфов, отстойников) для промывочной жидкости с устройством откосов, глинизацией стенок или креплением их щитками. 2. Копка вручную канавок циркуляционной системы. 3. Установка циркуляционной системы из готовых металлических или деревянных желобов с обваловкой.	-	8,125	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-05-003 Монтаж и демонтаж самоходных и передвижных буровых установок								
Н-24-05-003-01-01	Самоходные и передвижные буровые установки УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А: монтаж	1 установка	1. Установка и укрепление агрегата. 2. Подъем мачты и закрепление верхних складывающихся секций ее. 3. Натяжка и крепление растяжек мачты. 4. Центровка мачты. 5. Подвеска блоков и оснастка мачты. 6. Подготовка бурового инструмента к работе. 7. Расстановка емкостей для горючего, смазочных материалов и технической воды. 8. Установка ограждений. 9. Подвеска и закрепление нагнетательного и всасывающего шлангов. 10. Проверка состояния бурового оборудования и механизмов. 11. Пробный пуск и регулировка.	-	2,333	-	-	-
Н-24-05-003-02-01	Самоходные и передвижные буровые установки УРБ-2А, УРБ-2А2, УРБ-2,5А: демонтаж	1 установка	1. Снятие ограждений и ремней, отсоединение шлангов. 2. Снятие креплений, растяжек и сматывание их. 3. Опускание мачты. 4. Разъединение секций мачты и закрепление их. 5. Уборка стеллажей и подкладок, отсоединение квадрата. 6. Подготовка агрегата емкостей, глиномешалки, бурового инструмента, инвентаря и другого имущества к транспортировке.	-	1,167	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-003-03-01	Самоходные и передвижные буровые установки УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12: монтаж	1 установка	1. Установка и укрепление агрегата. 2. Подъем мачты и закрепление верхних складывающихся секций ее. 3. Натяжка и крепление растяжек мачты. 4. Центровка мачты. 5. Подвеска блоков и оснастка мачты. 6. Подготовка бурового инструмента к работе. 7. Расстановка емкостей для горючего, смазочных материалов и технической воды. 8. Установка ограждений. 9. Подвеска и закрепление нагнетательного и всасывающего шлангов. 10. Проверка состояния бурового оборудования и механизмов. 11. Пробный пуск и регулировка.	-	5	-	-	-
Н-24-05-003-04-01	Самоходные и передвижные буровые установки УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, ФА-12: демонтаж	1 установка	1. Снятие ограждений и ремней, отсоединение шлангов. 2. Снятие креплений, растяжек и сматывание их. 3. Опускание мачты. 4. Разъединение секций мачты и закрепление их. 5. Уборка стеллажей и подкладок, отсоединение квадрата. 6. Подготовка агрегата емкостей, глиномешалки, бурового инструмента, инвентаря и другого имущества к транспортировке.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-003-05-01	Самоходные и передвижные буровые установки УГБ-ЗУК (УКС-22): монтаж	1 установка	1. Установка и укрепление агрегата. 2. Подъем мачты и закрепление верхних складывающихся секций ее. 3. Натяжка и крепление растяжек мачты. 4. Центровка мачты. 5. Подвеска блоков и оснастка мачты. 6. Подготовка бурового инструмента к работе. 7. Расстановка емкостей для горючего, смазочных материалов и технической воды. 8. Установка ограждений. 9. Подвеска и закрепление нагнетательного и всасывающего шлангов. 10. Проверка состояния бурового оборудования и механизмов. 11. Пробный пуск и регулировка.	-	4,667	-	-	-
Н-24-05-003-06-01	Самоходные и передвижные буровые установки УГБ-ЗУК (УКС-22): демонтаж	1 установка	1. Снятие ограждений и ремней, отсоединение шлангов. 2. Снятие креплений, растяжек и сматывание их. 3. Опускание мачты. 4. Разъединение секций мачты и закрепление их. 5. Уборка стеллажей и подкладок, отсоединение квадрата. 6. Подготовка агрегата емкостей, глиномешалки, бурового инструмента, инвентаря и другого имущества к транспортировке.	-	2,333	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-003-07-01	Самоходные и передвижные буровые установки УГБ-4УК (УКС-30): монтаж	1 установка	1. Установка и укрепление агрегата. 2. Подъем мачты и закрепление верхних складывающихся секций ее. 3. Натяжка и крепление растяжек мачты. 4. Центровка мачты. 5. Подвеска блоков и оснастка мачты. 6. Подготовка бурового инструмента к работе. 7. Расстановка емкостей для горючего, смазочных материалов и технической воды. 8. Установка ограждений. 9. Подвеска и закрепление нагнетательного и всасывающего шлангов. 10. Проверка состояния бурового оборудования и механизмов. 11. Пробный пуск и регулировка.	-	6,667	-	-	-
Н-24-05-003-08-01	Самоходные и передвижные буровые установки УГБ-4УК (УКС-30): демонтаж	1 установка	1. Снятие ограждений и ремней, отсоединение шлангов. 2. Снятие креплений, растяжек и сматывание их. 3. Опускание мачты. 4. Разъединение секций мачты и закрепление их. 5. Уборка стеллажей и подкладок, отсоединение квадрата. 6. Подготовка агрегата емкостей, глиномешалки, бурового инструмента, инвентаря и другого имущества к транспортировке.	-	3,333	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-05-004 Установка кондуктора для направления скважины								
Н-24-05-004-01-01	Установка кондуктора для направления скважины, диаметр труб до 200 мм: скважины с хомутами	1 кондуктор	1. Установка кондуктора в шурфе с выверкой и предварительным укреплением хомутами. 2. Частичная засыпка шурфа грунтом с утрамбовкой.	-	0,967	-	-	-
Н-24-05-004-02-01	Установка кондуктора для направления скважины, диаметр труб до 200 мм: скважины без хомутов	1 кондуктор	1. Установка кондуктора в шурфе с выверкой и предварительным укреплением хомутами. 2. Частичная засыпка шурфа грунтом с утрамбовкой.	-	0,533	-	-	-
Н-24-05-004-03-01	Установка кондуктора для направления скважины, диаметр труб свыше 200 до 250 мм: скважины с хомутами	1 кондуктор	1. Установка кондуктора в шурфе с выверкой и предварительным укреплением хомутами. 2. Частичная засыпка шурфа грунтом с утрамбовкой.	-	1,2	-	-	-
Н-24-05-004-04-01	Установка кондуктора для направления скважины, диаметр труб свыше 200 до 250 мм: скважины без хомутов	1 кондуктор	1. Установка кондуктора в шурфе с выверкой и предварительным укреплением хомутами. 2. Частичная засыпка шурфа грунтом с утрамбовкой.	-	0,7	-	-	-
Н-24-05-004-05-01	Установка кондуктора для направления скважины, диаметр труб свыше 250 до 300 мм: скважины с хомутами	1 кондуктор	1. Установка кондуктора в шурфе с выверкой и предварительным укреплением хомутами. 2. Частичная засыпка шурфа грунтом с утрамбовкой.	-	1,567	-	-	-
Н-24-05-004-06-01	Установка кондуктора для направления скважины, диаметр труб свыше 250 до 300 мм: скважины без хомутов	1 кондуктор	1. Установка кондуктора в шурфе с выверкой и предварительным укреплением хомутами. 2. Частичная засыпка шурфа грунтом с утрамбовкой.	-	0,833	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-05-005 Установка и снятие буровых насосов, глиномешалки и ротора буровых установок УРБ-3АМ								
Н-24-05-005-01-01	Установка буровых насосов	1 насос	1. Установка насоса по шкиву двигателя. 2. Выверка и необходимое крепление.	-	1,6	-	-	-
Н-24-05-005-02-01	Снятие буровых насосов	1 насос	1. Открепление насоса. 2. Снятие насоса.	-	0,8	-	-	-
Н-24-05-005-03-01	Установка одновалковой глиномешалки	1 глиномешалка	1. Установка глиномешалки на ряжи со сверлением отверстий для блоков. 2. Крепление и установка ограждения.	-	1	-	-	-
Н-24-05-005-04-01	Снятие глиномешалки	1 глиномешалка	1. Снятие глиномешалки с ряжей с отвинчиванием гаек, снятием болтов, укладкой их в ящик. 2. Снятие ограждения.	-	0,5	-	-	-
Н-24-05-005-05-01	Установка ротора агрегатов УРБ-3АМ	1 ротор	1. Подъем ротора и установка на место при помощи крюка талевого блока. 2. Закрепление крепежных болтов стола ротора и соединительных болтов карданного вала.	-	0,35	-	-	-
Н-24-05-005-06-01	Снятие ротора агрегата УРБ-3АМ	1 ротор	1. Отсоединение крепежных болтов стола ротора и соединительных болтов карданного вала. 2. Подъем ротора при помощи талевого блока. 3. Опускание его на землю и отсоединение от крюка.	-	0,3	-	-	-
Таблица Н-24-05-006 Сборка и разборка бурового инструмента								
Н-24-05-006-01-01	Сборка бурового инструмента буровой установки УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 буровой инструмент	1. Установка и снятие ключей, постановка прокладок. 2. Навертывание переходника, долота, ножниц и канатного замка.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-006-02-01	Разборка бурового инструмента буровой установки УГБ-3УК (УКС-22), УГБ-4УК (УКС-30)	1 буровой инструмент	1. Установка и снятие ключей, постановка прокладок. 2. Навертывание переходника, долота, ножниц и канатного замка.	-	0,833	-	-	-
Таблица Н-24-05-007 Приготовление глинистого раствора								
Н-24-05-007-01-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, комковая глина, установленное время механического перемешивания 45 мин: вместимость глиномешалки до 0,75 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	1,3	-	-	-
Н-24-05-007-02-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, комковая глина, установленное время механического перемешивания 45 мин: вместимость глиномешалки до 1 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	1	-	-	-
Н-24-05-007-03-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, порошкообразная глина, установленное время механического перемешивания 20 мин: вместимость глиномешалки до 0,75 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-007-04-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2, порошкообразная глина, установленное время механического перемешивания 20 мин: вместимость глиномешалки до 1 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	0,53	-	-	-
Н-24-05-007-05-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, комковая глина, установленное время механического перемешивания 45 мин: вместимость глиномешалки до 0,75 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	1,3	-	-	-
Н-24-05-007-06-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, комковая глина, установленное время механического перемешивания 45 мин: вместимость глиномешалки до 1 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	1	-	-	-
Н-24-05-007-07-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, комковая глина, установленное время механического перемешивания 45 мин: вместимость глиномешалки до 1,5 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-05-007-08-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, порошкообразная глина, установленное время механического перемешивания 20 мин: вместимость глиномешалки до 0,75 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	0,67	-	-	-
Н-24-05-007-09-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, порошкообразная глина, установленное время механического перемешивания 20 мин: вместимость глиномешалки до 1 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	0,53	-	-	-
Н-24-05-007-10-01	Приготовление глинистого раствора, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, порошкообразная глина, установленное время механического перемешивания 20 мин: вместимость глиномешалки до 1,5 м3	1 м3 раствора	1. Загрузка глины, реагентов и заливка воды в глиномешалку, включение глиномешалки. 2. Проверка качества раствора в процессе механического перемешивания. 3. Слив готового глинистого раствора в приемный отстойник или мерник-чан.	-	0,42	-	-	-
Раздел Н-24-06 Транспортные работы								
Таблица Н-24-06-001 Переезд самоходных буровых установок								
Н-24-06-001-01-01	Подготовка к переезду самоходных буровых установок на другую точку или базу в летних условиях: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	операция	1. Осмотр, проверка двигателя и всех ведущих частей самоходной установки. 2. Очистка их от грязи. 3. Заправка горючим и смазка. 4. Проверка крепления оборудования и мачты (вышки). 5. Пуск мотора.	-	0,167	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-06-001-02-01	Подготовка к переезду самоходных буровых установок на другую точку или базу в летних условиях: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	операция	1. Осмотр, проверка двигателя и всех ведущих частей самоходной установки. 2. Очистка их от грязи. 3. Заправка горючим и смазка. 4. Проверка крепления оборудования и мачты (вышки). 5. Пуск мотора.	-	0,2	-	-	-
Н-24-06-001-03-01	Подготовка к переезду самоходных буровых установок на другую точку или базу в зимних условиях: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	операция	1. Осмотр, проверка двигателя и всех ведущих частей самоходной установки. 2. Очистка их от грязи. 3. Заправка горючим и смазка. 4. Проверка крепления оборудования и мачты (вышки). 5. Пуск мотора.	-	0,833	-	-	-
Н-24-06-001-04-01	Подготовка к переезду самоходных буровых установок на другую точку или базу в зимних условиях: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	операция	1. Осмотр, проверка двигателя и всех ведущих частей самоходной установки. 2. Очистка их от грязи. 3. Заправка горючим и смазка. 4. Проверка крепления оборудования и мачты (вышки). 5. Пуск мотора.	-	1	-	-	-
Н-24-06-001-05-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 1: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,04	-	-	-
Н-24-06-001-06-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 1: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-06-001-07-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 2: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,05	-	-	-
Н-24-06-001-08-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 2: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,05	-	-	-
Н-24-06-001-09-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 3: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,06	-	-	-
Н-24-06-001-10-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 3: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,06	-	-	-
Н-24-06-001-11-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 4: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,08	-	-	-
Н-24-06-001-12-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 4: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-06-001-13-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 5: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,1	-	-	-
Н-24-06-001-14-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, категория дорог 5: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,1	-	-	-
Н-24-06-001-15-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, бездорожье: буровая установка УРБ-2,5А, УРБ-2А, УРБ-2А2	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,12	-	-	-
Н-24-06-001-16-01	Переезд самоходных буровых установок на другую точку или базу, бездорожье: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 км пробега	1. Сопровождение установки и выполнение необходимых в пути работ.	-	0,12	-	-	-
Раздел Н-24-07 Ремонт скважин на воду								
Таблица Н-24-07-001 Очистка скважины от песчаной пробки желонированием								
Н-24-07-001-01-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины до 50 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,32	-	-	-
Н-24-07-001-02-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-001-03-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,42	-	-	-
Н-24-07-001-04-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,48	-	-	-
Н-24-07-001-05-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,55	-	-	-
Н-24-07-001-06-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,63	-	-	-
Н-24-07-001-07-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины до 50 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,38	-	-	-
Н-24-07-001-08-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,44	-	-	-
Н-24-07-001-09-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-001-10-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,57	-	-	-
Н-24-07-001-11-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,65	-	-	-
Н-24-07-001-12-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,74	-	-	-
Н-24-07-001-13-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины до 50 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,46	-	-	-
Н-24-07-001-14-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,53	-	-	-
Н-24-07-001-15-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-001-16-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,68	-	-	-
Н-24-07-001-17-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,73	-	-	-
Н-24-07-001-18-01	Очистка скважины от песчаной пробки желонированием, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м желонирования	1. Спуск желонки в скважину. 2. Желонирование (с подливом воды, если скважина сухая). 3. Подъем желонки. 4. Очистка желонки.	-	0,87	-	-	-
Таблица Н-24-07-002 Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта								
Н-24-07-002-01-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки от 10 до 25 м: мощность песчаной пробки до 5 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,99	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-002-02-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки от 10 до 25 м: мощность песчаной пробки свыше 5 до 10 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,82	-	-	-
Н-24-07-002-03-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки от 10 до 25 м: мощность песчаной пробки свыше 10 до 15 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,65	-	-	-
Н-24-07-002-04-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 25 до 50 м: мощность песчаной пробки до 5 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-002-05-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 25 до 50 м: мощность песчаной пробки свыше 5 до 10 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	1,1	-	-	-
Н-24-07-002-06-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 25 до 50 м: мощность песчаной пробки свыше 10 до 15 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,85	-	-	-
Н-24-07-002-07-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 25 до 50 м: мощность песчаной пробки свыше 15 до 20 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-002-08-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 25 до 50 м: мощность песчаной пробки свыше 20 до 25 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,65	-	-	-
Н-24-07-002-09-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 50 до 75 м: мощность песчаной пробки до 5 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	1,9	-	-	-
Н-24-07-002-10-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 50 до 75 м: мощность песчаной пробки свыше 5 до 10 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-002-11-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 50 до 75 м: мощность песчаной пробки свыше 10 до 15 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	1	-	-	-
Н-24-07-002-12-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 50 до 75 м: мощность песчаной пробки свыше 15 до 20 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,86	-	-	-
Н-24-07-002-13-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 50 до 75 м: мощность песчаной пробки свыше 20 до 25 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-002-14-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 75 до 100 м: мощность песчаной пробки до 5 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	2,4	-	-	-
Н-24-07-002-15-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 75 до 100 м: мощность песчаной пробки свыше 5 до 10 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	1,7	-	-	-
Н-24-07-002-16-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 75 до 100 м: мощность песчаной пробки свыше 10 до 15 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-002-17-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 75 до 100 м: мощность песчаной пробки свыше 15 до 20 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,99	-	-	-
Н-24-07-002-18-01	Очистка скважины от песчаной пробки с помощью эрлифта, глубина залегания песчаной пробки свыше 75 до 100 м: мощность песчаной пробки свыше 20 до 25 м	1 м очищенного интервала скважины	1. Монтаж эрлифта. 2. Очистка скважины эрлифтом (при очистке водоподъемные трубы должны постоянно находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание водоподъемных и воздухопроводных труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Демонтаж эрлифта.	-	0,87	-	-	-
Таблица Н-24-07-003 Размыв песчаной пробки								
Н-24-07-003-01-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины до 50 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-003-02-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,18	-	-	-
Н-24-07-003-03-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,21	-	-	-
Н-24-07-003-04-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-003-05-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,29	-	-	-
Н-24-07-003-06-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины до 150 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,34	-	-	-
Н-24-07-003-07-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины до 50 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-003-08-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,26	-	-	-
Н-24-07-003-09-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,29	-	-	-
Н-24-07-003-10-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-003-11-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,37	-	-	-
Н-24-07-003-12-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 150 до 300 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,42	-	-	-
Н-24-07-003-13-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины до 50 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-003-14-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,64	-	-	-
Н-24-07-003-15-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,69	-	-	-
Н-24-07-003-16-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Наращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-003-17-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,82	-	-	-
Н-24-07-003-18-01	Размыв песчаной пробки, диаметр скважины свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м размыва песчаной пробки	1. Спуск бурильных (насосно-компрессорных) труб. 2. Размыв песчаной пробки (при размыве насадка должна находиться у поверхности песчаной пробки). 3. Нарращивание труб по мере удаления песчаного материала из скважины. 4. Подъем бурильных (насосно-компрессорных) труб.	-	0,9	-	-	-
Таблица Н-24-07-004 Разбуривание песчаной пробки								
Н-24-07-004-01-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины до 50 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,21	-	-	-
Н-24-07-004-02-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-004-03-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Наращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,25	-	-	-
Н-24-07-004-04-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Наращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,28	-	-	-
Н-24-07-004-05-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Наращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,32	-	-	-
Н-24-07-004-06-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Наращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,36	-	-	-
Н-24-07-004-07-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 300 до 350 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Наращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-004-08-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 350 до 400 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,44	-	-	-
Н-24-07-004-09-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 400 до 450 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,48	-	-	-
Н-24-07-004-10-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания до 300 мм: интервал глубины свыше 450 до 500 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,54	-	-	-
Н-24-07-004-11-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины до 50 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,34	-	-	-
Н-24-07-004-12-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 50 до 100 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-004-13-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 100 до 150 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,38	-	-	-
Н-24-07-004-14-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 150 до 200 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,41	-	-	-
Н-24-07-004-15-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 200 до 250 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,45	-	-	-
Н-24-07-004-16-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 250 до 300 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,5	-	-	-
Н-24-07-004-17-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 300 до 350 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарращивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-004-18-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 350 до 400 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,6	-	-	-
Н-24-07-004-19-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 400 до 450 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,66	-	-	-
Н-24-07-004-20-01	Разбуривание песчаной пробки, диаметр разбуривания свыше 300 до 500 мм: интервал глубины свыше 450 до 500 м	1 м разбуривания песчаной пробки	1. Спуск бурового снаряда. 2. Разбуривание (бурение) с промывкой. 3. Нарачивание бурильных труб. 4. Промывка скважины перед подъемом. 5. Подъем бурового снаряда.	-	0,72	-	-	-
Таблица Н-24-07-005 Извлечение из скважины металлических и других предметов								
Н-24-07-005-01-01	Изготовление печати	1 печать	1. Изготовление деревянного диска диаметром, свободно входящим в обсадную трубу. 2. Ввертывание в центр диска с одной стороны шульца или ниппеля, а с другой стороны накалывание по всей поверхности гвоздей. 3. Изготовление из листовой стали кольца, одевание его на диск и укрепление. 4. Заливка поверхности печати вязкой битумной массой и охлаждение.	3,2	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-005-02-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента до 25 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	0,55	-	-	-
Н-24-07-005-03-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента до 25 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	0,45	-	-	-
Н-24-07-005-04-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 25 до 50 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	0,8	-	-	-
Н-24-07-005-05-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 25 до 50 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	0,65	-	-	-
Н-24-07-005-06-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 50 до 100 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-005-07-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 50 до 100 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	1,3	-	-	-
Н-24-07-005-08-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 100 до 150 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	2,6	-	-	-
Н-24-07-005-09-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 100 до 150 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	2,1	-	-	-
Н-24-07-005-10-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 150 до 200 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	3,5	-	-	-
Н-24-07-005-11-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 150 до 200 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-005-12-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 200 до 250 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	4,5	-	-	-
Н-24-07-005-13-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 200 до 250 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	3,6	-	-	-
Н-24-07-005-14-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 250 до 300 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	5,5	-	-	-
Н-24-07-005-15-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 250 до 300 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	4,4	-	-	-
Н-24-07-005-16-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 300 до 350 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	6,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-005-17-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 300 до 350 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	5,2	-	-	-
Н-24-07-005-18-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 350 до 400 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	7,5	-	-	-
Н-24-07-005-19-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 350 до 400 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	6	-	-	-
Н-24-07-005-20-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 400 до 450 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	8,5	-	-	-
Н-24-07-005-21-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 400 до 450 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-005-22-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 450 до 500 м: первый рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подготовка инструмента и оборудования. 2. Подсоединение печати к колонне бурильных труб. 3. Опускание инструмента в скважину. 4. Постановка печати. 5. Подъем инструмента. 6. Осмотр печати.	-	9,5	-	-	-
Н-24-07-005-23-01	Ловильные работы, глубина опускания инструмента свыше 450 до 500 м: каждый последующий рейс	1 рейс инструмента в скважину	1. Подсоединение ловильного инструмента к колонне бурильных труб. 2. Опускание инструмента в скважину. 3. Ловильные работы. 4. Подъем инструмента с укладкой труб на землю.	-	7,6	-	-	-
Таблица Н-24-07-006 Извлечение из скважины фильтровой колонны (фильтра)								
Н-24-07-006-01-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра до 10 м: глубина скважины до 50 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	2,4	-	-	-
Н-24-07-006-02-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра до 10 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	3,3	-	-	-
Н-24-07-006-03-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра до 10 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-006-04-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра до 10 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	5,6	-	-	-
Н-24-07-006-05-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра до 10 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	6,7	-	-	-
Н-24-07-006-06-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра до 10 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	7,9	-	-	-
Н-24-07-006-07-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 10 до 20 м: глубина скважины до 50 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	2,5	-	-	-
Н-24-07-006-08-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 10 до 20 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	3,4	-	-	-
Н-24-07-006-09-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 10 до 20 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	4,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-006-10-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 10 до 20 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	5,7	-	-	-
Н-24-07-006-11-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 10 до 20 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	6,8	-	-	-
Н-24-07-006-12-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 10 до 20 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	8	-	-	-
Н-24-07-006-13-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 20 до 30 м: глубина скважины до 50 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	2,6	-	-	-
Н-24-07-006-14-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 20 до 30 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-006-15-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 20 до 30 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	4,6	-	-	-
Н-24-07-006-16-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 20 до 30 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	5,8	-	-	-
Н-24-07-006-17-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 20 до 30 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	6,9	-	-	-
Н-24-07-006-18-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 20 до 30 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	8,1	-	-	-
Н-24-07-006-19-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 30 до 40 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-006-20-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 30 до 40 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	4,7	-	-	-
Н-24-07-006-21-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 30 до 40 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	5,9	-	-	-
Н-24-07-006-22-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 30 до 40 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	7	-	-	-
Н-24-07-006-23-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью лебедки буровой установки, длина фильтра свыше 30 до 40 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 фильтровая колонна (фильтр)	1. Спуск бурильных труб с метчиком или переходником с левой резьбой. 2. Захват фильтра. 3. Подъем бурильных труб с фильтром. 4. Подъем фильтра.	-	8,2	-	-	-
Н-24-07-006-24-01	Извлечение фильтровой колонны из скважины с помощью домкратов	1 фильтровая колонна (фильтр)	-	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-07-007 Дезинфекция скважины раствором хлорной извести								
Н-24-07-007-01-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины до 50 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	1,3	-	-	-
Н-24-07-007-02-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	2	-	-	-
Н-24-07-007-03-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-007-04-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	3,3	-	-	-
Н-24-07-007-05-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	4	-	-	-
Н-24-07-007-06-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-007-07-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины до 50 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	1,4	-	-	-
Н-24-07-007-08-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	2,1	-	-	-
Н-24-07-007-09-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-007-10-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	3,4	-	-	-
Н-24-07-007-11-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	4,1	-	-	-
Н-24-07-007-12-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб от 150 до 300 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-007-13-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины до 50 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	1,5	-	-	-
Н-24-07-007-14-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	2,2	-	-	-
Н-24-07-007-15-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-007-16-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	3,5	-	-	-
Н-24-07-007-17-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	4,2	-	-	-
Н-24-07-007-18-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине от 5 до 25 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-007-19-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины до 50 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	1,9	-	-	-
Н-24-07-007-20-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 50 до 100 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	2,6	-	-	-
Н-24-07-007-21-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 100 до 150 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-007-22-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 150 до 200 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	3,9	-	-	-
Н-24-07-007-23-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 200 до 250 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	4,6	-	-	-
Н-24-07-007-24-01	Дезинфекция скважины раствором хлорной извести, диаметр труб свыше 300 до 500 мм, высота столба воды в скважине свыше 25 до 50 м: глубина скважины свыше 250 до 300 м	1 скважина	1. Приготовление раствора хлорной извести (в специальной емкости из расчета 100 мг на 1 л воды). 2. Спуск бурильных труб. 3. Промывка скважины водой. 4. Закачка в скважину раствора хлорной извести (при помощи бурового насоса). 5. Подъем бурильных труб.	-	5,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-07-008 Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны								
Н-24-07-008-01-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	1,6	-	-	-
Н-24-07-008-02-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	1,9	-	-	-
Н-24-07-008-03-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	2,4	-	-	-
Н-24-07-008-04-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-05-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	3,4	-	-	-
Н-24-07-008-06-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	2,3	-	-	-
Н-24-07-008-07-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	3,4	-	-	-
Н-24-07-008-08-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-09-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	6,2	-	-	-
Н-24-07-008-10-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину. 3. Демонтаж оголовка.	-	7,7	-	-	-
Н-24-07-008-11-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-12-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3	-	-	-
Н-24-07-008-13-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,6	-	-	-
Н-24-07-008-14-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-15-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,9	-	-	-
Н-24-07-008-16-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	2,6	-	-	-
Н-24-07-008-17-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-18-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,8	-	-	-
Н-24-07-008-19-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,4	-	-	-
Н-24-07-008-20-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-21-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3	-	-	-
Н-24-07-008-22-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,6	-	-	-
Н-24-07-008-23-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-24-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,8	-	-	-
Н-24-07-008-25-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,5	-	-	-
Н-24-07-008-26-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-27-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4	-	-	-
Н-24-07-008-28-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,6	-	-	-
Н-24-07-008-29-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-30-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,9	-	-	-
Н-24-07-008-31-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,8	-	-	-
Н-24-07-008-32-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-33-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5	-	-	-
Н-24-07-008-34-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,6	-	-	-
Н-24-07-008-35-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-36-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,1	-	-	-
Н-24-07-008-37-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	3,7	-	-	-
Н-24-07-008-38-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-39-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,9	-	-	-
Н-24-07-008-40-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,6	-	-	-
Н-24-07-008-41-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-42-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	4,7	-	-	-
Н-24-07-008-43-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,3	-	-	-
Н-24-07-008-44-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-45-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	6,4	-	-	-
Н-24-07-008-46-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	5,4	-	-	-
Н-24-07-008-47-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-48-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	6,6	-	-	-
Н-24-07-008-49-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	7,2	-	-	-
Н-24-07-008-50-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-51-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	6,7	-	-	-
Н-24-07-008-52-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	7,3	-	-	-
Н-24-07-008-53-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	7,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-54-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	8,5	-	-	-
Н-24-07-008-55-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	9,2	-	-	-
Н-24-07-008-56-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	8,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-57-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	8,7	-	-	-
Н-24-07-008-58-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	9,3	-	-	-
Н-24-07-008-59-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	9,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-008-60-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом реагентной ванны при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Демонтаж оголовка.	-	10,5	-	-	-
Таблица Н-24-07-009 Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора								
Н-24-07-009-01-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	3,7	-	-	-
Н-24-07-009-02-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-03-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	4,8	-	-	-
Н-24-07-009-04-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	5,5	-	-	-
Н-24-07-009-05-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра до 300 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	6,1	-	-	-
Н-24-07-009-06-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра от 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 10 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-07-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра от 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 20 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	6,3	-	-	-
Н-24-07-009-08-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра от 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 30 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	8,3	-	-	-
Н-24-07-009-09-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра от 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 40 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-10-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты через устье скважины, диаметр фильтра от 300 до 500 мм: интервал обработки скважины соляной кислотой до 50 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Заливка кислоты в скважину вручную. 3. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 4. Демонтаж оголовка.	-	12,5	-	-	-
Н-24-07-009-11-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	4,5	-	-	-
Н-24-07-009-12-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-13-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	5,7	-	-	-
Н-24-07-009-14-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,3	-	-	-
Н-24-07-009-15-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-16-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	4,9	-	-	-
Н-24-07-009-17-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	5,5	-	-	-
Н-24-07-009-18-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-19-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,7	-	-	-
Н-24-07-009-20-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,4	-	-	-
Н-24-07-009-21-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	5,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-22-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6	-	-	-
Н-24-07-009-23-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,6	-	-	-
Н-24-07-009-24-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-25-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,9	-	-	-
Н-24-07-009-26-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6	-	-	-
Н-24-07-009-27-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-28-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,2	-	-	-
Н-24-07-009-29-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,8	-	-	-
Н-24-07-009-30-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	8,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-31-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,4	-	-	-
Н-24-07-009-32-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7	-	-	-
Н-24-07-009-33-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-34-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	8,2	-	-	-
Н-24-07-009-35-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра до 300 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	8,9	-	-	-
Н-24-07-009-36-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	5,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-37-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,1	-	-	-
Н-24-07-009-38-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	6,7	-	-	-
Н-24-07-009-39-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-40-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 10 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	8	-	-	-
Н-24-07-009-41-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7	-	-	-
Н-24-07-009-42-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-43-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	8,2	-	-	-
Н-24-07-009-44-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	8,8	-	-	-
Н-24-07-009-45-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 20 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	9,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-46-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	8,9	-	-	-
Н-24-07-009-47-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	9,5	-	-	-
Н-24-07-009-48-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-49-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	10,5	-	-	-
Н-24-07-009-50-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 30 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	11,5	-	-	-
Н-24-07-009-51-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-52-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	11,5	-	-	-
Н-24-07-009-53-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	12	-	-	-
Н-24-07-009-54-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-55-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 40 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	13,5	-	-	-
Н-24-07-009-56-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 100 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	13	-	-	-
Н-24-07-009-57-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 150 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	13,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-009-58-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 200 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	14	-	-	-
Н-24-07-009-59-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 250 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	15	-	-	-
Н-24-07-009-60-01	Соляно-кислотная обработка скважины способом циклического задавливания раствора, при заливке соляной кислоты в скважину через заливочные (бурильные) трубы, диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм, интервал обработки скважины до 50 м: глубина скважины до 300 м	1 скважина	1. Монтаж оголовка. 2. Спуск заливочных (бурильных) труб в скважину. 3. Заливка кислоты в скважину через заливочные трубы. 4. Подъем заливочных труб. 5. Циклическое задавливание кислоты в пласт с помощью нагнетания воздуха компрессором. 6. Демонтаж оголовка.	-	15,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-07-010 Обработка скважины порошками дитионита натрия и триполифосфата натрия								
Н-24-07-010-01-01	Обработка скважины порошками дитионита натрия и триполифосфата натрия: диаметр фильтра до 300 мм	1 скважина	1. Нагнетание в скважину с помощью компрессора воздуха для образования водовоздушной смеси и засыпка порошков в скважину (одновременно продолжают нагнетать воздух). 2. Монтаж оголовка. 3. Циклическое задавливание образовавшегося раствора в пласт (до 10 раз). 4. Демонтаж оголовка.	-	3,1	-	-	-
Н-24-07-010-02-01	Обработка скважины порошками дитионита натрия и триполифосфата натрия: диаметр фильтра свыше 300 до 500 мм	1 скважина	1. Нагнетание в скважину с помощью компрессора воздуха для образования водовоздушной смеси и засыпка порошков в скважину (одновременно продолжают нагнетать воздух). 2. Монтаж оголовка. 3. Циклическое задавливание образовавшегося раствора в пласт (до 10 раз). 4. Демонтаж оголовка.	-	3,2	-	-	-
Таблица Н-24-07-011 Торпедирование скважины								
Н-24-07-011-01-01	Торпедирование скважины: глубина торпедирования до 10 м	1 торпедирование	1. Спуск торпеды в скважину. 2. Взрыв торпеды. 3. Подъем кабеля из скважины.	-	0,29	-	-	-
Н-24-07-011-02-01	Торпедирование скважины: глубина торпедирования свыше 10 до 20 м	1 торпедирование	1. Спуск торпеды в скважину. 2. Взрыв торпеды. 3. Подъем кабеля из скважины.	-	0,58	-	-	-
Н-24-07-011-03-01	Торпедирование скважины: глубина торпедирования свыше 20 до 30 м	1 торпедирование	1. Спуск торпеды в скважину. 2. Взрыв торпеды. 3. Подъем кабеля из скважины.	-	0,85	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-07-011-04-01	Торпедирование скважины: глубина торпедирования свыше 30 до 40 м	1 торпедирование	1. Спуск торпеды в скважину. 2. Взрыв торпеды. 3. Подъем кабеля из скважины.	-	1,2	-	-	-
Н-24-07-011-05-01	Торпедирование скважины: глубина торпедирования свыше 40 до 50 м	1 торпедирование	1. Спуск торпеды в скважину. 2. Взрыв торпеды. 3. Подъем кабеля из скважины.	-	1,4	-	-	-
Н-24-07-011-06-01	Торпедирование скважины: глубина торпедирования свыше 50 до 60 м	1 торпедирование	1. Спуск торпеды в скважину. 2. Взрыв торпеды. 3. Подъем кабеля из скважины.	-	1,8	-	-	-
Н-24-07-011-07-01	Торпедирование скважины: глубина торпедирования свыше 60 до 100 м	1 торпедирование	1. Спуск торпеды в скважину. 2. Взрыв торпеды. 3. Подъем кабеля из скважины.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-24-08 Вспомогательные работы								
Таблица Н-24-08-001 Спуск и подъем бурового снаряда								
Н-24-08-001-01-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-02-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-03-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-04-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-05-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-06-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-07-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-08-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-09-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-10-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-11-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-12-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-13-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-14-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-15-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-16-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,93	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-17-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 200 до 250 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-18-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 200 до 250 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-19-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 250 до 300 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-20-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 250 до 300 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-21-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 300 до 350 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	0,98	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-22-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 300 до 350 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-23-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 350 до 400 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-24-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 350 до 400 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-25-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 400 до 450 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-26-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 400 до 450 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-27-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 450 до 500 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-28-01	Спуск бурового снаряда, интервал глубины свыше 450 до 500 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или навинчивание вертлюжной пробки на свечу (трубу). 2. Подъем свечи (трубы) из подсвечника или с мостков, очистка и смазка резьбового соединения, навинчивание свечи (трубы) на ранее спущенную бурильную колонну, приподнимание и освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя (элеватора). 3. Спуск очередной свечи (трубы) в скважину и установка колонны на подкладную вилку или закрепление ее в штангодержателе. 4. Снятие элеватора или отвертывание вертлюжной пробки, подъем свободного элеватора или вертлюжной пробки.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-29-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,12	-	-	-
Н-24-08-001-30-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-31-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,18	-	-	-
Н-24-08-001-32-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины до 50 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-33-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,38	-	-	-
Н-24-08-001-34-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-35-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,52	-	-	-
Н-24-08-001-36-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 50 до 100 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-37-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,62	-	-	-
Н-24-08-001-38-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-39-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,88	-	-	-
Н-24-08-001-40-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 100 до 150 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-41-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,88	-	-	-
Н-24-08-001-42-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-43-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,2	-	-	-
Н-24-08-001-44-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 150 до 200 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-45-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 200 до 250 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	0,9	-	-	-
Н-24-08-001-46-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 200 до 250 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-47-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 250 до 300 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,1	-	-	-
Н-24-08-001-48-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 250 до 300 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-49-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 300 до 350 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,3	-	-	-
Н-24-08-001-50-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 300 до 350 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-51-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 350 до 400 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,5	-	-	-
Н-24-08-001-52-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 350 до 400 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-53-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 400 до 450 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,7	-	-	-
Н-24-08-001-54-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 400 до 450 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-001-55-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 450 до 500 м: диаметр бурильных труб от 50 до 60,3 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	1,9	-	-	-
Н-24-08-001-56-01	Подъем бурового снаряда, интервал глубины свыше 450 до 500 м: диаметр бурильных труб от 63,5 до 73 мм, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 рейс	1. Надевание элеватора или завинчивание вертлюжной пробки, освобождение колонны от подкладной вилки или штангодержателя. 2. Подъем колонны на длину свечи (трубы) и установка ее на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание свечи (трубы) с отводкой ее от устья скважины и установкой на подсвечник или укладкой на мостки. 3. Снятие элеватора или отвинчивание вертлюжной пробки, спуск вертлюжной пробки или элеватора.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-08-002 Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда								
Н-24-08-002-01-01	Буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, подготовительно-заключительные работы, связанные: со спуском бурового снаряда без УБТ	1 рейс	1. Подготовка и спуск в скважину породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником). 2. Навинчивание однотрубки (при спуске бурильной колонны свечами), соединение талевого блока с вертлюгом-сальником. 3. Навинчивание ведущей трубы на спущенную бурильную колонну, выключение насоса, снятие колонны с подкладной вилки или штангодержателя, включение вращения ротора и постановка бурового снаряда на забой.	-	0,2	-	-	-
Н-24-08-002-02-01	Буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, подготовительно-заключительные работы, связанные: со спуском бурового снаряда с УБТ	1 рейс	1. Подготовка и спуск в скважину породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником). 2. Навинчивание однотрубки (при спуске бурильной колонны свечами), соединение талевого блока с вертлюгом-сальником. 3. Навинчивание ведущей трубы на спущенную бурильную колонну, выключение насоса, снятие колонны с подкладной вилки или штангодержателя, включение вращения ротора и постановка бурового снаряда на забой.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-002-03-01	Буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, подготовительно-заключительные работы, связанные: с подъемом бурового снаряда без УБТ	1 рейс	1. Остановка вращения ротора и выключение насоса. 2. Подъем бурового снаряда на длину ведущей трубы или квадрата, установка снаряда на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание и отвод от устья скважины ведущей трубы (квадрата). 3. Освобождение талевого блока от вертлюгасальника и спуск его к устью скважины. 4. Извлечение породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником) из скважины и укладка его на мостки.	-	0,22	-	-	-
Н-24-08-002-04-01	Буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, подготовительно-заключительные работы, связанные: с подъемом бурового снаряда с УБТ	1 рейс	1. Остановка вращения ротора и выключение насоса. 2. Подъем бурового снаряда на длину ведущей трубы или квадрата, установка снаряда на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание и отвод от устья скважины ведущей трубы (квадрата). 3. Освобождение талевого блока от вертлюгасальника и спуск его к устью скважины. 4. Извлечение породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником) из скважины и укладка его на мостки.	-	0,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-002-05-01	Буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, подготовительно-заключительные работы, связанные: со спуском бурового снаряда без УБТ	1 рейс	1. Подготовка и спуск в скважину породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником). 2. Навинчивание однотрубки (при спуске бурильной колонны свечами), соединение талевого блока с вертлюгом-сальником. 3. Навинчивание ведущей трубы на спущенную бурильную колонну, выключение насоса, снятие колонны с подкладной вилки или штангодержателя, включение вращения ротора и постановка бурового снаряда на забой.	-	0,15	-	-	-
Н-24-08-002-06-01	Буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, подготовительно-заключительные работы, связанные: со спуском бурового снаряда с УБТ	1 рейс	1. Подготовка и спуск в скважину породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником). 2. Навинчивание однотрубки (при спуске бурильной колонны свечами), соединение талевого блока с вертлюгом-сальником. 3. Навинчивание ведущей трубы на спущенную бурильную колонну, выключение насоса, снятие колонны с подкладной вилки или штангодержателя, включение вращения ротора и постановка бурового снаряда на забой.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-002-07-01	Буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, подготовительно-заключительные работы, связанные: с подъемом бурового снаряда без УБТ	1 рейс	1. Остановка вращения ротора и выключение насоса. 2. Подъем бурового снаряда на длину ведущей трубы или квадрата, установка снаряда на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание и отвод от устья скважины ведущей трубы (квадрата). 3. Освобождение талевого блока от вертлюгасальника и спуск его к устью скважины. 4. Извлечение породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником) из скважины и укладка его на мостки.	-	0,18	-	-	-
Н-24-08-002-08-01	Буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, подготовительно-заключительные работы, связанные: с подъемом бурового снаряда с УБТ	1 рейс	1. Остановка вращения ротора и выключение насоса. 2. Подъем бурового снаряда на длину ведущей трубы или квадрата, установка снаряда на подкладную вилку или штангодержатель, отвинчивание и отвод от устья скважины ведущей трубы (квадрата). 3. Освобождение талевого блока от вертлюгасальника и спуск его к устью скважины. 4. Извлечение породоразрушающего инструмента (колонкового набора или долота с переводником) из скважины и укладка его на мостки.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-24-08-003 Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда								
Н-24-08-003-01-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины до 50 м, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,05	-	-	-
Н-24-08-003-02-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины до 50 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,03	-	-	-
Н-24-08-003-03-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 50 до 100 м, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,15	-	-	-
Н-24-08-003-04-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 50 до 100 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,09	-	-	-
Н-24-08-003-05-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 100 до 150 м, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,25	-	-	-
Н-24-08-003-06-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 100 до 150 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-003-07-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 150 до 200 м, буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,35	-	-	-
Н-24-08-003-08-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 150 до 200 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,21	-	-	-
Н-24-08-003-09-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 200 до 250 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,27	-	-	-
Н-24-08-003-10-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 250 до 300 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,33	-	-	-
Н-24-08-003-11-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 300 до 350 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,39	-	-	-
Н-24-08-003-12-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 350 до 400 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-003-13-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 400 до 450 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,51	-	-	-
Н-24-08-003-14-01	Промывка скважины перед подъемом бурового снаряда: интервал глубины свыше 450 до 500 м, буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	1 цикл промывки	1. Выключение вращения ротора, промывка скважины перед подъемом бурового снаряда, выключение бурового насоса.	-	0,57	-	-	-
Таблица Н-24-08-004 Нарращивание бурового снаряда								
Н-24-08-004-01-01	Нарращивание бурового снаряда: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, без замены бурильной трубы	1 м проходки	1. Выключение бурового насоса, остановка вращения ротора, подъем бурильной колонны до первого соединения (на длину рабочей штанги). 2. Установка колонны на элеватор или подкладную вилку, отвинчивание ведущей трубы (квадрата) и отвод ее в сторону или опускание в шурф. 3. Нарращивание заранее подготовленной и проверенной трубы. 4. Спуск колонны в скважину на длину наращиваемой трубы с постановкой на элеватор или подкладную вилку. 5. Навинчивание ведущей трубы, включение насоса и вращение ротора, постановка бурового снаряда на забой с восстановлением циркуляции.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-004-02-01	Нарращивание бурового снаряда: буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2, с заменой бурильной трубы	1 м проходки	1. Выключение бурового насоса, остановка вращения ротора, подъем бурильной колонны до первого соединения (на длину рабочей штанги). 2. Установка колонны на элеватор или подкладную вилку, отвинчивание ведущей трубы (квадрата) и отвод ее в сторону или опускание в шурф. 3. Нарращивание заранее подготовленной и проверенной трубы. 4. Спуск колонны в скважину на длину наращиваемой трубы с постановкой на элеватор или подкладную вилку. 5. Навинчивание ведущей трубы, включение насоса и вращение ротора, постановка бурового снаряда на забой с восстановлением циркуляции.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-004-03-01	Нарращивание бурового снаряда: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, без замены бурильной трубы	1 м проходки	1. Выключение бурового насоса, остановка вращения ротора, подъем бурильной колонны до первого соединения (на длину рабочей штанги). 2. Установка колонны на элеватор или подкладную вилку, отвинчивание ведущей трубы (квадрата) и отвод ее в сторону или опускание в шурф. 3. Нарращивание заранее подготовленной и проверенной трубы. 4. Спуск колонны в скважину на длину наращиваемой трубы с постановкой на элеватор или подкладную вилку. 5. Навинчивание ведущей трубы, включение насоса и вращение ротора, постановка бурового снаряда на забой с восстановлением циркуляции.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-24-08-004-04-01	Наращивание бурового снаряда: буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В, с заменой бурильной трубы	1 м проходки	1. Выключение бурового насоса, остановка вращения ротора, подъем бурильной колонны до первого соединения (на длину рабочей штанги). 2. Установка колонны на элеватор или подкладную вилку, отвинчивание ведущей трубы (квадрата) и отвод ее в сторону или опускание в шурф. 3. Наращивание заранее подготовленной и проверенной трубы. 4. Спуск колонны в скважину на длину наращиваемой трубы с постановкой на элеватор или подкладную вилку. 5. Навинчивание ведущей трубы, включение насоса и вращение ротора, постановка бурового снаряда на забой с восстановлением циркуляции.	-	0,04	-	-	-
Таблица Н-24-08-005 Смена породоразрушающего инструмента (долота)								
Н-24-08-005-01-01	Смена породоразрушающего инструмента (долота): буровая установка УРБ-2А, УРБ-2,5А, УРБ-2А2	смена бурового наконечника	1. Подъем из скважины долота с переводником, отвертывание поднятого долота и навертывание другого.	-	0,25	-	-	-
Н-24-08-005-02-01	Смена породоразрушающего инструмента (долота): буровая установка УРБ-3АМ, УРБ-3А2, 1БА-15В	смена бурового наконечника	1. Подъем из скважины долота с переводником, отвертывание поднятого долота и навертывание другого.	-	0,28	-	-	-

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 24.1

Таблица 1

**Классификация грунтов и пород по буримости для
вращательного механического бурения скважин**

Категория грунтов и пород	Типичные представители грунтов и пород для каждой категории
I	Торф и растительный слой без корней. Рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня. Ил влажный и иловатые грунты. Суглинки лессовидные. Трепел. Мел слабый
II	Торф и растительный слой с корнями с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки или щебня. Пески плотные. Суглинок плотный. Лесс. Мергель рыхлый. Плывуны. Лед. Глины средней плотности. Мел. Диатомит. Каменная соль (галит). Железная руда охристая
III	Суглинки и супеси с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва. Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, плотные мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролиты глинистые слабосцементированные. Песчаники слабосцементированные глинистым и известковистым цементом. Мергель. Известняк-ракушечник. Мел плотный. Магнезит. Гипс тонкокристаллический выветрелый. Каменный уголь слабый. Сланцы: тальковые, разрушенные, всех разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые
IV	Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород. Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плотные глинистые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные: известняки и доломиты. Магнезит плотный. Пористые: известняки, туфы. Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрид. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин первичный. Сланцы: глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Аппатит кристаллический. Мартитовые и им подобные руды сильно выветрелые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы
V	Галечно-щебенистые грунты. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, глины песчанистые. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Алевролиты. Аргиллиты. Глины аргиллитоподобные, весьма плотные. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрид весьма плотный. Опоки пористые выветрелые. Каменный уголь твердый. Антрацит, фосфориты желваковые. Сланцы глинистые, хлоритовые. Мартитовые и им подобные руды неплотные
VI	Глины плотные мерзлые. Глины плотные с прослоями доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных пород на известковистом цементе. Песчаники: полевошпатовые, кварцево-известковистые. Алевролиты с включением кварца. Известняки: плотные доломитизированные, скарнированные. Доломиты плотные, опоки. Сланцы окварцованные. Аргиллиты слабо окремненные. Тальково-карбонатные породы. Аппатиты. Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематито-мартитовые руды. Сидериты
VII	Аргиллиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники

VIII	кварцевые. Доломиты весьма плотные. Окварцованные: полево-шпатовые песчаники, известняки. Опоки крепкие, плотные. Крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, диориты, габбро и другие изверженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфидные руды. Мартитовые и гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые руды Аргиллиты кремнистые. Конгломераты изверженных пород на известковистом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные. Гнейсы. Мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, габбро. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты: гематитовые, магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые.
	Базальты. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки. Доломиты кремнистые. Фосфориты пластовые окремненные. Сланцы кремнистые. Кварциты: магнетитовые и гематитовые. Роговики. Альбитофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы окремненные, ороговикованные. Крупно- и среднезернистые: граниты, гранито-гнейсы, гранодиориты. Сиениты. Габбро-нориты. Пегматиты. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки плотные. Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные
IX	Валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизованных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием, фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-зернистые. Кварцевые: альбитофиры и кератофиры. Мелкозернистые: граниты, гранито-гнейсы и гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты плотные, сильно кварцевые. Магнетитовые и мартитовые руды, плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Порфириты сильно окварцованные и ороговикованные.
	Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные. Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Сланцы яшмовидные кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты гематитовые и гематито-магнетитовые
X	Совершенно не затронутые выветриванием монолитносливные: джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгериновые и корундовые породы
XI	
XII	

Таблица 2

Техническая характеристика буровых установок

Технические показатели	Единица измерения	УРБ-2А	УРБ-2,5А	УРБ-2А2	УРБ-3АМ	УРБ-3А2	1БА-15В
Максимальная глубина бурения	м	200	200	200	500	800	800
Диаметр бурильных труб	мм	50,0; 60,3	60,3; 73,0	60,3; 73,0	60,3; 73,0	60,3; 73,0	63,5; 73,0; 89,0
Частота вращения стола ротора	об/мин ⁻¹	106; 210; 320	100; 197; 300	140; 225; 325	110; 190; 314	79; 160; 300	65; 130; 245
Высота вышки (мачты)	м	9,5	10,8	8,4	16,0	18,4	18,4

Грузоподъемность лебедки:							
номинальная	т	2,5	2,5	2,5	5,0	12,5	12,5
максимальная	т	4	4	4	10	20	20
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	37 (50,3)	44 (60,0)	44 (60,0)	40(54,4)	77(105,0)	79(108,0)
Подача насоса	л/мин	300	420	732	420	420	735
Давление насоса	кПа (кгс/см ²)	3920(40)	3920(40)	4900(50)	6180(63)	6180(63)	6180(63)
Габариты буровой установки в транспортном положении:							
длина	м	10,9	11,07	8,82	10,7	10,86	10,85
ширина	м	2,25	2,38	2,45	2,78	3	3
высота	м	3,3	3,76	3,37	3,5	3,75	3,75
Масса бурового агрегата	т	10,05	10,8	10,08	13,7	14,4	14,7

Таблица 3

**Классификация грунтов и пород по буримости
для ударно-механического бурения**

Категория грунтов и пород	Типичные представители грунтов и пород для каждой категории
I	Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески, иловатые породы, болотные грунты. Рыхлые песчано-глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня. Лессовидные суглинки, рыхлый лесс, трепел
II	Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые песчано-глинистые грунты с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не вошедших в I и III группы. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит, сажа, увлажненный слабый мел. Бурый уголь, мягкий каменный уголь
III	Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Рыхлые мергели, плотные глины и суглинки, слежавшийся лесс, мел, сухие пески, лед чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости
IV	Песчано-глинистые грунты с большим (более 30%) содержанием гравия и гальки. Плотные вязкие глины, валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые сланцы. Мергель, глинистые песчаники. Гипс, твердый мел, бокситы, ангидрид, фосфорит, опока, каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки
V	Мелкий галечник без валунов. Аспидные кровельные, слюдистые сланцы. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Известняки, доломиты кристаллические, мрамор. Аргиллиты, ноздреватые бурые железняки. Выветрившиеся изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро и т.п. Конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Мерзлые грунты: малопродуктивный песок и ил, песчаные глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками
VI	Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и песчаники. Крупнозернистые изверженные породы: граниты,

VII	диориты, сиениты, габбро, гнейсы, порфиры и пегматиты, конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе
	Галечник с большим количеством крупных валунов, валуны кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Плотные, сильно кварцевые пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе

Примечания. 1. При бурении валунов категория определяется по характеристике пород, составляющих эти валуны.

2. Категория грунтов и пород устанавливается геологическим или гидрогеологическим надзором по образцам пробуренных пород.

Таблица 4

Техническая характеристика буровых станков

Технические показатели	Единица измерения	Буровой станок	
		УГБ-3УК (УКС-22)	УГБ-4УК (УКС-30)
Максимальная глубина бурения	м	300	500
Максимальный диаметр бурения под обсадные трубы	мм	500-600	800-900
Число ударов бурового снаряда в минуту	уд/мин	40; 45; 50	40; 45; 50
Высота подъема бурового снаряда над забоем	м	0,35-1	0,5-1
Масса бурового снаряда	кг	1300-1500	2000-2500
Грузоподъемность барабанов:			
инструментального	т	2	3
желоночного	т	1,3	2
талевого	т	1,5	3
Средняя скорость навивки каната на барабан:			
инструментальный	м/с	1,18-1,47	1,1-1,42
желоночный	м/с	1,26-1,6	1,21-1,68
талевый	м/с	0,8-1	0,95-1,22
Электродвигатель:			
мощность	кВт (л.с.)	20 (27,2)	40(54,4)
частота вращения	об./мин.	980	735
Мачта:			
высота до оси инструментального блока	м	12,25-13,5	16
грузоподъемность	т	12	25
Масса станка (с канатами, мачтой, электродвигателем)	т	7-7,6	11,5-12,7

Таблица 5

Классификация грунтов и пород по буримости

Категория грунтов и пород	Типичные представители грунтов и пород для каждой категории
I	Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески, супеси, лесс. Ил влажный и иловатые грунты. Суглинок лессовидный. Гравийные отложения и дресва.

II	Пески плотные, суглинки, супесь, лесс, глина песчаная. Гравийно-галечные отложения с размером частиц до 40 мм.
III	Суглинки плотные, лесс плотный, глины средней плотности, мергель мягкий, гравийно-галечные отложения с размером частиц 40-60 мм, глина с гравием.
IV	Глина плотная, мергель, суглинки тяжелые, очень плотные. Гравийно-галечные отложения без валунов с прослоями плотных глин и суглинков.
V	Глина очень плотная, вязкая, аргиллитоподобная, мергель плотный, конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе.
VI	Глина плотная с прослоями известняков и песчаников, песчаники средней плотности, валунно-галечные отложения с размером частиц до 150 мм.

Таблица 6

Техническая характеристика буровых установок

Технические показатели	Измеритель	Буровая установка		
		ФА-12	1БА-15В с навесным оборудованием	УРБ-3АМ с навесным оборудованием
Максимальная глубина бурения:				
с обратной промывкой	м	100	50	50
путем всасывания				
с помощью эрлифта	м	250	250	100-125
Диаметр бурения	мм	450-1270	500-1200	500-1200
Диаметр бурильных труб	мм	168	114-168	114-168
Мощность двигателя	кВт (л. с.)	44(60)	75(105)	40(54) или 45(62)
Высота вышки (мачты)	м	12	18,4	16
Грузоподъемность лебедки:				
номинальная	т	12,5	12,5	5
максимальная	т	20	20	10
Вакуумный насос	марка	М1-402×2	КВН-4	-
Подача вакуумного насоса	л/мин	1500	-	-
Подача всасывающего насоса	л/мин	4000	2000	2000
Габариты установки в транспортном положении:				
длина	мм	13100	10860	10700
ширина	мм	2480	2780	2800
высота	мм	3560	3750	3400
Масса установки	т	15,6	13,6	13,2

Технические характеристики погружных насосов

№ п.п.	Насосы	Показатели						
		Подача, м ³ /ч	напор, м	потребная мощность, кВт (л.с.)	диаметр обсадной трубы, мм	наружный диаметр водоподъемных труб, мм	масса, кг	масса 1 м труб, кг
1	ЭЦВ6-7,2-75	5,5-9	92-67	2,5 (3,4)	150	60	86	6,2
2	6АПВ-9×12	7,2	50	2,5 (3,4)	150	60	90	6,2
3	ЭЦВ6-7,2-45	5,5-9	52-38	2,5 (3,4)	150	60	81	6,2
4	ЭЦВ6-10-50	7,0-13	57-40	2,8 (3,8)	150	60	74	6,2
5	ЭЦВ6-6,3-85	6,3	85	2,8 (3,8)	150	60	103	6,2
6	ЭЦВ6-10-80	10	80	4 (5,4)	150	60	103	6,2
7	ЭЦВ6-6,3-125	6,3	125	4 (5,4)	150	60	-	-
8	ЭЦВ6-7,2-120	5,5-9	140-103	4,5 (6,1)	150	60	103	6,2
9	ЭЦВ6-4,5-180	3,5- 5,7	207-135	4,5 (6,1)	150	48	114	4,8
10	ЭЦВ6-10-140	7-13	164-108	8 (10,9)	150	60	127	6,2
11	8АПВМ-10×7	15	120	12 (16,3)	200	73	225	9,2
12	ЭЦВ8-17-90	13-21	100-78	12 (16,3)	200	73	165	9,2
13	ЭЦВ8-17-150	13-21	162-135	12 (16,3)	190	73	-	-
14	ЭЦВ8-16-140	16	140	11 (15)	200	73	150	9
15	ЭЦВ10-63-110	63	110	32 (43,5)	254	114	300	-
16	ЭЦВ10-63-150	63	150	45 (61,2)	254	114	360	-
17	ЭЦВ12-160-65	160	65	45 (61,2)	301	168	400	-
18	ЭЦВ12-210-85	210	85	65 (88,5)	301	168	565	-
19	ЭЦВ12-160-140	160	140	90 (122,5)	301	168	-	-
20	ЭЦВ5-6, 3-80	6,3	80	2,8 (3,8)	140	50	75	-
21	ЭЦВ6-4-190	4	190	7,8 (10,6)	150	60	127	-
22	ЭЦВ6-10-235	10	235	11 (15)	-	-	145	-
23	ЭЦВ8-40-60	40	60	-	200	73	-	9
24	ЭЦВ8-25-150	25	150	-	200	73	-	9
25	ЭЦВ8-40-180	40	180	-	200	73	195	9
26	ЭЦВД0-120-60	120	60	-	254	114	-	-
27	2ЭЦВ12-210-55	210	55	45 (61,2)	305	219	420	-

Таблица 8

Классификация дорог для переезда самоходной буровой установки с точки на точку

Категория дорог	Дорожное покрытие	Состояние дорожного покрытия
I	Асфальтобетонное	В исправном состоянии
	Бетонное	В исправном состоянии
	Брусчатое	В исправном состоянии
	Гудронированное	В исправном состоянии
	Клинкерное	В исправном состоянии
II	Торцовое	В исправном состоянии
	Ледяное	В исправном состоянии
	Булыжное	В исправном состоянии
	Щебеночное	В исправном состоянии
	Грунтовое	Накатная, гладкая

III	Булыжное	В исправном состоянии или с грязевым покровом толщиной до 10 см
	Щебеночное	В исправном состоянии или с грязевым покровом толщиной до 10 см
	Грунтовое	Малоукатанная или слегка загрязненная
	Плотное снежное	Малоукатанная или слегка загрязненная
IV	Грунтовое	Сухая, с разъезженными колеями, покрытая рыхлым снегом или с грязевым покровом толщиной до 10 см
V	Прочие дороги	С сильно разрушенной одеждой и мокрым слоем (св. 10 см), мокрые, разъезженные при толстом грязевом покрове (св. 10 см), с неукатанной гравийной или щебеночной проезжей частью, в плохом состоянии
-	Бездорожье	-

Таблица 9

Нормы проходки за 1 ч механического (чистого) бурения без отбора керна и нормы проходки на 1 рейс, м (применительно к буровым установкам УРБ-3АМ)

Категория грунтов и пород по буримости									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
I. Нормы проходки за 1 час механического (чистого) бурения									
Диаметр породоразрушающего инструмента до 125 мм									
41,4	15,4	6,1	3,5	2,2	1,6	1,1	0,7	0,48	0,35
Диаметр породоразрушающего инструмента св. 125 до 150 мм									
30,3	12,1	5,2	3,1	2	1,3	0,84	0,56	0,37	0,28
Диаметр породоразрушающего инструмента св. 150 до 200 мм									
23,9	9,9	4,6	2,7	1,7	1,1	0,76	0,49	0,3	0,23
Диаметр породоразрушающего инструмента св. 200 до 250 мм									
19,7	8,5	4,1	2,4	1,5	0,96	0,67	0,43	0,27	0,2
Диаметр породоразрушающего инструмента св. 250 до 300 мм									
16,8	7,4	3,7	2,1	1,4	0,85	0,58	0,39	0,24	0,17
Диаметр породоразрушающего инструмента св. 300 до 350 мм									
12,9	6,5	3,2	1,8	1,2	0,74	0,5	0,34	0,22	0,16
Диаметр породоразрушающего инструмента св. 350 до 400 мм									
10,5	5,5	2,7	1,6	1,1	0,65	0,44	0,3	0,19	0,14

Диаметр породоразрушающего инструмента св. 400 до 450 мм									
8,9	4,6	2,4	1,4	0,93	0,57	0,4	0,26	0,17	0,13
Диаметр породоразрушающего инструмента св. 450 до 500 мм									
7,7	4	2,2	1,3	0,86	0,52	0,36	0,24	0,16	0,11
II. Нормы проходки на 1 рейс									
100	75	50	35	25	15	10	7,5	5	2,5

Примечание. Нормы проходки за 1 ч механического (чистого) бурения без отбора керна и на 1 рейс, м, по категориям горных пород по буримости и по диаметрам породоразрушающих инструментов получены по данным фотохронометражных наблюдений при нормальном технологическом режиме бурения.

Литологический признак пород, указанный в классификации, не всегда отражает их истинную буримость, а следовательно, и категорию по буримости. Поэтому при отнесении пород к той или иной категории (при разработке или проверке норм, а также при уточнении категорий), кроме литологического признака, учитывается фактическая буримость пород.

Буримость (проходка за 1 ч чистого бурения) определяется квалифицированными инженерно-техническими работниками на основании материалов наблюдений или данных индикаторных диаграмм при рациональном технологическом режиме бурения и утверждаться в установленном порядке.

Приложение 24.2

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-24

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При расширении (разбурировании) скважин в процессе бурения на больший диаметр по существующим стандартам буровых долот:			
1.1	на следующий диаметр (на 50 мм)	Н-24-01-001÷ Н-24-01-029	-	0,5
1.2	через один диаметр (на 100 мм)		-	0,7
1.3	через два диаметра (на 150 мм)		-	0,8
1.4	через три диаметра и более (на 200 мм и более)		-	0,9
2	При бурении скважин с отбором керна:			
2.1		Н-24-01-001 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47), Н-24-01-003 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47), Н-24-01-005	-	1,25

		(01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67, 71-72, 76-77, 81-82, 86-87, 91-92), H-24-01-007 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62), H-24-01-009 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57), H-24-01-010 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67, 71-72), H-24-01-011 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67), H-24-01-013 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52), H-24-01-015 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67), H-24-01-016 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67, 71-72, 76-77), H-24-01-018 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67, 71-72), H-24-01-020 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67),		
--	--	--	--	--

		H-24-01-022 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57), H-24-01-024 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47), H-24-01-026 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67, 71-72), H-24-01-028 (01-02, 06-07, 11-12, 16-17, 21-22, 26-27, 31-32, 36-37, 41-42, 46-47, 51-52, 56-57)		
2.2		H-24-01-001 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50), H-24-01-003 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50), H-24-01-005 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70, 73-75, 78-80, 83-85, 88-90, 93-95), H-24-01-007 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65), H-24-01-009 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60), H-24-01-010 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70, 73-75), H-24-01-011 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35,	-	1,15

		38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70), H-24-01-013 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55), H-24-01-015 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70), H-24-01-016 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70, 73-75, 78-80), H-24-01-018 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70, 73-75), H-24-01-020 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70), H-24-01-022 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60), H-24-01-024 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50), H-24-01-026 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70, 73-75), H-24-01-028 (03-05, 08-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60)		
2.3		H-24-01-002 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48), H-24-01-004	-	1,1

		(01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48), H-24-01-006 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58, 61-63, 66-68, 71-73, 76-78, 81-83, 86-88, 91-93), H-24-01-008 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58, 61-63), H-24-01-012 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58, 61-63, 66-68), H-24-01-014 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53), H-24-01-017 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58, 61-63, 66-68, 71-73, 76-78), H-24-01-019 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58, 61-63, 66-68, 71-73), H-24-01-021 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58, 61-63, 66-68), H-24-01-023 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58), H-24-01-025 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48), H-24-01-027 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33,		
--	--	--	--	--

		36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58, 61-63, 66-68, 71-73), H-24-01-029 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38, 41-43, 46-48, 51-53, 56-58)		
2.4		H-24-01-002 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50), H-24-01-004 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50), H-24-01-006 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60, 64-65, 69-70, 74-75, 79-80, 84-85, 89-90, 94-95), H-24-01-008 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60, 64-65), H-24-01-012 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60, 64-65, 69-70), H-24-01-014 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55), H-24-01-017 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60, 64-65, 69-70, 74-75, 79-80), H-24-01-019 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60, 64-65, 69-70, 74-75), H-24-01-021 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-	-	1,05

		55, 59-60, 64-65, 69-70), Н-24-01-023 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60), Н-24-01-025 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50), Н-24-01-027 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60, 64-65, 69-70, 74-75), Н-24-01-029 (04-05, 09-10, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 54-55, 59-60)		
3	При спуске обсадных труб с ниппельным и безнипельным соединением на крепление скважин трубами с муфтовым соединением:			
3.1	(при I группе пород по устойчивости)	Н-24-02-003 (01, 03-05, 08-11, 14-17, 20-22, 24-25, 27-28, 30-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57)	-	0,75
3.2	(при II группе пород по устойчивости)	Н-24-02-003 (02-03, 06-09, 12-15, 18-21, 23-24, 26-27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58)	-	0,5
3.3	(при спуске или подъеме в трубах большего диаметра)	Н-24-02-003 (59-83)	-	0,75
4	При извлечении труб с ниппельным и безнипельным соединением:			
4.1		Н-24-02-004 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)	-	0,75
4.2		Н-24-02-004 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)	-	0,5
4.3		Н-24-02-004 (31-40)	-	0,6
5	При производстве работ с помощью ручной лебедки	Н-24-04-001	1,2	-
6	При осуществлении работ при помощи:			
6.1	передвижного крана	Н-24-04-002 (01-10),	0,8	-
6.2	ручных лебедок	Н-24-04-002 (36-45)	1,2	-
7	При рыхлом снеговом покрове	Н-24-05-001 (04-15)	-	0,5
8	При прекращении	Н-24-05-007	-	1,2

	механического бурения, вызванного заменой глинистого раствора, химической обработкой или утяжелением раствора (с учетом очистки емкостей и циркуляционной системы от отработанной промывочной жидкости)			
9	При приготовлении глинистого раствора из мерзлой глины	Н-24-05-007	-	1,5
10	При спуске ловильного инструмента на тросе	Н-24-07-005 (02-23)	-	0,3
11	Промывка скважины перед цементированием и каротажем (на один цикл промывки)	Н-24-08-003	-	2