

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 25.

КЛАДКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ВОЗВЕДЕНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ

I. Техническая часть

1.25.1. Нормами сборника предусмотрены работы по возведению промышленных печей и дымовых труб.

1.25.2. Качество работы, выполненной рабочими, а также качество материалов и изделий удовлетворяет требованиям технических условий на производство и приемку работ в соответствии с соответствующими сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства, специальным требованиям проектов и государственных стандартов.

1.25.3. Работы производятся с соблюдением всех правил техники безопасности в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве.

1.25.4. Нормами раздела Н-25-01 «Промышленные печи» предусмотрена кладка из стандартного нормального кирпича, фасонных изделий и блоков на соответствующих растворах.

1.25.5. Нормами на огнеупорную кладку, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрена кладка из огнеупорного кирпича или фасонных изделий без различия их рода и огнеупорности.

1.25.6. Объем кладки, за исключением особо оговоренных случаев, исчисляется за вычетом пустот.

1.25.7. Контрольные замеры толщины швов огнеупорной кладки печей производятся не менее чем в 10 местах (для доменной печи в 20 местах) на каждые 5 м² поверхности кладки каждого элемента печи. При этом число мест с утолщенными швами до 50% против проектной толщины шва допускается не более пяти в выстилке и стенах и не более четырех в остальных конструктивных элементах кладки.

Наименьшая (против проектной) толщина швов не нормируется (требование данного пункта на кладку коксовых печей не распространяется).

1.25.8. Нормами на кладку учтены и не учитываются дополнительно: теска трех четверок кирпича для перевязки швов при кладке прямых стен, перемешивание готового раствора, очистка места укладки от мусора и пыли, а также разметка и проверка правильности кладки элементов печи.

1.25.9. Нормами раздела Н-25-01, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрена подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций в пределах рабочего места на расстояние до 10 м включительно. Подноска материалов на расстояние св. 10 м учитывается по Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.25.10. Работы по теске, сортировке и маркировке кирпича и фасонных изделий, по приготовлению раствора и расшивке швов кладки, за исключением особо оговоренных случаев, нормами на кладку не учтены и нормируются по соответствующим нормам настоящего Сборника.

1.25.11. Нормами раздела Н-25-01, за исключением особо оговоренных случаев, не предусмотрены следующие виды работ: изготовление шаблонов, вороб, подмостей, а также изготовление, установка, перестановка и разборка опалубки.

1.25.12. Таблицами с Н-25-01-001 по Н-25-01-021 предусмотрены специальные виды огнеупорной кладки.

1.25.13. Нормами таблицы Н-25-01-001 обкладка лещади и горна с внешней стороны (у колонн) нормами не предусмотрена и нормируется как кладка массивов по Н-25-01-023 (67-72).

1.25.14. Нормами таблицы Н-25-01-002 изоляционная кладка и засыпка не предусмотрены и нормируются по соответствующим нормам настоящего сборника.

1.25.15. Нормами Н-25-01-002-01, Н-25-01-002-04 предусматривается кладка шамотными и фасонными изделиями.

1.25.16. Нормами Н-25-01-002 (07-09) предусмотрена кладка последующих рядов, кроме первых двух рядов. При кладке первых двух рядов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.

1.25.17. Нормами таблицы Н-25-01-003 теска кирпича при кладке простенков между загрузочными окнами нормой на кладку передней стены предусмотрена.

1.25.18. Нормами таблицы Н-25-01-003 предусмотрена кладка из шамотного и динасового кирпича. При кладке из хромомагнезитового и магнезитохромитового кирпича соответствующие к нормам (кроме Н-25-01-003-02, Н-25-01-003-08) применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.

1.25.19. При футеровке огнеупорными изделиями, не указанными в таблице Н-25-01-004, применяются нормы таблиц с Н-25-01-022 по Н-25-01-028.

1.25.20. Пригоночная теска по Н-25-01-006-16 на установку мостов и кронштейнов нормами не учтена. При кладке всех прочих элементов пригоночная теска учитывается отдельно по Н-25-01-036.

1.25.21. Нормами таблицы Н-25-01-007 предусмотрена кладка печей объемом 3 - 6 м³. При объеме печей менее 3 м³ по внешнему обмеру к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2. При объеме печей св. 6 м³ применяются нормы таблиц с Н-25-01-022 по Н-25-01-028.

1.25.22. Нормами таблицы Н-25-01-008 предусмотрена обмуровка котельных агрегатов производительностью до 75 т/ч.

1.25.23. Нормами Н-25-01-008-01, Н-25-01-008-12 предусмотрена толщина шва 2 мм. При толщине шва 3 мм к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.

1.25.24. В нормах таблицы Н-25-01-008 навеска подвесок, установка кронштейнов и других металлических деталей нормируются по соответствующим нормам таблиц с Н-25-01-029 по Н-25-01-038.

1.25.25. Нормами с Н-25-01-008-15 по Н-25-01-008-20 предусмотрена кладка вертикальных стен. При кладке наклонных стен к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.

1.25.26. В нормах таблицы Н-25-01-010 на каждые 10 дополнительных креплений св. 50 к соответствующим нормам добавляют: для днища и стен по Н-25-01-010-13, для купола - по Н-25-01-010-14.

1.25.27. В нормах таблицы Н-25-01-011 при монтаже на каждые дополнительные 10 креплений св. 60 Н. вр. добавляются: для днища и купола Н. вр. по Н-25-01-011-07, для стен - по Н-25-01-011-08.

1.25.28. Нормами таблицы Н-25-01-011 электроприхватка и газовая резка сетки Н. вр. не учтены.

1.25.29. Нормами таблицы Н-25-01-012 учтено:
присоединение шлангов с перемещением их по фронту работы;
частичная разборка, очистка цемент-пушки и всей системы с устранением образующихся пробок;
перестановка (по мере надобности) подмостей по ходу работы.
Нормами Н-25-01-012 не учтена установка подмостей.

1.25.30. Нанесение экранирующего (панцирного) слоя нормируется по Н-25-01-012-01, Н-25-01-012-03, Н-25-01-012-05.

1.25.31. Крепление футеровки при повороте печи нормами времени таблицы Н-25-01-013 не предусмотрено и учитывается по Н-25-01-013-09, Н-25-01-013-10, Н-25-01-013-11.

Нормами времени Н-25-01-013-09, Н-25-01-013-10, Н-25-01-013-11 предусмотрены следующие составы работ:

При футеровке печи

1. Устройство по мере надобности подмащивания. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича. 3. Кладка футеровки с расстилением раствора.

При бетонировании печи:

1. Прием бетона в печи. 2. Укладка бетона с разравниванием и уплотнением деревянными трамбовками.

1.25.32. Нормами таблиц Н-25-01-018 и Н-25-01-019 предусмотрена кладка коксовых печей из готовых материалов, доставленных на рабочее место в соответствии с составленными на каждый день работы специальными загрузочными листами.

1.25.33. В нормах таблицы Н-25-01-019 работы выполняются в тепляке строящейся коксовой батареи либо в складе огнеупоров, оборудованных подвесными кран-балками.

Огнеупорный кирпич, раствор и чугунная гарнитура подаются на рабочие места на поддонах, в ящиках и контейнерах при помощи подвесной кран-балки, а мелкие сподручные материалы - вручную на расстояние до 30 м.

1.25.34. Нормами Н-25-01-019 (30-72) предусмотрена подача материалов (графитовой мастики, влагопрочной бумаги, опилок, асбестового шнура, раствора) и огнеупорных изделий (регистров, горелок, рассекателей, кирпича) к месту работы в ящиках и контейнерах при помощи подвесной кран-балки, а мелких сподручных материалов - вручную на расстояние до 15 м.

1.25.35. Демонтаж стояка при замене фасонных марок кирпича газовых люков нормами Н-25-01-020 (01-04) не учтен.

1.25.36. Нормами Н-25-01-020 (05-10) предусмотрена подноска материалов и относка строительного мусора и отходов на расстояние до 15 м.

1.25.37. Нормами Н-25-01-021 предусмотрена футеровка камеры с передвижных подмостей. Диаметр металлического корпуса камеры 8,2 - 10 м, высота 14 - 17,54 м.

1.25.38. Подача поддонов с кирпичом и ящиков с раствором внутрь камеры, а также устройство и перестановка подмостей нормами не учтены и учитываются дополнительно.

1.25.39. В таблицах с Н-25-01-022 по Н-25-01-028 предусмотрена кладка печей различного назначения, в отличие от таблиц с Н-25-01-001 по Н-25-01-021, где предусмотрены специальные виды огнеупорной кладки.

1.25.40. В нормах таблицы Н-25-01-022 стены с проемами, имеющие простенки шириной св. 1,5 м, или стены с каналами, расположенными внутри кладки на расстоянии св. 1,5 м один от другого, нормируются как глухие стены.

1.25.41. Кладку стен толщиной 2 1/2 кирпича и выше нормируют, как кладку массивов без пустот по Н-25-01-023 (68-72).

1.25.42. Нормами таблицы Н-25-01-022 предусмотрена кладка вертикальных стен, не имеющих металлического каркаса. При кладке наклонных стен, а также стен в каркасах, когда в процессе кладки производится частичная подгонка (подколка) кирпича к каркасу, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2 (при кладке стен в каркасах коэффициент применяется только на объем кладки, примыкающей до 0,5 м к месту подгонки к каркасу).

1.25.43. Установка и навеска арматуры (якоря и пр.) при кладке подвесных сводов нормами Н-25-01-023 (01-44) не учтены и нормируются по соответствующим нормам таблиц с Н-25-01-029÷Н-25-01-038.

1.25.44. Нормами Н-25-01-023 (01-44) предусмотрена кладка прямолинейной части свода. При кладке свода на закруглениях к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.

1.25.45. Нормами Н-25-01-022, Н-25-01-023 (01-66) предусмотрена кладка на растворе. При кладке насухо к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.

- 1.25.46. Нормами таблицы Н-25-01-024 не учтены: электросварка монтажных стыков, заделка их после электросварки, работа машиниста крана.
- 1.25.47. Нормами таблицы Н-25-01-026 предусмотрена кладка последующих рядов насадки, кроме двух первых рядов. При кладке двух первых рядов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.
- 1.25.48. Кладка стен вагранок нормируется по нормам Н-25-01-027-14, Н-25-01-027-44.
- 1.25.49. Нормами таблицы Н-25-01-027 предусмотрена футеровка прямолинейных газовоздухопроводов. При футеровке криволинейных газовоздухопроводов с радиусом закругления до 6 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.
- 1.25.50. Нормами таблицы Н-25-01-027 предусмотрена футеровка газовоздухопроводов постоянного сечения. При футеровке конусообразных частей газовоздухопроводов нормы принимаются по среднему сечению. При футеровке вертикальных, наклонных и горизонтальных конусообразных частей газовоздухопроводов, в том числе, суживающихся кверху или суживающихся книзу конусообразных участков вертикальных и наклонных газовоздухопроводов и также конусов, находящихся в горизонтальном по оси положении, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.
- 1.25.51. Таблицы с Н-25-01-029 по Н-25-01-038 содержат нормы на разные вспомогательные работы при кладке промышленных печей.
- 1.25.52. Разборка или удаление «козла» нормами таблицы Н-25-01-032 не предусмотрены и учитываются по Н-25-01-038-02.
- 1.25.53. Работа по эксплуатации и техническому уходу нормами таблицы Н-25-01-033 не учтена.
- 1.25.54. Нормами таблицы Н-25-01-034 предусмотрены объемы работ по просеиванию не менее 3 м³. При меньшем объеме работ к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.
- 1.25.55. Нормы Н-25-01-034 (04-07) предусмотрены на 1 м³ непросеянных материалов.
- 1.25.56. Нормами таблицы Н-25-01-035 предусмотрена масса фасонных изделий 3 - 6 кг. При массе фасонных изделий менее 3 кг и св. 6 кг к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.
- 1.25.57. Нормами Н-25-01-036 предусмотрены работы по конструктивной и пригоночной теске кирпича. Под конструктивной теской подразумевается теска кирпича для изменения его формы и размеров; под пригоночной теской - притеска кирпича друг к другу для возможности получения шва соответствующей толщины.
- 1.25.58. При механизированной теске кирпича подноска его к станку и относки с укладкой нормами Н-25-01-036-33, Н-25-01-036-34 не предусмотрены и нормируются по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».
- 1.25.59. Нормами на теску шамотного кирпича предусмотрен кирпич с временным сопротивлением до 14,7 МПа (150 кгс/см²).
- При теске шамотного кирпича с временным сопротивлением св. 14,7 МПа (150 кгс/см²) к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 25.2.
- 1.25.60. Таблицы с Н-25-01-039 по Н-25-01-043 содержат нормы на изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций, монтаж и демонтаж гарнитуры, строительных механизмов и приспособлений при кладке промышленных печей.
- 1.25.61. Нормами таблицы Н-25-01-039 предусмотрен монтаж конструкций при помощи электролебедок. При монтаже конструкций ручной лебедкой и краном к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2.
- 1.25.62. Обслуживание электролебедок в таблице Н-25-01-039 предусмотрено монтажниками конструкций.
- 1.25.63. Установка шиберов и заслонок к печам нормируется по Н-25-01-040 (06-10) с применением соответствующего коэффициента приложения 25.2.
- 1.25.64. Нормами Н-25-01-042 (01-05) предусмотрен монтаж конвейера внизу. При монтаже конвейера на высоте подъем деталей нормируются по Н-46 «Такелажные работы».
- 1.25.65. При демонтаже к нормам Н-25-01-042 (01-12) применяется соответствующий коэффициент приложения 25.2. При демонтаже учтен следующий состав работ: 1. Установка и

перестановка лестниц и подмостей, подноски такелажных и монтажных инструментов и приспособлений автогенных аппаратов. 2. Демонтаж механизмов и приспособлений с подноской или подтаскиванием их на расстояние до 30 м к месту опускания или к месту укладки в штабель. 3. Опускание тяжелых механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при демонтаже на высоте). 4. Укладка демонтированных частей в штабель. 5. Уборка приспособлений и инструментов.

1.25.66. На работы по строительству кирпичных и монолитных железобетонных труб (кроме сборных железобетонных труб), производимые на высоте св. 10 м, к нормам таблиц с Н-25-02-001 по Н-25-02-023 применяются следующие коэффициенты при работе на высоте, м:

- св. 10 до 30 – 1,15;
- св. 30 до 60 – 1,3;
- св. 60 до 150 – 1,5;
- св. 150 до 200 – 1,6;
- св. 200 до 250 – 1,8;
- св. 250 до 300 – 1,9;
- св. 300 до 350 – 2;
- св. 350 до 400 – 2,2;
- св. 400 до 2,5.

1.25.67. Таблицы с Н-25-02-001 по Н-25-02-009 содержат нормы на работы при строительстве кирпичных и сборных железобетонных дымовых труб.

Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрена подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций в пределах рабочего места на расстояние до 10 м включительно. Подноска материалов на расстояние св. 10 м учитывается по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, не предусмотрены работы по изготовлению шаблонов, подмостей, вороб, а также изготовление, установка и перестановка опалубки.

1.25.68. Наколка стандартного кирпича нормами Н-25-02-001 не предусмотрена и нормируется по Н-25-01-036-25 с применением соответствующего коэффициента приложения 25.2. Процент скалываемого кирпича с одной стороны принимается по таблице 1.

Таблица 1

Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент накладки от общего количества кирпича, %	Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент накладки от общего количества кирпича, %
1	70	5	15
2	50	св. 5	5

1.25.69. Теска кирпича при футеровке труб нормами Н-25-02-002 не учтена и нормируется по Н-25-01-036-02, Н-25-01-036-07, Н-25-01-036-12, Н-25-01-036-17, Н-25-01-036-22, Н-25-01-036-26, а при футеровке глиняным кирпичом (грубая накладка) – по Н-25-01-036-25 с применением соответствующего коэффициента приложения 25.2.

Процент тески с одной стороны принимается по таблице 2.

Таблица 2

Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент тески от общего количества кирпича, %	Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент тески от общего количества кирпича, %
1	100	3	40
1,5	80	4	20
2	60	Св. 4	10

1.25.70. Разборка крана-укосины со спуском вниз учитывается по норме Н-25-02-005-01 с применением соответствующего коэффициента приложения 25.2.

1.25.71. При замене кабеля и молниеотводного наконечника на трубах высотой св. 30 м добавляется Н-25-02-008-17 на каждый следующий метр к норме Н-25-02-008-16.

1.25.72. Нормы таблицы Н-25-02-009 предусматривают монтаж блоков при креплении их на восьми шпильках. При увеличении количества креплений на каждые две шпильки (сверх восьми) добавляется Н-25-02-009-02 к норме Н-25-02-009-01.

1.25.73. Нормы таблицы Н-25-02-009 предусматривают монтаж блоков наружным диаметром 1,2 м. При увеличении диаметра блока на каждый метр окружности при дополнительной заделке стыка принимают для монтажников Н-25-02-009-03.

1.25.74. Таблицы с Н-25-02-010 по Н-25-02-023 содержат нормы на работы при строительстве монолитных железобетонных дымовых труб.

1.25.75. В нормах, предусмотренных таблицами с Н-25-02-010 по Н-25-02-023, стержни арматуры перед установкой очищаются от отслаивающейся ржавчины. На поверхности арматуры отсутствуют масляные пятна, следы краски и других загрязнений.

При установке арматуры в местах расположения радиальных балок рабочей площадки, прогонов и домкратных рам расстояние между стержнями вертикальной арматуры может быть увеличено на толщину этих элементов, при этом сохраняется количество стержней в горизонтальном сечении сооружения.

Пересечения вертикальной и горизонтальной арматуры перевязываются вязальной проволокой крестообразными петлями, при этом в каждом ряду перевязывается не менее 50% пересечений.

Проектное расположение арматурных стержней обеспечивается правильной установкой шаблонов или фиксаторов. Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не превышает $1/5$ наибольшего диаметра стержня и $1/4$ диаметра устанавливаемого стержня.

1.25.76. В нормах таблиц с Н-25-02-010 по Н-25-02-023 отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя не превышают: при толщине защитного слоя 20 мм - 3 мм, при толщине защитного слоя св. 20 мм - 5 мм.

Местные отклонения радиусов установленной наружной опалубки в секциях ствола трубы не превышают ± 20 мм.

Отклонения размеров толщины стен ствола трубы не превышают +30 мм и -15 мм.

Местные отклонения радиусов секций ствола трубы не превышают ± 50 мм.

Отклонение оси трубы от вертикали допускается:

для трубы высотой до 100 м - 0,002 ее высоты (но не более 150 мм); для трубы высотой св. 100 м - 0,0015 ее высоты (но не более 200 мм).

1.25.77. В нормах таблиц с Н-25-02-010 по Н-25-02-023 укладка бетонной смеси в пределах секции или яруса производится непрерывно. В опалубку ствола трубы бетонную смесь укладывают слоями толщиной 0,20 - 0,25 м. Укладка в опалубку бетонной смеси производится способами, исключающими ее расслоение. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными вибраторами с гибким валом.

1.25.78. Требования к нанесенному покрытию при выполнении работ по маркировочной окраске и антикоррозионном покрытии, предусмотренных нормами таблиц с Н-25-02-010 по Н-25-02-023: отсутствие трещин, отслоений, пузырей, раковин и пор, наплывов морщин и складок; покрытие сплошное и имеет достаточное сцепление с основанием (не отслаивается), толщина покрытия соответствует проекту или нормативному документу.

1.25.79. Составы работ, приведенные в нормах таблиц с Н-25-02-010 по Н-25-02-023, даны с указанием основных операций, характеризующих процесс в целом. Вспомогательные и второстепенные процессы, за исключением оговоренных в соответствующих нормах случаев, в составе работ не указываются, но их выполнение нормами предусмотрено. К числу таких процессов относятся: установка, разборка и перестановка подмостей, лестниц, стремянок, переноска кабеля вибраторов и пистолетов-распылителей, их подключение и отключение; уход за механизмами, заправка и наладка их во время работы; монтаж и демонтаж такелажных приспособлений; очистка и промывка инструмента, тары.

1.25.80. Нормами таблиц с Н-25-02-010 по Н-25-02-023 учтены, за исключением оговоренных в соответствующих нормах случаев, следующие виды работ:

перемещение деталей (элементов), грузоподъемных машин и технологического оборудования, а также материалов, необходимых для выполнения подготовительных работ (монтаж шахтного подъемника, механической подъемной головки, опалубки, рабочего пола опалубки, подвесных лесов);

подача демонтируемых элементов и деталей, грузоподъемных машин и технологического оборудования на рабочий пол опалубки, загрузка их в клеть и закрепление, приемка деталей, элементов грузовых машин и технологического оборудования, а также материалов из клетки шахтного подъемника на рабочий пол опалубки и перемещение их на расстояние до 30 м;

проверка наличия комплектности грузовых машин и технологического оборудования по спецификациям и чертежам, сортировка узлов и деталей по маркам, размещение их в монтажной зоне в технологической последовательности, временное крепление элементов;

опробование и наладка механизмов (грузовых машин и технологического оборудования);

выверка и регулировка отдельных узлов и деталей по проектным осям и отметкам.

1.25.81. Нормами таблиц с Н-25-02-010 по Н-25-02-023 не учтены, за исключением оговоренных в соответствующих нормах случаев, следующие виды работ:

разгрузка и перемещение к месту складирования деталей (элементов) грузовых машин и технологического оборудования, а также материалов;

перемещение деталей, элементов грузовых машин и технологического оборудования, а также материалов с места складирования к клетки шахтного подъемника с погрузкой их в клеть и закреплением;

разгрузка клетки шахтного подъемника от материалов, демонтируемых деталей (элементов), грузовых машин и технологического оборудования на перекрытии на уровне обреза стакана фундамента;

исправление дефектов грузовых машин и технологического оборудования, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировке;

обслуживание кранов и электролебедок шахтного подъемника.

1.25.82. Нормами Н-25-02-013-05, Н-25-02-013-06 при монтаже футеровочных обойм не учтены: подача металлоконструкций обоймы на перекрытие, монтаж и демонтаж такелажных приспособлений для производства работ.

1.25.83. Нормой Н-25-02-017-12 не предусмотрены установка, перестановка и разборка подвесных лесов.

1.25.84. Нормами таблицы Н-25-02-018 предусмотрена футеровка железобетонных промышленных труб с внутренним диаметром футеруемого пояса св. 5 м. При внутреннем диаметре футеруемого пояса до 5 м работа нормируется по Н-25-02-002.

1.25.85. В нормах таблицы Н-25-02-018 при футеровке из обыкновенного глиняного кирпича грубая накладка нормируется по Н-25-01-036 (25-29) с коэффициентом, приведенным в приложении 25.2.

Процент тески с одной стороны принимается по таблице 2.

1.25.86. Предусмотренные составами звеньев «трубоклады промышленных кирпичных труб», «трубоклады промышленных железобетонных труб» для краткости именуются «трубоклады».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-25-01 Промышленные печи								
Таблица Н-25-01-001 Кладка доменной печи								
Н-25-01-001-01-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: лещадь, кирпич высокоглиноземистый 550(400)x200x150(100) мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	8,6	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-02-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: нижняя часть горна (металлоприемник), кирпич шамотный 230x150x75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	23,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-03-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: нижняя часть горна (металлоприемник), кирпич шамотный 345x150x75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	18	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-04-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: верхняя часть горна (фурменная зона), кирпич шамотный 230x150x75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	18	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-05-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: верхняя часть горна (фурменная зона), кирпич шамотный 345x150x75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	13,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-001-06-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: заплечики, распар, кирпич шамотный 230х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	12	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-07-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: заплечики, распар, кирпич шамотный 345х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	9	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-08-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: шахта в зоне холодильников, кирпич шамотный 230х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	12	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-001-09-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: шахта в зоне холодильников, кирпич шамотный 345х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-001-10-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: шахта выше зоны холодильников и купол, кирпич шамотный 230х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-001-11-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: шахта выше зоны холодильников и купол, кирпич шамотный 345х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	5,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-001-12-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: шахта в зоне защитных колец (сегментов), кирпич шамотный 230х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	7,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-001-13-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: шахта в зоне защитных колец (сегментов), кирпич шамотный 345х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	5,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-001-14-01	Кладка конструктивных элементов огнеупорным кирпичом: фурменные рукава, кирпич шамотный 230х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича, фасонных изделий насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	81	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-15-01	Кладка лещади, нижней части горна углеродистыми или графитированными блоками: массой до 0,2 т	1 м3 кладки	1. Подача блоков к месту укладки механическими захватами. 2. Очистка блоков. 3. Подборка блоков насухо с шлифовкой их поверхностей машиной. 4. Нанесение углеродистой пасты вручную. 5. Укладка блоков с помощью тельфера с выравниванием и осаживанием.	4,9	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-001-16-01	Кладка лещади, нижней части горна углеродистыми или графитированными блоками: массой до 0,4 т	1 м3 кладки	1. Подача блоков к месту укладки механическими захватами. 2. Очистка блоков. 3. Подборка блоков насухо с шлифовкой их поверхностей машиной. 4. Нанесение углеродистой пасты вручную. 5. Укладка блоков с помощью тельфера с выравниванием и осаживанием.	3,8	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-17-01	Кладка лещади, нижней части горна углеродистыми или графитированными блоками: массой до 0,9 т	1 м3 кладки	1. Подача блоков к месту укладки механическими захватами. 2. Очистка блоков. 3. Подборка блоков насухо с шлифовкой их поверхностей машиной. 4. Нанесение углеродистой пасты вручную. 5. Укладка блоков с помощью тельфера с выравниванием и осаживанием.	3,4	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-001-18-01	Набивка углеродистой массы в швы и зазоры между броней и рядами лещадей	1 м3 массы	1. Набивка углеродистой массы в швы и зазоры между броней и рядами лещадей. 2. Очистка швов от мусора с отсосом пыли пылесосом.	22	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-001-19-01	Раскладка массы в швы и зазоры (40 мм) в лещади между блоками	1 м3 массы	1. Раскладка массы в швы и зазоры (40 мм) в лещади между блоками. 2. Уплотнение углеродистой массы пневмотрамбовками с нагреванием их наконечников.	31,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-001-20-01	Шлифовка лещади при кладке из шамотного кирпича и углеродистых блоков	1 м2 отшлифованной поверхности	-	0,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-001-21-01	Шлифовка лещади при кладке из высокоглиноземистых изделий	1 м2 отшлифованной поверхности	-	0,59	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-001-22-01	Приготовление углеродистой массы	1 м3	1. Распаковка и размельчение. 2. Погрузка размельченной массы в ящики с подачей их к смесителю и загрузкой в него. 3. Установка ящиков с углеродистой массой на поддон. 4. Подъем поддона тельфером на рольганг. 5. Подача по рольгангу и опускание краном МПО (тельфером) на рабочее место.	8,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-002 Кладка воздухонагревателя со встроенной камерой горения								
Н-25-01-002-01-01	Кладка конструктивных элементов воздухонагревателя: стен радиальных и камер горения, кирпич шамотный 230х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-002-02-01	Кладка конструктивных элементов воздухонагревателя: стен радиальных и камер горения, кирпич шамотный 345(450)х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	5,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-002-03-01	Кладка конструктивных элементов воздухонагревателя: стен радиальных и камер горения, кирпич высокоглиноземистый 230х150х75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	8,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-002-04-01	Кладка конструктивных элементов воздухонагревателя: купола, кирпич шамотный 345(450)x150x75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	20	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-002-05-01	Кладка конструктивных элементов воздухонагревателя: купола, кирпич высокоглиноземистый 345(450)x150x75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	25	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-002-06-01	Кладка конструктивных элементов воздухонагревателя: арок, кирпич шамотный 230x150x75 мм	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе с осаживанием.	19,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-002-07-01	Кладка насадки из специальных изделий с подколкой	1 т	1. Кладка насадки из специальных изделий с подколкой по мере надобности. 2. Укладка под ноги щитов, предохраняющих насадку от засорения. 3. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки.	0,99	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-002-08-01	Кладка насадки из шестигранных насадочных изделий массой до 5 кг с подколкой по мере надобности	1 т	1. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки. 2. Расклинивание крайних рядов насадки деревянными клиньями.	1,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-002-09-01	Кладка насадки из шестигранных насадочных изделий массой до 10 кг с подколкой	1 т	1. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки. 2. Расклинивание крайних рядов насадки деревянными клиньями.	1,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-002-10-01	Просмотр ячеек насадки при помощи освещения, смонтированного в поднасадочном пространстве	100 ячеек	-	0,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-002-11-01	Прочистка засоренных ячеек отвесом, закрепленным на тросике, намотанном на ворота, или шомполом	100 ячеек	-	12	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-002-12-01	Проверка ячеек путем опускания на тросике отвеса с отметкой засоренных ячеек	100 ячеек	-	1,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-002-13-01	Постановка рабочей площадки в воздухонагревателе на опоры (для кладки купола)	1 площадка	-	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-25-01-002-14-01	Открытие и закрытие насадки листами железа или брезентом от засорения ячеек при кладке стен	1 м2	-	0,13	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-003 Кладка мартеновской печи								
Н-25-01-003-01-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: выстилки (под) ванн, регенераторов и шлаковиков	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	3,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-003-02-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: выстилки (под) ванн, регенераторов и шлаковиков магнезитовым кирпичом	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	5,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-003-03-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: стен регенераторов, шлаковиков и разделительные стены между ними	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-003-04-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: стены вертикальных каналов, головок, рабочего пространства, передняя до уровня загрузочных окон и задняя торцевая	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	4,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-003-05-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: стены передние в зоне загрузочных окон и выше	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-003-06-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: своды шлаковиков и регенераторов	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	4,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-003-07-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: своды рабочего пространства из фасонных изделий	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	3,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-003-08-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: своды рабочего пространства из магнезито-хромитового кирпича с металлическими прокладками	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	5,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-003-09-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: своды ступенчатые	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	3,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-003-10-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: арки шлаковиков и регенераторов	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	9,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-003-11-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: желоба и заслонки	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	6,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-003-12-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: кессон обмуровка, кладка лещади	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	4,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-003-13-01	Кладка конструктивных элементов мартеновской печи: кессон футеровка	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-004 Футеровка конвертора								
Н-25-01-004-01-01	Футеровка конструктивных элементов конвертора: днище, кирпич смолородоломитовый	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка футеровки кирпичом. 4. Заполнение швов кладки сухим порошком.	7,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-004-02-01	Футеровка конструктивных элементов конвертора: днище, кирпич периклазошпинелидный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка футеровки кирпичом. 4. Заполнение швов кладки сухим порошком.	8,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-004-03-01	Футеровка конструктивных элементов конвертора: корпус, кирпич смолородоломитовый	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка футеровки кирпичом. 4. Заполнение швов кладки сухим порошком.	4,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-004-04-01	Футеровка конструктивных элементов конвертора: корпус, кирпич периклазошпинелидный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка футеровки кирпичом. 4. Заполнение швов кладки сухим порошком.	5,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-004-05-01	Футеровка конструктивных элементов конвертора: горловина, кирпич смолодоломитовый	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка футеровки кирпичом. 4. Заполнение швов кладки сухим порошком.	4,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-004-06-01	Футеровка конструктивных элементов конвертора: горловина, кирпич периклазошпинелидный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка футеровки кирпичом. 4. Заполнение швов кладки сухим порошком.	7,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-004-07-01	Футеровка конструктивных элементов конвертора: заполнение вручную смолодоломитовой массой промежуточного слоя футеровки, разравнивание и уплотнение ее деревянными трамбовками	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка футеровки кирпичом. 4. Заполнение швов кладки сухим порошком.	8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-005 Футеровка миксера								
Н-25-01-005-01-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: стены торцевые (сферические), кирпич огнеупорный шамотный нормальный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-005-02-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: стены торцевые (сферические) с учетом мест сопряжения, кирпич огнеупорный магнезитовый	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	15	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-005-03-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: стены продольные (цилиндрические), кирпич шамотный нормальный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	5,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-005-04-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: стены продольные (цилиндрические) с учетом мест сопряжения, кирпич огнеупорный магнезитовый	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	13	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-005-05-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: сливной носок, кирпич огнеупорный шамотный нормальный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	6,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-005-06-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: сливной носок, кирпич огнеупорный магнезитовый с учетом мест сопряжения	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	12,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-005-07-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: свод, кирпич огнеупорный шамотный 345x150x75	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	4,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-005-08-01	Футеровка конструктивных элементов миксера: горловина загрузочного отверстия, кирпич огнеупорный шамотный 345x150x75	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича насухо. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками.	8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-006 Кладка стекловаренной ванной печи								
Н-25-01-006-01-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: дно, алюмосиликатными крупноблочными изделиями, кладка прямоугольными	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	8,9	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-02-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: дно, алюмосиликатными крупноблочными изделиями, кладка замыкающими ряд	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	10	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-03-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: дно, алюмосиликатными крупноблочными изделиями, кладка со скосом торцов	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	9	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-04-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: дно, плавленными изделиями (бакор, корвешит, корхард), кладка прямоугольными брусками	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	5,4	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-05-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: стены, кладка алюмосиликатными брусками	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	7,6	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-006-06-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: стены, кладка плавленными брусьями (бакор, корвешит, корхард)	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	5,3	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-07-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: стены, выше уровня стекломассы, кладка динасовыми фасонными изделиями	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	7,6	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-08-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: стены, выше уровня стекломассы, кладка динасовый "зуб"	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	8,3	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-09-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: стены, вертикальных, газовых и воздушных каналов, кладка динасовым кирпичом и фасонными изделиями	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-006-10-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: арки, влетов горелок и другие, кладка динасовыми фасонными изделиями	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	10,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-006-11-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: арки, над сыпчаными карманами, кладка динасовыми фасонными изделиями	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	8	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-12-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: своды, главного над бассейном печи, кладка динасовыми фасонными изделиями	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	6	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-13-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: своды, понуры, кладка динасовыми фасонными изделиями	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	7,4	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-14-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: своды, горизонтальные над каналами горелок, газовых, кладка динасовым кирпичом	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	8,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-006-15-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванной печи: своды, горизонтальные над каналами горелок, воздушных, кладка динасовым кирпичом	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	7,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-006-16-01	Кладка конструктивных элементов стекловаренной ванны печи: мосты и кронштейны под машины, алюмосиликатными изделиями	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.	28,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-006-17-01	Механизированная теска и кантовка шамотных донных брусьев	1 м2 брусьев	-	1,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-007 Кладка фурменной зоны вагранок, мелких нагревательных и термических печей и кузнечных горнов								
Н-25-01-007-01-01	Кладка фурменной зоны вагранок, кузнечных горнов и мелких отдельных топок	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе или насухо.	6,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-007-02-01	Кладка нагревательных и термических печей, в том числе муфельных, тигельных и др.	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка на растворе или насухо.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-008 Обмуровка котельных агрегатов								
Н-25-01-008-01-01	Кладка стен конструктивных элементов агрегатов, при отсутствии или наличии экрана и через промежутки между трубами экрана или стены: кирпич огнеупорный шамотный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	8,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-008-02-01	Кладка стен конструктивных элементов агрегатов, при отсутствии или наличии экрана и через промежутки между трубами экрана или стены: кирпич огнеупорный легковесный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	6,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-008-03-01	Кладка стен конструктивных элементов агрегатов, при отсутствии или наличии экрана и через промежутки между трубами экрана или стены: фасонные изделия массой до 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	9,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-04-01	Кладка стен конструктивных элементов агрегатов, при отсутствии или наличии экрана и через промежутки между трубами экрана или стены: фасонные изделия массой свыше 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	8,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-05-01	Кладка стен конструктивных элементов агрегатов, между обшивкой котла и экраном: кирпич огнеупорный легковесный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	10,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-008-06-01	Кладка стен конструктивных элементов агрегатов, между обшивкой котла и экраном: фасонные изделия массой до 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	15	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-07-01	Кладка стен конструктивных элементов агрегатов, между обшивкой котла и экраном: фасонные изделия массой свыше 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	13	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-08-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов: сводов по кружалам, кирпич нормальный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	8	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-008-09-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов: сводов подвесных открытых, фасонные изделия массой св. 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	9,4	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-10-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов: сводов подвесных при наличии экрана, фасонные изделия массой св. 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	12,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-11-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов: арок, кирпич нормальный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	10,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-12-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов: бункеров, кирпич нормальный	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	8,8	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-13-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов: газовых (пламенных) перегородок, фасонные изделия массой до 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	14,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-008-14-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов: газовых (пламенных) перегородок, фасонные изделия массой св. 4 кг	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Пригоночная теска. 3. Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.	11	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-008-15-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка стен обыкновенная толщиной до 1 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	4,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-008-16-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка стен обыкновенная толщиной св. 1 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	3,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-008-17-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка стен одновременно с огнеупорной толщиной до 1 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	5,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-008-18-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка стен одновременно с огнеупорной толщиной св. 1 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	4,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-008-19-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка стен между экранами и подводными трубами толщиной до 1 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	6,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-008-20-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка стен между экранами и подводными трубами толщиной св. 1 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	5,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-008-21-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка арок и мелких сводов объемом до 0,5 м3	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	9,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-008-22-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка арок и мелких сводов объемом до 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	7,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-008-23-01	Кладка конструктивных элементов агрегатов из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: кладка арок и мелких сводов объемом св. 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка кирпича на соответствующем растворе.	5,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-009 Торкретирование барабанов, коллекторов и газовоздухопроводов								
Н-25-01-009-01-01	Торкретирование барабанов, коллекторов, горизонтальная поверхность (сверху вниз), толщина слоя 50 мм	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,73	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-009-02-01	Торкретирование барабанов, коллекторов, горизонтальная поверхность (сверху вниз), на каждые следующие 25 мм свыше 50 мм добавлять	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,32	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-03-01	Торкретирование барабанов, коллекторов, вертикальная поверхность, толщина слоя 50 мм	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,83	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-04-01	Торкретирование барабанов, коллекторов, вертикальная поверхность, на каждые следующие 25 мм свыше 50 мм добавлять	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,35	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-05-01	Торкретирование барабанов, коллекторов, потолочная поверхность (снизу вверх), толщина слоя 50 мм	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,93	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-009-06-01	Торкретирование барабанов, коллекторов, потолочная поверхность (снизу вверх), на каждые следующие 25 мм свыше 50 мм добавлять	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,38	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-07-01	Торкретирование газоздухопроводов, горизонтальная поверхность (сверху вниз), толщина слоя 50 мм	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,34	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-08-01	Торкретирование газоздухопроводов, горизонтальная поверхность (сверху вниз), на каждые следующие 25 мм свыше 50 мм добавлять	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,13	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-09-01	Торкретирование газоздухопроводов, вертикальная поверхность, толщина слоя 50 мм	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,53	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-009-10-01	Торкретирование газоздухопроводов, вертикальная поверхность, на каждые следующие 25 мм свыше 50 мм добавлять	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,21	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-11-01	Торкретирование газоздухопроводов, потолочная поверхность (снизу вверх), толщина слоя 50 мм	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,64	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-009-12-01	Торкретирование газоздухопроводов, потолочная поверхность (снизу вверх), на каждые следующие 25 мм свыше 50 мм добавлять	1 м2 поверхности	1. Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах. 2. Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.	0,28	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-010 Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов)								
Н-25-01-010-01-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - днище сферическое: число мест креплений до 20	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,32	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-010-02-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - днище сферическое: число мест креплений до 30	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,37	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-03-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - днище сферическое: число мест креплений до 40	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,48	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-04-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - днище сферическое: число мест креплений до 50	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,57	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-010-05-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - стена цилиндрическая: число мест креплений до 20	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,35	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-06-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - стена цилиндрическая: число мест креплений до 30	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,41	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-07-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - стена цилиндрическая: число мест креплений до 40	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,52	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-010-08-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - стена цилиндрическая: число мест креплений до 50	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,63	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-09-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - купол сферический: число мест креплений до 20	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,51	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-10-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - купол сферический: число мест креплений до 30	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,59	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-010-11-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - купол сферический: число мест креплений до 40	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,73	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-12-01	Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - купол сферический: число мест креплений до 50	1 м2 установленной сетки	1. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки. 2. Разметка и резка сетки вручную на картины. 3. Установка сетки на шпильки реактора. 4. Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.	0,87	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-13-01	Добавлять на каждые 10 дополнительных креплений св. 50 к Н-25-01-010-01, Н-25-01-010-02, Н-25-01-010-03, Н-25-01-010-04, Н-25-01-010-05, Н-25-01-010-06, Н-25-01-010-07, Н-25-01-010-08	1 м2 установленной сетки	-	0,11	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-010-14-01	Добавлять на каждые 10 дополнительных креплений св. 50 к Н-25-01-010-09, Н-25-01-010-10, Н-25-01-010-11, Н-25-01-010-12	1 м2 установленной сетки	-	0,14	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-011 Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов)								
Н-25-01-011-01-01	Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - днище сферическое: число мест креплений до 30	1 м2 установленной сетки	1. Очистка сетки от консервирующей смазки горячим паром. 2. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом ее внутрь аппарата к месту установки. 3. Разметка сетки вручную на картины. 4. Установка с подгонкой картин между собой и к шпилькам. 5. Поддерживание сетки при креплении ее к шпилькам реактора и в местах примыкания картин друг к другу.	0,82	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-011-02-01	Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - днище сферическое: число мест креплений до 60	1 м2 установленной сетки	1. Очистка сетки от консервирующей смазки горячим паром. 2. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом ее внутрь аппарата к месту установки. 3. Разметка сетки вручную на картины. 4. Установка с подгонкой картин между собой и к шпилькам. 5. Поддерживание сетки при креплении ее к шпилькам реактора и в местах примыкания картин друг к другу.	0,92	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-011-03-01	Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - стена цилиндрическая: число мест креплений до 30	1 м2 установленной сетки	1. Очистка сетки от консервирующей смазки горячим паром. 2. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом ее внутрь аппарата к месту установки. 3. Разметка сетки вручную на картины. 4. Установка с подгонкой картин между собой и к шпилькам. 5. Поддерживание сетки при креплении ее к шпилькам реактора и в местах примыкания картин друг к другу.	0,71	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-011-04-01	Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - стена цилиндрическая: число мест креплений до 60	1 м2 установленной сетки	1. Очистка сетки от консервирующей смазки горячим паром. 2. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом ее внутрь аппарата к месту установки. 3. Разметка сетки вручную на картины. 4. Установка с подгонкой картин между собой и к шпилькам. 5. Поддерживание сетки при креплении ее к шпилькам реактора и в местах примыкания картин друг к другу.	0,8	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-011-05-01	Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - купол сферический: число мест креплений до 30	1 м2 установленной сетки	1. Очистка сетки от консервирующей смазки горячим паром. 2. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом ее внутрь аппарата к месту установки. 3. Разметка сетки вручную на картины. 4. Установка с подгонкой картин между собой и к шпилькам. 5. Поддерживание сетки при креплении ее к шпилькам реактора и в местах примыкания картин друг к другу.	0,99	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-011-06-01	Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов), поверхность - купол сферический: число мест креплений до 60	1 м2 установленной сетки	1. Очистка сетки от консервирующей смазки горячим паром. 2. Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом ее внутрь аппарата к месту установки. 3. Разметка сетки вручную на картины. 4. Установка с подгонкой картин между собой и к шпилькам. 5. Поддерживание сетки при креплении ее к шпилькам реактора и в местах примыкания картин друг к другу.	1,1	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-011-07-01	Добавлять при монтаже на каждые дополнительные 10 креплений св. 60 к Н-25-01-011-01, Н-25-01-011-02, Н-25-01-011-05, Н-25-01-011-06	1 м2 установленной сетки	-	0,07	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-011-08-01	Добавлять при монтаже на каждые дополнительные 10 креплений св. 60 к Н-25-01-011-03, Н-25-01-011-04	1 м2 установленной сетки	-	0,06	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-012 Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м2								
Н-25-01-012-01-01	Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м2, поверхность - днище: толщина первого слоя торкрет-массы до 25 мм	1 м2 поверхности реактора	1. Зачистка поверхности аппарата и шпилек с их выравниванием. 2. Наполнение (загрузка) бункера цемент-пушки бетонной смесью. 3. Нанесение торкрет-массы на поверхность. 4. Обработка поверхности торкрета (срезка излишне нанесенной массы и обработка поверхности циклями). 5. Пробивка борозд в торкрет-массе нижнего днища сечением 50х50 мм вручную при помощи скапели. 6. Обрезка стыков торкрета под углом 90°. 7. Периодическое увлажнение забетонированной поверхности и в местах примыкания захваток в ходе работы. 8. Очистка головок шпилек от торкрета. 9. Уборка рабочего места с удалением из аппарата излишней торкрет-массы (отскоков) с отскокой на расстояние до 20 м.	1,275	0,425	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-012-02-01	Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м2, поверхность - днище: на каждые следующие 25 мм свыше 25 мм добавлять	1 м2 поверхности реактора	1. Зачистка поверхности аппарата и шпилек с их выравниванием. 2. Наполнение (загрузка) бункера цемент-пушки бетонной смесью. 3. Нанесение торкрет-массы на поверхность. 4. Обработка поверхности торкрета (срезка излишне нанесенной массы и обработка поверхности циклями). 5. Пробивка борозд в торкрет-массе нижнего днища сечением 50х50 мм вручную при помощи скапели. 6. Обрезка стыков торкрета под углом 90°. 7. Периодическое увлажнение забетонированной поверхности и в местах примыкания захваток в ходе работы. 8. Очистка головок шпилек от торкрета. 9. Уборка рабочего места с удалением из аппарата излишней торкрет-массы (отскоков) с отноской на расстояние до 20 м.	0,1875	0,0625	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-012-03-01	Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м2, поверхность - цилиндрическая стена: толщина первого слоя торкрет-массы до 25 мм	1 м2 поверхности реактора	1. Зачистка поверхности аппарата и шпилек с их выравниванием. 2. Наполнение (загрузка) бункера цемент-пушки бетонной смесью. 3. Нанесение торкрет-массы на поверхность. 4. Обработка поверхности торкрета (срезка излишне нанесенной массы и обработка поверхности циклями). 5. Пробивка борозд в торкрет-массе нижнего днища сечением 50х50 мм вручную при помощи скапели. 6. Обрезка стыков торкрета под углом 90°. 7. Периодическое увлажнение забетонированной поверхности и в местах примыкания захваток в ходе работы. 8. Очистка головок шпилек от торкрета. 9. Уборка рабочего места с удалением из аппарата излишней торкрет-массы (отскоков) с отноской на расстояние до 20 м.	1,575	0,525	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-012-04-01	Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м2, поверхность - цилиндрическая стена: на каждые следующие 25 мм свыше 25 мм добавлять	1 м2 поверхности реактора	1. Зачистка поверхности аппарата и шпилек с их выравниванием. 2. Наполнение (загрузка) бункера цемент-пушки бетонной смесью. 3. Нанесение торкрет-массы на поверхность. 4. Обработка поверхности торкрета (срезка излишне нанесенной массы и обработка поверхности циклями). 5. Пробивка борозд в торкрет-массе нижнего днища сечением 50х50 мм вручную при помощи скапели. 6. Обрезка стыков торкрета под углом 90°. 7. Периодическое увлажнение забетонированной поверхности и в местах примыкания захваток в ходе работы. 8. Очистка головок шпилек от торкрета. 9. Уборка рабочего места с удалением из аппарата излишней торкрет-массы (отскоков) с отноской на расстояние до 20 м.	0,2325	0,0775	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-012-05-01	Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м2, поверхность - купол: толщина первого слоя торкрет-массы до 25 мм	1 м2 поверхности реактора	1. Зачистка поверхности аппарата и шпилек с их выравниванием. 2. Наполнение (загрузка) бункера цемент-пушки бетонной смесью. 3. Нанесение торкрет-массы на поверхность. 4. Обработка поверхности торкрета (срезка излишне нанесенной массы и обработка поверхности циклями). 5. Пробивка борозд в торкрет-массе нижнего днища сечением 50х50 мм вручную при помощи скапели. 6. Обрезка стыков торкрета под углом 90°. 7. Периодическое увлажнение забетонированной поверхности и в местах примыкания захваток в ходе работы. 8. Очистка головок шпилек от торкрета. 9. Уборка рабочего места с удалением из аппарата излишней торкрет-массы (отскоков) с отноской на расстояние до 20 м.	1,875	0,625	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-012-06-01	Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м2, поверхность - купол: на каждые следующие 25 мм свыше 25 мм добавлять	1 м2 поверхности реактора	1. Зачистка поверхности аппарата и шпилек с их выравниванием. 2. Наполнение (загрузка) бункера цемент-пушки бетонной смесью. 3. Нанесение торкрет-массы на поверхность. 4. Обработка поверхности торкрета (срезка излишне нанесенной массы и обработка поверхности циклями). 5. Пробивка борозд в торкрет-массе нижнего днища сечением 50х50 мм вручную при помощи скапели. 6. Обрезка стыков торкрета под углом 90°. 7. Периодическое увлажнение забетонированной поверхности и в местах примыкания захваток в ходе работы. 8. Очистка головок шпилек от торкрета. 9. Уборка рабочего места с удалением из аппарата излишней торкрет-массы (отскоков) с отскокой на расстояние до 20 м.	0,2475	0,0825	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Таблица Н-25-01-013 Футеровка вращающихся печей								
Н-25-01-013-01-01	Футеровка вращающихся печей: кирпич шамотный нормальный 75х65(71)х200х120 мм	1 м3 футеровки	1. Устройство по мере надобности подмащивания. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича. 3. Кладка футеровки с расстилением раствора.	7,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-013-02-01	Футеровка вращающихся печей: кирпич шамотный нормальный 100х92х150х200; 75х65х150х200	1 м3 футеровки	1. Устройство по мере надобности подмащивания. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича. 3. Кладка футеровки с расстилением раствора.	5,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-013-03-01	Футеровка вращающихся печей: кирпич многошамотный огнеупорный 100х94х200х160; 75х67х200х100	1 м3 футеровки	1. Устройство по мере надобности подмащивания. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича. 3. Кладка футеровки с расстилением раствора.	5,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-013-04-01	Футеровка вращающихся печей: кирпич хромомagneзитовый с металлическими прокладками 70х62(57)х120х200; 70х62(57)х150х200	1 м3 футеровки	1. Устройство по мере надобности подмащивания. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича. 3. Кладка футеровки с расстилением раствора.	4,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-013-05-01	Футеровка вращающихся печей: кирпич талькомагнезитовый 70х62(57)х200х200	1 м3 футеровки	1. Устройство по мере надобности подмащивания. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича. 3. Кладка футеровки с расстилением раствора.	5,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-013-06-01	Футеровка вращающихся печей: кирпич фасонный шамотный 75х55х150х300; 100х88х150х300	1 м3 футеровки	1. Устройство по мере надобности подмащивания. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича. 3. Кладка футеровки с расстилением раствора.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-013-07-01	Футеровка вращающихся печей: кладка огнеупорного бетона, укладываемый в холодной зоне	1 м3 футеровки	1. Прием бетона в печи. 2. Укладка бетона с разравниванием и уплотнением деревянными трамбовками.	3,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-013-08-01	Футеровка вращающихся печей: кладка огнеупорного бетона, укладываемый в зоне цепной завесы	1 м3 футеровки	1. Прием бетона в печи. 2. Укладка бетона с разравниванием и уплотнением деревянными трамбовками.	6,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-013-09-01	Крепление футеровки при повороте печи: металлические распоры	1 распор	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-25-01-013-10-01	Крепление футеровки при повороте печи: безраспорные крепления	1 крепление	1. Смотри техчасть.	0,23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Н-25-01-013-11-01	Крепление футеровки при повороте печи: безраспорные крепления, заделка гнезд	1 гнездо	1. Смотри техчасть.	0,26	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-014 Кладка нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий								
Н-25-01-014-01-01	Кладка конструктивных элементов нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий: стены глухие прямые и закругленные	1 м3 кладки	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	5,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-014-02-01	Кладка конструктивных элементов нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий: стены глухие закругленные с соблюдением лица с двух сторон	1 м3 кладки	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-014-03-01	Кладка конструктивных элементов нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий: стены с проемами прямые	1 м3 кладки	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	5,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-014-04-01	Кладка конструктивных элементов нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий: стены подвесные	1 м3 кладки	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	7,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-014-05-01	Кладка конструктивных элементов нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий: своды каналов дымовых газов и арки	1 м3 кладки	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-014-06-01	Кладка конструктивных элементов нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий: своды подвесные	1 м3 кладки	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	7,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-014-07-01	Футеровка панельных горелок беспламенного горения фасонными высокоглиноземистыми изделиями на огнеупорном растворе с его приготовлением и изоляцией полости корпуса горелки (размером 600 х 600 х 120 мм, массой 100 кг) диатомовым порошком или асбестовым картоном	1 горелка	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	3,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-014-08-01	Установка панельных горелок беспламенного горения с их подборкой, подъемом, подгонкой, заделкой зазоров асбестовым шнуром между стенками горелок (размером 600 х 600 х 120 мм, массой 100 кг). Закрепление головок болтами	1 горелка	1. Подбор изделий. 2. Подгонка по месту с притиркой. 3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн. 4. Укладка асбестового картона и асбестового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.	0,93	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Таблица Н-25-01-015 Кладка электрических печей сопротивления								
Н-25-01-015-01-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода прямого, печи прямоугольной из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	4,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-02-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода прямого, печи прямоугольной из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	3,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-015-03-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода прямого, печи прямоугольной из диатомового кирпича	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	2,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-04-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода прямого, печи цилиндрической из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-015-05-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода прямого, печи цилиндрической из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	3,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-06-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода прямого, печи цилиндрической из диатомового кирпича	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	2,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-015-07-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода с каналами, печи прямоугольной из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-08-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода с каналами, печи прямоугольной из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	4,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-015-09-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода с каналами, печи цилиндрической из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-10-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: пода с каналами, печи цилиндрической из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	4,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-015-11-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с крючками, печи прямоугольной из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-12-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с крючками, печи прямоугольной из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	4,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-015-13-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с крючками, печи цилиндрической из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	7,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-14-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с крючками, печи цилиндрической из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-015-15-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с полочками, печи прямоугольной из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	7,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-16-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с полочками, печи прямоугольной из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	6,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-015-17-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с полочками, печи цилиндрической из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	9,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-18-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: стен с полочками, печи цилиндрической из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-015-19-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: футеровка съемных сводов, печи прямоугольной из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-20-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: футеровка съемных сводов, печи прямоугольной из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	4,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-015-21-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: футеровка съемных сводов, печи прямоугольной из диатомового кирпича	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	3,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-22-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: футеровка съемных сводов, печи цилиндрической из шамотного кирпича нормального	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-015-23-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: футеровка съемных сводов, печи цилиндрической из шамотного кирпича легковесного	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	5,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-015-24-01	Кладка конструктивных элементов электрических печей сопротивления: футеровка съемных сводов, печи цилиндрической из диатомового кирпича	1 м3 кладки	1. Подборка кирпича. 2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу. 3. Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.	4,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-016 Кладка пода и стен дуговых электропечей из углеродистых блоков								
Н-25-01-016-01-01	Кладка пода и стен дуговых электропечей из углеродистых блоков	1 м3 кладки	1. Укладка слоя асбеста. 2. Засыпка и разравнивание магнезитовой крошки. 3. Укладка углеродистых блоков с помощью тельфера с их строповкой и расстроповкой. 4. Строповка и расстроповка ящиков с массой при перемещении их тельфером. 5. Укладка, разравнивание и уплотнение массы с забивкой зазоров между блоками.	8,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Таблица Н-25-01-017 Набивка подин печей огнеупорным бетоном или массой								
Н-25-01-017-01-01	Набивка низа лещади огнеупорным бетоном слоями толщиной не св. 200 мм с уплотнением вибратором	1 м3 набивки бетоном или массой в деле	-	2,1	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	3
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-017-02-01	Набивка днища конвертора шамотной массой с приготовлением ее, постановкой пробок в сопла и последующим удалением их	1 м3 набивки бетоном или массой в деле	-	8,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-017-03-01	Набивка днища конвертора магнетитовой массой	1 м3 набивки бетоном или массой в деле	-	12	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-017-04-01	Набивка пода ванны мартеновской хромистым железняком тонкими слоями с трамбованием и приготовлением массы	1 м3 набивки бетоном или массой в деле	-	7,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-017-05-01	Набивка подины вагранки огнеупорной массой с приготовлением ее, разравниванием и уплотнением	1 м3 набивки бетоном или массой в деле	-	6,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Таблица Н-25-01-018 Кладка конструктивных элементов коксовых печей

Н-25-01-018-01-01	Кладка выстилки верха железобетонной плиты из прямоугольного и фасонного шамотного и легковесного кирпича, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.	5,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		6,5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-02-01	Кладка выстилки верха железобетонной плиты из прямоугольного и фасонного шамотного и легковесного кирпича, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-03-01	Кладка выстилок подовых каналов с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-04-01	Кладка выстилок подовых каналов с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		10,5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-05-01	Кладка стен подовых каналов широких, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-06-01	Кладка стен подовых каналов узких, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		8,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-07-01	Кладка стен подовых каналов узких, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		9,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-08-01	Кладка центральных разделительных перегородок подовых каналов и регенераторов, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		11	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-09-01	Кладка центральных разделительных перегородок подовых каналов и регенераторов, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-10-01	Кладка перегородок, разделяющих подовый канал на две части, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относительной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-11-01	Кладка колосниковых решеток, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-12-01	Кладка колосниковых решеток, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-13-01	Кладка стен регенераторов узких, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		8,1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-14-01	Кладка стен регенераторов узких, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подносной на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		9,6	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-15-01	Кладка стен регенераторов широких с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		9,6	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-16-01	Кладка стен регенераторов широких с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		10,5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-17-01	Кладка секционных перегородок, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		4,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-18-01	Кладка изоляционных стен у контрфорсов из шамотного и динасового кирпича с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		4,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-19-01	Кладка изоляционных стен у контрфорсов из шамотного и динасового кирпича с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-20-01	Кладка изоляционной рубашки и зеркала регенераторов с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-21-01	Кладка изоляционной рубашки и зеркала регенераторов с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относой мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		1,6	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-22-01	Кладка насадки регенераторов решетчатой с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подносной на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относительной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		1,6	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-23-01	Кладка насадки регенераторов решетчатой с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		8,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-24-01	Кладка рядов образующих газоподводящие каналы, косые ходы и горелочные шахточки, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		10,5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-25-01	Кладка рядов образующих газоподводящие каналы, косые ходы и горелочные шахточки, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подносной на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		6,1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-26-01	Кладка перекрытий регенераторов (подов печей и основания под ним) с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		6,1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-27-01	Кладка перекрытий регенераторов (подов печей и основания под ним) с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		3,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-28-01	Кладка стен коксовых камер (основания вертикалов, рядов, образующих вертикалов, и ряд, перекрывающий вертикалы), с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-29-01	Кладка стен коксовых камер (основания вертикалов, рядов, образующих вертикалов, и ряд, перекрывающий вертикалы), с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подносной на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относительной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-30-01	Кладка стен коксовых камер (ряд смотровых шахточек), с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-31-01	Кладка стен коксовых камер (ряд смотровых шахточек), с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-32-01	Кладка перекрытий коксовых камер, сводов печей, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-33-01	Кладка перекрытий коксовых камер, сводов печей, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,3	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-34-01	Кладка загрузочных и газовых люков, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,3	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-35-01	Кладка загрузочных и газовых люков, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		4,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-36-01	Кладка простенок, образующих смотровые шахточки с регистрами, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		4,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-37-01	Кладка простенок, образующих смотровые шахточки с регистрами, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-38-01	Кладка головок под анкерные стойки, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-39-01	Кладка головок под анкерные стойки, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		3,5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-40-01	Кладка зубатки перекрытия печей, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		3,5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-41-01	Кладка зубатки перекрытия печей, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		6,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-42-01	Кладка выстилки верха печей, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		6,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-43-01	Кладка выстилки верха печей, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		7,5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-44-01	Кладка дымовых патрубков, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		9,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-45-01	Кладка закладки головок над бронями и дверными рамами, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		9,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-46-01	Кладка закладки головок над бронями и дверными рамами, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-47-01	Кладка зеркал временных топок, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		5,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-48-01	Кладка зеркал временных топок, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подносной на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относительной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		4,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-49-01	Изоляционная кладка фасада обогревательных простенков, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		4,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-50-01	Изоляционная кладка фасада обогревательных простенков, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		3,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-51-01	Кладка изоляционного слоя верха печей, с боковым подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью до 32,3 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с относной мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
		1 м3 кладки		3,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Н-25-01-018-52-01	Кладка изоляционного слоя верха печей, с нижним подводом и регулированием газа и воздуха, печи вместимостью 41,6 м3		1. Кладка конструктивных элементов печи из различного огнеупорного кирпича на растворе или насухо (при кладке насадки регенераторов) с зачаливанием шнура, подборкой кирпича по маркам и размерам, верстовкой кирпича насухо с подноской на расстояние до 15 м. 2. Очистка температурных швов с укладкой в них гофрированного картона в процессе кладки. 3. Установка вкладышей в газоподводящих каналах с перекрытием горелочных шахточек и основания колодцев вертикалов деревянными щитками при кладке косых ходов. 4. Закладка смотровых каналов матерчатыми куклами и установка регистров при кладке простенков, образующих смотровые шахточки. 5. Укладка прокладочного картона толщиной 1 мм в швы скольжения. 6. Проверка каждого ряда кладки. 7. Уплотнение и расшивка швов с очисткой кладки. 8. Укрытие кладки листами толя, досками, щитами в процессе кладки с последующей уборкой укрытия. 9. Производство всех вспомогательных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.			2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Таблица Н-25-01-019 Разные работы, выполняемые в процессе кладки коксовых печей

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-01-01	Покрытие железобетонной плиты коксовой батареи графитовой мастикой	100 м2 покрытия	-	3,3	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-02-01	Выстилка железобетонной плиты батареи влагопрочной бумагой	100 м2 поверхности плиты	-	1,1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-03-01	Укомплектовка поддонов огнеупорным полнотелым кирпичом со снятием его со штабеля высотой до 1,6 м, подноской и обметанием пыли щетками	1 т	-	1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-04-01	Укомплектовка поддонов кирпичом для кладки насадки	1 т	-	0,98	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-05-01	Подача поддонов с огнеупорами при помощи кран-балок от подъемной шахты тепляка на коксовую батарею к рабочим местам	100 поддонов	-	21	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-06-01	Подача ящиков с раствором	100 ящиков	-	11	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-07-01	Перестановка поддонов с простенка на простенок	100 поддонов	-	17	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-08-01	Возврат порожних поддонов с простенков к подъемной шахте	100 поддонов	-	6,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-09-01	Возврат растворных ящиков	100 ящиков	-	11	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-10-01	Заполнение выемок в броне огнеупорным раствором с приготовлением его вручную (бетонирование броней) для печей вместимостью: до 32,3 м3	1 броня	-	2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-11-01	Заполнение выемок в броне огнеупорным раствором с приготовлением его вручную (бетонирование броней) для печей вместимостью: до 41,6 м3	1 броня	-	2,8	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-12-01	Футеровка дверей для печей вместимостью до 32,3 м3: коксовой стороны	1 дверь	-	4,1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-13-01	Футеровка дверей для печей вместимостью до 32,3 м3: машинной стороны	1 дверь	-	3,3	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-14-01	Футеровка дверей для печей вместимостью 41,6 м3: коксовой стороны	1 дверь	-	4,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-15-01	Футеровка дверей для печей вместимостью 41,6 м3: машинной стороны	1 дверь	-	3,6	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-16-01	Футеровка патрубков стояков длиной до 2000 мм, диаметром 400 мм	1 патрубок	-	1,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-17-01	Футеровка патрубков стояков длиной 765 мм, диаметром 500 мм	1 патрубок	-	0,88	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-18-01	Футеровка колен стояков диаметром: 400 мм	1 колено	-	0,77	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-19-01	Футеровка колен стояков диаметром: 500 мм	1 колено	-	1,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-20-01	Футеровка (бетонирование) крышек загрузочных люков	1 крышка	-	0,23	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-21-01	Изоляция щитов зеркал регенераторов совелитовыми плитами площадью: до 0,5 м2	1 м2	-	1,1	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-22-01	Изоляция щитов зеркал регенераторов совелитовыми плитами площадью: до 1 м2	1 м2	-	0,68	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-23-01	Установка рам и крышек загрузочных люков	1 комплект	-	0,75	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-019-24-01	Установка смотровых люков	100 комплектов	-	6,4	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-019-25-01	Установка смотровых глазков регенераторов	1 глазок	-	0,55	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-019-26-01	Установка уплотняющих манжет в чугунных вкладышах	1 манжет	-	0,38	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-019-27-01	Кладка внутренних топок для газовой растопки	1 м3	-	3,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-28-01	Кладка наружных (выносных) топок в металлическом каркасе	1 м3	-	5,6	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-29-01	Кладка горловин временных топок	1 горловина	-	1,4	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-30-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: чистка секционных перегородок, стен регенераторов и колосниковой решетки перед укладкой насадки на печах с нижним подводом газа и воздуха с помощью промышленных пылесосов	1 секция	-	0,55	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-31-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: чистка секционных перегородок, стен регенераторов и колосниковой решетки перед укладкой насадки на печах с нижним подводом газа и воздуха с помощью вакуум-установки	1 секция	-	0,33	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-32-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: выполнение горизонтального шва скольжения между динасовой и шамотной кладкой с очисткой поверхности кладки, нанесением слоя толщиной 1,5-2 мм специальной графитовой массы и покрытием после затвердения мешочной влагопрочной бумагой	1 м2 шва скольжения	-	0,23	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-33-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка температурных швов между перегородками секций регенераторов	1 простенок	-	1,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-34-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка газораспределительных каналов зоны косых ходов для печей с боковым подводом газа и воздуха	1 вертикал	-	0,16	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-35-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка газораспределительных каналов зоны косых ходов для печей с нижним подводом газа и воздуха	1 вертикал	-	0,34	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-36-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка вертикалов с уровня их перекрытия до зоны косых ходов для печей вместимостью до 32,3 м3	1 вертикал	-	0,32	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-37-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка вертикалов с уровня их перекрытия до зоны косых ходов для печей вместимостью до 41,6 м3	1 вертикал	-	0,83	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-38-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: удаление щитов, закрывающих вертикалы на печах	100 щитов	-	13,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-39-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: окончательная очистка вертикалов и косых ходов с верха батареи на печах вместимостью до 32,3 м3	1 вертикал	-	0,56	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-40-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: окончательная очистка вертикалов и косых ходов с верха батареи на печах вместимостью до 41,6 м3	1 вертикал	-	0,66	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-41-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка смотровых шахточек	1 шахточка	-	0,17	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-42-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка температурных швов в зоне косых ходов и перекрытия печей от раствора и мусора с заполнением опилками	100 м шва	-	4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-43-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: заливка температурных швов пеком на глубину 10-20 мм	100 м шва	-	5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-44-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка горизонтальных каналов с установкой регистров в шамотных дюзах	1 канал	-	2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-45-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: райберовка растопочных отверстий и гнезд с установкой горелок на растворе	100 горелок	-	11	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-019-46-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: установка рассекателей в секции	100 рассекателей	-	3,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-47-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: закладка устья подового канала фасонным кирпичом	1 канал	-	0,21	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-019-48-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка вертикальных шахточек контрфорсов на печах вместимостью до 32,3 м3	1 шахточка	-	1,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-49-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: очистка вертикальных шахточек контрфорсов на печах вместимостью до 41,6 м3	1 шахточка	-	1,6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-50-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: обкладка дымовых патрубков фасонным кирпичом	1 патрубок	-	0,56	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-51-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: обмазка раствором зеркал регенераторов	1 м2	-	0,16	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-52-01	Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей: обмазка раствором временных топок	1 м2	-	0,15	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-53-01	Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батареи к разогреву: очистка подовых каналов за 1 раз	1 канал	-	0,52	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-54-01	Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батареи к разогреву: забивка и уплотнение температурных швов с фасада печи асбестовым шнуром	100 м шва	-	6,7	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-55-01	Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батареи к разогреву: очистка зазоров вокруг дымовых патрубков газоздушных клапанов, уплотнение их асбестовым шнуром и обмазка раствором	1 патрубок	-	0,17	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-56-01	Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батареи к разогреву: установка регистров в косые ходы	100 регистров	-	6	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-57-01	Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батареи к разогреву: зачеканка асбестовым шнуром зазоров между кладкой и броней на печах вместимостью 32,3 м3	1 броня	-	1,7	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-58-01	Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батареи к разогреву: очистка температурных швов между изоляционными стенами контрфорсов	1 м2 стены	-	0,26	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-59-01	Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батареи к разогреву: окончательная расшивка швов поверхности отдельных конструктивных элементов	1 м2 поверхности	-	0,27	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-60-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: уплотнение основания патрубков стояков асбестовым шнуром	1 стояк	-	0,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-61-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: очистка канавок поперечных и продольных анкерных стяжек и соединительных тяг путей загрузочного вагона	100 м канавки	-	15,5	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	2
						2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-62-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: закладка канавок для верхних поперечных анкерных стяжек	100 м канавки	-	17	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-63-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: закладка на участке против загрузочных и газоотводящих люков (закладка или бетонирование)	1 люк	-	0,14	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-64-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: заполнение канавок продольных анкерных стяжек и соединительных тяг путей загрузочного вагона раствором из шамотного боя и цемента (бетонирование канавок)	100 м канавки	-	7,2	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
						2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-019-65-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: установка шамотных пробок в растопочные отверстия с фасада коксовой батареи	100 пробок	-	11	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-019-66-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: установка шамотных пробок сверху коксовой батареи (через загрузочные люки)	100 пробок	-	6,6	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-019-67-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: цементирование канавок под анкерные болты	100 м канавки	-	4,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-019-68-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: уплотнение зазора в нижней части брони перед заливкой брони	1 броня	-	0,16	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-019-69-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: заливка раствором зазоров между головкой простенка и броней на печах вместимостью до 32,3 м3	1 броня	-	1,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-70-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: заливка раствором зазоров между головкой простенка и броней на печах вместимостью до 41,6 м3	1 броня	-	1,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-71-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: заливка теплоизоляционным раствором зазора между щитами и кладкой зеркал регенераторов на печах вместимостью до 32,3 м3 вручную	1 регенератор	-	1,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-019-72-01	Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батареи: заливка теплоизоляционным раствором зазора между щитами и кладкой зеркал регенераторов на печах вместимостью до 41,6 м3 с применением растворо-насоса	1 регенератор	-	1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-020 Капитальный ремонт коксовых печей								
Н-25-01-020-01-01	Замена загрузочных люков	1 люк	1. Изъятие гарнитуры загрузочных люков из гнезд при помощи ломиков. 2. Установка и выверка нового комплекта гарнитуры загрузочных люков на растворе с установкой крышки. 3. Перекладка фасонных марок огнеупорного кирпича вокруг загрузочных люков с разборкой старой кладки.	2,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-020-02-01	Замена смотровых лючков	1 лючок	1. Разборка фасонных марок кирпича между смотровыми лючками. 2. Удаление чугунной гарнитуры. 3. Укладка на растворе новых фасонных марок кирпича. 4. Установка нового комплекта чугунной гарнитуры с зачеканкой зазоров вокруг лючков асбестовым шнуром на жидком стекле и заливкой раствором.	0,57	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-020-03-01	Замена фасонных марок кирпича газовых люков под стояками	1 стояк	1. Разборка прилегающей к патрубку выстилки (ребрика), удаление из-под патрубка старых фасонных марок кирпича. 2. Очистка стенок кладки люка от графита. 3. Очистка основания кладки под стояками со смачиванием горячей поверхности водой и удалением мусора. 4. Укладка и выверка новых фасонных марок кирпича на растворе. 5. Закладка выстилки (ребрика) вокруг фасонных марок кирпича.	3,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-020-04-01	Перекладка выстилки верха печей	1 м3	1. Разборка и удаление старой кладки выстилки верха коксовой печи. 2. Очистка кладки верха от мусора. 3. Кладка выстилки верха печи из шамотного кирпича на ребро с обкладкой газовых, загрузочных и смотровых люков и устройством каналов для поперечных и продольных анкерных стяжек и соединительных тяг путей загрузочного вагона.	11,5	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-020-05-01	Ремонт футеровки двери размером: 4715x580x800 мм	1 дверь	1. Разборка старой футеровки двери коксовых печей при помощи пневматического отбойного молотка и вручную с очисткой кирпичедержателей и корпуса двери от пека. 2. Относко боя кирпича и мусора носилками. 3. Подборка и подноски шамотного фасонного кирпича и раствора к месту футеровки на расстояние до 15 м. 4. Футеровка двери шамотным кирпичом с пригоночной теской и заполнением зазоров между корпусом двери и футеровкой теплоизоляционной крошкой с очисткой кладки и расшивкой швов.	12,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-020-06-01	Ремонт футеровки двери размером: 5180x580x800 мм	1 дверь	1. Разборка старой футеровки двери коксовых печей при помощи пневматического отбойного молотка и вручную с очисткой кирпичедержателей и корпуса двери от пека. 2. Относко боя кирпича и мусора носилками. 3. Подборка и подноски шамотного фасонного кирпича и раствора к месту футеровки на расстояние до 15 м. 4. Футеровка двери шамотным кирпичом с пригоночной теской и заполнением зазоров между корпусом двери и футеровкой теплоизоляционной крошкой с очисткой кладки и расшивкой швов.	15,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-020-07-01	Разборка старой футеровки двери коксовых печей при помощи пневматического отбойного молотка и вручную, размер дверей: 4715x580x800 мм	1 дверь	1. Разборка старой футеровки двери коксовых печей при помощи пневматического отбойного молотка и вручную с очисткой кирпичедержателей и корпуса двери от пека. 2. Относко боя кирпича и мусора носилками.	6,6	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-020-08-01	Разборка старой футеровки двери коксовых печей при помощи пневматического отбойного молотка и вручную, размер дверей: 5180x580x800 мм	1 дверь	1. Разборка старой футеровки двери коксовых печей при помощи пневматического отбойного молотка и вручную с очисткой кирпичедержателей и корпуса двери от пека. 2. Относко боя кирпича и мусора носилками.	8,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-020-09-01	Футеровка двери шамотным кирпичом, размер дверей: 4715x580x800 мм	1 дверь	1. Подборка и подноска шамотного фасонного кирпича и раствора к месту футеровки на расстояние до 15 м. 2. Футеровка двери шамотным кирпичом с пригоночной теской и заполнением зазоров между корпусом двери и футеровкой теплоизоляционной крошкой с очисткой кладки и расшивкой швов.	5,8	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-020-10-01	Футеровка двери шамотным кирпичом, размер дверей: 5180x580x800 мм	1 дверь	1. Подборка и подноска шамотного фасонного кирпича и раствора к месту футеровки на расстояние до 15 м. 2. Футеровка двери шамотным кирпичом с пригоночной теской и заполнением зазоров между корпусом двери и футеровкой теплоизоляционной крошкой с очисткой кладки и расшивкой швов.	7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Таблица Н-25-01-021 Футеровка камер установки сухого тушения кокса (УСТК)

Н-25-01-021-01-01	Футеровка конструктивных элементов кладки камер установки сухого тушения кокса (УСТК): массив зоны накопления	1 м3 кладки	1. Подноска кирпича и раствора внутри камеры к местам кладки на расстояние до 5 м. 2. Укладка гофрированного картона толщиной 4 мм в два слоя по всей площади прилегания кладки к корпусу камеры. 3. Футеровка камеры из красного, изоляционного диатомового или легковесного шамотного кирпича и шамотного кирпича повышенной прочности с выкладкой массивов зоны накопления, кладкой газораспределительных каналов (косых ходов), кольцевых каналов с разделительными перегородками, вертикальных шахточек и арочного свода камеры. 4. Устройство шва скольжения между рядами кладки газораспределительных каналов и кольцевыми каналами с укладкой графитовой мастики и слоя бумаги. 5. Укладка картона в температурные швы при кладке косых ходов с засыпкой опилками. 6. Установка регулировочных шиберов в камере косых ходов. 7. Очистка косых ходов с уровня пода нижнего кольцевого канала. 8. Очистка поверхности кладки от наплывов и подтеков раствора с расшивкой швов. 9. Установка щитков, закрывающих косые ходы на нижнем кольцевом канале с последующей очисткой их по окончании кладки и	4,4	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вытаскиванием из кольцевого канала.					

Н-25-01-021-02-01	Футеровка конструктивных элементов кладки камер установки сухого тушения кокса (УСТК): газораспределительные каналы (косые ходы)	1 м3 кладки	1. Подноска кирпича и раствора внутри камеры к местам кладки на расстояние до 5 м. 2. Укладка гофрированного картона толщиной 4 мм в два слоя по всей площади прилегания кладки к корпусу камеры. 3. Футеровка камеры из красного, изоляционного диатомового или легковесного шамотного кирпича и шамотного кирпича повышенной прочности с выкладкой массивов зоны накопления, кладкой газораспределительных каналов (косых ходов), кольцевых каналов с разделительными перегородками, вертикальных шахточек и арочного свода камеры. 4. Устройство шва скольжения между рядами кладки газораспределительных каналов и кольцевыми каналами с укладкой графитовой мастики и слоя бумаги. 5. Укладка картона в температурные швы при кладке косых ходов с засыпкой опилками. 6. Установка регулировочных шибберов в камере косых ходов. 7. Очистка косых ходов с уровня пода нижнего кольцевого канала. 8. Очистка поверхности кладки от наплывов и подтеков раствора с расшивкой швов. 9. Установка щитков, закрывающих косые ходы на нижнем кольцевом канале с последующей очисткой их по окончании кладки и	8,9	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вытаскиванием из кольцевого канала.					

Н-25-01-021-03-01	Футеровка конструктивных элементов кладки камер установки сухого тушения кокса (УСТК): кольцевые каналы, разделительные перегородки, перекрытие каналов и конус камеры зоны тушения	1 м3 кладки	1. Подноска кирпича и раствора внутри камеры к местам кладки на расстояние до 5 м. 2. Укладка гофрированного картона толщиной 4 мм в два слоя по всей площади прилегания кладки к корпусу камеры. 3. Футеровка камеры из красного, изоляционного диатомового или легковесного шамотного кирпича и шамотного кирпича повышенной прочности с выкладкой массивов зоны накопления, кладкой газораспределительных каналов (косых ходов), кольцевых каналов с разделительными перегородками, вертикальных шахточек и арочного свода камеры. 4. Устройство шва скольжения между рядами кладки газораспределительных каналов и кольцевыми каналами с укладкой графитовой мастики и слоя бумаги. 5. Укладка картона в температурные швы при кладке косых ходов с засыпкой опилками. 6. Установка регулировочных шиберов в камере косых ходов. 7. Очистка косых ходов с уровня пода нижнего кольцевого канала. 8. Очистка поверхности кладки от наплывов и подтеков раствора с расшивкой швов. 9. Установка щитков, закрывающих косые ходы на нижнем кольцевом канале с последующей очисткой их по окончании кладки и	5,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
						2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вытаскиванием из кольцевого канала.					
Таблица Н-25-01-022 Кладка стен печей из кирпича и фасонных изделий								
Н-25-01-022-01-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-02-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-03-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный или диносовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-04-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-05-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-06-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-07-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-08-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-09-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-10-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-11-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-12-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-13-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-14-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-15-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-16-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-17-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-18-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-19-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-20-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-21-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-22-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-23-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-24-01	Кладка прямых стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-25-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-26-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-27-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный или динасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-28-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный или диатомовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	9,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-29-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-30-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	11,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-31-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-32-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-33-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный или дианасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-34-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный или диатомовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-35-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-36-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1/2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-37-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-38-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-39-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный или динасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-40-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный или диатомовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-41-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-42-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-43-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-44-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный легковесный кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-45-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный или динасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-46-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный или диатомовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-47-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-48-01	Кладка закругленных стен печей из огнеупорного кирпича, толщина 1-2 кирпича, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-49-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-50-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-51-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-52-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-53-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-54-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-55-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-56-01	Кладка прямых стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-57-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-58-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, шамотный или диносовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-59-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-60-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 2 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-61-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-62-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, шамотный или диасовый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-63-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: глухие стены, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-64-01	Кладка закругленных стен печей из фасонных изделий, толщина шва кладки 3 мм: стены с проемами, магнезитохромитовый или высокоглиноземистый кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-65-01	Кладка стен из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: закругленные стены (глухие и с проемами), толщина стен 1/2 - 1 кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-022-66-01	Кладка стен из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: закругленные стены (глухие и с проемами), толщина стен 1,5 - 2 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-022-67-01	Кладка стен из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: прямые стены (глухие и с проемами), толщина стен 1/2 - 1 кирпич	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-022-68-01	Кладка стен из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича: прямые стены (глухие и с проемами), толщина стен 1,5 - 2 кирпича	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	2,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-023 Кладка рабочей лицевой части подины, арок, сводов, массивов и выстилок печей из кирпича и фасонных изделий								
Н-25-01-023-01-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного легковесного: арок и мелких сводов объемом до 0,05 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	14,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-02-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного легковесного: арок и мелких сводов объемом до 0,2 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	11	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-03-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного легковесного: арок и мелких сводов объемом до 0,5 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-04-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного легковесного: арок и мелких сводов объемом до 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-05-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного легковесного: сводов и арок цилиндрических объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-06-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного легковесного: сводов и арок лучковых объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-07-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного легковесного: сводов купольных	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-08-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного и диасового: арок и мелких сводов объемом до 0,05 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	16	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-09-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного и диасового: арок и мелких сводов объемом до 0,2 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	12	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-10-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного и диасового: арок и мелких сводов объемом до 0,5 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	9,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-11-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного и диасового: арок и мелких сводов объемом до 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-12-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного и диасового: сводов и арок цилиндрических объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-13-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного и диасового: сводов и арок лучковых объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-14-01	Кладка из кирпича огнеупорного шамотного и диасового: сводов купольных	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-15-01	Кладка из кирпича огнеупорного магнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого: арок и мелких сводов объемом до 0,05 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	19,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-16-01	Кладка из кирпича огнеупорного магнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого: арок и мелких сводов объемом до 0,2 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	14	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-17-01	Кладка из кирпича огнеупорного магнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого: арок и мелких сводов объемом до 0,5 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	11,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-18-01	Кладка из кирпича огнеупорного магнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого: арок и мелких сводов объемом до 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-19-01	Кладка из кирпича огнеупорного магнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого: сводов и арок цилиндрических объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-20-01	Кладка из кирпича огнеупорного магнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого: сводов и арок лучковых объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-21-01	Кладка из кирпича огнеупорного магнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого: сводов купольных	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	9,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-22-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: арок и мелких сводов объемом до 0,05 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	12	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-23-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: арок и мелких сводов объемом до 0,2 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	10,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-24-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: арок и мелких сводов объемом до 0,5 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	9,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-25-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: арок и мелких сводов объемом до 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-26-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: сводов и арок цилиндрических объемом свыше 0,8 м ³	1 м ³ кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-27-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: сводов и арок лучковых объемом свыше 0,8 м ³	1 м ³ кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-28-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: сводов купольных	1 м ³ кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-29-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: сводов подвесных, масса фасонных изделий до 10 кг	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-30-01	Кладка из фасонных изделий шамотных и диасовых: сводов подвесных, масса фасонных изделий св. 10 кг	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-31-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: арок и мелких сводов объемом до 0,05 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	14,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-32-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: арок и мелких сводов объемом до 0,2 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	12	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-33-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: арок и мелких сводов объемом до 0,5 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	11	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-34-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: арок и мелких сводов объемом до 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-35-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: сводов и арок цилиндрических объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-36-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: сводов и арок лучковых объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-37-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: сводов купольных	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	8,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-38-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: сводов подвесных, масса фасонных изделий до 10 кг	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	10,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-39-01	Кладка из фасонных изделий магнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: сводов подвесных, масса фасонных изделий св. 10 кг	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	9,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-40-01	Кладка из кирпича глиняного обыкновенного и диатомового: арок и мелких сводов объемом до 0,2 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-41-01	Кладка из кирпича глиняного обыкновенного и диатомового: арок и мелких сводов объемом до 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-42-01	Кладка из кирпича глиняного обыкновенного и диатомового: сводов и арок цилиндрических объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-43-01	Кладка из кирпича глиняного обыкновенного и диатомового: сводов и арок лучковых объемом свыше 0,8 м3	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-44-01	Кладка из кирпича глиняного обыкновенного и диатомового: сводов купольных	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-45-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального шамотного и диасового кирпича: глухая горизонтальная или наклонная подина, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-46-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального шамотного и диасового кирпича: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-47-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального шамотного и диасового кирпича: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-48-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального шамотного и диасового кирпича: глухая горизонтальная или наклонная подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-49-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального шамотного и диасового кирпича: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-50-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального шамотного и диасового кирпича: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-51-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального магнезитового, талькомагнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого кирпича: глухая горизонтальная или наклонная подина, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-52-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального магнезитового, талькомагнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого кирпича: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-53-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального магнезитового, талькомагнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого кирпича: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	7,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-54-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального магнезитового, талькомагнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого кирпича: глухая горизонтальная или наклонная подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-55-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального магнезитового, талькомагнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого кирпича: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-56-01	Кладка рабочей лицевой части подины из нормального магнезитового, талькомагнезитового, хромомагнезитового и высокоглиноземистого кирпича: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-57-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий шамотных и динасовых: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-58-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий шамотных и динасовых: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-59-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий шамотных и диасовых: глухая горизонтальная или наклонная подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	2,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-60-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий шамотных и диасовых: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-61-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий шамотных и диасовых: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-62-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий магнезитовых, талькомагнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-63-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий магнезитовых, талькомагнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 1 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	6,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-64-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий магнезитовых, талькомагнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: глухая горизонтальная или наклонная подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-65-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий магнезитовых, талькомагнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: глухая сферическая вогнутая подина, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	5,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-66-01	Кладка рабочей лицевой части подины из фасонных изделий магнезитовых, талькомагнезитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых: подина с каналами или решетчатая, толщина шва кладки 2 мм	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	4,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-023-67-01	Кладка массивов: без пустот из кирпича огнеупорного прямого или клинового	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-68-01	Кладка массивов: без пустот из кирпича глиняного обыкновенного или диатомового	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	2,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-023-69-01	Кладка массивов: с пустотами из кирпича огнеупорного прямого или клинового	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-023-70-01	Кладка массивов: с пустотами из кирпича глиняного обыкновенного или диатомового	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	2,9	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-023-71-01	Кладка выстилок (под): из кирпича огнеупорного прямого или клинового	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	3,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-023-72-01	Кладка выстилок (под): из кирпича глиняного обыкновенного или диатомового	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	2,8	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-023-73-01	Футеровка горелок шамотным кирпичом или фасонными изделиями массой св. 10 кг	1 м3 кладки	1. Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружалам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.	10,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-024 Монтаж конструктивных элементов печей из жаростойких бетонных блоков								
Н-25-01-024-01-01	Монтаж стен печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 0,5 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстилание раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	3,7	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-02-01	Монтаж стен печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 1 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстилание раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	3,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-03-01	Монтаж стен печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 1,5 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстилание раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	2,7	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-024-04-01	Монтаж стен печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 2 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	2,3	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-05-01	Монтаж стен печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 3 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	1,6	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-06-01	Монтаж стен печей из жаростойких бетонных блоков массой: св. 3 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	1,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-024-07-01	Монтаж сводов и арок печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 0,5 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	6,3	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-08-01	Монтаж сводов и арок печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 1 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	5,3	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-09-01	Монтаж сводов и арок печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 1,5 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	4,1	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-024-10-01	Монтаж сводов и арок печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 2 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	3,4	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-11-01	Монтаж сводов и арок печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 3 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	2,8	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-12-01	Монтаж сводов и арок печей из жаростойких бетонных блоков массой: св. 3 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	2,6	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-024-13-01	Монтаж подин, выстилок и фундаментов печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 0,5 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	2,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-14-01	Монтаж подин, выстилок и фундаментов печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 1 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	1,7	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-15-01	Монтаж подин, выстилок и фундаментов печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 1,5 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	1,5	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-024-16-01	Монтаж подин, выстилок и фундаментов печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 2 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	1,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-17-01	Монтаж подин, выстилок и фундаментов печей из жаростойких бетонных блоков массой: до 3 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	1	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-024-18-01	Монтаж подин, выстилок и фундаментов печей из жаростойких бетонных блоков массой: св. 3 т	1 м3 сборного жаростойкого бетона	1. Подготовка поверхности под установку блоков. 2. Нанесение и расстиление раствора (постели). 3. Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление. 4. Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).	0,82	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-025 Футеровка и набивка огнеупорным бетоном выдвижных подов (вагонеток) и дверок								
Н-25-01-025-01-01	Футеровка и набивка пода (вагонетки): огнеупорным кирпичом шамотным нормальным прямым или клинья	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	5,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-025-02-01	Футеровка и набивка пода (вагонетки): огнеупорным кирпичом шамотным легковесным	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	3,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-025-03-01	Футеровка и набивка пода (вагонетки): огнеупорными фасонными изделиями	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	3,6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-025-04-01	Футеровка и набивка пода (вагонетки): огнеупорными бетонами	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	3,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-025-05-01	Футеровка и набивка пода (вагонетки): изоляционными диатомовыми кирпичами	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	2,6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-025-06-01	Футеровка и набивка дверок: огнеупорным кирпичом шамотным нормальным прямым или клинья	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	7,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-025-07-01	Футеровка и набивка дверок: огнеупорным кирпичом шамотным легковесным	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-025-08-01	Футеровка и набивка дверок: огнеупорными бетонами	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-025-09-01	Футеровка и набивка дверок: изоляционными диатомовыми кирпичами	1 м3 кладки	1. Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.	4,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-026 Кладка насадок полостей печей и нагревательных колодцев								
Н-25-01-026-01-01	Кладка из нормального прямоугольного кирпича: насадок регенераторных со сплошными каналами	1 т насадок	1. Кладка насадок полостей и нагревательных колодцев из нормального кирпича или фасонных изделий либо шамотно-карборундовых труб. 2. Подколка по мере надобности кирпича и шамотных изделий. 3. Тщательная пригонка соединений рекуператорного фасона и шамотно-карборундовых труб и уплотнительная обмазка шамотно-карборундовых труб. 4. Укладка под ноги щитов, предохраняющих насадку от засорения. 5. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки.	1,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2
Н-25-01-026-02-01	Кладка из нормального прямоугольного кирпича: насадок регенераторных прочих	1 т насадок	1. Кладка насадок полостей и нагревательных колодцев из нормального кирпича или фасонных изделий либо шамотно-карборундовых труб. 2. Подколка по мере надобности кирпича и шамотных изделий. 3. Тщательная пригонка соединений рекуператорного фасона и шамотно-карборундовых труб и уплотнительная обмазка шамотно-карборундовых труб. 4. Укладка под ноги щитов, предохраняющих насадку от засорения. 5. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки.	1,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-026-03-01	Кладка из нормального прямоугольного кирпича: насадок рекуператорных	1 т насадок	1. Кладка насадок полостей и нагревательных колодцев из нормального кирпича или фасонных изделий либо шамотно-карборундовых труб. 2. Подколка по мере надобности кирпича и шамотных изделий. 3. Тщательная пригонка соединений рекуператорного фасона и шамотно-карборундовых труб и уплотнительная обмазка шамотно-карборундовых труб. 4. Укладка под ноги щитов, предохраняющих насадку от засорения. 5. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки.	1,4	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-026-04-01	Кладка из пустотелых фасонных изделий насадок рекуператорных	1 т насадок	1. Кладка насадок полостей и нагревательных колодцев из нормального кирпича или фасонных изделий либо шамотно-карборундовых труб. 2. Подколка по мере надобности кирпича и шамотных изделий. 3. Тщательная пригонка соединений рекуператорного фасона и шамотно-карборундовых труб и уплотнительная обмазка шамотно-карборундовых труб. 4. Укладка под ноги щитов, предохраняющих насадку от засорения. 5. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки.	9,2	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-026-05-01	Кладка из шамотно-карборундовых трубок насадок рекуператорных	1 т насадок	1. Кладка насадок полостей и нагревательных колодцев из нормального кирпича или фасонных изделий либо шамотно-карборундовых труб. 2. Подколка по мере надобности кирпича и шамотных изделий. 3. Тщательная пригонка соединений рекуператорного фасона и шамотно-карборундовых труб и уплотнительная обмазка шамотно-карборундовых труб. 4. Укладка под ноги щитов, предохраняющих насадку от засорения. 5. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки.	5,8	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Таблица Н-25-01-027 Футеровка газозовдухопроводов								
Н-25-01-027-01-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	7,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-02-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-03-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-04-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-05-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-06-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	11	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-07-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	9,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-08-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	8,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-09-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	7,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-10-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-11-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-12-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-13-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-14-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-15-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-16-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	8,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-17-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	7,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-18-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-19-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-20-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным нормальным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-21-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-22-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-23-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-24-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-25-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-26-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	9,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-27-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	8,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-28-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	7,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-29-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-30-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, шамотным легковесным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,2	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-31-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газовоздухопроводов вертикальных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газовоздухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-32-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газовоздухопроводов вертикальных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газовоздухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-33-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газовоздухопроводов вертикальных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газовоздухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,4	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-34-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газовоздухопроводов вертикальных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газовоздухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-35-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-36-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	7,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-37-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-38-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,1	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-39-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,5	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-40-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, шамотным легковесным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,8	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-027-41-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-42-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-43-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-44-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-45-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газозовдухопроводов вертикальных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	2,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-46-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газозовдухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газозовдухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6,6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-47-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-48-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,4	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-49-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-50-01	Футеровка, толщиной 1/2 кирпича, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-51-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-52-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-53-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-54-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	2,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-55-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов вертикальных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	2,2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-56-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 600 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	5,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-57-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 750 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-58-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 1000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	4,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-027-59-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газоздухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 2000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газоздухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-027-60-01	Футеровка, толщиной в 1 кирпич, теплоизоляционным кирпичом: газоздухопроводов горизонтальных и наклонных диаметром до 3000 мм	1 м3 футеровки	1. Футеровка газоздухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.	3,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-028 Покрытие поверхности кладки растворами и порошкообразными материалами								
Н-25-01-028-01-01	Покрытие поверхности стен составами на жидком стекле при холодном состоянии кладки	1 м2 поверхности	-	0,22	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-028-02-01	Покрытие поверхности стен составами на жидком стекле при горячем состоянии кладки	1 м2 поверхности	-	0,41	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-028-03-01	Покрытие поверхности сводов составами на жидком стекле при холодном состоянии кладки	1 м2 поверхности	-	0,29	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-028-04-01	Покрытие поверхности сводов составами на жидком стекле при горячем состоянии кладки	1 м2 поверхности	-	0,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-028-05-01	Заливка жидким глиняным раствором поверхности свода печи	1 м2 поверхности	-	0,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-028-06-01	Засыпка порошком поверхности свода печи	1 м2 поверхности	-	0,05	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-028-07-01	Обмазка раствором мест, пропускающих газ, с приготовлением раствора	1 м2 поверхности	-	0,29	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-028-08-01	Очистка и затирка мелких трещин наружных стен обмуровки котла в период его действия	1 м2 поверхности	-	0,18	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-028-09-01	Обмазка внутренней поверхности кладки котлов готовым раствором и затирка открытой поверхности	1 м2 поверхности	-	0,19	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-028-10-01	Обмазка внутренней поверхности кладки котлов готовым раствором и затирка поверхности за экранными трубами	1 м2 поверхности	-	0,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-029 Закладка полостей								
Н-25-01-029-01-01	Закладка полостей: кирпичом (половняком) глиняным или диатомовым	1 м3 заполненной полости (пазух)	1. Закладка пазух сводов и полостей половняком из глиняного обыкновенного или огнеупорного кирпича на соответствующем растворе. 2. Грубая подкладка кирпича. 3. Заполнение глинобетоном с приготовлением его, тщательным уплотнением.	1,6	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-029-02-01	Закладка полостей: кирпичом (половняком) огнеупорным	1 м3 заполненной полости (пазух)	1. Закладка пазух сводов и полостей половняком из глиняного обыкновенного или огнеупорного кирпича на соответствующем растворе. 2. Грубая подколка кирпича. 3. Заполнение глинобетоном с приготовлением его, тщательным уплотнением.	2,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-029-03-01	Закладка полостей: глинобетоном из красной глины и боя глиняного обыкновенного кирпича	1 м3 заполненной полости (пазух)	1. Закладка пазух сводов и полостей половняком из глиняного обыкновенного или огнеупорного кирпича на соответствующем растворе. 2. Грубая подколка кирпича. 3. Заполнение глинобетоном с приготовлением его, тщательным уплотнением.	2,4	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-029-04-01	Закладка полостей: глинобетоном из огнеупорной глины и боя огнеупорного кирпича	1 м3 заполненной полости (пазух)	1. Закладка пазух сводов и полостей половняком из глиняного обыкновенного или огнеупорного кирпича на соответствующем растворе. 2. Грубая подколка кирпича. 3. Заполнение глинобетоном с приготовлением его, тщательным уплотнением.	3,3	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-030 Изоляция огнеупорной кладки								
Н-25-01-030-01-01	Изоляция огнеупорной кладки: засыпка прослоек порошкообразными материалами с разравниванием и легким трамбованием, при толщине прослойки до 50 мм	1 м3	-	6,5	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-030-02-01	Изоляция огнеупорной кладки: засыпка прослоек порошкообразными материалами с разравниванием и легким трамбованием, при толщине прослойки до 100 мм	1 м3	-	4,4	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-030-03-01	Изоляция огнеупорной кладки: засыпка прослоек порошкообразными материалами с разравниванием и легким трамбованием, при толщине прослойки до 150 мм	1 м3	-	2,6	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-030-04-01	Изоляция огнеупорной кладки: засыпка прослоек порошкообразными материалами с разравниванием и легким трамбованием, при толщине прослойки св. 150 мм	1 м3	-	2,1	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-030-05-01	Изоляция огнеупорной кладки: засыпка полости	1 м3	-	1,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-030-06-01	Изоляция огнеупорной кладки: укладка асбестового картона с обрезкой по размерам	1 м2 изоляции в 1 слой	-	0,14	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-030-07-01	Изоляция огнеупорной кладки: укладка асбестового шнура правильными рядами	100 м шнура в деле	-	3,7	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-030-08-01	Изоляция огнеупорной кладки: укладка асбестовых концов или минеральной ваты в местах прохода экранных труб через обмуровку котлов с подготовкой концов или ваты, легким проконопачиванием и промазкой с внутренней стороны глиноасбестовой мастикой при толщине обмуровки до 640 мм	1 место	-	0,23	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Таблица Н-25-01-031 Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны								
Н-25-01-031-01-01	Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны: масса огнеупоров до 2 кг	1000 шт изделий	1. Установка поддонов. 2. Укладка огнеупорных изделий на поддоны правильными и плотными рядами с перевязкой их.	1,4	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
Н-25-01-031-02-01	Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны: масса огнеупоров до 3 кг	1000 шт изделий	1. Установка поддонов. 2. Укладка огнеупорных изделий на поддоны правильными и плотными рядами с перевязкой их.	2	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
Н-25-01-031-03-01	Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны: масса огнеупоров до 4 кг	1000 шт изделий	1. Установка поддонов. 2. Укладка огнеупорных изделий на поддоны правильными и плотными рядами с перевязкой их.	2,4	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
Н-25-01-031-04-01	Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны: масса огнеупоров до 5 кг	1000 шт изделий	1. Установка поддонов. 2. Укладка огнеупорных изделий на поддоны правильными и плотными рядами с перевязкой их.	2,8	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
Н-25-01-031-05-01	Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны: масса огнеупоров до 7 кг	1000 шт изделий	1. Установка поддонов. 2. Укладка огнеупорных изделий на поддоны правильными и плотными рядами с перевязкой их.	2,9	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-031-06-01	Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны: масса огнеупоров до 10 кг	1000 шт изделий	1. Установка поддонов. 2. Укладка огнеупорных изделий на поддоны правильными и плотными рядами с перевязкой их.	3	-	2-170-01	Огнеупорщик 1 разр.	1
Таблица Н-25-01-032 Разборка кладки								
Н-25-01-032-01-01	Разработка кладки: нормальной, из глиняного обыкновенного кирпича	1 м3 кладки (за вычетом пустот)	1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скarpели и кувалдочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий. 2. Укладка годного кирпича в клетки. 3. Отбрасывание половняка и мусора в сторону.	2,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-032-02-01	Разработка кладки: нормальной, из огнеупорного кирпича и фасонных изделий	1 м3 кладки (за вычетом пустот)	1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скarpели и кувалдочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий. 2. Укладка годного кирпича в клетки. 3. Отбрасывание половняка и мусора в сторону.	3	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-25-01-032-03-01	Разработка кладки: сплавившейся или ошлаковавшейся, из огнеупорного кирпича и фасонных изделий	1 м3 кладки (за вычетом пустот)	1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скarpели и кувалдочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий. 2. Укладка годного кирпича в клетки. 3. Отбрасывание половняка и мусора в сторону.	4,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
						2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-032-04-01	Разработка кладки: нормальной, из огнеупорных пустотелых фасонных изделий	1 м3 кладки (за вычетом пустот)	1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скапели и кувалдочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий. 2. Укладка годного кирпича в клетки. 3. Отбрасывание половняка и мусора в сторону.	3,5	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	2
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-032-05-01	Разработка кладки: сплавившейся или ошлаковавшейся, из огнеупорных пустотелых фасонных изделий	1 м3 кладки (за вычетом пустот)	1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скапели и кувалдочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий. 2. Укладка годного кирпича в клетки. 3. Отбрасывание половняка и мусора в сторону.	5,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	2
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-032-06-01	Разработка кладки: насадка полостей, кладка нормальная	1 м3 кладки (за вычетом пустот)	1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скапели и кувалдочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий. 2. Укладка годного кирпича в клетки. 3. Отбрасывание половняка и мусора в сторону.	1,1	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	2
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-032-07-01	Разработка кладки: насадка полостей, кладка сплавившаяся или ошлаковавшаяся	1 м3 кладки (за вычетом пустот)	1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скапели и кувалдочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий. 2. Укладка годного кирпича в клетки. 3. Отбрасывание половняка и мусора в сторону.	1,5	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	2
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-033 Приготовление огнеупорного раствора								
Н-25-01-033-01-01	Приготовление огнеупорного раствора	1 м3 раствора	1. Приготовление растворов в растворосмесителе емкостью 40 л с загрузкой составляющих и выгрузкой готового раствора, пуском и остановкой растворосмесителя и содержанием его в чистоте.	2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Таблица Н-25-01-034 Подогрев и просеивание материалов								
Н-25-01-034-01-01	Подогрев с загрузкой в емкости и выгрузкой, подноской топлива на расстояние до 30 м: песка	1 м3	-	1,1	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-25-01-034-02-01	Подогрев с загрузкой в емкости и выгрузкой, подноской топлива на расстояние до 30 м: воды	1 м3	-	1,3	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-25-01-034-03-01	Подогрев с загрузкой в емкости и выгрузкой, подноской топлива на расстояние до 30 м: огнеупорной глины	1 м3	-	2,9	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-25-01-034-04-01	Просеивание с установкой грохота и откидыванием высевок до 3 м при размере отверстий сита: 2 мм, песка	1 м3	-	0,9	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-034-05-01	Просеивание с установкой грохота и откидыванием высевок до 3 м при размере отверстий сита: 2 мм, порошкообразного огнеупорного материала	1 м3	-	1,3	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-25-01-034-06-01	Просеивание с установкой грохота и откидыванием высевок до 3 м при размере отверстий сита: 5 мм, песка	1 м3	-	0,56	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-25-01-034-07-01	Просеивание с установкой грохота и откидыванием высевок до 3 м при размере отверстий сита: 5 мм, порошкообразного огнеупорного материала	1 м3	-	0,83	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-25-01-035 Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий								
Н-25-01-035-01-01	Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель, при одновременной маркировке: до 10 изделий	1 т	1. Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель. 2. Нанесение кистью размера, марки и сорта краской на штабелях при числе разновидностей по фигурам и классам.	1,3	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-035-02-01	Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель, при одновременной маркировке: до 20 изделий	1 т	1. Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель. 2. Нанесение кистью размера, марки и сорта краской на штабелях при числе разновидностей по фигурам и классам.	1,5	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-035-03-01	Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель, при одновременной маркировке: до 50 изделий	1 т	1. Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель. 2. Нанесение кистью размера, марки и сорта краской на штабелях при числе разновидностей по фигурам и классам.	1,8	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-035-04-01	Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель, при одновременной маркировке: св. 50 изделий	1 т	1. Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель. 2. Нанесение кистью размера, марки и сорта краской на штабелях при числе разновидностей по фигурам и классам.	2,2	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
						2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-036 Конструктивная и пригоночная теска кирпича и фасонных изделий								
Н-25-01-036-01-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по ребру (для сводов и закругленных стен): глиняный обыкновенный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,7	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-02-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по ребру (для сводов и закругленных стен): шамотный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	4,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-03-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по ребру (для сводов и закругленных стен): шамотный легковесный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,2	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-04-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по ребру (для сводов и закругленных стен): диносовый кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	6,2	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-05-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по ребру (для сводов и закругленных стен): магнезитовый, хромомагнезитовый, магнезитохромитовый	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	7,7	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-06-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по плоскости (для сводов): глиняный обыкновенный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	4,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-07-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по плоскости (для сводов): шамотный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	7,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-08-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по плоскости (для сводов): шамотный легковесный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	4,3	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-09-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по плоскости (для сводов): динасовый кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	9,7	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-10-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на клин по плоскости (для сводов): магнезитовый, хромомагнезитовый, магнезитохромитовый	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	13	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-11-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом для пят сводов или на фаску вдоль (по ложку): глиняный обыкновенный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	1,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-12-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом для пят сводов или на фаску вдоль (по ложку): шамотный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,7	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-13-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом для пят сводов или на фаску вдоль (по ложку): шамотный легковесный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	1,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-14-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом для пят сводов или на фаску вдоль (по ложку): динасовый кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	3,3	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-15-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом для пят сводов или на фаску вдоль (по ложку): магнезитовый, хромомагнезитовый, магнезитохромитовый	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	4,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-16-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на фаску поперек (по тычку): глиняный обыкновенный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	1,1	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-17-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на фаску поперек (по тычку): шамотный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	1,9	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-18-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на фаску поперек (по тычку): шамотный легковесный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	1,1	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-19-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на фаску поперек (по тычку): динасовый кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,8	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-20-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом на фаску поперек (по тычку): магнезитовый, хромомагнезитовый, магнезитохромитовый	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	3,4	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-21-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом фигурная по шаблону: глиняный обыкновенный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	4,9	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-22-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом фигурная по шаблону: шамотный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	9	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-23-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом фигурная по шаблону: динасовый кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	10,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-24-01	Конструктивная теска кирпича ручным способом фигурная по шаблону: магнезитовый, хромомагнезитовый, магнезитохромитовый	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	13,5	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-25-01	Конструктивная грубая теска кирпича ручным способом: глиняный обыкновенный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	0,65	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-036-26-01	Конструктивная грубая теска кирпича ручным способом: шамотный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	0,81	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-27-01	Конструктивная грубая теска кирпича ручным способом: шамотный легковесный кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	0,61	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-036-28-01	Конструктивная грубая теска кирпича ручным способом: динасовый кирпич	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	0,76	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-036-29-01	Конструктивная грубая теска кирпича ручным способом: магнезитовый, хромомагнезитовый, магнезитохромитовый	100 шт кирпича	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	1,1	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-30-01	Конструктивная ручная теска шамотных простых фасонных изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,9	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-036-31-01	Конструктивная ручная теска динасовых простых фасонных изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	4,3	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-036-32-01	Конструктивная ручная теска магнезитовых, магнезитохромитовых, хромомагнезитовых и высокоглиноземистых простых фасонных изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	4,7	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-33-01	Конструктивная механизированная теска шамотных изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	0,48	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-036-34-01	Конструктивная механизированная теска динасовых изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	0,74	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-036-35-01	Пригоночная ручная фигурная теска шамотных изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-36-01	Пригоночная ручная теска по плоскости шамотных изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-036-37-01	Пригоночная ручная фигурная теска диасовых изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,7	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-38-01	Пригоночная ручная теска по плоскости диасовых изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,7	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-036-39-01	Пригоночная ручная фигурная теска магнезитовых, высокоглиноземистых изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,8	-	2-170-06	Огнеупорщик 6 разр.	1
Н-25-01-036-40-01	Пригоночная ручная теска по плоскости магнезитовых, высокоглиноземистых изделий	1 м2	1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и нанесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.	2,8	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-037 Изготовление, установка и разборка опалубки арок и сводов								
Н-25-01-037-01-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 1 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,36	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-02-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 2 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,26	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-03-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 3 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-04-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 1 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,47	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-037-05-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 2 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,36	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-06-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 3 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-07-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 5 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,26	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-08-01	Изготовление опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 7 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов. 2. Изготовление кружал. 3. Заготовка досок опалубки.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-09-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 1 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,46	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-10-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 2 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,34	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-11-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 3 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,28	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-12-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 1 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,62	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-13-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 2 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,46	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-14-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 3 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,37	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-15-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 5 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,33	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-037-16-01	Установка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 7 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Установка всех элементов опалубки. 2. Выверки.	0,31	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-25-01-037-17-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 1 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-25-01-037-18-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 2 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,21	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-25-01-037-19-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/2, величина пролета до 3 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-25-01-037-20-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 1 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,37	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-25-01-037-21-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 2 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-25-01-037-22-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 3 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-25-01-037-23-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 5 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,21	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-25-01-037-24-01	Разборка опалубки арок и сводов: стрела подъема 1/4, 1/8, величина пролета до 7 м	1 м2 развернутой опалубки	1. Разборка всех элементов опалубки. 2. Маркировка и укладка в штабель.	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-25-01-038 Перемещение огнеупорных материалов на поддонах кран-балкой на расстояние до 30 м								
Н-25-01-038-01-01	Спуск шамотного и строительного кирпича по самотормозящему желобу с приемкой и укладкой в стопки с перестановкой желобов	1 т	-	0,69	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-038-02-01	Выбивка и удаление спекшегося шлака из шлаковиков мартеновской печи	1 м3	-	8,3	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-038-03-01	Подача раствора растворонасосом	1 м3	-	-	0,33	-	-	-
Н-25-01-038-04-01	Сортировка высокоглиноземистого лещадного кирпича с нанесением размеров грифелем на каждом кирпиче	100 шт по обмеру до сортировки	-	1,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-038-05-01	Распаковка лещадного кирпича от бумажной обертки с укладкой в штабеля и относткой бумаги до 100 м	100 шт	-	0,95	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-038-06-01	Распаковка шамотного легковесного кирпича БЛ-04 от бумажной обертки, укладка его в штабель или на поддоны	100 шт	-	0,51	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-038-07-01	Подача углеродистых блоков по рольгангу и тельфером на рабочее место	1 м3	-	5	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-038-08-01	Подъем на высоту до 40 м и установка поддонов с материалами на рабочее место шахтоподъемником МПО-2 с подачей поддонов по рольгангу под захватное приспособление крана и возвращение пустых поддонов на рольганг (машинист подъемника)	1 т	-	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-038-09-01	Подъем на высоту до 40 м и установка поддонов с материалами на рабочее место шахтоподъемником МПО-2 с подачей поддонов по рольгангу под захватное приспособление крана и возвращение пустых поддонов на рольганг (огнеупорщик)	1 т	-	0,32	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
Н-25-01-038-10-01	Подъем раствора и кирпича на высоту до 30 м с нагрузкой внизу и выгрузкой наверху	1 т	-	1,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
Н-25-01-038-11-01	Подъем фасонных шамотных изделий на высоту до 30 м с нагрузкой внизу и выгрузкой наверху	1 т	-	1,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
Н-25-01-038-12-01	Передача кирпича и фасонных изделий через препятствия из рук в руки	1 т	-	1,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
Н-25-01-038-13-01	Передача раствора через препятствия из рук в руки	1 м3	-	2,1	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	2
Н-25-01-038-14-01	Установка керамических трубок размером 35-120 мм с разметкой мест в кладке, теской кирпича вручную	1 м	-	0,6	-	2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-038-15-01	Сверление отверстий ручной дрелью и установка подвесок (для навешивания сводовых электронагревателей) с креплением их шайбой с вырезом	100 отверстий	-	5,9	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-038-16-01	Торкретирование, заготовка арматуры из 5-6 мм стали, установка стержней с разметкой мест расположения, вязка узлов для сетки с ячейками 5050 мм: коллекторов котельных агрегатов	1 м2 обмурованной поверхности	-	1,9	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-038-17-01	Торкретирование, заготовка арматуры из 5-6 мм стали, установка стержней с разметкой мест расположения, вязка узлов для сетки с ячейками 5050 мм: барабанов котельных агрегатов	1 м2 обмурованной поверхности	-	1,6	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-038-18-01	Торкретирование, заготовка арматуры из 5-6 мм стали, установка стержней с разметкой мест расположения, вязка узлов для сетки с ячейками 5050 мм: газоздухопроводов котельных агрегатов	1 м2 обмурованной поверхности	-	1,5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
						2-170-05	Огнеупорщик 5 разр.	1
Н-25-01-038-19-01	Обыкновенная расшивка швов поверхности кладки котельных агрегатов под окраску одновременно с кладкой	1 м2 обмурованной поверхности	-	0,07	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-038-20-01	Установка готовых кляммеров крепления огнеупорных кирпичей одновременно с кладкой	100 шт	-	5	-	2-170-04	Огнеупорщик 4 разр.	1
Н-25-01-038-21-01	Торкретирование коллекторов: заготовка из толя или картона манжет и установка с креплением проволокой на трубы с заранее установленными подмостями и подвесок	100 шт	-	5	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-038-22-01	Перемещение огнеупорного кирпича 230х113х65 мм на поддонах кран-балкой на расстояние до 30 м: емкость одного поддона кирпича до 200 шт	1000 шт	1. Зацепка груза. 2. Подъем и перемещение груза с установкой его на рабочее место. 3. Отцепка груза и возвращение к месту строповки.	0,26	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-038-23-01	Перемещение огнеупорного кирпича 230х113х65 мм на поддонах кран-балкой на расстояние до 30 м: емкость одного поддона кирпича до 250 шт	1000 шт	1. Зацепка груза. 2. Подъем и перемещение груза с установкой его на рабочее место. 3. Отцепка груза и возвращение к месту строповки.	0,2	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-038-24-01	Перемещение огнеупорного кирпича 230х113х65 мм на поддонах кран-балкой на расстояние до 30 м: емкость одного поддона кирпича до 300 шт	1000 шт	1. Зацепка груза. 2. Подъем и перемещение груза с установкой его на рабочее место. 3. Отцепка груза и возвращение к месту строповки.	0,17	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-038-25-01	Перемещение огнеупорного кирпича 230х113х65 мм на поддонах кран-балкой на расстояние до 30 м: емкость одного поддона кирпича до 350 шт	1000 шт	1. Зацепка груза. 2. Подъем и перемещение груза с установкой его на рабочее место. 3. Отцепка груза и возвращение к месту строповки.	0,13	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1
Н-25-01-038-26-01	Перемещение огнеупорного кирпича 230х113х65 мм на поддонах кран-балкой на расстояние до 30 м: емкость одного поддона кирпича до 450 шт	1000 шт	1. Зацепка груза. 2. Подъем и перемещение груза с установкой его на рабочее место. 3. Отцепка груза и возвращение к месту строповки.	0,11	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-039 Изготовление и монтаж каркасов мелких и средних печей и сушил								
Н-25-01-039-01-01	Изготовление стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 3 т, номер основного профиля 14-16	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отоска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	22	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-02-01	Монтаж стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 3 т, номер основного профиля 14-16	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	14	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-03-01	Изготовление стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 3 т, номер основного профиля 18-30	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отоска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	18,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-04-01	Монтаж стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 3 т, номер основного профиля 18-30	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-05-01	Изготовление стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 5 т, номер основного профиля 14-16	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	18	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-06-01	Монтаж стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 5 т, номер основного профиля 14-16	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	11	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-07-01	Изготовление стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 5 т, номер основного профиля 18-30	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	13	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-08-01	Монтаж стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 5 т, номер основного профиля 18-30	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	8,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-09-01	Изготовление стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 10 т, номер основного профиля 14-16	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-10-01	Монтаж стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 10 т, номер основного профиля 14-16	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	6,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-11-01	Изготовление стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 10 т, номер основного профиля 18-30	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-12-01	Монтаж стоек каркаса печей и сушил общей массой: до 10 т, номер основного профиля 18-30	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	6,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-13-01	Изготовление кожухов и обвязки печей и сушил общей массой: до 3 т, независимо от профиля	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	29	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-14-01	Монтаж кожухов и обвязки печей и сушил общей массой: до 3 т, независимо от профиля	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	17	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-15-01	Изготовление кожухов и обвязки печей и сушил общей массой: до 5 т, независимо от профиля	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	28	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-16-01	Монтаж кожухов и обвязки печей и сушил общей массой: до 5 т, независимо от профиля	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	16	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-17-01	Изготовление кожухов и обвязки печей и сушил общей массой: св. 5 т, независимо от профиля	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	23	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-18-01	Монтаж кожухов и обвязки печей и сушил общей массой: св. 5 т, независимо от профиля	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	12	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-19-01	Изготовление мелких конструкций (лестницы), перил, площадок печей и сушил, независимо от профиля	1 т	1. Изготовление каркасов печей и сушил с подноской материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки. 2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косынок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке. 3. Проверка укрупненных частей, отнеска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.	35	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-20-01	Монтаж мелких конструкций (лестницы), перил, площадок печей и сушил, независимо от профиля	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	24	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-039-21-01	Монтаж каркасов, рельсового пути, стяжных болтов печей и сушил, общая масса до 1т, независимо от профиля	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	19,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-039-22-01	Монтаж подподовых балок печей и сушил, независимо от профиля	1 т	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.	4,2	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-25-01-040 Установка гарнитуры								
Н-25-01-040-01-01	Установка гарнитуры простой, не требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 20 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	16,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-040-02-01	Установка гарнитуры простой, не требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 40 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	14	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-040-03-01	Установка гарнитуры простой, не требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 65 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	11	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-040-04-01	Установка гарнитуры простой, не требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 100 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	8,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-040-05-01	Установка гарнитуры простой, не требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры св. 100 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	5,7	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-25-01-040-06-01	Установка гарнитуры сложной, требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 20 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	22	-	2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-040-07-01	Установка гарнитуры сложной, требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 40 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	19	-	2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-040-08-01	Установка гарнитуры сложной, требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 65 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	15,5	-	2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-040-09-01	Установка гарнитуры сложной, требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры до 100 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	13	-	2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-040-10-01	Установка гарнитуры сложной, требующей уплотнения стыков: масса гарнитуры св. 100 кг	1 т гарнитуры	1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины. 2. Тщательное уплотнение стыков. 3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами. 4. Укрепление и снятие подъемной тали.	9,6	-	2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-041 Монтаж газовоздухопроводов								
Н-25-01-041-01-01	Монтаж трубопроводов прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 700 мм	1 т трубопроводов	1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	23,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-041-02-01	Монтаж трубопроводов прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 1000 мм	1 т трубопроводов	1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	20,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-03-01	Монтаж трубопроводов прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 1500 мм	1 т трубопроводов	1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	18,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-041-04-01	Монтаж трубопроводов прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 2000 мм	1 т трубопроводов	1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	17	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-05-01	Монтаж трубопроводов прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 3000 мм	1 т трубопроводов	1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	14	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-041-06-01	Монтаж трубопроводов прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 4500 мм	1 т трубопроводов	1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	12	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-07-01	Монтаж трубопроводов прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 6000 мм	1 т трубопроводов	1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	10,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-08-01	Монтаж фасонных частей прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 700 мм	1 т фасонных частей	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений. 4. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 5. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 6. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	29	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-09-01	Монтаж фасонных частей прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 1000 мм	1 т фасонных частей	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений. 4. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 5. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 6. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	26	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-10-01	Монтаж фасонных частей прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 1500 мм	1 т фасонных частей	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений. 4. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 5. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 6. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	23	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-11-01	Монтаж фасонных частей прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 2000 мм	1 т фасонных частей	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений. 4. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 5. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 6. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	20	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-12-01	Монтаж фасонных частей прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 3000 мм	1 т фасонных частей	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений. 4. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 5. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 6. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	19	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-13-01	Монтаж фасонных частей прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 4500 мм	1 т фасонных частей	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений. 4. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 5. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 6. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	17	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-041-14-01	Монтаж фасонных частей прямоугольного или круглого сечения: периметр или длина окружности до 6000 мм	1 т фасонных частей	1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки. 2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку. 3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений. 4. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м. 5. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей. 6. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.	15	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-042 Монтаж и демонтаж строительных механизмов и приспособлений								
Н-25-01-042-01-01	Монтаж ленточного конвейера длиной до 20 м	1 конвейер	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	9,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-02-01	Монтаж ленточного конвейера длиной до 20 м, на каждые 5 м св. 20 м добавляется	5 м длины конвейера	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	0,83	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-03-01	Монтаж секционного конвейера длиной 10 м внизу без подъема деталей	1 конвейер	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	3,9	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-04-01	Монтаж секционного конвейера длиной 10 м внизу без подъема деталей, на каждые 5 м св. 10 м добавляется	5 м длины конвейера	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	1,6	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-05-01	Монтаж узколенточного конвейера длиной 10 м	1 конвейер	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	5,1	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-06-01	Монтаж рольганга для подачи углеродистых блоков через шлаковую летку внутрь доменной печи с подъемом деталей	1 рольганг	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	7	-	2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-07-01	Монтаж места закругления монорельса длиной 10 м	1 монорельс	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	41	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-08-01	Монтаж подвесной площадки диаметром до 12 м с подъемом деталей	1 площадка	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	126	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-09-01	Монтаж прямого монорельса с электротельфером длиной 25 м по железобетонным или металлическим балкам перекрытия с подъемом деталей	1 монорельс	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	65	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-10-01	Монтаж кольцевого монорельса диаметром до 15 м с подъемом деталей	1 монорельс	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	68	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-042-11-01	Монтаж двухдюймового магистрального растворопровода на фланцах с резиновыми прокладками, с гнутьем труб	1 м	1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема. 2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких - вручную (при монтаже на высоте). 3. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой. 4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу. 5. Уборка инструментов и приспособлений.	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-25-01-042-12-01	Подъем подвесной площадки на высоту 1 - 1,3 м ручными таями	1 подъем	-	5,9	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	3
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2
Н-25-01-042-13-01	Обрубка подвесной площадки по периметру перед подъемом	1 площадка при одном подъеме	-	5,6	-	2-197-04	Такелажник на монтаже 4 разр.	2
						2-197-05	Такелажник на монтаже 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-01-043 Демонтаж каркасов, подовых путей и гарнитуры печей								
Н-25-01-043-01-01	Демонтаж каркасов печей	1 т разобранных элементов	1. Демонтаж каркаса печи, подового пути и подподовых балок или демонтаж гарнитуры печи. 2. Установка и снятие подъемных приспособлений. 3. Относки деталей до 30 м с укладкой их в штабель. 4. Срубка и выбивка заклепок (при демонтаже каркасов), отвертывание или срубание гаек. 5. Отсоединение гарнитуры от стальных конструкций, очистка от настилов, раствора или шлака (при демонтаже гарнитуры).	5,9	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-043-02-01	Демонтаж подовых путей печей	1 т разобранных элементов	1. Демонтаж каркаса печи, подового пути и подподовых балок или демонтаж гарнитуры печи. 2. Установка и снятие подъемных приспособлений. 3. Относки деталей до 30 м с укладкой их в штабель. 4. Срубка и выбивка заклепок (при демонтаже каркасов), отвертывание или срубание гаек. 5. Отсоединение гарнитуры от стальных конструкций, очистка от настилов, раствора или шлака (при демонтаже гарнитуры).	6,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-043-03-01	Демонтаж подподовых балок печей	1 т разобранных элементов	1. Демонтаж каркаса печи, подового пути и подподовых балок или демонтаж гарнитуры печи. 2. Установка и снятие подъемных приспособлений. 3. Относки деталей до 30 м с укладкой их в штабель. 4. Срубка и выбивка заклепок (при демонтаже каркасов), отвертывание или срубание гаек. 5. Отсоединение гарнитуры от стальных конструкций, очистка от настилов, раствора или шлака (при демонтаже гарнитуры).	3,1	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Н-25-01-043-04-01	Демонтаж гарнитуры печей массой до 50 кг	1 т разобранных элементов	1. Демонтаж каркаса печи, подового пути и подподовых балок или демонтаж гарнитуры печи. 2. Установка и снятие подъемных приспособлений. 3. Относки деталей до 30 м с укладкой их в штабель. 4. Срубка и выбивка заклепок (при демонтаже каркасов), отвертывание или срубание гаек. 5. Отсоединение гарнитуры от стальных конструкций, очистка от настилов, раствора или шлака (при демонтаже гарнитуры).	4,6	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-01-043-05-01	Демонтаж гарнитуры печей массой св. 50 кг	1 т разобранных элементов	1. Демонтаж каркаса печи, подового пути и подподовых балок или демонтаж гарнитуры печи. 2. Установка и снятие подъемных приспособлений. 3. Относки деталей до 30 м с укладкой их в штабель. 4. Срубка и выбивка заклепок (при демонтаже каркасов), отвертывание или срубание гаек. 5. Отсоединение гарнитуры от стальных конструкций, очистка от настилов, раствора или шлака (при демонтаже гарнитуры).	3,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Раздел Н-25-02 Промышленные дымовые трубы								
Таблица Н-25-02-001 Кладка ствола трубы								
Н-25-02-001-01-01	Кладка ствола трубы из кирпича глиняного обыкновенного: кладка толщиной в 1 кирпич	1 м3 кладки	1. Центровка ствола трубы. 2. Кладка ствола трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда. 3. Закладка наружных и внутренних скоб. 4. Проверка кладки косым (сбавочным) уровнем. 5. Расшивка наружных и затирка внутренних швов. 6. Заделка держателей молниеотвода и анкеров. 7. Установка и заделка металлических консолей для светофорных площадок.	4,4	-	2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-001-02-01	Кладка ствола трубы из кирпича глиняного обыкновенного: кладка толщиной в 1,5 кирпича	1 м3 кладки	1. Центровка ствола трубы. 2. Кладка ствола трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда. 3. Закладка наружных и внутренних скоб. 4. Проверка кладки косым (сбавочным) уровнем. 5. Расшивка наружных и затирка внутренних швов. 6. Заделка держателей молниеотвода и анкеров. 7. Установка и заделка металлических консолей для светофорных площадок.	3,8	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-001-03-01	Кладка ствола трубы из кирпича глиняного обыкновенного: кладка толщиной в 2,5 кирпича	1 м3 кладки	1. Центровка ствола трубы. 2. Кладка ствола трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда. 3. Закладка наружных и внутренних скоб. 4. Проверка кладки косым (сбавочным) уровнем. 5. Расшивка наружных и затирка внутренних швов. 6. Заделка держателей молниеотвода и анкеров. 7. Установка и заделка металлических консолей для светофорных площадок.	2,8	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-001-04-01	Кладка ствола трубы из кирпича глиняного обыкновенного: кладка толщиной в 3 кирпича	1 м3 кладки	1. Центровка ствола трубы. 2. Кладка ствола трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда. 3. Закладка наружных и внутренних скоб. 4. Проверка кладки косым (сбавочным) уровнем. 5. Расшивка наружных и затирка внутренних швов. 6. Заделка держателей молниеотвода и анкеров. 7. Установка и заделка металлических консолей для светофорных площадок.	2,4	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	3
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Таблица Н-25-02-002 Кладка футеровки трубы								
Н-25-02-002-01-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 1 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	6,1	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-02-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 2 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	5,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-03-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 3 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	4,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-002-04-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 5 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	3,6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-05-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 1 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	5,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-06-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 2 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	4,9	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-07-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 3 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	4,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-08-01	Кладка футеровки трубы кирпичом глиняным обыкновенным: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 5 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	3,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-002-09-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 1 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	8,3	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-10-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 2 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	7,3	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-11-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 3 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-12-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1/2 кирпича, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 5 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-13-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 1 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	7	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-14-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 2 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-002-15-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 3 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	5,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-16-01	Кладка футеровки трубы огнеупорным кирпичом: толщиной в 1 кирпич, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 5 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	4,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-002-17-01	Кладка футеровки трубы изоляционным кирпичом (заполнение полостей) независимо от толщины, верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы до 3 м	1 м3 кладки	1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.	1,6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Таблица Н-25-02-003 Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы								
Н-25-02-003-01-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича в рамках: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы до 2 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	0,89	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-003-02-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича в рамках: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы до 3 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-003-03-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича в рамках: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы до 5 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	1,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-003-04-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича в рамках: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы св. 5 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	1,4	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-003-05-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича без рамок: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы до 2 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-003-06-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича без рамок: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы до 3 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	1,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-003-07-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича без рамок: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы до 5 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	1,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-003-08-01	Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы, подача кирпича без рамок: верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы св. 5 м	1 м3 кладки	1. Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности. 2. Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.	1,6	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Таблица Н-25-02-004 Подъем материалов подъемниками								
Н-25-02-004-01-01	Подъем груза до 200 кг, за один раз, краном-укосина на высоту до 8 м	100 м3 кладки ствола или футеровки трубы	1. Прицепка пакета к крюку. 2. Подача сигнала о готовности к подъему. 3. Подъем пакета с оттяжкой его веревкой. 4. Наблюдение за приемом, установкой на месте, отцепкой пакета и прицепкой тары. 5. Опускание и отцепка порожней тары.	58	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
Н-25-02-004-02-01	Подъем груза до 200 кг, за один раз, краном-укосина на высоту до 8 м, на каждые последующие 6 м подъема добавлять	100 м3 кладки ствола или футеровки трубы	1. Прицепка пакета к крюку. 2. Подача сигнала о готовности к подъему. 3. Подъем пакета с оттяжкой его веревкой. 4. Наблюдение за приемом, установкой на месте, отцепкой пакета и прицепкой тары. 5. Опускание и отцепка порожней тары.	9,1	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-004-03-01	Подъем груза до 800 кг, за один раз, четырехстоечным шахтоподъемником на высоту до 8 м	100 м3 кладки ствола или футеровки трубы	1. Укладка материалов на тележку вручную. 2. Закатывание груженой тележки в клеть шахтоподъемника с ее установкой. 3. Подача сигнала о готовности к подъему. 4. Подъем клетки. 5. Прием материалов на верху трубы. 6. Спуск клетки шахтоподъемника с пустой тарой. 7. Выкатывание тележки из клетки шахтоподъемника до 10 м.	20	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
Н-25-02-004-04-01	Подъем груза до 800 кг, за один раз, четырехстоечным шахтоподъемником на высоту до 8 м, на каждые последующие 6 м подъема добавлять	100 м3 кладки ствола или футеровки трубы	1. Укладка материалов на тележку вручную. 2. Закатывание груженой тележки в клеть шахтоподъемника с ее установкой. 3. Подача сигнала о готовности к подъему. 4. Подъем клетки. 5. Прием материалов на верху трубы. 6. Спуск клетки шахтоподъемника с пустой тарой. 7. Выкатывание тележки из клетки шахтоподъемника до 10 м.	1,7	-	2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
Таблица Н-25-02-005 Установка и перестановка крана-укосины								
Н-25-02-005-01-01	Установка крана-укосины, верхний диаметр трубы 3 м	1 установка	1. Подъем, установка с выверкой и закреплением укосины и блоков. 2. Запасовка рабочего троса. 3. Подвешивание бадьи. 4. Опробование прочности всей установки.	7,7	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-005-02-01	Перестановка крана-укосины: высота подъема за один раз 1,2 м	1 подъем	1. Застроповка стойки укосины на тали. 2. Освобождение стойки от клиньев и штырей. 3. Подъем укосины тросом. 4. Перестановка по мере надобности талей, штырей и подкладок. 5. Установка укосины с выверкой и закреплением.	3,8	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-005-03-01	Перестановка крана-укосины: высота подъема за один раз 2,4 м	1 подъем	1. Застроповка стойки укосины на тали. 2. Освобождение стойки от клиньев и штырей. 3. Подъем укосины тросом. 4. Перестановка по мере надобности талей, штырей и подкладок. 5. Установка укосины с выверкой и закреплением.	6,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Таблица Н-25-02-006 Подмащивание на кронштейнах и на пальцах								
Н-25-02-006-01-01	Подмащивание на кронштейнах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 1 м	1 ярус подмостей	1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.	1,3	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-006-02-01	Подмащивание на кронштейнах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 2 м	1 ярус подмостей	1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.	1,7	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-006-03-01	Подмащивание на кронштейнах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 3 м	1 ярус подмостей	1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.	2,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-006-04-01	Подмащивание на кронштейнах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 4 м	1 ярус подмостей	1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.	2,6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-006-05-01	Подмащивание на кронштейнах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 5 м	1 ярус подмостей	1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.	3,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-006-06-01	Подмащивание на кронштейнах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 6 м	1 ярус подмостей	1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.	3,6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-006-07-01	Подмащивание на кронштейнах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 7 м	1 ярус подмостей	1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.	4,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-006-08-01	Подмащивание на пальцах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 1 м	1 ярус подмостей	1. Устройство гнезд для опоры пальцев. 2. Подъем и укладка пальцев и готовых кружал (щитов). 3. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 4. Разборка подмостей.	1,8	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-006-09-01	Подмащивание на пальцах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 2 м	1 ярус подмостей	1. Устройство гнезд для опоры пальцев. 2. Подъем и укладка пальцев и готовых кружал (щитов). 3. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 4. Разборка подмостей.	3	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-006-10-01	Подмащивание на пальцах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 3 м	1 ярус подмостей	1. Устройство гнезд для опоры пальцев. 2. Подъем и укладка пальцев и готовых кружал (щитов). 3. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 4. Разборка подмостей.	4,1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-006-11-01	Подмащивание на пальцах: верхний внутренний диаметр пояса трубы до 4 м	1 ярус подмостей	1. Устройство гнезд для опоры пальцев. 2. Подъем и укладка пальцев и готовых кружал (щитов). 3. Установка или перестановка (при перемещении) до 1,2 м подмостей. 4. Разборка подмостей.	4,9	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Таблица Н-25-02-007 Установка стяжных колец и монтаж светофорных площадок								
Н-25-02-007-01-01	Установка стяжных колец на новые и старые трубы с готовых подмостей, звенья из стали размером 10х100 мм	1 м кольца	1. Прием поднятых деталей колец. 2. Забивка опорных костылей. 3. Укладка звеньев колец на опорные костыли. 4. Постановка деталей затяжных болтов. 5. Стягивание замков болтами. 6. Проверка правильности установки колец.	0,17	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-007-02-01	Установка стяжных колец на новые и старые трубы с готовых подмостей, звенья из стали размером 8х80 мм	1 м кольца	1. Прием поднятых деталей колец. 2. Забивка опорных костылей. 3. Укладка звеньев колец на опорные костыли. 4. Постановка деталей затяжных болтов. 5. Стягивание замков болтами. 6. Проверка правильности установки колец.	0,15	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-007-03-01	Монтаж светофорных площадок на трубах, на опорных кольцах или дубелях	1 т конструкций	1. Застроповка и подъем деталей к месту монтажа светофорной площадки. 2. Сборка деталей на болты с оправкой отверстий, выверкой площадки и окончательной затяжкой болтов.	40	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-007-04-01	Монтаж светофорных площадок на трубах, на консолях	1 т конструкций	1. Застроповка и подъем деталей к месту монтажа светофорной площадки. 2. Сборка деталей на болты с оправкой отверстий, выверкой площадки и окончательной затяжкой болтов.	26	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Таблица Н-25-02-008 Прочие работы при кладке кирпичных дымовых труб								
Н-25-02-008-01-01	Нанесение изолирующего слоя с жидким стеклом за три раза на внутреннюю поверхность ствола или футеровки трубы с приготовлением состава и приемкой его наверху	1 м2 поверхности	-	0,32	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-02-01	Нанесение изолирующего слоя кислотоупорным раствором за один раз, при кладке кирпичных дымовых труб	1 м2 поверхности	-	0,62	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-03-01	Установка на стволе трубы молниеотвода с навинчиванием молниеотводного наконечника, прикрепление кабеля к наконечнику и закрепам, натягивание кабеля, постановка и укрепление внизу ствола защитной трубки	1 м надземной части кабеля	-	0,16	-	2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-008-04-01	Окраска масляной краской за 1 раз ходовых скоб на трубе с готовых подмостей	шт	-	0,1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-008-05-01	Окраска масляной краской за 1 раз кабельных крепов с готовых подмостей	100 шт	-	3,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-008-06-01	Окраска масляной краской за 1 раз с готовых подмостей стяжных колец трубы и их деталей (с одной стороны)	1 м	-	0,14	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-008-07-01	Окраска на земле стяжных колец и их деталей с двух сторон масляной краской за 1 раз, при кладке кирпичных дымовых труб	1 м	-	0,12	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-008-08-01	Забивка ходовых скоб на глубину не менее 150 мм с пробивкой отверстий диаметром до 36 мм на глубину не менее 155 мм, с забивкой пробок при отсутствии сплошных подмостей при забивке на одной трубе до 10 скоб	1 скоба	-	0,6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-09-01	Забивка ходовых скоб на глубину не менее 150 мм с пробивкой отверстий диаметром до 36 мм на глубину не менее 155 мм, с забивкой пробок при отсутствии сплошных подмостей при забивке на одной трубе св. 10 скоб	1 скоба	-	0,46	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-10-01	Заделка трещин в стволе трубы кирпичом с пробивкой штрабы, приготовлением раствора и расшивкой швов	1 м трещин	-	1,4	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-11-01	Заделка трещин в стволе трубы раствором	1 м трещин	-	0,21	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-12-01	Снятие стяжных колец со ствола трубы со свертыванием или срубанием гаек, выколачиванием болтов и опусканием деталей колец при помощи блока	1 разобранный стык	-	0,86	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-008-13-01	Замена молниеотводного наконечника со свертыванием его со штанги, отсоединением от кабеля, закреплением конца кабеля в отверстии нового наконечника и навинчиванием его на верхний конец штанги	1 наконечник	-	4,7	-	2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-008-14-01	Монтаж полос ограждения ходовых скоб с подъемом полосы к месту сборки, застроповкой, подвеской к скобам и закреплением, при кладке кирпичных дымовых труб	1 м	-	0,1	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-15-01	Устройство на кронштейны защитного козырька вокруг ствола труб на высоте 3 м из двух слоев досок или настила с их подъемом и предварительной установкой кронштейнов	1 м2 козырька	-	0,24	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-008-16-01	Замена кабеля молниеотводного наконечника со свертыванием и снятием старого наконечника и кабеля, с закреплением нового кабеля в крепежах, а верхнего конца его - в отверстии нового молниеотводного наконечника с наворачиванием на штангу на трубах высотой до 30 м	1 молниеотвод	-	6,9	-	2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-008-17-01	Добавлять к Н-25-02-008-16 при замене кабеля и молниеотводного наконечника на трубах высотой св. 30 м на каждый следующий метр	1 молниеотвод	-	0,18	-	2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-02-009 Возведение дымовой трубы высотой до 45 м из жаростойких бетонных кольцевых блоков при помощи крана								
Н-25-02-009-01-01	Возведение дымовой трубы высотой до 45 м из жаростойких бетонных кольцевых блоков при помощи крана, (монтажники конструкций)	1 соединение (стык)	1. Расчистка отверстий для шпилек от наплывов бетона. 2. Установка лестничного блока с креплением болтами к бетонному блоку трубы. 3. Раскантовка блоков, установка их в вертикальное положение с закреплением в кондукторе. 4. Установка монтажных площадок, грузовой траверсы и соединительных шпилек. 5. Монтаж блоков с расстилением раствора и тщательной выверкой по теодолиту, с установкой выравнивающих прокладок. 6. Соединение арматурных стыков высокопрочными шпильками с затяжкой их. 7. Заделка стыков и ниш раствором. 8. Демонтаж грузовой траверсы и монтажной площадки. 9. Установка молниеотвода.	15,6	5,2	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-009-02-01	Добавлять при увеличении количества креплений на каждые две шпильки (сверх восьми)	1 соединение (стык)	1. Расчистка отверстий для шпилек от наплывов бетона. 2. Установка лестничного блока с креплением болтами к бетонному блоку трубы. 3. Раскантовка блоков, установка их в вертикальное положение с закреплением в кондукторе. 4. Установка монтажных площадок, грузовой траверсы и соединительных шпилек. 5. Монтаж блоков с расстиланием раствора и тщательной выверкой по теодолиту, с установкой выравнивающих прокладок. 6. Соединение арматурных стыков высокопрочными шпильками с затяжкой их. 7. Заделка стыков и ниш раствором. 8. Демонтаж грузовой траверсы и монтажной площадки. 9. Установка молниеотвода.	1,5	0,5	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-009-03-01	Добавлять при увеличении диаметра блока на каждый метр окружности (сверх 1,2 м) при дополнительной заделке стыка	1 соединение (стык)	1. Расчистка отверстий для шпилек от наплывов бетона. 2. Установка лестничного блока с креплением болтами к бетонному блоку трубы. 3. Раскантовка блоков, установка их в вертикальное положение с закреплением в кондукторе. 4. Установка монтажных площадок, грузовой траверсы и соединительных шпилек. 5. Монтаж блоков с расстилением раствора и тщательной выверкой по теодолиту, с установкой выравнивающих прокладок. 6. Соединение арматурных стыков высокопрочными шпильками с затяжкой их. 7. Заделка стыков и ниш раствором. 8. Демонтаж грузовой траверсы и монтажной площадки. 9. Установка молниеотвода.	0,14	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
						2-146-06	Монтажник конструкций 6 разр.	1
Таблица Н-25-02-010 Монтаж и демонтаж шахтных подъемников								
Н-25-02-010-01-01	Монтаж опорной рамы шахтного подъемника	1 т металлоконструкций	1. Сборка опорной рамы. 2. Крепление башмаков к опорной раме под стойки шахтного подъемника и направляющие грузовой клетки. 3. Подливка под раму цементного раствора с прокладкой слоя толи или рубероида и установкой прокладок.	22,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-010-02-01	Монтаж и наращивание шахтных подъемников: монтаж стоек, ригелей, раскосов и направляющих грузов клеток шахтного подъемника	1 секция высотой 2,5 м	1. Монтаж стоек, ригелей, раскосов и направляющих грузов клеток шахтного подъемника. 2. Выверка смонтированной части шахтного подъемника с окончательной затяжкой болтовых соединений. 3. Устройство переходных площадок внутри ячейки шахтного подъемника с навешиванием лестниц и сеток ограждения (размер ячеек 900х900 мм) при количестве стоек 16.	24	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-010-03-01	Монтаж и наращивание шахтных подъемников: с размером ячеек 900х900 мм при количестве стоек 12	1 секция высотой 2,5 м	-	17	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-010-04-01	Монтаж и наращивание шахтных подъемников: с размером ячеек 1200х1200 мм при количестве стоек 16	1 секция высотой 2,5 м	-	29	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-010-05-01	Монтаж и наращивание шахтных подъемников: "ромбических" (проект 1220 м) при количестве стоек 12	1 секция высотой 2,5 м	-	21	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-010-06-01	Монтаж и наращивание шахтных подъемников: с размером ячеек 1200х1200 мм при количестве стоек 36	1 секция высотой 2,5 м	-	65	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-010-07-01	Развитие 16-стоечных шахтных подъемников до 24 стоек с размером ячеек 1200x1200 мм	1 секция высотой 2,5 м	1. Монтаж стоек, ригелей, раскосов с раскреплением узлов соединения ранее смонтированного шахтного подъемника. 2. Выверка развитой части шахтного подъемника с окончательной затяжкой болтовых соединений.	13	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-010-08-01	Крепление шахтных подъемников к стволу трубы гибкими связями: установка выносных инвентарных площадок, гибких связей, выверка шахтного подъемника с регулировкой связей при помощи фаркопфов	1 связь	-	0,55	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-010-09-01	Крепление шахтных подъемников к стволу трубы гибкими связями: установка диагональных (жестких) связей в ячейках шахтного подъемника, установка и закрепление связей к стойкам шахтного подъемника с помощью хомутов	1 связь	-	0,52	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-010-10-01	Монтаж грузовых клетей: установка клетки в ячейку шахтного подъемника	1 клеть	1. Установка клетки в ячейку шахтного подъемника. 2. Запасовка каната. 3. Установка и регулировка механизма ловителя клетки. 4. Устройство проема в шахтном подъемнике с установкой металлической двери и ее блокировкой.	14	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-010-11-01	Монтаж грузовых клеток: монтаж нижнего отводного блока с центровкой и закреплением к элементам шахтного подъемника	1 блок	-	4,3	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-010-12-01	Монтаж грузовых клеток: монтаж верхнего направляющего блока с центровкой и закреплением к элементам подъемной головки	1 блок	-	2,7	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-010-13-01	Устройство проемов в шахтном подъемнике	1 проем	1. Устройство проемов в шахтах подъемника для приема материалов в клетки с удалением ригелей и подкосов из секции шахт над рабочим полом опалубки. 2. Установка их на место в проемах ниже рабочего пола опалубки.	1,4	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-010-14-01	Устройство перекрытия шахтного подъемника с укладкой досок на ригели и крепление их гвоздями	1 м2 настила	-	0,28	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-010-15-01	Разборка перекрытия шахтного подъемника	1 м2 настила	-	0,12	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-010-16-01	Демонтаж 16-стоечного шахтного подъемника с размером ячеек 900х900 мм	1 секция высотой 2,5 м	1. Демонтаж сеток ограждения, звеньев ходовой лестницы, переходных щитов, раскосов, ригелей, направляющих грузовых клеток и стоек шахтного подъемника. 2. Перестановка головки блочного устройства с перепасовкой каната грузовой клетки и перестановкой вспомогательных щитов.	17	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-02-011 Монтаж и демонтаж механических подъемных головок								
Н-25-02-011-01-01	Монтаж механических подъемных головок	1 т металлоконструкций	1. Монтаж опорно-переставной рамы с редукторами, винтами и механизмами подъема. 2. Сборка каркаса головки с опорным устройством. 3. Монтаж шатра головки. 4. Установка приемно-раздаточного бункера. 5. Установка секций кольца монтажной площадки.	25	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-011-02-01	Демонтаж механических подъемных головок	1 т металлоконструкций	1. Демонтаж приемно-раздаточного бункера, покрытия шатра и секций кольца монтажной площадки. 2. Демонтаж опорно-переставной рамы с редукторами, винтами и механизмом подъема. 3. Демонтаж каркаса головки с опорным устройством.	20	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-011-03-01	Устройство покрытия шатра подъемной головки	1 м ² поверхности покрытия шатра	1. Установка деревянных брусев. 2. Устройство обрешетки из досок. 3. Обшивка фанерой и покрытие брезентом.	0,44	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Таблица Н-25-02-012 Монтаж и демонтаж рабочего пола опалубки и подвесных площадок								
Н-25-02-012-01-01	Монтаж металлоконструкций рабочего пола опалубки	1 м наружного кольца	1. Сборка несущих колец с подъемом деталей колец к месту сборки. 2. Сборка, застроповка и подвеска к шахтному подъемнику. 3. Установка уголков жесткости и направляющих брусев. 4. Выверка и закрепление смонтированного кольца.	5,9	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	3
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	3
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-012-02-01	Демонтаж металлоконструкций рабочего пола опалубки	1 м наружного кольца	1. Демонтаж металлоконструкций рабочего пола опалубки. 2. Разборка несущих колец со снятием регулируемых болтов с втулками уголков жесткости с подвеской и разборкой звеньев ободов.	4,1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	3
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-012-03-01	Смена втулок регулируемых болтов	1 регулирующий болт	-	0,35	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-012-04-01	Устройство деревянного перекрытия на обресе стакана фундамента	1 м2 настила	1. Установка деревянных стоек. 2. Укладка балок на стойки и на обрез по периметру фундамента с креплением. 3. Устройство двухслойного дощатого настила с установкой бортовой доски.	1,8	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-012-05-01	Устройство деревянного настила рабочего пола опалубки и подвесных площадок	1 м2 настила	1. Устройство площадки на несущем кольце с заготовкой материалов. 2. Укладка балок и закрепление их хомутами. 3. Настилка досок и прибивка их гвоздями.	2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-012-06-01	Разборка деревянного настила рабочего пола опалубки и подвесных площадок	1 м2 настила	1. Разборка настила рабочего пола опалубки и подвесных площадок со снятием с несущего кольца настила хомутов и балок.	1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-012-07-01	Устройство дощатого настила монтажной площадки подъемной головки	1 м2 настила	1. Укладка деревянных прогонов на металлические балки с креплением их. 2. Устройство дощатого настила с установкой бортовой доски.	1,4	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-012-08-01	Монтаж металлоконструкций модернизированного рабочего пола опалубки	1 т металлоконструкций	1. Монтаж обрамляющей рамы, основных и вспомогательных радиальных балок колец жесткости. 2. Подвеска рабочего пола опалубки к подъемной головке и выравнивание с помощью фаркопов. 3. Монтаж механизмов радиального перемещения. 4. Подъем рабочего пола опалубки на высоту 1,25 м. 5. Выверка горизонтальности площадки.	27	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-012-09-01	Разборка выработанной части модернизированного рабочего пола опалубки	1 м2 настила	1. Разборка настила выработанной части, укладка досок в пакеты и спуск вниз. 2. Закрепление демонтированных балок канатом к металлоконструкциям пола опалубки, отсоединение подвесок, расстыковка секций кольца и радиальных балок, строповка элементов и отправка их вниз. 3. Устройство ограждения по краю рабочего пола опалубки.	1,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-012-10-01	Демонтаж металлоконструкций модернизированного рабочего пола опалубки	1 т металлоконструкций	1. Переопирание рабочего пола опалубки на бетон и опорные стульчики шахтного подъемника. 2. Разборка всех металлоконструкций.	19,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-012-11-01	Разборка металлоконструкций выработанной части модернизированного рабочего пола опалубки	1 т металлоконструкций	1. Устройство временного настила над кольцевым проемом рабочего пола опалубки. 2. Демонтаж главных и вспомогательных колец жесткости и отсоединение тяг.	23,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Таблица Н-25-02-013 Монтаж футеровочных обойм и подвесных площадок, подъем или опускание подвесных площадок								
Н-25-02-013-01-01	Монтаж металлоконструкций подвесных площадок	1 м наружного кольца	1. Сборка несущих колец и обрамляющей рамы, подвесной площадки. 2. Раскладка временных брусьев в радиальном направлении на защитном перекрытии. 3. Крепление подвесок к несущим кольцам, обрамляющей раме и обойме.	1,7	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-013-02-01	Наращивание подвесной площадки после прохождения консолей	1 м2 настила	1. Частичная разборка и восстановление настила в местах установки хомутов. 2. Установка дополнительных прогонов и закрепление их хомутами. 3. Устройство дощатого настила по дополнительным прогонам.	0,32	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-013-03-01	Опиловка брусьев подвесных площадок	1 брус	1. Подвязывание пенькового каната к концу бруса и закрепление конца каната. 2. Опиловка конца бруса. 3. Подъем бруса на площадку. 4. Отвязывание пенькового каната.	0,17	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-013-04-01	Демонтаж несущего кольца подвесных площадок	1 м кольца	1. Перестановка подвески на новое несущее кольцо. 2. Демонтаж секций кольца, хомутов с подъемом демонтированной секции на подвесную площадку.	0,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-013-05-01	Монтаж футеровочных обойм УПО-40	1 т металлоконструкций	1. Монтаж опорно-переставной рамы. 2. Установка опорных устройств редукторов, электродвигателя, подъемных винтов. 3. Сборка опорных каркасов, подкосов, крестовин, балок. 4. Опробование.	23	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-013-06-01	Монтаж футеровочных обойм ОФ-50	1 т металлоконструкций	1. Монтаж опорно-переставной рамы. 2. Установка опорных устройств редукторов, электродвигателя, подъемных винтов. 3. Сборка опорных каркасов, подкосов, крестовин, балок. 4. Опробование.	22	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-013-07-01	Демонтаж футеровочных обойм УПО-40	1 т металлоконструкций	1. Опускание обоймы на опорные стаканы. 2. Демонтаж механизма привода с электродвигателем. 3. Разборка металлоконструкций, снятие редукторов, подъемных винтов, подкосов.	20	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
						2-203-06	Трубоклад 6 разр.	1
Н-25-02-013-08-01	Подъем или опускание подвесных площадок с помощью обоймы ОФ-50	1 м подъема или опускания	1. Подъем верхней опорной рамы обоймы. 2. Перестановка опорных стаканов и опускание рамы на стаканы. 3. Подъем площадки с выверкой.	4,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-013-09-01	Подъем или опускание подвесных площадок с помощью обоймы УПО-40	1 м подъема или опускания	1. Подъем верхней опорной рамы обоймы. 2. Перестановка опорных стаканов и опускание рамы на стаканы. 3. Подъем площадки с выверкой.	3,3	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-02-014 Сборка, разборка и перестановка опалубки								
Н-25-02-014-01-01	Первичная сборка наружной опалубки с установкой на несущее кольцо панелей (листов) опалубки	1 м2 опалубки	1. Первичная сборка наружной опалубки с установкой на несущее кольцо панелей (листов) опалубки, соединением болтами и установкой по радиусу ствола трубы со стягиванием секций и склепкой их. 2. Очистка и смазка внутренней поверхности опалубки.	1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	5
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-014-02-01	Разборка наружной опалубки	1 м2 опалубки	1. Разборка наружной опалубки со срубкой заклепок в соединениях секций и распусканием опалубки, снятием с подвесок панелей (листов) опалубки, очисткой листов от раствора.	0,76	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-014-03-01	Перестановка наружной опалубки с модернизированным рабочим полом опалубки подъемной головкой: снятие стяжных болтов и отрыв наружных щитов опалубки от бетона	1 м2 наружной бетонной поверхности	1. Снятие стяжных болтов и отрыв наружных щитов опалубки от бетона. 2. Подъем опорно-переставной рамы на высоту 2,5 м с перестановкой опорных стаканов. 3. Очистка щитов опалубки от бетона и смазка их техническим маслом. 4. Подъем наружной опалубки с рабочим полом опалубки и навесным оборудованием механической подъемной головкой с перестановкой опорных стаканов. 5. Стягивание панелей при уменьшении радиуса. 6. Центровка опалубки по радиусу с передвижкой наружных и внутренних лесов.	0,31	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	2
Н-25-02-014-04-01	Перестановка наружной опалубки с модернизированным рабочим полом опалубки подъемной головкой: установка внутренней опалубки с очисткой и смазкой поверхности, соприкасающейся с бетоном	1 м2 опалубки	1. Установка внутренней опалубки с очисткой и смазкой поверхности, соприкасающейся с бетоном. 2. Установка щитов по окружности трубы с выверкой и закреплением их прутьями.	0,39	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	3
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-014-05-01	Перестановка наружной опалубки с модернизированным рабочим полом опалубки подъемной головкой: перестановка внутренней опалубки с разборкой ее	1 м2 внутренней поверхности трубы	1. Перестановка внутренней опалубки с разборкой ее, очисткой от раствора и смазкой соприкасающейся с бетоном поверхности щитов. 2. Установка щитов на новое место с выверкой их и закреплением прутьями.	0,51	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	3
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-014-06-01	Перестановка наружной опалубки с модернизированным рабочим полом опалубки подъемной головкой: разборка внутренней опалубки с очисткой щитов от раствора	1 м2 опалубки	-	0,3	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-014-07-01	Перестановка наружной опалубки с модернизированным рабочим полом опалубки подъемной головкой: установка скруток из проволоки	100 скруток	1. Установка скруток из проволоки диаметром 4-5 мм с протягиванием в отверстия наружной и внутренней опалубки. 2. Скручивание проволоки со стягиванием опалубки.	14,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Таблица Н-25-02-015 Монтаж и демонтаж подвесных лесов и переходных площадок								
Н-25-02-015-01-01	Монтаж наружных подвесных лесов	1 м одного яруса лесов	1. Монтаж наружных подвесных лесов, устройство настила из готовых щитов с подачей всех деталей к месту монтажа. 2. Монтаж панели люка с лестницей.	0,26	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-015-02-01	Монтаж внутренних подвесных лесов	1 м одного яруса лесов	-	0,22	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-015-03-01	Демонтаж наружных подвесных лесов	1 м одного яруса лесов	1. Демонтаж наружных подвесных лесов, настила и ограждения. 2. Демонтаж люка с лестницей.	0,22	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-015-04-01	Демонтаж внутренних подвесных лесов	1 м одного яруса лесов	-	0,18	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-015-05-01	Монтаж переходных подвесных мостиков от шахтного подъемника к внутренним подвесным лесам, устройство настила из готовых щитов и ограждения с подачей всех деталей к месту монтажа	1 м одного яруса лесов	-	0,21	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-015-06-01	Демонтаж переходных подвесных мостиков от шахтного подъемника к внутренним подвесным лесам, демонтаж подвесок, настила и ограждения	1 м одного яруса лесов	-	0,16	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Таблица Н-25-02-016 Установка и вязка арматуры								
Н-25-02-016-01-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 14 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	32	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-02-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 16 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	27	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-03-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 18 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	24,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-016-04-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 20 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	21,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-05-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 22 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	20,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-06-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 25 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	18,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-016-07-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 28 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	17	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-08-01	Установка и вязка арматуры при армировании одинарной сеткой: диаметр арматуры до 32 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	15,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-09-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 14 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	37	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-016-10-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 16 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	32,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-11-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 18 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	28,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-12-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 20 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	25,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-016-13-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 22 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	24,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-14-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 25 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	22,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-016-15-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 28 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	21	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-016-16-01	Установка и вязка арматуры при армировании двойной сеткой: диаметр арматуры до 32 мм	1 т арматуры	1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка вертикальной и горизонтальной арматуры. 3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.	18,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Таблица Н-25-02-017 Укладка бетонной смеси и выравнивание бетонной поверхности ствола трубы								
Н-25-02-017-01-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 10 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	6,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-017-02-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 15 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	5,4	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-017-03-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 20 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	4,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-017-04-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 25 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	3,6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-017-05-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 30 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	3	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-017-06-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 35 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	2,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-017-07-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 40 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-017-08-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 45 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	1,7	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-017-09-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 50 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	1,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-017-10-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 55 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	1,3	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-017-11-01	Укладка бетонной смеси, толщина стены ствола трубы: до 60 см	1 м3 железобетона в деле	1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по монорельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.	1,1	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-017-12-01	Выравнивание поверхности ствола трубы с подвесных лесов	1 м2 выравненной поверхности	1. Приготовление раствора. 2. Очистка наплывов и неровностей. 3. Нанесение раствора, затирка теркой и окраска цементным молоком.	0,37	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-02-018 Кладка футеровки монолитных железобетонных труб, затирка слезниковых поясов								
Н-25-02-018-01-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: обыкновенным глиняным кирпичом на цементно-глиняном растворе, толщина кладки 1/2 кирпича	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	3,7	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-02-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: обыкновенным глиняным кирпичом на цементно-глиняном растворе, толщина кладки 1 кирпич	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	3,6	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-03-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: обыкновенным глиняным кирпичом на цементно-глиняном растворе, толщина кладки 1,5 кирпича	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	3,5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-04-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: диатомовым кирпичом на трепельном или цементно-диатомовом растворе, толщина кладки 1/2 кирпича	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	2,7	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-018-05-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: диатомовым кирпичом на трепельном или цементно-диатомовом растворе, толщина кладки 1 кирпич	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	2,4	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-06-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: кислотоупорным кирпичом на кислотоупорной замазке, толщина кладки 1/2 кирпича	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	4,7	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-07-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: кислотоупорным кирпичом на кислотоупорной замазке, толщина кладки 1 кирпич	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	4,4	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-08-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: кислотоупорным кирпичом на кислотоупорной замазке, толщина кладки 1,5 кирпича	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	4,1	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-018-09-01	Кладка футеровки монолитных железобетонных труб: кислотоупорным кирпичом на кислотоупорной замазке, толщина кладки 2 кирпича	1 м3 футеровки в деле	1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).	3,8	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-10-01	Кладка слезниковых поясов	1 м3 кладки	1. Кладка слезникового пояса с верстовкой кирпича, нанесением раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд с очисткой от лишнего раствора.	7,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-018-11-01	Затирка футеровки	1 м2 поверхности футеровки	1. Затирка футеровки с нанесением раствора (замазки) на поверхность футеровки толщиной 3 мм при помощи мастерка.	0,11	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Таблица Н-25-02-019 Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами								
Н-25-02-019-01-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 25 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	3,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-019-02-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 50 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	3,1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-019-03-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 75 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	2,9	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-019-04-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 100 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	2,7	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-019-05-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 125 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	2,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-019-06-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 150 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	2,3	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-019-07-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 175 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	2,1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-019-08-01	Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами: толщина зазора 200 мм	1 м3 плит	1. Заполнение зазора между стволом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.	1,9	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Таблица Н-25-02-020 Антикоррозионная защита внутренней поверхности ствола трубы								
Н-25-02-020-01-01	Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы противокоррозионными лаками пистолетом-распылителем за один раз	100 м2 поверхности	-	2,2	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-020-02-01	Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы эпоксидным или эпоксидно-каменноугольным составом за один раз пистолетом-распылителем	100 м2 поверхности	-	5	-	2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-020-03-01	Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы эпоксидным или эпоксидно-каменноугольным составом за один раз валиком	100 м2 поверхности	-	7,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-020-04-01	Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы эпоксидным или эпоксидно-каменноугольным составом за один раз кистью	100 м2 поверхности	-	10,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-020-05-01	Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы битумным лаком кистью за один раз	100 м2 поверхности	-	6,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Таблица Н-25-02-021 Монтаж металлоконструкций ствола трубы								
Н-25-02-021-01-01	Установка ходовых лестниц ствола трубы: подноска звеньев ходовой лестницы и ограждений, прикрепление кронштейнов и соединительных планок, застроповка и подъем деталей и закрепление их на анкерных болтах	1 т металлоконструкций	-	62	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	3
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-021-02-01	Установка ходовых лестниц ствола трубы: установка и закрепление дюбелей с определением мест установки по уровню и отвесу	1 дюбель	-	0,45	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-021-03-01	Монтаж защитного чугунного колпака	1 т металлоконструкций	1. Подача звеньев к месту установки. 2. Контрольная сборка звеньев колпака на бойке. 3. Установка звеньев колпака на растворе.	19,5	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-021-04-01	Установка закладных деталей в опалубку: деталь массой до 10 кг	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подача детали к месту установки. 3. Установка и закрепление детали в проектном положении.	0,4	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-021-05-01	Установка закладных деталей в опалубку: деталь массой до 20 кг	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подача детали к месту установки. 3. Установка и закрепление детали в проектном положении.	1,6	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-021-06-01	Установка закладных деталей в опалубку: деталь массой до 50 кг	1 деталь	1. Разметка мест установки. 2. Подача детали к месту установки. 3. Установка и закрепление детали в проектном положении.	2,8	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-021-07-01	Установка закладных деталей в опалубку: с помощью механизмов или такелажных приспособлений, деталь массой св. 50 до 80 кг	1 деталь	-	3,2	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-021-08-01	Установка закладных деталей в опалубку: с помощью механизмов или такелажных приспособлений, деталь массой св. 80 до 100 кг	1 деталь	-	3,6	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-25-02-022 Монтаж тепляков								
Н-25-02-022-01-01	Монтаж шатра тепляков	1 м2 поверхности шатра	1. Монтаж металлоконструкций каркаса шатра (ферм, несущего кольца, тяг) с закреплением к конструкциям подъемной головки и рабочему полу опалубки. 2. Устройство обрешетки с обшивкой листовым материалом. 3. Установка прижимных планок с уплотнением углов перелома брезентовыми полосами.	0,32	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	2
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-022-02-01	Вязка веревочного каркаса	100 м2 каркаса	1. Укладка пологов на боек с раскладкой и креплением досок-шаблонов. 2. Вязка веревочного каркаса из пенькового каната с креплением к пологу. 3. Скатывание пологов в рулон.	7,6	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-022-03-01	Монтаж юбок тепляков	100 м2 юбки тепляка	1. Закрепление пологов тепляка к рабочему полу опалубки и подвескам лесов. 2. Соединение (сшивка) пологов по всему периметру. 3. Установка стягивающих канатов и ручных лебедок.	5,6	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Таблица Н-25-02-023 Прочие работы при возведении монолитных железобетонных труб								
Н-25-02-023-01-01	Монтаж защитного перекрытия: внутренний диаметр ствола трубы до 16 м	1 м2 двухслойного настила	1. Монтаж рамы на опорных столиках по периметру шахтного подъемника. 2. Установка бортовой доски и ограждения. 3. Установка деревянных прогонов. 4. Устройство двухслойного настила из досок.	0,9	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-023-02-01	Монтаж защитного перекрытия: внутренний диаметр ствола трубы 16-28 м	1 м2 двухслойного настила	1. Монтаж рамы на опорных столиках по периметру шахтного подъемника. 2. Установка бортовой доски и ограждения. 3. Установка деревянных прогонов. 4. Устройство двухслойного настила из досок со сборкой и подвеской к шахтному подъемнику металлического кольца.	1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1
Н-25-02-023-03-01	Приготовление эпоксидно-каменноугольных составов	1 т состава	1. Нагревание эпоксидной и каменноугольной смолы. 2. Отвешивание расчетных количеств нагретых смол, растворителя, наполнителя, отвердителя. 3. Смешивание составляющих компонентов и маркировка составов.	12	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-023-04-01	Установка бункера для приема бетонной смеси: у шахтного подъемника с устройством опорного каркаса, с закреплением бункера	1 бункер	1. Установка приемного бункера у шахтного подъемника с устройством опорного каркаса. 2. Закрепление бункера.	21	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
Н-25-02-023-05-01	Установка бункера для приема бетонной смеси: устройство опалубки проемов с заготовкой элементов и креплением готовых щитов к каркасу	1 м2 опалубки	-	0,92	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-25-02-023-06-01	Маркировочная окраска эмалями ХСЭ или ПХВ наружной поверхности ствола трубы с наружных подвесных лесов механизированным способом	100 м2 окрашенной поверхности	1. Разметка мест окраски. 2. Заправка и наладка окрасочных агрегатов. 3. Окраска поверхности за один раз пистолетом-распылителем с предварительным обеспыливанием поверхности сжатым воздухом.	8,1	-	2-203-04	Трубоклад 4 разр.	1
						2-203-05	Трубоклад 5 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 25.1

**Средняя масса главных материалов, употребляемых
при кладке промышленных печей и труб**

Наименование материалов	Измеритель	Масса, т
1	2	3
Картон асбестовый	1 м ³	1-1,3
Вата минеральная, каолиновая	1 м ³	0,15-0,3
Маты минеральные (прошивные)	1 м ³	0,6
Известь гашеная	1 м ³	1,15-1,25
То же (тесто)	1 м ³	1,2-1,4
Изделия:		
высокоглиноземистые	1 м ³	2,2-2,48
динасовые	1 м ³	1,3-2
карборундовые	1 м ³	2-2,6
магнезитовые	1 м ³	2,6-2,7
муллитовые	1 м ³	2,8-3
талькомагнезитовые	1 м ³	2,85
углеродистые (блоки)	1 м ³	1,6
шамотные	1 м ³	1,9-2,17
хромитовые и магнезитохромитовые	1 м ³	2,8-3,2
Кирпич шамотный, мм:		
прямой:		
250×124×65	1000 шт.	3,8
230×114(113)×65	1000 шт.	3,2
клиновой:		
250×124×65(55)	1000 шт.	3,5
230×114(113) ×65(55)	1000 шт.	3
Кирпич динасовый, мм:		
прямой:		
230×140×65	1000 шт.	4
230×113×65	1000 шт.	3,2
клиновой 230×113×65(55)	1000 шт.	3
Кирпич шамотный легковесный прямой	1000 шт.	0,7-1,4
230×114(113)×65 мм		
Кирпич диатомитовый прямой 250×123×65 мм	1000 шт.	1-1,4
Кирпич магнезитовый, мм:		
прямой 230×115×65	1000 шт.	4,47
клиновой 230×115×65(55)	1000 шт.	4,1
Кирпич хромомагнезитовый, мм:		
прямой 230×115×65	1000 шт.	4,8
клиновой 230×115×65(55)	1000 шт.	4,45
Кирпич высокоглиноземистый прямой	1000 шт.	6,58
230×150×75 мм		
Углеродистая масса и паста	1 м ³	1,5
Песок:		
горный	1 м ³	1,5
речной	1 м ³	1,65
Половняк глиняного обыкновенного кирпича	1 м ³	1,7-1,8
Порошок:		
динасовый	1 м ³	1,3-1,45
магнезитовый	1 м ³	1,9-2,1

талькоый	1 м ³	1,45
шамотный	1 м ³	1,35-1,5
диатомитовый	1 м ³	0,45-0,5
асбестовый	1 м ³	0,5
хромовый железняк	1 м ³	2,35-2,6
Шлак:		
гранулированный	1 м ³	0,6-0,7
доменный	1 м ³	2,7
Щебень:		
шамотный	1 м ³	0,9-1
хромомagneзитовый	1 м ³	1,3-1,6

Приложение 25.2

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-25**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При кладке конструктивных элементов из высокоглиноземистого кирпича	Н-25-01-001 (02-14)	1,2
2	При кладке первых двух рядов	Н-25-01-002 (07-09)	2
3	При кладке из хромомagneзитового и магнезитохромитового кирпича	Н-25-01-003 (01, 03-07, 09-13)	1,2
4	При кладке сводов шлаковиков и регенераторов, вертикальных каналов и головок печи из фасонных изделий и при футеровке желобов и заслонок фасонными изделиями	Н-25-01-003 (04, 065, 11)	0,95
5	При объеме печей менее 3 м ³ по внешнему обмеру	Н-25-01-007	1,5
6	При толщине шва 3 мм	Н-25-01-008 (01, 12)	0,85
7	При обмуровке блоков котельных агрегатов на сборочной площадке	Н-25-01-008	0,7
8	При кладке амбразур из фасонных изделий	Н-25-01-008-11	1,4
9	При ручном способе нанесения торкрет-массы	Н-25-01-009	1,7
10	При кладке футеровки толщиной 120 мм из шамотного кирпича во второй половине зоны цепной завесы, где производится притеска к металлическим кольцам и пластинам держателей цепей	Н-25-01-013-01	1,4
11	При демонтаже средств крепления	Н-25-01-013 (09, 10)	0,5
12	При перемещении и укладке блоков вручную	Н-25-01-016	0,25
13	При кладке стен газоходов и топливных трубочек кольцевой печи	Н-25-01-022-66	2
14	При кладке стен с соблюдением лица с двух сторон	Н-25-01-022	1,25

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
15	При кладке наклонных стен, а также стен в каркасах, когда в процессе кладки производится частичная подгонка (подколка) кирпича к каркасу (при кладке стен в каркасах коэффициент применяется только на объем кладки, примыкающей до 0,5 м к месту подгонки к каркасу)	Н-25-01-022	1,2
16	При кладке сводов с отверстиями (при строительстве кольцевых и электродуговых печей)	Н-25-01-023 (01-44)	1,3
17	При кладке понурых (наклонных) или ступенчатых сводов и арок, а также при кладке стрельчатой части сводов	Н-25-01-023 (01-44)	1,25
18	При кладке свода на закруглениях	Н-25-01-023 (01-44)	1,15
19	При кладке насухо	Н-25-01-022, Н-25-01-023 (01-66)	0,9
20	При кладке из шамотного легковесного кирпича	Н-25-01-023 (45-61, 67, 69,71)	0,9
21	При кладке соответствующих элементов боровов	Н-25-01-024	0,9
22	При кладке двух первых рядов	Н-25-01-026	2
23	При футеровке:		
23.1	перегибов свечей доменных печей	Н-25-01-027	1,5
23.2	криволинейных газоздухопроводов с радиусом закругления до 6 м		1,2
24	При футеровке вертикальных, наклонных и горизонтальных конусообразных частей газоздухопроводов, в том числе, суживающихся:		
24.1	кверху конусообразных участков вертикальных и наклонных газоздухопроводов и также конусов, находящихся в горизонтальном по оси положении	Н-25-01-027	2
24.2	книзу конусообразных участков вертикальных и наклонных газоздухопроводов и также конусов, находящихся в горизонтальном по оси положении	Н-25-01-027	1,5
25	При грубой ломке кладки и при применении пневмомолотков	Н-25-01-032	0,5
26	При приготовлении раствора в растворосмесителе емкостью 80 л	Н-25-01-033	0,85
27	При объеме работ по просеиванию менее 3 м ³	Н-25-01-034	1,25
28	При просеивании материалов через сито с отверстием:		
28.1	менее 2 мм	Н-25-01-034	1,5
28.2	менее 1 мм	Н-25-01-034	2
29	При массе фасонных изделий:		
29.1	менее 3 кг	Н-25-01-035	1,25

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
29.2	св. 6 кг	Н-25-01-035	0,75
30	При нанесении грифелем на каждом кирпиче цифры, указывающей марку и сорт кирпича	Н-25-01-035	1,5
31	При теске шамотного кирпича с временным сопротивлением:		
31.1	до 24,3 Мпа (250 кгс/см ²)	Н-25-01-036 (02-03, 07-08, 12-13, 17-18, 22, 26-27, 30, 33, 35-36)	1,15
31.2	до 34,3 Мпа (350 кгс/см ²)		1,3
31.3	св. 34,3 Мпа (350 кгс/см ²)		1,5
32	При монтаже конструкций:		
32.1	ручной лебедкой	Н-25-01-039	1,25
32.2	краном		0,9
33	Установка шиберов и заслонок к печам:		
33.1		Н-25-01-040-06	1,4
33.2		Н-25-01-040-07	2,4
33.3		Н-25-01-040-08	3,4
33.4		Н-25-01-040-09	4,4
33.5		Н-25-01-040-10	5,4
34	При демонтаже	Н-25-01-042 (01-12)	0,5
35	При кладке частей трубы, в которых имеется арматура	Н-25-02-001	1,15
36	Наколка стандартного кирпича с учетом процента скалываемого кирпича (см. ТЧ)	Н-25-01-036-25	0,7
37	При кладке из специального клинового кирпича	Н-25-02-002	0,9
38	При футеровке глиняным кирпичом (грубая накладка) с учетом процента тески (см. ТЧ)	Н-25-01-036-25	0,7
39	Разборка крана-укосины со спуском вниз	Н-25-02-005-01	0,5
40	При разборке и спуске подмостей	Н-25-02-006	0,5
41	При футеровке из обыкновенного глиняного кирпича грубую насадку с учетом процента тески (см. ТЧ)	Н-25-01-036 (25-29)	0,7
42	При футеровке частей трубы, в которых имеется арматура	Н-25-02-018 (01-09)	1,15