

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 26.
СООРУЖЕНИЕ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ШИРОКОЙ КОЛЕИ**

I. Техническая часть

1.26.1. Сборник содержит нормы на сооружение верхнего строения железнодорожных путей колеи 1520 мм при строительстве новых железнодорожных линий, вторых и подъездных путей, переустройстве и развитии станций и узлов.

1.26.2. В сборнике содержатся нормы на погрузку, выгрузку и перемещение материалов верхнего строения пути, выполняемых в условиях строительства.

1.26.3. Нормы сборника разработаны в соответствии с требованиями соответствующих сводов правил и нормативно-технических документов в области строительства.

Допускаемые отклонения в размерах и положении конструктивных элементов верхнего строения, обеспечивающие надлежащее качество работ, приведены в настоящей технической части к разделам сборника.

1.26.4. Нормами сборника, кроме особо оговоренных случаев, предусмотрены следующие условия производства работ: шпалы применяются деревянные пропитанные I, II, III типов пропитанные и железобетонные типа С-56; переводные брусья деревянные пропитанные; рельсы укладываются типов Р65, Р50, Р43 длиной 25 м на деревянные шпалы и типов Р65, Р50 длиной 25 м - на железобетонные шпалы; прикрепление подкладок и рельсов к деревянным шпалам производится костылями или шурупами. При костыльном прикреплении на прямых участках и на кривых радиусом более 1200 м рельсы пришиваются десятью костылями на стыковых шпалах и восемью костылями на промежуточных шпалах; на кривых участках пути радиусом 1200 м и менее - а также на мостах и в тоннелях рельсы пришиваются десятью костылями на всех шпалах. При шурупном скреплении подкладки прикрепляются восемью шурупами к каждой шпале. К железобетонным шпалам подкладки прикрепляются четырьмя закладными болтами на каждой шпале; стыки рельсов типа Р65 монтируются на четыре болта, остальных типов - на шесть болтов; одиночные стрелочные переводы монтируются с крестовинами марок 1/6; 1/9; 1/11; 1/18, перекрестные марки 1/9; глухие пересечения - марок 2/6; 2/9 и 2/11; прикрепление металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений к брусьям и шпалам производится на полное количество костылей и шурупов в соответствии с типовыми эспюрами; за длину одиночных стрелочных переводов принято расстояние от переднего стыка рамного рельса до стыка за последним брусом перевода; балласт применяется асбестовый, щебеночный, гравийный, гравийно-песчаный, песчаный и ракушечный (ракушечный и гравийно-песчаный балласты нормируются как песчаный); противоугоны применяются самозаклинивающиеся пружинные в количестве на 1 км пути в зависимости от схемы закрепления его от угона; работы производятся на прямых и кривых участках пути.

1.26.5. При условиях производства работ, отличающихся от принятых в разделах Н-26-01÷26-08, нормы указанных разделов пересчитываются.

1.26.6. Нормами сборника учтено перемещение укладочных материалов в пределах зоны производства работ на расстояние до 20 м (кроме оговоренных случаев). Перемещение материалов вручную на расстояние св. 20 м нормируется дополнительно.

1.26.7. Нормами сборника не учтены перерывы в работе, вызываемые движением поездов. Эти перерывы учитываются дополнительно во всех случаях, когда по условиям безопасности работы, выполняемые на пути, прекращаются на время прохода поезда как по вновь строящемуся, так и по соседнему пути (при строительстве вторых путей, развитии станций и пр.). Нормирование производится исходя из следующей длительности перерывов: на пропуск отдельно следующего локомотива - 2 мин.; на пропуск пассажирского поезда - 3 мин.; на пропуск хозяйственного или товарного поезда - 5 мин. На строительстве вторых путей длительность перерыва на пропуск скоростного поезда (св. 100 км/ч) по пути, смежному с тем, на котором производятся работы, увеличивается на 5 мин.

1.26.8. Работа машинистов мотовоза и моторных платформ, занятых на перетяжке пакетов при погрузке и укладке звеньев, машинистов электростанций, компрессоров, сигнальщиков, телефонистов, подносчиков воды, сторожей по охране инструмента и материалов нормами не учтена и учитывается дополнительно.

1.26.9. В нормах сборника принята следующая грузоподъемность кранов: железнодорожных - св. 15 т, козловых - св. 5 т. Если по условиям производства работ применяются краны другой грузоподъемности, то нормы остаются без изменения, при этом выбор машиниста и помощника машиниста производить в соответствии с применяемой машиной.

1.26.10. В случаях, когда проектами производства работ (ППР) предусматривается выполнение работ с помощью машин и механизмов, а фактически эти работы выполняются вручную, производственная необходимость в применении ручного труда и соответствующих норм подтверждается актом с обязательным утверждением его руководителем строительно-монтажной (ремонтно-строительной) организации.

1.26.11. Раздел Н-26-01 «Монтаж звеньев на звеносборочной базе, укладка их в штабель, погрузка на подвижной состав» охватывает работы, выполняемые по монтажу звеньев из рельсов длиной 25 м, укладке их в штабель и погрузке на железнодорожный состав.

1.26.12. Нормами раздела Н-26-01 предусмотрен монтаж звеньев с деревянными шпалами типа I. При монтаже звеньев со шпалами типов II и III работы по раскладке шпал вручную нормируются по Н-26-05-003, Н-26-05-004.

1.26.13. Материалы верхнего строения пути, необходимые для монтажа звеньев, заранее завозятся на базу и складываются в соответствии с принятой технологической схемой базы; при этом расположение базовых путей и оборудования обеспечивает возможность выгрузки и штабелирования материалов, монтажа звеньев, укладки их в штабель и погрузки на подвижной состав с учетом безопасных условий производства работ.

1.26.14. Работы по выгрузке и складированию материалов на базе нормами раздела Н-26-01 не учтены и нормируются по разделу Н-26-10.

1.26.15. При монтаже звеньев предусмотрено: раскладка шпал краном или вручную, раскладка рельсов по шпалам краном, сверление отверстий в деревянных шпалах - электродрелями, забивка костылей - механическими костылезабивателями, ввертывание шурупов, завинчивание гаек клеммных и закладных болтов - электрогаечными ключами с применением путевых шаблонов.

1.26.16. Нормами раздела Н-26-01 предусмотрена раскладка пакетов шпал с перемещением их кранами на расстояние до 40 м.

Раскладка пакетов шпал с перемещением на расстояние св. 40 м нормируется по Н-26-05-002.

1.26.17. Монтаж звеньев с укороченными рельсами для кривых участков пути производится либо в общих штабелях с учетом расположения их в пути, либо на специально отведенных для них секциях.

1.26.18. Питание электрических и пневматических инструментов при монтаже звеньев на базе осуществляется от сетей (силовой линии и магистрального воздухопровода) или от передвижных электростанций и компрессоров.

1.26.19. Звенья грузятся на платформы, оборудованные роликовыми транспортерами.

Количество звеньев, погружаемых на один сцеп, в зависимости от рода шпал, типа рельсов и путеукладчика, принимается по таблице 1 приложения 26.1.

1.26.20. Установка пружинных противоугонов и опиловка концов нестандартных шпал нормами раздела Н-26-01 не учтены и нормируются соответственно по Н-26-05-014, Н-26-05-015.

1.26.21. Технические характеристики машин, применяемых на работах, предусмотренных нормами Н-26-01, приведены в табл. 2 - 3 приложения 26.2.

1.26.22. Допускаемые отклонения при монтаже звеньев на базе приведены в таблице 4 приложения 26.1.

1.26.23. Нормами таблицы Н-26-01-001 предусмотрен монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650. Техническая характеристика полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650 приведена в табл. 1.

Таблица 1

Техническая характеристика полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650

Режим работы линии	Полуавтоматический
Рабочий цикл сборки звена на один шаг эяпюры при скреплении, сек:	
костыльном	12
шурупно-клепном	24
Производительность звеносборочной линии в зависимости от количества шпал, укладываемых на 1 км пути, и вида скреплений – костыльное (шурупно-клепное), м в смену:	
1440	715 (410)
1600	650 (365)
1840	585 (325)
2000	550 (300)
Установленная мощность, кВт	75,5
Общая масса звеносборочной линии, т	36,5
Габариты (без порталных кранов и приемочных тележек), мм:	
длина	52770
ширина	5090
высота	3175

1.26.24. Нормами таблицы Н-26-01-001 предусмотрен монтаж звеньев из деревянных шпал и рельсов всех типов с пришивкой их на сборочном станке восемью костылями на всех шпалах.

Полуавтоматическую линию обслуживают два козловых, два железнодорожных или один козловой и один железнодорожный краны.

Раскладка подкладок и наживление костылей осуществляется при непрерывном движении цепного конвейера.

Сверление и антисептирование производится одновременно восемью или десяти отверстий в каждой шпале.

Во время подачи на поточную линию скреплений, рельсов, установки и снятия временных стыкователей производится остановка ее.

1.26.25. Нормами таблицы Н-26-01-002 предусмотрен монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400, техническая характеристика которого приведена в табл. 2.

Таблица 2

Техническая характеристика стенда ЗС-400

Производительность, м/смену	до 400
Скорость подачи шпал на подшпальных брусках, м/с	0,055
Скорость подачи шпал на конвейере, м/с	0,28
Скорость подачи шпал на наклонном конвейере, м/с	0,28

Шаг конвейера, мм	1000
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт	19
Длина стенда в развернутом рабочем положении, м	85
Масса стенда, кг	6590
Время разворачивания стенда, ч	8

1.26.26. В нормах таблицы Н-26-01-002 предусмотрено: монтаж звеньев из деревянных шпал и рельсов всех типов с пришивкой их восемью костылями; обслуживание звеносборочного стенда одним козловым или одним железнодорожным краном.

Сборка на звеносборочном стенде осуществляется с параллельным выполнением технологических операций; на одной позиции - обработка и набор шпал для звена с расположением их по эюре, на другой - сборка звена.

Все погрузочно-разгрузочные и транспортные работы на базе выполняют козловым или железнодорожным краном с применением соответствующих грузозахватных приспособлений.

1.26.27. Нормами таблицы Н-26-01-003 предусмотрен монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки длиной 25 м с деревянными шпалами поточным методом на путевых рабочих или глухих шаблонах.

Шпалы подаются железнодорожным или козловым кранами в пакетах из расчета один пакет на звено.

Раскладка рельсов производится с подбором по длине.

1.26.28. Нормами Н-26-01-003-01÷Н-26-01-003-16, Н-26-01-004-01÷Н-26-01-004-16 предусмотрен полный комплекс работ по монтажу звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам. Работы, входящие в состав работ, отражены в нормах Н-26-01-003-17÷Н-26-01-003-68, Н-26-01-004-17÷Н-26-01-004-69 соответственно, в зависимости от типа рельс и количества шпал на 1 км пути с указанием состава звена на выполнение работ. Нормы без указания на тип рельс и количество шпал на 1 км пути применяются к типу рельс Р65, Р50, Р43 с соответствующим числом шпал.

1.26.29. Нормами Н-26-01-005-01÷Н-26-01-005-12, Н-26-01-006-01÷Н-26-01-006-12 предусмотрен полный комплекс работ по монтажу звеньев с деревянными шпалами при шурупном прикреплении подкладок к шпалам. Работы, входящие в состав работ, отражены в нормах Н-26-01-004-13÷Н-26-01-004-84, Н-26-01-004-13÷Н-26-01-004-82 соответственно, в зависимости от типа рельс и количества шпал на 1 км пути с указанием состава звена на выполнение работ. Нормы без указания на тип рельс и количество шпал на 1 км пути применяются к типу рельс Р65, Р50 с соответствующим числом шпал.

1.26.30. Нормами таблицы Н-26-01-007 предусмотрен монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки длиной 25 м с железобетонными шпалами при болтовом прикреплении подкладок к шпалам на пути-шаблоне.

Раскладка рельсов и шпал в пакетах на пути-шаблоне осуществляется железнодорожным или козловым кранами.

1.26.31. Нормами Н-26-01-007-01÷Н-26-01-007-04 предусмотрен полный комплекс работ по монтажу звеньев с железобетонными шпалами. Работы, входящие в состав работ, отражены в нормах Н-26-01-004-05÷Н-26-01-004-36 соответственно, в зависимости от количества шпал на 1 км пути с указанием состава звена на выполнение работ. Нормы без указания на количество шпал на 1 км пути применяются при количестве 2000 и 1840.

1.26.32. Таблица Н-26-01-008 содержит нормы на укладку в штабель звеньев пути из рельсов Р65, Р50 и Р43 с деревянными шпалами козловым или железнодорожным кранами и Р65, Р50 с железобетонными шпалами двумя козловыми (спаренными или неспаренными) кранами.

Звенья укладывают в штабель высотой до 10 ярусов.

Строповку звена производят при помощи полуавтоматических траверс, надеваемых на крюки лебедок кранов.

Нормами Н-26-01-008 (01-03) предусмотрено выполнение работ одиночными и спаренными кранами, а нормами Н-26-01-008-04 – двумя кранами (неспаренными).

1.26.33. Нормами Н-26-01-009 предусмотрена погрузка звеньев из рельсов всех типов на железнодорожные платформы, оборудованные роликовыми транспортерами. Штабеля звеньев при

погрузке козловым краном расположены внутри подкрановых путей вдоль железнодорожного пути, на который подают подвижной состав, при погрузке железнодорожным краном вдоль пути, на котором находится кран.

Платформы, предназначенные для погрузки, устанавливают непосредственно у штабелей. После погрузки звеньев из одного штабеля платформы одновременно с краном перемещаются к следующему штабелю.

Звенья с деревянными шпалами грузятся на платформы козловым или железнодорожным кранами при помощи траверсы, звенья с железобетонными шпалами - двумя козловыми кранами при помощи строп, в очередности, предусмотренной ведомостью монтажа рельсо-шпальной решетки.

Нижнее звено укладывается рельсами вверх на металлические лыжи.

По окончании погрузки пакеты закрепляются на платформах от продольного и поперечного сдвига.

1.26.34. Раздел Н-26-02 «Монтаж рельсо-шпальной решетки из готовых звеньев, отдельных элементов и демонтаж» содержит нормы на монтаж рельсо-шпальной решетки из готовых звеньев длиной 25 м укладочным краном УК-25, тракторным путеукладчиком ПБ-3 и порталным укладчиком ПБ-4; монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов рельсами длиной 25 м и 12,5 м и монтаж рельсовых путей на мостах с применением механизированного инструмента. Демонтаж рельсо-шпальной решетки - укладочным краном УК-25/9 и вручную.

1.26.35. Нормами раздела Н-26-02 предусмотрен монтаж рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами типа I. При монтаже рельсо-шпальной решетки со шпалами типов II и III работы по раскладке шпал на земляном полотне и выправке пути после укладки звеньев для пропуска рабочих поездов нормируются по Н-26-06-001 и Н-26-06-005.

1.26.36. Монтаж рельсо-шпальной решетки из готовых звеньев укладочным краном УК-25 и путеукладчиком ПБ-3 нормами предусмотрен на прямых участках и в кривых радиусом св. 1500 м.

1.26.37. Нормами Н-26-02 предусмотрены следующие условия производства работ: земляное полотно подготавливается к монтажу рельсо-шпальной решетки; рельсо-шпальная решетка после монтажа скрепляется на полное количество болтов и путь выправлен для пропуска рабочих поездов. Погрузка, подвозка и выгрузка балласта для выправки пути нормируется отдельно; отправка сформированных поездов с пакетами звеньев к месту монтажа рельсо-шпальной решетки производится по графику, с учетом непрерывной работы путеукладчиков; стыкование звеньев при монтаже рельсо-шпальной решетки осуществляется временными стыкователями или постоянными накладками.

1.26.38. Допускаемые отклонения при монтаже рельсо-шпальной решетки из готовых звеньев даны в таблице 5 приложения 26.1.

Допускаемые отклонения при монтаже рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов такие же, как при монтаже звеньев на базе.

1.26.39. Нормами таблиц Н-26-02-001, Н-26-02-002, Н-26-02-003 предусмотрен монтаж рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, накладками с постановкой двух или полного количества болтов. Техническая характеристика укладочного крана УК-25/9 приведена в табл. 3.

Таблица 3

Техническая характеристика укладочного крана УК-25/9

База крана	моторная платформа специальной конструкции для звеньев длиной 25 м
Общая длина, мм	43864
Ширина в транспортном положении, мм	3250
Высота в транспортном положении, мм	5285
Высота в рабочем положении, мм	6825
Вылет стрелы крана от оси опоры до крайнего положения грузовой тележки, мм	19445
Конструктивная масса крана, т	63,5
Допускаемая нагрузка от пакета звеньев на платформу, т	40

Грузоподъемность крана, т	8
Техническая производительность, м/ч	до 1200

1.26.40. Нормами таблицы Н-26-02-004 предусмотрен монтаж рельсо-шпальной решетки с деревянными и железобетонными шпалами тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями или накладками с постановкой на два или на полное количество болтов.

Звенья подаются к месту монтажа на железнодорожных платформах.

Техническая характеристика порталных тракторных путеукладчиков содержится в Таблице 6 приложения 26.2.

1.26.41. В нормах таблицы Н-26-02-007 выправка пути после укладки звеньев для пропуска рабочих поездов нормами не учтена и нормируется отдельно.

1.26.42. Нормами таблиц Н-26-02-008÷Н-26-02-013 предусмотрен монтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 25 и 12,5 м при предварительно выгруженных материалах верхнего строения пути по фронту работ (с автотранспорта сбоку на нулевых местах и невысоких насыпях, с подвижного состава - на действующем пути на двухпутном участке и т.п.).

1.26.43. Нормами таблицы Н-26-02-014 предусмотрен монтаж стыков рельсов Р65 на 4 болтах и рельсов Р50, Р43 на шести болтах. При сболчивании стыков на другое количество болтов нормируют по Н-26-06-003.

При выполнении работ по монтажу рельсовых нитей по брускам на мостах вручную в случае укладки без стыков нормы 26-02-014-07÷26-02-014-09 исключаются, а к нормам Н-26-02-014-10, Н-26-02-014-11 применяется соответствующий коэффициент в приложения 26.2.

1.26.44. Укладка контррельсов на мостах нормируется по Н-26-06-007.

1.26.45. Таблица Н-26-02-015 содержит нормы на демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами типа Р50, Р43 с деревянными шпалами укладочным краном УК-25/9.

Снятые звенья грузятся на платформы, оборудованные роликовыми транспортерами.

1.26.46. Снятие противоугонов нормами Н-26-02-015 не учтено и нормируется по Н-26-06-016.

1.26.47. Нормами таблицы Н-26-02-016 учтена расшивка рельсовых нитей при 10 костылях на стыковых шпалах, и при 8 - на промежуточных. При пришитых рельсах по всем шпалам 10-ю костылями применяется коэффициент в соответствии с приложением 26.2.

1.26.48. Нормами раздела Н-26-03 «Монтаж и демонтаж стрелочных переводов» предусмотрен монтаж и демонтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на базе с погрузкой их на железнодорожные платформы; монтаж и демонтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев и отдельными элементами на месте с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента; монтаж и демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений вручную.

1.26.49. Нормами предусмотрено следующее: монтаж стрелочных переводов и глухих пересечений производится на заранее спланированном и подготовленном земляном полотне; разбивка стрелочных переводов и глухих пересечений производится заранее в соответствии с типовыми эюрами; рельсы соединительных путей поступают готовыми; в случае заготовки на месте эта работа нормируется по Н-26-07-007; контррельсы поступают скомплектованными с рельсами, сверление в рельсах отверстий для болтов и крепление контррельсов с постановкой вкладышей и шайб одновременно с монтажом перевода нормируется по Н-26-07-008; при монтаже одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков пакеты звеньев подаются к месту укладки на железнодорожных платформах; сверление отверстий в брусках и шпалах электродрелями, раскладка металлических частей перевода железнодорожным краном или вручную, забивка костылей механическими костылезабивателями или костыльными молотками, ввертывание шурупов электрическими ключами или ручными торцовыми ключами, монтаж стыков путевыми гаечными ключами.

1.26.50. После монтажа стрелочных переводов и глухих пересечений производится выправка их в профиле и плане для пропуска рабочих поездов.

1.26.51. Нормами таблицы Н-26-03-001 предусмотрен монтаж звеньев-блоков стрелочных переводов с маркой крестовины 1/11 и 1/9 из трех звеньев-блоков, с маркой крестовины 1/6 из двух звеньев-блоков.

1.26.52. Нормами таблицы Н-26-03-002 предусмотрена погрузка звеньев-блоков стрелочных переводов из рельсов Р65, Р50 и Р43, марки крестовины 1/11, 1/9 и 1/6.

Погрузка стрелочных переводов на платформы предусмотрена в соответствии с направлением и последовательностью их монтажа из трех звеньев-блоков с маркой крестовин 1/11, 1/9 и из двух звеньев-блоков с маркой крестовины 1/6.

1.26.53. В нормах таблицы Н-26-03-003 укладка звеньев-блоков на земляное полотно предусмотрена железнодорожным краном.

Монтаж стрелочных переводов предусмотрен при марке крестовины 1/11, 1/9 - из трех звеньев-блоков, при марке крестовины 1/6 - из двух звеньев-блоков.

Укладка брусьев, шпал и металлических частей за крестовиной, а также прикрепление их к брусьям и шпалам в нормах Н-26-03-003 не учтены и учитывается отдельно.

1.26.54. Нормами таблицы Н-26-03-004 предусмотрен монтаж одиночных стрелочных переводов с маркой крестовины 1/18, 1/11, 1/9 и 1/6 с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента.

1.26.55. Нормами таблицы Н-26-03-005 предусмотрен монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов из рельсов типа Р65, Р50, Р43 с маркой крестовины 1/9 с помощью железнодорожных кранов.

1.26.56. Нормами таблицы Н-26-03-006 предусмотрен монтаж глухих пересечений с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента.

1.26.57. Нормами таблицы Н-26-03-007 предусмотрен демонтаж стрелочных переводов с маркой крестовины 1/11 и 1/9 тремя блоками: первый блок-звено с рамными рельсами и острьяками, второй блок-звено с первой половиной переводной кривой, третий блок-звено с крестовиной и второй половиной переводной кривой.

Стрелочные переводы с маркой крестовины 1/6 демонтируют двумя блоками: первый блок-звено с рамными рельсами и острьяками, второй блок-звено - с крестовиной и переводной кривой.

Демонтаж стрелочных переводов предусмотрен с соседнего пути или впереди себя.

При демонтаже с соседнего пути демонтируют стыки полностью, а при демонтаже с этого же пути оставляют накладки и два болта на стыках нитей для прохода крана.

1.26.58. Нормами таблицы Н-26-03-008 предусмотрен демонтаж одиночных стрелочных переводов типа Р65, Р50, Р43 с маркой крестовины 1/18, 1/11, 1/9, 1/6.

Нормами предусмотрено снятие тяжелых металлических частей и переводных механизмов железнодорожным краном.

1.26.59. Нормами таблицы Н-26-03-009 предусмотрен демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов из рельсов типа Р65, Р50, Р43 с маркой крестовины 1/9.

1.26.60. Раздел Н-26-04 «Балластировка, выправка пути и стрелочных переводов» содержит нормы на подготовку пути и стрелочных переводов к балластировке, балластировку пути с применением электробалластеров и гидравлических домкратов, балластировку стрелочных переводов с применением гидравлических домкратов, выправку пути и стрелочных переводов после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию с применением специальных машин и механизированного инструмента.

1.26.61. Устройство отвода в конце участка балластировки пути нормами раздела Н-26-04 не предусмотрено и нормируется по Н-26-08-011.

До начала балластировки исправляются повреждения сливной призмы, шпалы устанавливаются по меткам, рельсо-шпальная решетка поставлена на ось, завезен и равномерно разгружен балласт в объеме, обеспечивающем подъемку на заданную высоту, разобраны временные переезды, сняты путевые и сигнальные знаки, мешающие производству работ, а также убраны строительные материалы с обочин в верхней части откосов земляного полотна.

К началу выправочных работ производится обкатка пути поездной нагрузкой в соответствии с техническими условиями.

1.26.62. Нормами раздела Н-26-04 предусмотрена балластировка пути при выгрузке балласта вдоль пути из хоппер-дозаторов. При выгрузке балласта из полувагонов или платформ по обе

стороны пути заброску его в путь перед подштопкой и подбивкой шпал нормируют по Н-26-08-004÷Н-26-08-008.

1.26.63. Технические характеристики машин, применяемых на работах, предусмотренных в разделе Н-26-04, приведены в Таблицах 7-10 приложения 26.1.

1.26.64. Нормами таблицы Н-26-04-002 предусмотрена балластировка пути электробалластерами ЭЛБ-1, ЭЛБ-3, ЭЛБ-ЗТС, ЦНИИС-УРМЗ с деревянными шпалами, с дозировкой балласта для подъема пути на высоту 0,2 м.

Нормами Н-26-04-002-10÷Н-26-04-002-11, Н-26-04-002-29÷Н-26-04-002-30, Н-26-04-002-48÷Н-26-04-002-49, Н-26-04-002-67÷Н-26-04-002-68 предусмотрена работа балластировочных машин при наличии одного препятствия на 1 км пути. При другом количестве препятствий к нормам Н-26-04-002-10, Н-26-04-002-29, Н-26-04-002-48, Н-26-04-002-67 на работу балластировочных машин применяется соответствующий коэффициент приложения 26.2.

1.26.65. Нормами таблиц Н-26-04-003÷Н-26-04-007 предусмотрена балластировка пути с применением гидравлических домкратов и механизированного инструмента.

Каждая пара домкратов устанавливается при подъеме рельсо-шпальной решетки под каждую рельсовую нить в одном шпальном ящике. Подъемка одной рельсовой нити предусмотрена визуально или по высотникам, а вторая - по шаблону с уровнем.

Расстояние между точками подъема принято не св. 6,5 м.

При подъеме на первую половину слоя при песчаном балласте подбивка предусмотрена только под подошвой рельсов, а при подъеме на вторую половину слоя - по всей длине шпал.

Выгрузка балласта для подъема рельсо-шпальной решетки и выставление высотников, указывающих положение головок рельсов при подъеме на первый и последующий слои, нормами не предусмотрены.

1.26.66. Нормами таблицы Н-26-04-010 предусмотрены выправка и отделка пути машиной ВПО-3000 для рельсов Р65, Р50, Р43 для всех видов балласта при числе шпал на 1 км - деревянных - 2000, 1840, 1600, железобетонных - 2000, 1840.

Машина ВПО-3000 при включенных органах непрерывно работает 2 ч в смену. При этом за один проход машины механизированно выполняются чистовая дозировка балласта, подъемка и выправка пути по уровню и в плане, уплотнение всего объема балластной призмы, планировка и уплотнение ее откосов.

Подготовка места зарядки машины, приведение ее в рабочее и транспортное положение, проход препятствий, а также подготовка машины к работе и технический уход за ней, а также другие вспомогательные операции выполняются в течение смены сверх двух часов основной работы по выправке пути.

Выправка участков пути в месте зарядки машины до препятствия и за препятствием с протяженностью 30 м выполняется механизированным инструментом после прохода машины.

Таблица 4

Техническая характеристика машины ВПО-3000

Габарит	1-Т
Длина по осям автосцепки, м	27,87
Длина по форме, м	26,65
База машины, м	20,35
Длина передней консоли, м	3
Длина задней консоли, м	3,3
Масса машины, т	116
Транспортная скорость, км/ч	до 50
Рабочие скорости, км/ч, при:	
дозировке	до 15
подъемке	до 5
уплотнении	до 3
Дозатор	
Подъем щита дозатора над головкой рельса, мм	250
Опускание щита дозатора ниже головки рельса при железобетонных шпалах, мм	200

Число механизмов подъема щита дозаторов	2
Ширина захвата крыльев дозаторов, м	5,6
Первый механизм подъема, сдвига и перекося магнитов	
Число механизмов подъема	2
Усилие подъема пути, т	20
Высота подъема при рельсах, мм:	
Р50	140
Р65	120
Число механизмов сдвига	2
Усилие сдвига (максимальное), т	14,3
Второй механизм подъема, сдвига и перекося магнитов	
Число механизмов подъема	2
Усилие подъема пути, т	12
Число механизмов сдвига	1
Усилие сдвига (максимальное), т	13,6
Вибрационно-уплотнительные плиты	
Число плит (правая и левая)	2
Возмущающая сила вибраторов каждой плиты, т	20
Длина плит, м	4,13
Планировщик откосов	
Подъем корня крыла над головкой рельса, мм	550
Число механизмов подъема	2
Число крыльев планировщика	2
Виброуплотнитель откосов балластной призмы	
Число уплотнителей (правый и левый)	2
Возмущающая сила вибраторов, т	10
Длина плит, м	1,5

1.26.67. Выправка пути в местах зарядки машины, в местах препятствий, установка переходных и круговых кривых по расчету в состав норм Н-26-04-010 не входит и нормируется отдельно.

1.26.68. Нормами таблицы Н-26-04-011 предусмотрена выправка пути с рельсами Р65, Р50, Р43 на деревянных и железобетонных шпалах при всех видах балласта.

Перед пропуском машины ВПРС-500 выполняются следующие работы: участок пути поднят на отметку ниже проектной на 2 - 5 см, обкатан, шпалы установлены по меткам на рельсах, костыли добиты, шурупы повернуты, противоугоны установлены, стыковые зазоры отрегулированы, шпальные ящики заполнены балластом в количестве, достаточном для выправки пути, по фронту работ произведена уборка посторонних предметов.

Кроме того, так как выправка пути производится методом сглаживания по фиксированным точкам, до начала работ строительный мастер участка при помощи оптического прибора устанавливает высоту подъема пути и величину поперечной сдвижки рельсошпальной решетки в плане. Эти величины записываются мелом на каждой десятой шпале с указанием стрелкой направления сдвижки пути.

За один проход машины выполняются выправка пути в продольном и поперечном профиле и в плане, а также уплотнение балласта под шпалами и с торцов шпал.

Перемещение машины от места ночной стоянки и обратно предусмотрено на расстояние до 5 км.

Техническая характеристика машины ВПРС-500

Самоходная универсальная путевая машина ВПРС-500 является машиной циклического действия, выполняющей одновременно выправку, подбивку и рихтовку пути или каждую операцию в отдельности на магистральных путях, стрелочных переводах и глухих пересечениях.

Машина может эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от минус 10 до плюс 40 °С.

Таблица 5

Максимальная транспортная скорость при движении автомобилем, м/с	22
Продолжительность непрерывной работы, ч, не более	3
Габаритные размеры, мм:	
длина	17,69 +/- 0,17
длина с прицепной платформой	26,91 +/- 0,15
ширина	3,14 +/- 0,02
высота	3,42 +/- 0,05
Масса, кг:	
машины	41200 +/- 500
машины с прицепной платформой	51200 +/- 500
Подбивочный блок	
Количество одновременно подбиваемых брусьев или шпал, шт	1
Количество подбоек в подбивочном блоке, шт	4
Максимальная величина заглубления от уровня головки рельса до верхней кромки лопатки подбойки, м	0,475
Усилие сдвига (максимальное), т	13,6
Смещение подбивочного блока в поперечном направлении, м:	
наружу	0,3 +/- 0,015
вовнутрь	0,15 +/- 0,015
Торцовый уплотнитель балласта	
Суммарная сила воздействия на балласт, Н	13230
Площадь виброплиты, м ²	0,28
Подъемно-рихтовочное устройство	
Максимальное усилие подъемки пути, Н	245000
Максимальная высота подъемника при рельсах Р65, м	0,1
Максимальное усилие рихтовки, Н	137200
Максимальная величина сдвижки пути при рельсах Р65, м	0,1

1.26.69. Таблица Н-26-04-012 содержит нормы на выправку пути для всех типов рельсов и шпал.

В нормах предусмотрены следующие условия производства работ: перед выправкой путь обкатан поездами; произведена нивелировка по головке рельса с установкой высотных кольев на обочине земляного полотна через 6,5 м и во всех точках перелома профиля; балласт в достаточном количестве равномерно расположен по всему участку работ.

1.26.70. Таблица Н-26-04-013 содержит нормы на выправку пути при всех типах рельсов и числе шпал на 1 км пути - 2000, 1840, 1600, 1440.

В нормах предусмотрено: до начала работ в точках перелома продольного профиля произведена разбивка сопрягаемых вертикальных кривых; проектные отметки головки рельса по результатам нивелировки отмечены на кольях, установленных за пределами габарита подвижного состава через 50 м и в точках перелома профиля; проведены регулировка зазоров и установка шпал по меткам; шпальные ящики заполнены балластом не менее чем на 2/3 их высоты.

1.26.71. Таблица Н-26-04-014 содержит нормы на выправку пути при рельсах Р65, Р50, числе шпал на 1 км - 2000 и 1840 - на щебеночном балласте.

До начала работ по выправке пути выполняются: регулировка зазоров, установка шпал по меткам, нивелировка пути для определения проектных отметок головки рельса, забивка высотных кольев, заполнение шпальных ящиков балластом в количестве, необходимом для подбивки шпал шпалоподбивочной машиной без его дополнительной подброски.

1.26.72. Нормами таблицы Н-26-04-017 предусмотрена выправка пути в профиле для всех видов балласта (кроме асбестового), рельсов и шпал.

1.26.73. Нормами предусмотрена выправка стрелочных переводов и глухих пересечений с рельсами Р65, Р50, Р43 при всех видах балласта.

Перед пропуском машины ВПРС-500 выполняются следующие работы: стрелочные переводы и глухие пересечения подняты на отметку ниже проектной на 2 - 5 см, обкатаны, шпалы и брусья установлены по меткам на рельсы, костыли добиты, шурупы довернуты, противоугоны установлены, стыковые зазоры отрегулированы, шпальные ящики заполнены балластом в количестве, достаточном для выправки и подбивки стрелок, по фронту работ произведена уборка посторонних предметов.

Кроме того, так как выправка стрелок производится методом сглаживания по фиксированным точкам, до начала работ строительный мастер участка при помощи оптического прибора устанавливает высоту подъема пути и величину поперечной сдвижки рельсо-шпальной решетки в плане. Эти величины записываются мелом на каждой десятой шпале или бруске с указанием стрелкой направления сдвижки пути.

За один проход машины выполняются выправка стрелочного перевода и глухого пересечения в продольном и поперечном профиле и в плане, а также уплотнение балласта под переводными брусьями и шпалами с торцов брусьев и шпал.

Перемещение машины от места ночной стоянки и обратно предусмотрено на расстояние до 5 км.

Техническая характеристика машины ВПРС-500 приведена в п. 1.26.68.

1.26.74. Нормами таблицы Н-26-05-017 предусмотрена установка шаблонов-фиксаторов на звене длиной 25 м - 6 шт.

1.26.75. Нормами таблицы Н-26-05-019 предусмотрено закрепление пакетов звеньев на платформах от продольного и поперечного сдвигов.

1.26.76. Нормами таблицы Н-26-06-002 предусмотрена укладка звеньев длиной 25 м на земляное полотно в прямых и кривых участках пути с деревянными и железобетонными шпалами укладочными кранами УК 25/9, УК 25/17 и тракторным путеукладчиком ПБ-3.

1.26.77. В нормах таблицы Н-26-06-004 предусмотрен монтаж рельсовых стыков электрогаечным ключом ЭК-1 при предварительно разложенных накладках и болтах с шайбами в местах монтажа.

Стыки монтируются на все болты по числу отверстий в накладках: при рельсах Р65 - на четыре болта, при Р50 и Р43 - на шесть болтов.

1.26.78. Нормами таблицы Н-26-06-005 предусмотрена выправка рельсо-шпальной решетки на деревянных шпалах.

1.26.79. Нормами таблицы Н-26-06-010 предусмотрена перегонка шпал по меткам на захватке в 100 шпал, освобожденных от балласта со стороны сдвижки.

Для установки гидроразгонщиков делается углубление в балласте у перегоняемой шпалы рукоятками скребков на 7 - 10 см ниже подошвы рельса, установка гидравлических разгонщиков предусмотрена одновременно на обеих рельсовых нитях вплотную к шпале.

Гидроразгонщики переставляют при перегонке шпал на расстояние св. 8 см.

1.26.80. Нормами таблицы Н-26-06-017 предусмотрена разгонка зазоров гидравлическим прибором РН-01.

1.26.81. Нормой таблицы Н-26-06-024 предусмотрена перегонка шпал на расстояние до 0,2 м при песчаном балласте.

1.26.82. Нормами Н-26-06-026-01÷Н-26-06-026-02 предусмотрена пришивка подкладок четырьмя костылями на конце шпалы. При ином количестве костылей нормируют по Н-26-06-026-03.

1.26.83. В нормах таблицы Н-26-08-001 предусмотрена подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт для всех типов рельсов и шпал.

1.26.84. В случаях, когда задание на балластировку пути дается не в километрах пути, а в кубических метрах балласта, нормы принимаются по Н-26-08-002-17÷Н-26-08-002-32.

1.26.85. В нормах таблицы Н-26-08-003 предусмотрена подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт для всех типов рельсов и шпал.

Таблица 6

Техническая характеристика путеподемника ДДТС-1

Наибольшая высота подъема пути, мм	500
Производительность при подъеме на высоту 150-200 мм, м/ч	83

Грузоподъемность, т	18
Габариты, мм:	
длина	600
ширина	2500
высота	1300
Масса, кг	420

1.26.86. Нормами Н-26-08-011-06÷Н-26-08-011-12 предусмотрена подбивка деревянных шпал.

1.26.87. Таблица Н-26-08-014 содержит нормы времени на установку рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами и рельсами всех типов на прямых и кривых участках пути как на земляном полотне, так и с заполненными любым балластом шпальными ящиками при сдвиге рельсо-шпальной решетки до 130 мм.

В нормах не учтено восстановление оси пути и закрепление ее кольями, забиваемыми в прямых участках через 100 м, в кривых - через 10 - 20 м.

Расстояние между местами сдвижек составляет в среднем 6,25 м.

Установка рельсо-шпальной решетки на ось в кривых предусмотрена по осевым кольям с последующей регулировкой ее между осевыми кольями до такого положения, при котором кривая не имела бы углов в плане.

1.26.88. Нормами таблицы Н-26-08-015 предусмотрена регулировка в плане на прямых участках пути рельсо-шпальной решетки с деревянными и железобетонными шпалами с заполненными любым балластом шпальными ящиками и с рельсами всех типов.

Выправка пути в профиле, восстановление оси пути и закрепление кольями, забиваемыми через 100 м (длина захватки), нормами не предусмотрена.

При сплошной регулировке рельсо-шпальной решетки сдвигку производят в среднем через 5 м при регулировке машиной МПТС-1 и 4 м - при регулировке машиной ПРМ-1.

1.26.89. Нормами таблиц Н-26-08-016÷Н-26-08-018 предусмотрена регулировка в плане на прямых участках пути рельсо-шпальной решетки с деревянными и железобетонными шпалами с заполненными любым балластом шпальными ящиками и с рельсами всех типов.

До регулировки в плане рельсо-шпальная решетка выправляется в профиле. Ось восстанавливается и закрепляется кольями через каждые 200 м.

Места сдвижки определяют в процессе работы в зависимости от состояния пути в плане. При сплошной регулировке рельсо-шпальной решетки места сдвижки находятся друг от друга на расстоянии не более 5 м при рельсах типов Р65 и Р50 и через 2,5 м при рельсах типа Р43.

1.26.90. Нормами таблиц Н-26-08-019÷Н-26-08-021 предусмотрена передвигка до 6 см.

1.26.91. Нормами таблицы Н-26-08-025 предусмотрена оправка балластной призмы тракторным дозировщиком на базе трактора мощностью св. 73,5 кВт (св. 100 л.с.).

В нормах предусмотрены следующие условия производства работ: до начала оправки путь выправлен в плане и профиле; оставшегося от выправочных работ балласта достаточно для оправки балластной призмы.

Оправка балластной призмы производится за два-три рабочих прохода в одном направлении без разворотов с возвращением назад холостым ходом.

Первый рабочий проход осуществляется при скорости движения тракторного дозировщика 2 - 2,25 км/ч, последующие - при скорости движения 3,6 км/ч.

Задний ход производится со скоростью 5 км/ч.

1.26.92. Нормами раздела Н-26-09 «Путевые работы при переустройстве станций» предусмотрены путевые работы с рельсами типов Р50 и Р43 при количестве шпал на 1 км 2000, 1840 и 1600 и стрелочными переводами из рельсов типов Р50 и Р43.

1.26.93. Нормами таблицы Н-26-09-008 предусмотрено добавление в путь деревянных шпал всех типов.

1.26.94. Нормами таблицы Н-26-09-009 предусмотрена установка стрелочного перевода на щебень с заменой песчаного балласта на протяжении всего перевода: от переднего стыка рамного рельса до последнего переводного бруса за стыком крестовины на глубину не менее 18 см от

нижней постели переводных брусев. Откосы щебеночной призмы с полевой стороны имеют уклон 1:1,5.

Вырезка песчаного балласта и засыпка щебнем производится последовательно, вырезка балласта под брусьями стрелки и крестовины - с применением клиньев, а под остальными брусьями - с перегонкой брусев.

1.26.95. Нормами таблицы Н-26-09-012 предусмотрена вырезка балласта из шпальных ящиков до нижней постели шпал при смене рельсо-шпальной решетки на станционных путях.

1.26.96. Раздел Н-26-10 «Погрузка, выгрузка и перевозка материалов верхнего строения пути» содержит нормы на погрузку материалов верхнего строения пути на железнодорожный подвижной состав, выгрузку и укладку их в штабеля вручную, выгрузку деревянных и железобетонных шпал и брусев из полувагонов, рельсов с платформ железнодорожным и козловым кранами, выгрузку балласта с дозировкой его из хоппер-дозаторов ЦНИИ-ДВЗ, а также на перевозку укладочных материалов на путевых вагончиках в условиях строящегося пути.

Нормами предусмотрено время на открывание и закрывание бортов, платформ, дверей крытых вагонов и люков полувагонов, на раскрепление материалов, установку и уборку приспособлений для спускаемых выгружаемых материалов, и отнеску их за габарит на расстояние до 2 м от крайнего рельса и на очистку вагонов после выгрузки.

Выгрузка рельсов вручную производится со спуском.

Выгрузка скреплений из подвижного состава предусмотрена на одну или на две стороны. Шпалы и переводные брусья пропитанные.

Таблица 7

Техническая характеристика хоппер-дозатора ЦНИИ-ДВЗ

Вместимость кузова вагона, м ³	32,4
Грузовая емкость кузова вагона с «шапкой» для балласта с объемным весом 1,5-1,6 т/м ³ , м ³	40
Грузоподъемность, т	60
Масса тары, т	23
Габарит	1-Т
Высота от головки рельса до верхней точки кузова, м	3,167
Длина по оси автосцепок, м	10,87
База по центрам тележек, м	6,65
Объем выгружаемого балласта на 1 км, м ³ :	
на всю ширину балластной призмы	1500-130
на середину пути	550-50
по сторонам пути	950-80
на междупутье	350-40
на обочину	600-40
Число разгрузочных окон:	
бункера	2
дозатора	4
Нормальное количество вагонов в составе, шт.	20
Вместимость состава, м ³	800
Количество одновременно выгружаемых вагонов, шт.	1-2
Тяговое сопротивление состава, т	до 30
Рабочая скорость движения при разгрузке, км/ч	3-5
Транспортная скорость (максимальная), км/ч	100

1.26.97. Нормами таблицы Н-26-10-001 предусмотрена выгрузка балласта на две стороны. При выгрузке балласта на одну сторону на стоянках применяется соответствующий коэффициент приложения 26.2.

1.26.98. Нормами таблицы Н-26-10-003 предусмотрена выгрузка рельсов длиной 12,5 м, погруженных в один полувагон, длиной 25 м, погруженных на сцепе из двух четырехосных

платформ правильными рядами в несколько ярусов по высоте. Между рядами уложены деревянные прокладки.

1.26.99. Нормами таблицы Н-26-10-004 предусмотрена выгрузка скреплений всех типов из полувагонов краном, с застропованной электромагнитной плитой, на площадку, равномерно распределяя на ней выгруженные скрепления.

Техническая характеристика электромагнитных плит

Таблица 7

Электромагнитная плита М-42

Потребляемая мощность, кВт	12,2
Ток, А	32,2
Грузоподъемность, кг	400-600

Таблица 8

Электромагнитная плита П-42м

Марка генератора	П-62
Электрический двигатель	АО-63-4
Мощность генератора, кВт	13
Частота вращения генератора постоянного тока	1450 мин ⁻¹
Грузоподъемность, кг	1600

1.26.100. Нормами таблицы Н-26-10-005 предусмотрены следующие условия производства работ:

- выгрузка производится со строящегося пути или с действующих путей в «окно».
- думпкарная вертушка состоит из 20 единиц.
- при выгрузке в «окно» нормы учитывают, помимо выполнения основной работы (выгрузки и отвалки грунта от думпкаров после выгрузки), также время на выполнение следующих операций: маневры вертушки с выходом ее на пути отправления; оформление разрешения на выход на перегон или на станционный путь с приготовлением маршрута; следование вертушки к месту выгрузки (по смежному перегону); следование вертушки после окончания выгрузки на отдельный пункт (по смежному перегону); маневры поезда с проходом на запасные пути.
- думпкарная вертушка после выгрузки возвращается на станцию отправления. Средняя дальность транспортировки равна половине длины перегона.
- протяженность перегона принята до 10 км. При протяженности перегона св. 10 км к нормам времени применяются добавки на каждый последующий километр св. 10 км, в соответствии с табл. 5.
- режим работы думпкарной вертушки, принятый при расчете норм для работы на перегоне и станции, приведен в табл. 9.

Таблица 9

Режим работы думпкарной вертушки

Наименование операций	При работе	
	на перегоне	на станции
Маневры на станции с выходом на путь отправления	15 мин	10 мин
Оформление разрешения на выход и приготовление маршрута	15 мин	8 мин
Следование вертушки к месту выгрузки и возвращение на станцию отправления (средняя скорость)	25 км/ч	8 км/ч
Маневры на станции после возвращения вертушки с проходом на запасные пути	15 мин	10 мин

- средняя продолжительность «окна», полученная при расчете норм для выгрузки думпкарной вертушки на перегоне и станции, приведена в табл. 10.

Таблица 10

Средняя продолжительность «окна» для выгрузки

дмпкарной вертушки

Продолжительность «окна» при выгрузке дмпкарной вертушки, ч-мин					
На перегоне			На станции		
без очистки габарита	с очисткой габарита		без очистки габарита	с очисткой габарита	
	бульдозером	бульдозером и вручную		бульдозером	бульдозером и вручную
1-35	1-55	2-15	1-15	1-35	1-55

- нормами предусмотрена отвалка бульдозером дренирующего грунта или песчаного балласта от дмпкаров после выгрузки.

Таблица 11

Техническая характеристика дмпкаров

№ п/п	Технические данные	Единица измерения	BC-50	3BC-50	4BC-50	5BC-60
1	Грузоподъемность	т	50	50	50	60
2	Вместимость кузова (без шапки)	м³	22,6	22,6	23,2	26,3
3	Тара вагона без ручного тормоза	т	-	-	30,2	29
	Тара вагона с ручным тормозом	т	31,5	31,5	30,6	29,6
4	Длина вагона по оси автосцепок без ручного тормоза	мм	-	-	11720	11720
	Длина вагона по оси автосцепок, с ручным тормозом	мм	12820	12820	12020	12370
5	Угол наклона кузова при разгрузке	град	40	45	45	45
6	Давление воздуха в главной магистрали	кПа (Атм)	58,8-64,7 (6-6,5)	58,8 (6)	58,8 (6)	58,8-64,7 (6-6,5)
7	Наименьшее давление для разгрузки	кПа (Атм)	39,2 (4)	49 (5)	49 (5)	53,9 (5,5)
8	Число цилиндров для разгрузки	шт.	4	4	4	4
9	Габарит	-	01-Т	1Т	1Т	1Т
10	Наименьший радиус вписывания	м	80	80	80	80
11	Тип бортов	-	поднимающийся	откидывающийся	откидывающийся	откидывающийся

1.26.101. Таблица Н-26-10-006 содержит нормы на выгрузку и дозировку всех видов балласта на всю ширину пути, в середину колеи, на одну или на обе стороны при количестве балласта, выгружаемого на 1 км, 1000 м³ и свыше.

1.26.102. В нормах таблицы Н-26-10-007 при перевозке материалов на вагончиках по эксплуатируемым путям состав звена монтеров пути назначается в соответствии с действующими инструкциями.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-26-01 Монтаж звеньев на звеносборочной базе, укладка их в штабель, погрузка на подвижной состав								
Таблица Н-26-01-001 Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650								
Н-26-01-001-01-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два козловых крана, число шпал на 1 км - 2000м, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-02-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два козловых крана, число шпал на 1 км - 1840, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-03-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два козловых крана, число шпал на 1 км - 1600, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-04-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два козловых крана, число шпал на 1 км - 1440, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-05-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: один козловой и один железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 2000, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-06-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: один козловой и один железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 1840, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-07-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: один козловой и один железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 1600, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-08-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: один козловой и один железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 1440, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-09-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два железнодорожных крана, число шпал на 1 км - 2000, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-10-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два железнодорожных крана, число шпал на 1 км - 1840, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-11-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два железнодорожных крана, число шпал на 1 км - 1600, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-12-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: два железнодорожных крана, число шпал на 1 км - 1440, (машинисты)	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-13-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: для всех кранов, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	252	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-14-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: для всех кранов, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	238	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-15-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: для всех кранов, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	210	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-001-16-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами на полуавтоматической поточной линии ППЗЛ-650: для всех кранов, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель козловым или стреловым краном. 2. Подача шпал из шпалопитателя на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление отверстий в шпалах на сверлильном станке и антисептирование. 4. Подача козловым или железнодорожным краном подкладок и костылей к поточной линии. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление дополнительных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Подача и укладка рельсов на роликовый цепной конвейер. 8. Выравнивание концов рельсов и наживление основных костылей. 9. Соединение рельсов временными стыкователями. 10. Подача рельсов и шпал в сборочный станок и вдавливание костылей в шпалы. 11. Установка приемных тележек под звено. 12. Снятие временных стыкователей и укладка звена на площадку доводки.	196	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-01-002 Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400								
Н-26-01-002-01-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: козловой кран, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Наживление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-02-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: козловой кран, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Набивление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Набивление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	19,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-03-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: козловой кран, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Наживление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	17,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-04-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: козловой кран, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Набивление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Набивление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-05-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Наживление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-06-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Наживление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-07-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Наживление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-08-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: железнодорожный кран, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Наживление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Наживление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	-	32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-09-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: для всех кранов, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Набивление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Набивление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	273	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	7

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-10-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: для всех кранов, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Набивление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Набивление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	253,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	7

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-11-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: для всех кранов, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Набивление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Набивление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	227,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	7

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-002-12-01	Монтаж звеньев рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами на звеносборочном стенде ЗС-400: для всех кранов, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подача шпал пакетами на шпалопитатель краном. 2. Подача шпал на наклонный конвейер с сортировкой по длине и перемещение шпал к сверлильному станку. 3. Сверление и антисептирование отверстий. 4. Подача краном подкладок и костылей к рабочим местам. 5. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями. 6. Набивление обшивочных костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам. 7. Пришивка подкладок к шпалам. 8. Перемещение стенда-шаблона в зону зашивки. 9. Возвращение стенда в исходное положение. 10. Укладка краном двух рельсов на подкладки. 11. Набивление и забивка основных костылей. 12. Подъем и вывод смонтированного звена из зоны стенда краном. 13. Разметка положения осей шпал на шейке рельса.	208	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	7

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-01-003 Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов								
Н-26-01-003-01-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: всего (машинисты)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-02-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	332,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-03-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	308,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-04-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	272,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-05-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	323,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-06-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	298,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-07-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	264	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-08-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением козлового крана: (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	237	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-09-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, всего (машинисты)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-10-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам, с раскладкой шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	336,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-11-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам, с раскладкой шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	312,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-12-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам, с раскладкой шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	276,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-13-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам, с раскладкой шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	327,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-14-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам, с раскладкой шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	302,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-15-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам, с раскладкой шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	268,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-16-01	Монтаж звеньев с деревянными шпалами при костыльном прикреплении подкладок и рельсов к шпалам, с раскладкой шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре. 3. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 4. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 5. Удаление опилок. 6. Антисептирование отверстий. 7. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 8. Подбор рельсов по длине. 9. Раскладка рельсов. 10. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 11. Выравнивание рельсов по угольнику. 12. Установка по меткам девяти шпал. 13. Пришивка их вручную по шаблону. 14. Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 15. Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 16. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	241,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-17-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка шпал позвенно вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре.	74	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-18-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка шпал позвенно вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре.	68	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-19-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка шпал позвенно вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре.	59	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-20-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка шпал позвенно вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре.	74	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-21-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка шпал позвенно вручную, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре.	68	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-22-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка шпал позвенно вручную, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре.	59	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-23-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка шпал позвенно вручную, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал по эюре.	53	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-24-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	45,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-25-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-003-26-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	36,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-003-27-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	45,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-003-28-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-29-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	36,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-003-30-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	32,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-003-31-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	57	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-32-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	53	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-33-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-34-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	47	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-35-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	43	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-36-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	37,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-003-37-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	31	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-38-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном (машинист)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	4	-	-	-
Н-26-01-003-38-02	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-39-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	6,1	-	-	-
Н-26-01-003-39-02	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	12,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-40-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-41-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-42-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-43-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-44-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-45-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-46-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-47-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Пришивка девяти шпал на звене вручную	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка по меткам девяти шпал. 3. Пришивка их вручную по шаблону.	33	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-01-003-48-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	18,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-49-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-50-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-51-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	19,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-52-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-53-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-54-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	13	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-003-55-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	41	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-56-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-57-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	32	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-58-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	41	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-59-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-60-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	32	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-61-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-62-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	49,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-63-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	45	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-64-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-65-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	49,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-66-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	45	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-003-67-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-003-68-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал вручную и пришивкой рельсов к шпалам с применением путевых рабочих шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	34,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-01-004 Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов								
Н-26-01-004-01-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением козлового крана, всего (машинисты)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор рельсов по длине. 7. Раскладка рельсов.	-	7,6	-	-	-

Н-26-01-004-02-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	303,8	-	-	-	-
Н-26-01-004-03-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	280,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего		Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями и в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.					

Н-26-01-004-04-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	246,7	-	-	-	-
Н-26-01-004-05-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	293,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего		Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями и в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.					

Н-26-01-004-06-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	270,9	-	-	-	-
Н-26-01-004-07-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	238,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего		Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями и в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.					

Н-26-01-004-08-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями й в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	212,2	-	-	-	-
Н-26-01-004-09-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	-	12,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, всего (машинисты)		Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор рельсов по длине. 7. Раскладка рельсов.					

Н-26-01-004-10-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	312,8	-	-	-	-
Н-26-01-004-11-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	289,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего		Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями и в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.					

Н-26-01-004-12-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	255,7	-	-	-	-
Н-26-01-004-13-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	302,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего		Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями и в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.					

Н-26-01-004-14-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	279,9	-	-	-	-
Н-26-01-004-15-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	247,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего		Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями и в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.					

Н-26-01-004-16-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 7. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 8. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 9. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 10. Удаление опилок. 11. Антисептирование отверстий. 12. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал. 13. Подбор рельсов по длине. 14. Раскладка рельсов. 15. Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 16. Выравнивание рельсов по угольнику. 17. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов. 18. Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями. 19. Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал.	221,2	-	-	-	-
Н-26-01-004-17-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шаблонов: Раскладка пакетов шпал козловым краном (машинист)		Перемещение крана к следующему пакету.					
Н-26-01-004-17-02	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка пакетов шпал козловым краном (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету.	7,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-18-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка пакетов шпал железнодорожным краном (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету.	-	6	-	-	-
Н-26-01-004-18-02	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка пакетов шпал железнодорожным краном (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету.	12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-19-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-20-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	49,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-21-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	43	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-22-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-23-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	49,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-24-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	43	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-25-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	39	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-26-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	45,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-004-27-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-28-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	36,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-004-29-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	45,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-004-30-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-004-31-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	36,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-32-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Сверление отверстий в шпалах электродрелями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	32,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-004-33-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	57	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-004-34-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	53	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-35-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-004-36-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	47	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-004-37-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	43	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-38-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	37,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-004-39-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах и костылей по концам шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	31	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-004-40-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном (машинист)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-40-02	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-41-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	6,1	-	-	-
Н-26-01-004-41-02	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	12,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-42-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-43-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-44-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-45-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-46-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-47-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-48-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-49-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка шпал по меткам и выравнивание рельсов по угольнику, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов.	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-50-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка шпал по меткам и выравнивание рельсов по угольнику, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов.	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-51-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка шпал по меткам и выравнивание рельсов по угольнику, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов.	21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-52-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка шпал по меткам и выравнивание рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов.	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-53-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка шпал по меткам и выравнивание рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов.	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-54-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка шпал по меткам и выравнивание рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов.	21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-004-55-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка шпал по меткам и выравнивание рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Выравнивание рельсов по угольнику. 2. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов.	18,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-56-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	45,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-57-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	41,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-58-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	36,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-59-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	45,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-60-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	41,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-61-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	36,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-62-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Установка глухих путевых шаблонов и наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	32,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-63-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	55	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-64-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	51	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-65-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-66-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	55	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-67-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	51	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-004-68-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-004-69-01	Монтаж звеньев с раскладкой деревянных шпал кранами и пришивкой рельсов к шпалам с применением глухих путевых шаблонов: Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	39,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-01-005 Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде								
Н-26-01-005-01-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсв к подкладкам на стенде на базе с применением козлового крана (машинисты), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор рельсов по длине. 7. Раскладка рельсов. 8. Переноска рельсов с подкладками. 9. Укладка рельсов с подкладками.	-	8,5	-	-	-

Н-26-01-005-02-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	581,8	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-03-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	539,3	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-04-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	579,3	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-05-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Наживление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	537,3	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-06-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	475,8	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					
Н-26-01-005-07-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением железнодорожного крана, (машинисты), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету. 6. Подбор рельсов по длине. 7. Раскладка рельсов. 8. Переноска рельсов с подкладками. 9. Укладка рельсов с подкладками.	-	12	-	-	-

Н-26-01-005-08-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	588,8	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-09-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	546,3	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-10-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	586,3	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-11-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Набивление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	544,3	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-005-12-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Перемещение крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелью. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Укладка подкладок в гнезда стенда. 14. Раскладка прокладок на подкладки. 15. Подбор рельсов по длине. 16. Раскладка рельсов. 17. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 18. Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 19. Переноска рельсов с подкладками. 20. Укладка рельсов с подкладками. 21. Раскладка шурупов на концы шпал. 22. Наживление шурупов. 23. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 24. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 25. Установка винтовых	482,8	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 26. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупногаечными ключами или шурупвертами.					
Н-26-01-005-13-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-14-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	71	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-15-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-16-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	71	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-17-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	62	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-18-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне козловым краном, (машинист)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету.	-	3,6	-	-	-
Н-26-01-005-18-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету.	7,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-19-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету.	-	6	-	-	-
Н-26-01-005-19-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Перемещение крана к следующему пакету.	12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-20-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шпал по эцюре вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эцюре и выравниванием концов.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-21-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шпал по эцюре вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эцюре и выравниванием концов.	49,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-22-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шпал по эцюре вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эцюре и выравниванием концов.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-23-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шпал по эцюре вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эцюре и выравниванием концов.	49,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-24-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шпал по эцюре вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эцюре и выравниванием концов.	43	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-25-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелью. 3. Удаление опилок.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-26-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелью. 3. Удаление опилок.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-27-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелью. 3. Удаление опилок.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-28-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелью. 3. Удаление опилок.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-29-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелью. 3. Удаление опилок.	45	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-30-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-31-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-32-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-33-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-34-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	11,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-35-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Укладка подкладок в гнезда стенда, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-36-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Укладка подкладок в гнезда стенда, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-37-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Укладка подкладок в гнезда стенда, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	20,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-38-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Укладка подкладок в гнезда стенда, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-39-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Укладка подкладок в гнезда стенда, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-40-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка прокладок на подкладки, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	7,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-41-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка прокладок на подкладки, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	6,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-42-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка прокладок на подкладки, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	7,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-43-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка прокладок на подкладки, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	6,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-44-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка прокладок на подкладки, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	5,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-45-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов по подкладкам на стенде козловым краном, (машинист)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	1,9	-	-	-
Н-26-01-005-45-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов по подкладкам на стенде козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-46-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов по подкладкам на стенде железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	2,6	-	-	-
Н-26-01-005-46-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов по подкладкам на стенде железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-47-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	31	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-48-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	28,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-49-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	31	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-50-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	28,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-51-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	25	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-52-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	37	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-53-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	34	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-54-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	37	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-55-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	34	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-56-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление рельсов к подкладкам завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	29,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-57-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов с прикрепленными к ним подкладками по шпалам козловым краном, (машинист)	1 км пути	1. Переноска рельсов с подкладками. 2. Укладка рельсов с подкладками.	-	3	-	-	-
Н-26-01-005-57-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов с прикрепленными к ним подкладками по шпалам козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Переноска рельсов с подкладками. 2. Укладка рельсов с подкладками.	6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-58-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов с прикрепленными к ним подкладками по шпалам железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Переноска рельсов с подкладками. 2. Укладка рельсов с подкладками.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-58-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка рельсов с прикрепленными к ним подкладками по шпалам железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Переноска рельсов с подкладками. 2. Укладка рельсов с подкладками.	6,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-59-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-60-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-61-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-62-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-005-63-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-64-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Набивление шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	38,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-65-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Набивление шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	35,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-66-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Набивление шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	38,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-67-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Набивление шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	35,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-68-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Набивление шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	30,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-69-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-70-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-71-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-72-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-73-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-74-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-75-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-76-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-77-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-78-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-005-79-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Установка винтовых шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном	1 км пути	-	48	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-80-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупногоачными ключами или шурупвертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	98	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-81-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупногоачными ключами или шурупвертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	90	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-82-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупногоачными ключами или шурупвертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	98	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-005-83-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупногоачными ключами или шурупвертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	90	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-005-84-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на стенде: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупногаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	78	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-01-006 Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне								
Н-26-01-006-01-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением козлового крана, (машинист), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Переход крана к следующему пакету. 6. Подбор рельсов по длине. 7. Раскладка рельсов.	-	7,6	-	-	-

Н-26-01-006-02-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	632,8	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	--	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шурупвертами.					

Н-26-01-006-03-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	586,4	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-006-04-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	622,3	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шурупвертами.					

Н-26-01-006-05-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	576,4	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шурупвертами.					

Н-26-01-006-06-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением козлового крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	509,2	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	--	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					
Н-26-01-006-07-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением железнодорожного крана, (машинист), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Переход крана к следующему пакету. 6. Подбор рельсов по длине. 7. Раскладка рельсов.	-	12,1	-	-	-

Н-26-01-006-08-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	641,8	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	--	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шурупвертами.					

Н-26-01-006-09-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	595,4	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	--	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шурупвертами.					

Н-26-01-006-10-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	631,3	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	--	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шурупвертами.					

Н-26-01-006-11-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	585,4	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	--	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					

Н-26-01-006-12-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне, на базе с применением железнодорожного крана, (монтеры пути), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	1. Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами. 2. Строповка пакета. 3. Перемещение пакета краном. 4. Укладка пакета на путь-шаблон. 5. Расстроповка пакета. 6. Переход крана к следующему пакету. 7. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 8. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов. 9. Разметка отверстий по шаблону. 10. Сверление отверстий электродрелями. 11. Удаление опилок. 12. Антисептирование просверленных отверстий. 13. Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах. 14. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 15. Раскладка шурупов на концы шпал. 16. Наживление шурупов. 17. Подбор рельсов по длине. 18. Раскладка рельсов. 19. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 20. Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику. 21. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 22. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 23. Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов	518,2	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	--	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					
Н-26-01-006-13-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-14-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	71	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-15-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-16-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	71	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-17-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	62	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-18-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне козловым краном, (машинист)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Переход крана к следующему пакету.	-	3,6	-	-	-
Н-26-01-006-18-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Переход крана к следующему пакету.	7,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-19-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Переход крана к следующему пакету.	-	6	-	-	-
Н-26-01-006-19-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка пакетов шпал на пути-шаблоне железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета. 5. Переход крана к следующему пакету.	12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-20-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-21-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	49,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-22-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-23-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	49,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-24-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шпал по эпюре вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов.	43	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-25-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелями. 3. Удаление опилок.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-26-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелями. 3. Удаление опилок.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-27-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелями. 3. Удаление опилок.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-28-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелями. 3. Удаление опилок.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-29-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Сверление отверстий в шпалах для шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий электродрелями. 3. Удаление опилок.	45	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-30-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-31-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-32-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-33-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-34-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Антисептирование просверленных отверстий, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	11,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-35-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	47,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-36-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-37-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	37	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-38-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	34	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-39-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка подкладок над просверленными отверстиями в шпалах, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	29,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-40-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-41-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-42-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-43-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-44-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	16	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-45-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-46-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-47-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-48-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-49-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка шурупов на концы шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-006-50-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Наживление шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	38,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-51-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Наживление шурупов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	35,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-52-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Наживление шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	38,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-53-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Наживление шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	35,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-54-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Наживление шурупов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	30,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-55-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном, (машинист)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	4	-	-	-
Н-26-01-006-55-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-56-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	6,1	-	-	-
Н-26-01-006-56-02	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	12,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-57-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-58-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-59-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-60-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-61-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-62-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-63-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-64-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-65-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-66-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов по шнуру и установка рельсов по угольнику, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-67-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	41	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-68-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-69-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	41	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-70-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-006-71-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	32,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-72-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	42,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-73-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	39	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-74-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	42,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-75-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	39	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-76-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	34	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-77-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Установка винтовых шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном	1 км пути	-	48	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-78-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	98	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-79-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	90	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-80-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	98	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-006-81-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	90	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-006-82-01	Монтаж звеньев с прикреплением рельсов к подкладкам на пути-шаблоне: Прикрепление подкладок к шпалам ввертыванием шурупов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	78	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-01-007 Монтаж звеньев с железобетонными шпалами								
Н-26-01-007-01-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением козлового крана, число шпал на 1 км - 2000, (машинисты), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Подбор рельсов по длине. 6. Раскладка рельсов.	-	13,4	-	-	-

Н-26-01-007-01-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением козлового крана, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Раздвижка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов шпал вручную. 6. Раскладка резиновых прокладок под подкладки. 7. Раскладка подкладок на резиновые прокладки. 8. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 9. Раскладка закладных болтов в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам шпал. 10. Установка закладных болтов в отверстия железобетонных шпал. 11. Раскладка рельсов по шпалам козловым краном. 12. Установка рельсов по угольнику. 13. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 14. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 15. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 16. Установка винтовых шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 17. Прикрепление подкладок к шпалам завинчиванием гаек закладных болтов	615	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	---	-----	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					
Н-26-01-007-02-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением козлового крана, число шпал на 1 км - 1840, (машинисты), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Подбор рельсов по длине. 6. Раскладка рельсов.	-	12,7	-	-	-

Н-26-01-007-02-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением козлового крана, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Раздвижка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов шпал вручную. 6. Раскладка резиновых прокладок под подкладки. 7. Раскладка подкладок на резиновые прокладки. 8. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 9. Раскладка закладных болтов в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам шпал. 10. Установка закладных болтов в отверстия железобетонных шпал. 11. Раскладка рельсов по шпалам козловым краном. 12. Установка рельсов по угольнику. 13. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 14. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 15. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 16. Установка винтовых шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 17. Прикрепление подкладок к шпалам завинчиванием гаек закладных болтов	569,6	-	-	-	-
-------------------	--	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					
Н-26-01-007-03-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением железнодорожного крана, число шпал на 1 км - 2000, (машинисты), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Подбор рельсов по длине. 6. Раскладка рельсов.	-	22,1	-	-	-

Н-26-01-007-03-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением железнодорожного крана, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Раздвижка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов шпал вручную. 6. Раскладка резиновых прокладок под подкладки. 7. Раскладка подкладок на резиновые прокладки. 8. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 9. Раскладка закладных болтов в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам шпал. 10. Установка закладных болтов в отверстия железобетонных шпал. 11. Раскладка рельсов по шпалам козловым краном. 12. Установка рельсов по угольнику. 13. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 14. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 15. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 16. Установка винтовых шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 17. Прикрепление подкладок к шпалам завинчиванием гаек закладных болтов	632,2	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					
Н-26-01-007-04-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением железнодорожного крана, число шпал на 1 км - 1840, (машинисты), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Подбор рельсов по длине. 6. Раскладка рельсов.	-	20,6	-	-	-

Н-26-01-007-04-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами на базе с применением железнодорожного крана, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету. 5. Раздвижка шпал с регулировкой по эюре и выравниванием концов шпал вручную. 6. Раскладка резиновых прокладок под подкладки. 7. Раскладка подкладок на резиновые прокладки. 8. Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки. 9. Раскладка закладных болтов в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам шпал. 10. Установка закладных болтов в отверстия железобетонных шпал. 11. Раскладка рельсов по шпалам козловым краном. 12. Установка рельсов по угольнику. 13. Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити). 14. Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок. 15. Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами. 16. Установка винтовых шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном. 17. Прикрепление подкладок к шпалам завинчиванием гаек закладных болтов	585,3	-	-	-	-
-------------------	---	-----------	---	-------	---	---	---	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрошурупногаечными ключами или шуруповертами.					
Н-26-01-007-05-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Комплектование закладных болтов изолирующими втулками и шайбами, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	88	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-06-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Комплектование закладных болтов изолирующими втулками и шайбами, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	81	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-07-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-08-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Комплектование клемм клеммными болтами и шайбами, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	71	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-09-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне козловым краном, число шпал на 1 км - 2000, (машинист)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	-	9,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-007-09-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне козловым краном, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	19	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-10-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне козловым краном, число шпал на 1 км - 1840, (машинист)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	-	8,7	-	-	-
Н-26-01-007-10-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне козловым краном, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-11-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне железнодорожным краном, число шпал на 1 км - 2000, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	-	16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-007-11-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне железнодорожным краном, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-12-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне железнодорожным краном, число шпал на 1 км - 1840, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	-	14,5	-	-	-
Н-26-01-007-12-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка шпал пакетами на пути-шаблоне железнодорожным краном, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном с укладкой на путь-шаблон. 3. Раскладка по звену краном одновременно по четыре шпалы с перестроповкой. 4. Перемещение крана к следующему пакету.	29	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-13-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раздвижка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов шпал вручную, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-14-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раздвижка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов шпал вручную, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	70	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-007-15-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка резиновых прокладок под подкладки, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-16-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка резиновых прокладок под подкладки, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-17-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка подкладок на резиновые прокладки, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-18-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка подкладок на резиновые прокладки, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	40,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-19-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-20-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка амортизирующих прокладок на подкладки, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-007-21-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка закладных болтов в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам шпал, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-22-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка закладных болтов в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам шпал, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-01-007-23-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Установка закладных болтов в отверстия железобетонных шпал, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-24-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Установка закладных болтов в отверстия железобетонных шпал, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	59	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-25-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном, (машинист)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	4	-	-	-
Н-26-01-007-25-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка рельсов по шпалам козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-007-26-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	-	6,1	-	-	-
Н-26-01-007-26-02	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Раскладка рельсов по шпалам железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Раскладка рельсов.	12,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-27-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Установка рельсов по угольнику	1 км пути	-	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-01-007-28-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-29-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Разметка на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-30-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	41	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-007-31-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Установка клеммных болтов с клеммами в гнезда подкладок, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-01-007-32-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	42,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-007-33-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Прикрепление рельсов к подкладкам с завинчиванием гаек клеммных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	39	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-007-34-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Установка винтовых шаблонов-фиксаторов с проверкой ширины колеи контрольным шаблоном	1 км пути	-	48	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-007-35-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Прикрепление подкладок к шпалам завинчиванием гаек закладных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	37,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-01-007-36-01	Монтаж звеньев с железобетонными шпалами: Прикрепление подкладок к шпалам завинчиванием гаек закладных болтов электрошурупогаечными ключами или шуруповертами, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	34,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-01-008 Укладка звеньев в штабель кранами								
Н-26-01-008-01-01	Укладка звеньев деревянных шпал в штабель козловым краном, (машинисты)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	-	2,8	-	-	-
Н-26-01-008-01-02	Укладка звеньев деревянных шпал в штабель козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-008-02-01	Укладка звеньев деревянных шпал в штабель железнодорожным краном, (машинисты)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-008-02-02	Укладка звеньев деревянных шпал в штабель железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	13,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-008-03-01	Укладка звеньев железобетонных шпал в штабель козловыми спаренными кранами, (машинисты)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	-	3,2	-	-	-
Н-26-01-008-03-02	Укладка звеньев железобетонных шпал в штабель козловыми спаренными кранами, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	6,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-01-008-04-01	Укладка звеньев железобетонных шпал в штабель козловыми неспаренными кранами, (машинисты)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	-	3,2	-	-	-
Н-26-01-008-04-02	Укладка звеньев железобетонных шпал в штабель козловыми неспаренными кранами, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена к штабелю. 3. Укладка и расстроповка звена. 4. Перемещение крана к пути-шаблону.	6,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-01-009 Погрузка звеньев на железнодорожные платформы кранами								
Н-26-01-009-01-01	Погрузка звеньев деревянных шпал на железнодорожные платформы козловым краном, (машинисты)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	-	3,2	-	-	-
Н-26-01-009-01-02	Погрузка звеньев деревянных шпал на железнодорожные платформы козловым краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	12,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Н-26-01-009-02-01	Погрузка звеньев деревянных шпал на железнодорожные платформы железнодорожным краном, (машинисты)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	-	11,2	-	-	-
Н-26-01-009-02-02	Погрузка звеньев деревянных шпал на железнодорожные платформы железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	44,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-01-009-03-01	Погрузка звеньев железобетонных шпал на железнодорожные платформы козловыми спаренными кранами, (машинисты)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	-	6,4	-	-	-
Н-26-01-009-03-02	Погрузка звеньев железобетонных шпал на железнодорожные платформы козловыми спаренными кранами, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	25,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Н-26-01-009-04-01	Погрузка звеньев железобетонных шпал на железнодорожные платформы козловыми неспаренными кранами, (машинисты)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	-	6,4	-	-	-
Н-26-01-009-04-02	Погрузка звеньев железобетонных шпал на железнодорожные платформы козловыми неспаренными кранами, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка лыж. 2. Строповка, перемещение, укладка и расстроповка звеньев. 3. Перемещение крана от штабеля к штабелю. 4. Закрепление пакетов звеньев от продольного и поперечного сдвигов. 5. Погрузка накладок и болтов на платформы.	25,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-26-02 Монтаж рельсо-шпальной решетки из готовых звеньев, отдельных элементов и демонтаж								
Таблица Н-26-02-001 Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями								
Н-26-02-001-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	4	-	-	-
Н-26-02-001-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	169	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	158	-	-	-	-
Н-26-02-001-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р50, Р43, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	165,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	153,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	141,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	155,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	144,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	137,2	-	-	-	-
Н-26-02-001-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600 (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	2	-	-	-
Н-26-02-001-11-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600 (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440 (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	1,8	-	-	-
Н-26-02-001-12-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440 (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев временными стыкователями. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	25,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-02-001-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600	1 км пути	1. Снятие временных стыкователей. 2. Смазывание накладок и болтов. 3. Сболчивание стыков с установкой шайб.	17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-001-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440	1 км пути	1. Снятие временных стыкователей. 2. Смазывание накладок и болтов. 3. Сболчивание стыков с установкой шайб.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Установка стыковых шпал на место после монтажа стыков	1 км пути	1. Расшивка костылей. 2. Установка стыковых шпал на место. 3. Забивка костылей.	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-001-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-001-17-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-001-18-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-19-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-001-20-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-001-21-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-001-22-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-001-23-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-002 Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта								
Н-26-02-002-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (машинисты), всего	1 км пути	-	-	6,4	-	-	-
Н-26-02-002-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	219,4	-	-	-	-
Н-26-02-002-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	208,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-002-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р50, Р43, (машинисты), всего	1 км пути	-	-	6,2	-	-	-
Н-26-02-002-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	218,3	-	-	-	-
Н-26-02-002-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	206,3	-	-	-	-
Н-26-02-002-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	194,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-002-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	208,3	-	-	-	-
Н-26-02-002-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	197,3	-	-	-	-
Н-26-02-002-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	-	190,3	-	-	-	-
Н-26-02-002-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600 (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-002-11-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600 (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	89,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-02-002-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440 (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	6,2	-	-	-
Н-26-02-002-12-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440 (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	86,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-02-002-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Постановка недостающего количества болтов в стыках, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600	1 км пути	-	5,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-002-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Постановка недостающего количества болтов в стыках, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600. 1440	2 км пути	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-002-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Установка стыковых шпал на место после монтажа стыков	1 км пути	1. Расшивка костылей. 2. Установка стыковых шпал на место. 3. Забивка костылей.	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-002-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-002-17-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-002-18-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-002-19-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-002-20-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-002-21-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-002-22-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-002-23-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-003 Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов								
Н-26-02-003-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р65, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	236	-	-	-	-
Н-26-02-003-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	225	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р50, Р43, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	9,2	-	-	-
Н-26-02-003-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	248,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	236,8	-	-	-	-
Н-26-02-003-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	224,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	238,8	-	-	-	-
Н-26-02-003-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	227,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	220,8	-	-	-	-
Н-26-02-003-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км пути 2000, 1840, 1600 (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	8	-	-	-
Н-26-02-003-11-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км пути 2000, 1840, 1600 (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	112	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км пути 2000, 1840, 1600, 1440 (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	-	9,2	-	-	-
Н-26-02-003-12-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км пути 2000, 1840, 1600, 1440 (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. 5. Выгрузка накладок, болтов с шайбами у стыков.	128,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-02-003-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Установка стыковых шпал на место после монтажа стыков	1 км пути	1. Расшивка костылей. 2. Установка стыковых шпал на место. 3. Забивка костылей.	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-003-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-003-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-003-17-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-003-18-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-003-19-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-003-20-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-003-21-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-02-004 Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями. Деревянные шпалы.								
Н-26-02-004-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р65, Р50, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	6,4	-	-	-
Н-26-02-004-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	166,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	155,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	165,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	153,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	141,6	-	-	-	-
Н-26-02-004-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р43, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	154	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	143	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Расшивка костылей. 10. Установка стыковых шпал на место. 11. Забивка костылей. 12. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 13. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 14. Подштопка шпал в местах подъёмки.	136	-	-	-	-
Н-26-02-004-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, Р50, (машинисты, помощник , всегомашиниста, тракторист)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-11-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, Р50, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	25,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-004-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р43, (машинисты, помощник машиниста, тракторист)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	6	-	-	-
Н-26-02-004-12-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Укладка звеньев, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев временными стыкователями. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-004-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65	1 км пути	1. Снятие временных стыкователей. 2. Смазывание накладок и болтов. 3. Сболчивание стыков с установкой шайб.	17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, Р43	1 км пути	1. Снятие временных стыкователей. 2. Смазывание накладок и болтов. 3. Сболчивание стыков с установкой шайб.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-004-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Установка стыковых шпал после монтажа стыков	1 км пути	1. Расшивка костылей. 2. Установка стыковых шпал на место. 3. Забивка костылей.	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-004-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-004-17-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-18-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-004-19-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-004-20-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-004-21-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-004-22-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-004-23-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-005 Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта. Деревянные шпалы.								
Н-26-02-005-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р65, Р50, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	8,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъёмки.	165	-	-	-	-
Н-26-02-005-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъёмки.	154	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъёмки.	166,7	-	-	-	-
Н-26-02-005-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъёмки.	154,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъема.	142,7	-	-	-	-
Н-26-02-005-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р43, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	8,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъёмки.	155,1	-	-	-	-
Н-26-02-005-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъёмки.	144,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Установка недостающего количества болтов в стыках. 7. Расшивка костылей. 8. Установка стыковых шпал на место. 9. Забивка костылей. 10. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 11. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 12. Подштопка шпал в местах подъёмки.	137,1	-	-	-	-
Н-26-02-005-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, Р50, (тракторист, машинисты, помощник машиниста)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	8,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-11-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, Р50, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	35,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-005-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р43, (тракторист, машинисты, помощник машиниста)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	8,4	-	-	-
Н-26-02-005-12-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Укладка звеньев, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев постоянными накладками на два болта. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	33,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-005-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Установка недостающего количества болтов в стыках, тип рельсов - Р65	1 км пути	-	5,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Установка недостающего количества болтов в стыках, тип рельсов - Р50, Р43	1 км пути	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-005-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Установка стыковых шпал на место после монтажа стыков	1 км пути	1. Расшивка костылей. 2. Установка стыковых шпал на место. 3. Забивка костылей.	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-005-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-005-17-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-18-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-005-19-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-005-20-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-005-21-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-005-22-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-005-23-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на два болта: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-02-006 Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов. Деревянные шпалы.								
Н-26-02-006-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р65, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	12,5	-	-	-
Н-26-02-006-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р50, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	14	-	-	-
Н-26-02-006-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р43, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	13,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	174	-	-	-	-
Н-26-02-006-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	163	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	176	-	-	-	-
Н-26-02-006-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	164	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	152	-	-	-	-
Н-26-02-006-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	164	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	153	-	-	-	-
Н-26-02-006-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами. 6. Расшивка костылей. 7. Установка стыковых шпал на место. 8. Забивка костылей. 9. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 10. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 11. Подштопка шпал в местах подъёмки.	146	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, (тракторист, машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	12,5	-	-	-
Н-26-02-006-12-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	50	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-006-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, (тракторист, машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	14	-	-	-
Н-26-02-006-13-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р43, (тракторист, машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	-	13,5	-	-	-
Н-26-02-006-14-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Укладка звеньев, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев на полное количество болтов. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-006-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Установка стыковых шпал на место после монтажа стыков	1 км пути	1. Расшивка костылей. 2. Установка стыковых шпал на место. 3. Забивка костылей.	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-006-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-17-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-006-18-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-006-19-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-20-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-006-21-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-006-22-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-006-23-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев постоянными накладками на полное количество болтов: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-007 Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3. Железобетонные шпалы.								
Н-26-02-007-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р65, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	7,6	-	-	-
Н-26-02-007-01-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р65, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Постановка недостающего количества болтов в стыках.	47,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р50, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	6,8	-	-	-
Н-26-02-007-02-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев временными стыкователями: тип рельсов - Р50, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Постановка недостающего количества болтов в стыках.	47	-	-	-	-
Н-26-02-007-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на два болта: тип рельсов - Р65, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-03-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на два болта: тип рельсов - Р65, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Постановка недостающего количества болтов в стыках.	45,8	-	-	-	-
Н-26-02-007-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на два болта: тип рельсов - Р50, (машинисты), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	9,2	-	-	-
Н-26-02-007-04-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на два болта: тип рельсов - Р50, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Постановка недостающего количества болтов в стыках.	48,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р65, (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	13,5	-	-	-
Н-26-02-007-05-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р65, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Постановка недостающего количества болтов в стыках.	54	-	-	-	-
Н-26-02-007-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р50, (машинисты)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-06-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3 со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов: тип рельсов - Р50, (монтеры пути), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков. 6. Снятие временных стыкователей. 7. Смазывание накладок и болтов. 8. Сболчивание стыков с установкой шайб. 9. Постановка недостающего количества болтов в стыках.	56	-	-	-	-
Н-26-02-007-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (тракторист, машинисты, помощник машиниста), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	7,6	-	-	-
Н-26-02-007-07-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	30,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (тракторист, машинисты, помощник машиниста), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	6,8	-	-	-
Н-26-02-007-08-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	27	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-007-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (тракторист, машинисты, помощник машиниста), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	10	-	-	-
Н-26-02-007-09-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	40	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (тракторист, машинисты, помощник машиниста), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	9,2	-	-	-
Н-26-02-007-10-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	36,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-007-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р65, (тракторист, машинисты, помощник машиниста), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	13,5	-	-	-
Н-26-02-007-11-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р50, (тракторист, машинисты, помощник машиниста), всего	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	-	14	-	-	-
Н-26-02-007-12-02	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Укладка звеньев, со стыкованием звеньев накладками на полное количество болтов, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	1 км пути	1. Раскрепление пакетов. 2. Укладка звеньев на земляное полотно. 3. Стыкование звеньев. 4. Перетяжка пакетов. 5. Выгрузка накладок и болтов с шайбами у стыков.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-007-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Монтаж стыков, со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р65	1 км пути	1. Снятие временных стыкователей. 2. Смазывание накладок и болтов. 3. Сболчивание стыков с установкой шайб.	17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-007-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Монтаж стыков, со стыкованием звеньев временными стыкователями, тип рельсов - Р50	1 км пути	1. Снятие временных стыкователей. 2. Смазывание накладок и болтов. 3. Сболчивание стыков с установкой шайб.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-007-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Постановка недостающего количества болтов в стыках, накладками на два болта, тип рельсов - Р65	1 км пути	-	5,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-007-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки тракторным путеукладчиком ПБ-3: Постановка недостающего количества болтов в стыках, накладками на два болта, тип рельсов - Р50	1 км пути	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-02-008 Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов с применением механизированного инструмента и вручную: тип рельс Р65, рельсы длиной 25 м								
Н-26-02-008-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	676,1	-	-	-	-
Н-26-02-008-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	635,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	592	-	-	-	-
Н-26-02-008-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	820,6	-	-	-	-
Н-26-02-008-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	768,2	-	-	-	-
Н-26-02-008-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	704	-	-	-	-
Н-26-02-008-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Раскладка шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	126	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Раскладка шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	116	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-008-09-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Раскладка шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	101	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-008-10-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	45	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-11-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-008-12-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-008-13-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Укладка рельсов по шпалам вручную по угольнику и зазорнику, тип рельсов - Р65	1 км пути	-	161	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	40
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-14-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	63	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-008-15-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	58	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-008-16-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	51	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-17-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600	1 км пути	1. Смазка накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-008-18-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-008-19-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-20-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-008-21-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-008-22-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-23-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	25,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-008-24-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	262	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-008-25-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	242	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-008-26-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	210	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-27-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Пришивка девяти шпал на звене вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600	1 км пути	-	33	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-008-28-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-008-29-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	23,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-30-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-008-31-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Набивление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	41	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-008-32-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Набивление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-33-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Набивание костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	32	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-008-34-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-008-35-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-36-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-008-37-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	49,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-008-38-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	45	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-008-39-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-02-009 Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов с применением механизированного инструмента и вручную: тип рельс Р65, рельсы длиной 12,5 м								
Н-26-02-009-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	689,1	-	-	-	-
Н-26-02-009-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	648,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-009-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	606	-	-	-	-
Н-26-02-009-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	832,1	-	-	-	-
Н-26-02-009-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	779,2	-	-	-	-
Н-26-02-009-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	716,5	-	-	-	-
Н-26-02-009-07-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	126	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-009-08-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	116	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-009-09-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	101	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-009-10-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-009-11-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	42	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-009-12-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	37	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-009-13-01	Укладка рельсов по шпалам вручную по угольнику и зазорнику, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м,	1 км пути	-	147	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-009-14-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	68	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-009-15-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	64	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-009-16-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	57	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-009-17-01	Монтаж стыков, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м,	1 км пути	1. Смазывание накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой шайб.	33,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-18-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-19-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-20-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-009-21-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-22-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-23-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	25,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-24-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	265	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-009-25-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	244	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-009-26-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	213	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-009-27-01	Пишировка пяти шпал на звене вручную, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-009-28-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-29-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	23,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-30-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-009-31-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	40,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-009-32-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	36,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-009-33-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	31,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-009-34-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	49	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-009-35-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-009-36-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-009-37-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-009-38-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-009-39-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-010 Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов с применением механизированного инструмента и вручную, тип рельс Р50, длина рельс 25 м								
Н-26-02-010-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	630,1	-	-	-	-
Н-26-02-010-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	589,2	-	-	-	-
Н-26-02-010-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	547,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	507,5	-	-	-	-
Н-26-02-010-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	774,6	-	-	-	-
Н-26-02-010-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	722,2	-	-	-	-
Н-26-02-010-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	659,5	-	-	-	-
Н-26-02-010-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	607,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-09-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	126	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-010-10-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	116	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-010-11-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	101	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-010-12-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	91	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-010-13-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	45	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-010-14-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-15-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-010-16-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	32,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-010-17-01	Укладка рельсов по шпалам вручную по угольнику и зазорнику, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м,	1 км пути	-	128	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	32
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-010-18-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	51	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-010-19-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	47	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-010-20-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-21-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-010-22-01	Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440	1 км пути	1. Смазка накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-23-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-24-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-25-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-26-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-27-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-28-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-29-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	25,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-30-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-31-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	262	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-32-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	242	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-33-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	210	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-34-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	190	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-35-01	Пришивка девяти шпал на звене вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440	1 км пути	-	33	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-010-36-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-37-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	23,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-38-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-010-39-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-40-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	41	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-41-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-42-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	32	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-43-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-44-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	49,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-45-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	45	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-46-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-47-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	34,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-010-48-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-010-49-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-010-50-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-010-51-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-011 Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов с применением механизированного инструмента и вручную, тип рельс Р50, длина рельс 12,5 м								
Н-26-02-011-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	648,6	-	-	-	-
Н-26-02-011-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	608,2	-	-	-	-
Н-26-02-011-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	566,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	525,5	-	-	-	-
Н-26-02-011-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	791,6	-	-	-	-
Н-26-02-011-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	738,7	-	-	-	-
Н-26-02-011-07-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	677	-	-	-	-
Н-26-02-011-08-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	623	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-09-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	126	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-011-10-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	116	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-011-11-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	101	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-011-12-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	91	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-011-13-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-011-14-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	42	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-15-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	37	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-011-16-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	33	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-011-17-01	Укладка рельсов по шпалам вручную по угольнику и зазорнику, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м,	1 км пути	-	117	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	16
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-011-18-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	55	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-011-19-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	52	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-011-20-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-21-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	42	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-011-22-01	Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440	1 км пути	1. Смазывание накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой шайб.	40	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-23-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-24-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-25-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-26-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-27-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-28-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-29-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	25,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-30-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-31-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	265	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-32-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	244	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-33-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	213	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-34-01	Пришивку рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивку костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	192	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-35-01	Пришивку пяти шпал на звене вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000, 1840, 1600, 1440	1 км пути	-	38,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-011-36-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-37-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	23,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-38-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-011-39-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-40-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	40,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-41-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	36,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-42-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	31,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-43-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-44-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	49	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-45-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-46-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-47-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	33,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-011-48-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-011-49-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-011-50-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-011-51-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-012 Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов с применением механизированного инструмента и вручную, тип рельс Р43, длина рельс 25 м								
Н-26-02-012-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	568,2	-	-	-	-
Н-26-02-012-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	516	-	-	-	-
Н-26-02-012-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	481	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-012-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	701,2	-	-	-	-
Н-26-02-012-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	636	-	-	-	-
Н-26-02-012-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 25 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	581	-	-	-	-
Н-26-02-012-07-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	116	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-012-08-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	101	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-012-09-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	91	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-012-10-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-012-11-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-012-12-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	32,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-012-13-01	Укладка рельсов по шпалам вручную по угольнику и зазорнику, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м,	1 км пути	-	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	28
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-012-14-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	43	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-012-15-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-012-16-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	34,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-012-17-01	Монтаж стыков, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840, 1600, 1440	1 км пути	1. Смазка накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-18-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-19-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-20-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-21-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-22-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	25,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-012-23-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-24-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	242	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-25-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	218	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-26-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	190	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-27-01	Пришивка девяти шпал на звене вручную, тип рельсов - Р50, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840, 1600, 1440	1 км пути	-	33	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-012-28-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	23,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-012-29-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-30-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-012-31-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	37	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-32-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	32	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-33-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-34-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	45	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-012-35-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-36-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	34,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-012-37-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-012-38-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-012-39-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 25 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-02-013 Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов с применением механизированного инструмента и вручную, тип рельс Р43, длина рельс 12,5 м								
Н-26-02-013-01-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	590,2	-	-	-	-
Н-26-02-013-02-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	538	-	-	-	-
Н-26-02-013-03-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам механическими костылезабивателями: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	502,5	-	-	-	-
Н-26-02-013-04-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	720,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-013-05-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	648,5	-	-	-	-
Н-26-02-013-06-01	Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов, с пришивкой рельсов длиной 12,5 м к шпалам вручную, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	600	-	-	-	-
Н-26-02-013-07-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	116	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-013-08-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	101	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-013-09-01	Раскладка шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Предварительная разбивка звеньев на полотне. 2. Раскладка шпал перпендикулярно оси пути с подбором стыковых и предстыковых шпал.	91	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-013-10-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	42	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-013-11-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	37	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-013-12-01	Сверление отверстий в шпалах для костылей электродрелями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок. 4. Антисептирование отверстий.	33	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-013-13-01	Укладка рельсов по шпалам вручную по угольнику и зазорнику, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м,	1 км пути	-	102	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-013-14-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	47	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-013-15-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-013-16-01	Раскладка креплений - накладок и болтов с шайбами, подкладок, костылей, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-013-17-01	Монтаж стыков, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м	1 км пути	1. Смазывание накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой шайб.	40	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-013-18-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-013-19-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-013-20-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал (по одной рельсовой нити), тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-013-21-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-013-22-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	25,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-013-23-01	Установка шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-013-24-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	244	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-25-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	213	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-26-01	Пришивка рельсовых нитей вручную, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Выравнивание концов рельсов по угольнику с установкой зазоров. 3. Пришивка костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону с подвешиванием шпал.	192	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-27-01	Пришивка пяти шпал на звене вручную, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840, 1600, 1440	1 км пути	-	38,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-013-28-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	23,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-013-29-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-013-30-01	Установка остальных шпал по меткам на рельсах с выравниванием концов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-013-31-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	36,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-32-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	31,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-33-01	Наживление костылей для последующей забивки их механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-34-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	44,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-013-35-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-36-01	Забивка костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	33,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-013-37-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-013-38-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-013-39-01	Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, рельсы длиной 12,5 м, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-02-014 Монтаж рельсовых нитей по брускам на мостах								
Н-26-02-014-01-01	Монтаж рельсовых нитей по брускам на мостах вручную: тип рельсов - Р65, всего	100 м пути	-	92,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-014-02-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: тип рельсов - Р50, всего	100 м пути	-	86,5	-	-	-	-
Н-26-02-014-03-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: тип рельсов - Р43, всего	100 м пути	-	81,4	-	-	-	-
Н-26-02-014-04-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Укладка (растяжка) рельсов, тип рельсов - Р65	100 м пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Укладка (растяжка) рельсов по угольнику с путевого вагончика по мостовым брусьям. 3. Установка зазорников.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	42
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-014-05-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Укладка (растяжка) рельсов, тип рельсов - Р50	100 м пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Укладка (растяжка) рельсов по угольнику с путевого вагончика по мостовым брусьям. 3. Установка зазорников.	15,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	30
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-014-06-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Укладка (растяжка) рельсов, тип рельсов - Р43	100 м пути	1. Подбор рельсов по длине. 2. Укладка (растяжка) рельсов по угольнику с путевого вагончика по мостовым брусьям. 3. Установка зазорников.	11	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	26
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-02-014-07-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Раскладка скреплений - накладок, болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р65	100 м пути	-	9,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-014-08-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Раскладка скреплений - накладок, болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р50	100 м пути	-	7,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-014-09-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Раскладка креплений - накладок, болтов с шайбами, подкладок, костылей; тип рельсов - Р43	100 м пути	-	6,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-014-10-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65	100 м пути	1. Смазка накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	1,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-014-11-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, Р43	100 м пути	1. Смазка накладок и болтов. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-014-12-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Закрепление рельсовых нитей	100 м пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Закрепление костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-26-02-014-13-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Сверление отверстий в брусках для костылей	100 м пути	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Закрепление костылями одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону.	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-02-014-14-01	Монтаж рельсовых нитей по брусьям на мостах вручную: Пришивка рельсов к брускам костылями вручную	100 м пути	-	27	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-02-015 Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9								
Н-26-02-015-01-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9: (машинисты), всего	1 км пути	-	-	3,2	-	-	-
Н-26-02-015-01-02	Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9: (монтеры пути), всего	1 км пути	-	44,84	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-015-02-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9: Разболчивание четырех болтов на стыке	1 км пути	1. Отвинчивание гаек. 2. Снятие болтов. 3. Надевание шайб и навинчивание гаек на снятые болты.	11,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-015-03-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9: Разболчивание остальных двух болтов	1 км пути	1. Отвинчивание гаек. 2. Снятие болтов. 3. Снятие накладок. 4. Надевание шайб и навинчивание гаек на снятые болты.	7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-015-04-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9: Установка металлических лыж на ролики платформ	1 км пути	-	0,74	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-015-05-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9: Снятие звеньев, (машинисты)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена на платформу крана. 3. Опускание и расстроповка звена. 4. Перетяжка пакетов. 5. Закрепление пакетов. 6. Погрузка накладок и болтов на платформы.	-	3,2	-	-	-
Н-26-02-015-05-02	Демонтаж рельсо-шпальной решетки укладочным краном УК-25/9: Снятие звеньев, (монтеры пути)	1 км пути	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена на платформу крана. 3. Опускание и расстроповка звена. 4. Перетяжка пакетов. 5. Закрепление пакетов. 6. Погрузка накладок и болтов на платформы.	25,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
Таблица Н-26-02-016 Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную								
Н-26-02-016-01-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	409,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-016-02-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	397,5	-	-	-	-
Н-26-02-016-03-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	375	-	-	-	-
Н-26-02-016-04-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Демонтаж стыков	1 км пути	1. Отвинчивание гаек. 2. Снятие болтов и накладок. 3. Надевание шайб и навинчивание гаек на снятые болты.	37	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-016-05-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Расшивка рельсовых нитей со складыванием костылей на шпалы, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	60	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-016-06-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Расшивка рельсовых нитей со складыванием костылей на шпалы, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	60	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-02-016-07-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Расшивка рельсовых нитей со складыванием костылей на шпалы, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-016-08-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Укладка разобранных рельсов в штабеля по 6 шт. на обочине пути или на междупутье, тип рельсов - Р50	1 км пути	-	90	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	15
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-016-09-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Укладка разобранных рельсов в штабеля по 6 шт. на обочине пути или на междупутье, тип рельсов - Р43	1 км пути	-	80	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-02-016-10-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Сбор и укладка в кучи креплений, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	29,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-02-016-11-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Сбор и укладка в кучи креплений, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	27,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-02-016-12-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Сбор и укладка в кучи креплений, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	24	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-02-016-13-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Вытаскивание шпал, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Вытаскивание шпал из балласта. 2. Укладка их в штабеля с сортировкой по степени годности.	86	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-02-016-14-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Вытаскивание шпал, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Вытаскивание шпал из балласта. 2. Укладка их в штабеля с сортировкой по степени годности.	86	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-016-15-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Вытаскивание шпал, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Вытаскивание шпал из балласта. 2. Укладка их в штабеля с сортировкой по степени годности.	75	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-02-016-16-01	Демонтаж рельсо-шпальной решетки с рельсами длиной 12,5 м вручную: Планировка балластной призмы после демонтажа рельсо-шпальной решетки с разравниванием и частичной срезкой балласта	1 км пути	-	107	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Раздел Н-26-03 Монтаж и демонтаж стрелочных переводов								
Таблица Н-26-03-001 Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе								
Н-26-03-001-01-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,81	-	-	-
Н-26-03-001-01-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	59,62	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-02-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,81	-	-	-
Н-26-03-001-02-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	57,62	-	-	-	-
Н-26-03-001-03-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,32	-	-	-
Н-26-03-001-03-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	35,86	-	-	-	-
Н-26-03-001-04-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Укладка брусьев и шпал в пакеты вручную, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Укладка шпал и брусьев в пакеты.	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-05-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Укладка брусьев и шпал в пакеты вручную, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Укладка шпал и брусьев в пакеты.	3,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-06-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Укладка брусьев и шпал в пакеты вручную, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Укладка шпал и брусьев в пакеты.	2,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-07-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка пакетов брусьев и шпал железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакетов брусьев и шпал. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка и расстроповка.	-	0,66	-	-	-
Н-26-03-001-07-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка пакетов брусьев и шпал железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакетов брусьев и шпал. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка и расстроповка.	1,32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-08-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка пакетов брусьев и шпал железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакетов брусьев и шпал. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка и расстроповка.	-	0,66	-	-	-
Н-26-03-001-08-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка пакетов брусьев и шпал железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакетов брусьев и шпал. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка и расстроповка.	1,32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-09-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка пакетов брусьев и шпал железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакетов брусьев и шпал. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка и расстроповка.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-09-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка пакетов брусьев и шпал железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакетов брусьев и шпал. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка и расстроповка.	0,66	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-10-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка брусьев и шпал по эюре, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Подбор брусьев и шпал по длине. 2. Раскладка брусьев и шпал. 3. Выравнивание концов по шнуру.	3,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-11-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка брусьев и шпал по эюре, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Подбор брусьев и шпал по длине. 2. Раскладка брусьев и шпал. 3. Выравнивание концов по шнуру.	3,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-12-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка брусьев и шпал по эюре, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Подбор брусьев и шпал по длине. 2. Раскладка брусьев и шпал. 3. Выравнивание концов по шнуру.	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-13-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка тяжелых металлических частей железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их краном к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	1,15	-	-	-
Н-26-03-001-13-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка тяжелых металлических частей железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их краном к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	2,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-14-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка тяжелых металлических частей железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их краном к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	1,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-14-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка тяжелых металлических частей железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их краном к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	2,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-15-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка тяжелых металлических частей железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их краном к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	0,99	-	-	-
Н-26-03-001-15-02	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка тяжелых металлических частей железнодорожным краном, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их краном к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	1,98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-16-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Монтаж стыков, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Установка накладок. 2. Сболчивание на два болта.	2,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-17-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Монтаж стыков, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Установка накладок. 2. Сболчивание на два болта.	2,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-18-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Монтаж стыков, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Установка накладок. 2. Сболчивание на два болта.	1,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-001-19-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений по концам шпал и брусьев.	5,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-20-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений по концам шпал и брусьев.	4,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-001-21-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений по концам шпал и брусьев.	2,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-001-22-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Установка брусьев и шпал по меткам, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусьев и шпал. 2. Установка их по меткам.	2,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-03-001-23-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Установка брусьев и шпал по меткам, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусьев и шпал. 2. Установка их по меткам.	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-24-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Установка брусьев и шпал по меткам, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусьев и шпал. 2. Установка их по меткам.	1,37	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-03-001-25-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Прикрепление металлических частей перевода, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Установка и закрепление нитей по эпюре. 2. Подведение подкладок под рельсы. 3. Сверление отверстий через подкладки для шурупов и костылей в брусьях и шпалах и антисептирование. 4. Забивка костылей механическими костылезабивателями. 5. Ввертывание шурупов электрическими ключами.	38	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-001-26-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Прикрепление металлических частей перевода, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Установка и закрепление нитей по эпюре. 2. Подведение подкладок под рельсы. 3. Сверление отверстий через подкладки для шурупов и костылей в брусьях и шпалах и антисептирование. 4. Забивка костылей механическими костылезабивателями. 5. Ввертывание шурупов электрическими ключами.	37	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-001-27-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Прикрепление металлических частей перевода, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Установка и закрепление нитей по эпюре. 2. Подведение подкладок под рельсы. 3. Сверление отверстий через подкладки для шурупов и костылей в брусках и шпалах и антисептирование. 4. Забивка костылей механическими костылезабивателями. 5. Ввертывание шурупов электрическими ключами.	23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-001-28-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Демонтаж стыков, переводы из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Снятие двух болтов. 2. Снятие накладок.	0,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-001-29-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Демонтаж стыков, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Снятие двух болтов. 2. Снятие накладок.	0,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-001-30-01	Монтаж звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на звеносборочной базе: Демонтаж стыков, переводы из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Снятие двух болтов. 2. Снятие накладок.	0,35	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-03-002 Погрузка звеньев-блоков одиночных стрелочных переводов на платформы железнодорожным краном								
Н-26-03-002-01-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,2	-	-	-
Н-26-03-002-01-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	6,28	-	-	-	-
Н-26-03-002-02-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,17	-	-	-
Н-26-03-002-02-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	5,86	-	-	-	-
Н-26-03-002-03-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	0,83	-	-	-
Н-26-03-002-03-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	4,062	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-002-04-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка звеньев-блоков на платформу краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка звеньев-блоков. 2. Подъем, перемещение и укладка блоков на платформу железнодорожным краном. 3. Расстроповка блоков.	-	0,6	-	-	-
Н-26-03-002-04-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка звеньев-блоков на платформу краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка звеньев-блоков. 2. Подъем, перемещение и укладка блоков на платформу железнодорожным краном. 3. Расстроповка блоков.	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-002-05-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка звеньев-блоков на платформу краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка звеньев-блоков. 2. Подъем, перемещение и укладка блоков на платформу железнодорожным краном. 3. Расстроповка блоков.	-	0,6	-	-	-
Н-26-03-002-05-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка звеньев-блоков на платформу краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка звеньев-блоков. 2. Подъем, перемещение и укладка блоков на платформу железнодорожным краном. 3. Расстроповка блоков.	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-002-06-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка звеньев-блоков на платформу краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка звеньев-блоков. 2. Подъем, перемещение и укладка блоков на платформу железнодорожным краном. 3. Расстроповка блоков.	-	0,4	-	-	-
Н-26-03-002-06-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка звеньев-блоков на платформу краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка звеньев-блоков. 2. Подъем, перемещение и укладка блоков на платформу железнодорожным краном. 3. Расстроповка блоков.	1,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-002-07-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка пакетов закрестовинных брусьев на платформу, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	-	0,32	-	-	-
Н-26-03-002-07-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка пакетов закрестовинных брусьев на платформу, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	1,28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-002-08-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка пакетов закрестовинных брусьев на платформу, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	-	0,32	-	-	-
Н-26-03-002-08-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка пакетов закрестовинных брусьев на платформу, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	1,28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-002-09-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка пакетов закрестовинных брусьев на платформу, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	-	0,21	-	-	-
Н-26-03-002-09-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка пакетов закрестовинных брусьев на платформу, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	0,84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-002-10-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка переводного механизма на платформу, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка переводного механизма. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка переводного механизма.	-	0,11	-	-	-
Н-26-03-002-10-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка переводного механизма на платформу, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка переводного механизма. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка переводного механизма.	0,22	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-002-11-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка накладок, подкладок, костылей, болтов, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	-	1,7	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-03-002-12-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка накладок, подкладок, костылей, болтов, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	-	1,4	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-03-002-13-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка накладок, подкладок, костылей, болтов, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	0,962	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-002-14-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка рельсовых рубок, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	-	-	0,17	-	-	-
Н-26-03-002-14-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка рельсовых рубок, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	-	0,68	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-002-15-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка рельсовых рубок, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	-	-	0,14	-	-	-
Н-26-03-002-15-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка рельсовых рубок, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	-	0,56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-002-16-01	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка рельсовых рубок, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	-	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-002-16-02	Погрузочные работы при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками: Погрузка рельсовых рубок, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	-	0,44	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-03-003 Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков								
Н-26-03-003-01-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1	-	-	-
Н-26-03-003-01-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	6,86	-	-	-	-
Н-26-03-003-02-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1	-	-	-
Н-26-03-003-02-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	7,6	-	-	-	-
Н-26-03-003-03-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-003-03-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	5,97	-	-	-	-
Н-26-03-003-04-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Укладка звеньев-блоков на земляное полотно краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Снятие переводного механизма. 2. Снятие пакета брусьев. 3. Укладка звеньев-блоков на земляное полотно со стыкованием их накладками на два болта.	-	1	-	-	-
Н-26-03-003-04-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Укладка звеньев-блоков на земляное полотно краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Снятие переводного механизма. 2. Снятие пакета брусьев. 3. Укладка звеньев-блоков на земляное полотно со стыкованием их накладками на два болта.	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-003-05-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Укладка звеньев-блоков на земляное полотно краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Снятие переводного механизма. 2. Снятие пакета брусьев. 3. Укладка звеньев-блоков на земляное полотно со стыкованием их накладками на два болта.	-	1	-	-	-
Н-26-03-003-05-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Укладка звеньев-блоков на земляное полотно краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Снятие переводного механизма. 2. Снятие пакета брусьев. 3. Укладка звеньев-блоков на земляное полотно со стыкованием их накладками на два болта.	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-003-06-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Укладка звеньев-блоков на земляное полотно краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Снятие переводного механизма. 2. Снятие пакета брусьев. 3. Укладка звеньев-блоков на земляное полотно со стыкованием их накладками на два болта.	-	0,74	-	-	-
Н-26-03-003-06-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Укладка звеньев-блоков на земляное полотно краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Снятие переводного механизма. 2. Снятие пакета брусьев. 3. Укладка звеньев-блоков на земляное полотно со стыкованием их накладками на два болта.	2,96	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-003-07-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Постановка недостающего количества болтов в стыках, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	-	0,76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-003-08-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Постановка недостающего количества болтов в стыках, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	-	1,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-003-09-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Постановка недостающего количества болтов в стыках, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	-	0,91	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-003-10-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из готовых звеньев-блоков: Установка и регулировка переводного механизма и запорных закладок	1 перевод	-	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-26-03-004 Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов								
Н-26-03-004-01-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	3,6	-	-	-
Н-26-03-004-01-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	155,4	-	-	-	-
Н-26-03-004-02-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	2,5	-	-	-
Н-26-03-004-02-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	91,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-03-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	2,5	-	-	-
Н-26-03-004-03-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	88,4	-	-	-	-
Н-26-03-004-04-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	2,17	-	-	-
Н-26-03-004-04-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	65,24	-	-	-	-
Н-26-03-004-05-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Укладка переводных брусьев и шпал в пакеты с подбором по длине, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	9,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-06-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Укладка переводных брусьев и шпал в пакеты с подбором по длине, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-07-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Укладка переводных брусьев и шпал в пакеты с подбором по длине, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-08-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Укладка переводных брусьев и шпал в пакеты с подбором по длине, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-09-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-09-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	2,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-10-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	-	0,7	-	-	-
Н-26-03-004-10-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	1,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-11-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-11-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	1,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-12-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	-	0,57	-	-	-
Н-26-03-004-12-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	1,14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-13-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка переводных брусьев после укладки краном, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру.	9,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-14-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка переводных брусьев после укладки краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру.	5,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-15-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка переводных брусьев после укладки краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру.	5,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-16-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка переводных брусьев после укладки краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру.	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-17-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстропкой.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-17-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	4,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-18-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	1,8	-	-	-
Н-26-03-004-18-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	3,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-19-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-19-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	3,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-20-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	1,6	-	-	-
Н-26-03-004-20-02	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	3,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-21-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка легких металлических частей (скреплений), тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка их по концам шпал.	10	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-22-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка легких металлических частей (скреплений), тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка их по концам шпал.	6,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-004-23-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка легких металлических частей (скреплений), тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка их по концам шпал.	5,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-004-24-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Раскладка легких металлических частей (скреплений), тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка их по концам шпал.	4,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-004-25-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Сдвижка металлических частей стрелочного перевода перед монтажом стыков, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-26-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Сдвижка металлических частей стрелочного перевода перед монтажом стыков, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	2,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-27-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Сдвигка металлических частей стрелочного перевода перед монтажом стыков, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	2,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-28-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Сдвигка металлических частей стрелочного перевода перед монтажом стыков, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	1,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-29-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыка с установкой пружинных шайб.	3,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-30-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыка с установкой пружинных шайб.	3,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-31-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыка с установкой пружинных шайб.	4,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-32-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыка с установкой пружинных шайб.	4,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-004-33-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Установка шпал и брусьев по меткам, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусьев и шпал. 2. Установка их по меткам.	8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-03-004-34-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Установка шпал и брусьев по меткам, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусьев и шпал. 2. Установка их по меткам.	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-03-004-35-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Установка шпал и брусьев по меткам, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусьев и шпал. 2. Установка их по меткам.	4,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-03-004-36-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Установка шпал и брусьев по меткам, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусьев и шпал. 2. Установка их по меткам.	3,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-37-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Прикрепление металлических частей перевода, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Установка и закрепление нити по эпюре. 2. Подведение подкладок под рельсы. 3. Сверление отверстий через подкладки для костылей и шурупов.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-004-38-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Прикрепление металлических частей перевода, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Установка и закрепление нити по эпюре. 2. Подведение подкладок под рельсы. 3. Сверление отверстий через подкладки для костылей и шурупов.	44,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-004-39-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Прикрепление металлических частей перевода, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Установка и закрепление нити по эпюре. 2. Подведение подкладок под рельсы. 3. Сверление отверстий через подкладки для костылей и шурупов.	43	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-004-40-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Прикрепление металлических частей перевода, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Установка и закрепление нити по эпюре. 2. Подведение подкладок под рельсы. 3. Сверление отверстий через подкладки для костылей и шурупов.	30	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-004-41-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Установка и регулировка переводного механизма и запорных закладок	1 перевод	-	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-004-42-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Выправка стрелочного перевода для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Регулировка перевода в плане. 2. Подъемка перевода в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших брусьев и шпал.	19,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-004-43-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Выправка стрелочного перевода для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Регулировка перевода в плане. 2. Подъемка перевода в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших брусьев и шпал.	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-004-44-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Выправка стрелочного перевода для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Регулировка перевода в плане. 2. Подъемка перевода в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших брусьев и шпал.	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-004-45-01	Монтаж одиночных стрелочных переводов из отдельных элементов с применением крана: Выправка стрелочного перевода для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Регулировка перевода в плане. 2. Подъемка перевода в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших брусьев и шпал.	7,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-03-005 Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов								
Н-26-03-005-01-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: тип рельсов - Р65, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	3,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-005-01-02	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: тип рельсов - Р65, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	102,12	-	-	-	-
Н-26-03-005-02-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: тип рельсов - Р50, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	3,41	-	-	-
Н-26-03-005-02-02	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: тип рельсов - Р50, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	102,32	-	-	-	-
Н-26-03-005-03-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: тип рельсов - Р43, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	3,41	-	-	-
Н-26-03-005-03-02	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: тип рельсов - Р43, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	107,22	-	-	-	-
Н-26-03-005-04-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Укладка переводных брусьев и шпал в пакеты с подбором их по длине, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	-	5,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-05-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, Р50, Р43 (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	-	0,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-005-05-02	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, Р50, Р43 (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	1,42	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-06-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка переводных брусьев по эпюре по земляному полотну после укладки пакетов, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру.	6,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-07-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка тяжелых металлических частей краном по разложенным брусьям и шпалам, тип рельсов - Р65, Р50, Р43 (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	2,7	-	-	-
Н-26-03-005-07-02	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка тяжелых металлических частей краном по разложенным брусьям и шпалам, тип рельсов - Р65, Р50, Р43 (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	10,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-08-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, тип рельсов - Р65	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений на концы шпал и брусьев.	8,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-005-09-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, тип рельсов - Р50	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений на концы шпал и брусьев.	7,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-005-10-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, тип рельсов - Р43	1 перевод	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений на концы шпал и брусьев.	8,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-005-11-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Установка тяжелых металлических частей перевода вручную перед монтажом стыков, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	-	5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-12-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65	1 перевод	1. Установка накладок. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	5,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-13-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50	1 перевод	1. Установка накладок. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	6,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-14-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Монтаж стыков, тип рельсов - Р43	1 перевод	1. Установка накладок. 2. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	6,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-005-15-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Разметка краской положения осей брусьев с установкой их по меткам, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-005-16-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Прикрепление металлических частей перевода к брусьям механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р65	1 перевод	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Сверление и антисептирование отверстий через подкладки для шурупов и костылей в брусках. 3. Ввертывание шурупов электрошуруповертами. 4. Забивка костылей механическими костылезабивателями.	22	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-005-17-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Прикрепление металлических частей перевода к брусьям механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р50	1 перевод	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Сверление и антисептирование отверстий через подкладки для шурупов и костылей в брусках. 3. Ввертывание шурупов электрошуруповертами. 4. Забивка костылей механическими костылезабивателями.	22	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-005-18-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Прикрепление металлических частей перевода к брусьям механическими костылезабивателями, тип рельсов - Р43	1 перевод	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Сверление и антисептирование отверстий через подкладки для шурупов и костылей в брусках. 3. Ввертывание шурупов электрошуруповертами. 4. Забивка костылей механическими костылезабивателями.	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-005-19-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Монтаж связных полос, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	-	6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-005-20-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Установка и регулировка переводных механизмов, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	1. Установка станка. 2. Установка переводной и фонарной тяг. 3. Регулировка переводного механизма. 4. Сверление отверстий в брусках для шурупов. 5. Прикрепление станин. 6. Установка фонаря.	4,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-03-005-21-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Установка закладок на стрелках, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	1. Установка закладок. 2. Регулировка их.	1,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-005-22-01	Монтаж двойных перекрестных стрелочных переводов: Выправка перевода для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	1. Регулировка перевода в плане. 2. Подъемка перевода в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших брусков и шпал.	20,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-03-006 Монтаж глухих пересечений								
Н-26-03-006-01-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, марки крестовины 2/11, 2/9, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	3,06	-	-	-
Н-26-03-006-01-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, марки крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	55,22	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-02-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/11, 2/9, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	3,06	-	-	-
Н-26-03-006-02-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	56,02	-	-	-	-
Н-26-03-006-03-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р43, марки крестовины 2/11, 2/9, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	3,06	-	-	-
Н-26-03-006-03-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р43, марки крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	62,92	-	-	-	-
Н-26-03-006-04-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	1,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-04-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	47,26	-	-	-	-
Н-26-03-006-05-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Укладка переводных брусьев и шпал в пакеты с подбором по длине, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	4,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-06-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Укладка переводных брусьев и шпал в пакеты с подбором по длине, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6	1 пересечение	-	3,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-07-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марки крестовины 2/11, 2/9, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-07-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марки крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути)	1 пересечение	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	1,32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-08-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	-	0,56	-	-	-
Н-26-03-006-08-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка железнодорожным краном пакетов брусьев и шпал, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6, (монтеры пути)	1 пересечение	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета к месту укладки. 3. Укладка пакета на земляное полотно с расстроповкой.	1,12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-09-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка переводных брусьев и шпал по эпюре после укладки краном, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	4,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-10-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка переводных брусьев и шпал по эпюре после укладки краном, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6	1 пересечение	-	3,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-11-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка тяжелых металлических частей краном по разложенным брусьям и шпалам, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марки крестовины 2/11, 2/9, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-11-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка тяжелых металлических частей краном по разложенным брускам и шпалам, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марки крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	4,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-12-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка тяжелых металлических частей краном по разложенным брускам и шпалам, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	-	0,96	-	-	-
Н-26-03-006-12-02	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка тяжелых металлических частей краном по разложенным брускам и шпалам, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6, (монтеры пути)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Перемещение их к месту укладки. 3. Укладка с расстроповкой.	1,92	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-13-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, тип рельсов - Р65, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений на концы шпал и брусев.	4,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-006-14-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений на концы шпал и брусев.	4,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-006-15-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, тип рельсов - Р43, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений на концы шпал и брусев.	5,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-006-16-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Раскладка легких металлических частей (скреплений) вручную, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6	1 пересечение	1. Подноска креплений. 2. Раскладка креплений на концы шпал и брусев.	3,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-17-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Сдвигка тяжелых металлических частей перед монтажом стыков, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 пересечение	-	2,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-18-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Монтаж стыков, тип рельсов - Р65, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	3,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-19-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	4,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-20-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Монтаж стыков, тип рельсов - Р43, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	4,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-006-21-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Монтаж стыков, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6	1 пересечение	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок. 3. Сболчивание стыков с установкой пружинных шайб.	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-22-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Разметка краской положения осей брусьев и шпал с установкой их по меткам, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	4,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-03-006-23-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Разметка краской положения осей брусьев и шпал с установкой их по меткам, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6	1 пересечение	-	3,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-03-006-24-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Прикрепление металлических частей перевода к брусьям, тип рельсов - Р65, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Сверление и антисептирование отверстий через подкладки для шурупов и костылей. 3. Ввертывание шурупов электрошуруповертами. 4. Забивка костылей электропневматическими молотками.	11,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-25-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Прикрепление металлических частей перевода к брусам, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Сверление и антисептирование отверстий через подкладки для шурупов и костылей. 3. Ввертывание шурупов электрошуруповертами. 4. Забивка костылей электропневматическими молотками.	12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-006-26-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Прикрепление металлических частей перевода к брусам, тип рельсов - Р43, марки крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Сверление и антисептирование отверстий через подкладки для шурупов и костылей. 3. Ввертывание шурупов электрошуруповертами. 4. Забивка костылей электропневматическими молотками.	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-03-006-27-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Прикрепление металлических частей перевода к брусам, тип рельсов - Р50, марки крестовины 2/6	1 пересечение	1. Подведение подкладок под рельсы. 2. Сверление и антисептирование отверстий через подкладки для шурупов и костылей. 3. Ввертывание шурупов электрошуруповертами. 4. Забивка костылей электропневматическими молотками.	12,22	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-006-28-01	Монтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: Выправка глухого пересечения для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 пересечение	1. Регулировка пересечения в плане. 2. Подъемка пересечения в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших брусьев и шпал.	14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	4
Таблица Н-26-03-007 Демонтаж одиночных стрелочных переводов звеньями-блоками								
Н-26-03-007-01-01	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,2	-	-	-
Н-26-03-007-01-02	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	6,9	-	-	-	-
Н-26-03-007-02-01	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-007-02-02	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	8,8	-	-	-	-
Н-26-03-007-03-01	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	0,83	-	-	-
Н-26-03-007-03-02	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	6,22	-	-	-	-
Н-26-03-007-04-01	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	0,89	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-007-04-02	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	6,26	-	-	-	-
Н-26-03-007-05-01	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	0,89	-	-	-
Н-26-03-007-05-02	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	6,96	-	-	-	-
Н-26-03-007-06-01	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-007-06-02	Демонтаж одиночного стрелочного перевода звеньями-блоками железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	5,02	-	-	-	-
Н-26-03-007-07-01	Демонтаж стыков при нахождении крана на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Снятие двух или четырех болтов на стыках. 2. Расшивка брусьев. 3. Отсоединение переводного механизма. 4. Зашивка одного острья накладкой.	2,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-007-08-01	Демонтаж стыков при нахождении крана на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Снятие двух или четырех болтов на стыках. 2. Расшивка брусьев. 3. Отсоединение переводного механизма. 4. Зашивка одного острья накладкой.	4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-007-09-01	Демонтаж стыков при нахождении крана на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Снятие двух или четырех болтов на стыках. 2. Расшивка брусьев. 3. Отсоединение переводного механизма. 4. Зашивка одного острья накладкой.	2,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-007-10-01	Демонтаж стыков при нахождении крана на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Разболчивание всех болтов. 2. Снятие шайб и навинчивание гаек на болты на 1-2 оборота. 3. Снятие накладок. 4. Расшивка брусьев. 5. Отсоединение переводного механизма.	2,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-007-11-01	Демонтаж стыков при нахождении крана на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11	1 перевод	1. Разболчивание всех болтов. 2. Снятие шайб и навинчивание гаек на болты на 1-2 оборота. 3. Снятие накладок. 4. Расшивка брусьев. 5. Отсоединение переводного механизма.	3,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-007-12-01	Демонтаж стыков при нахождении крана на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	1. Разболчивание всех болтов. 2. Снятие шайб и навинчивание гаек на болты на 1-2 оборота. 3. Снятие накладок. 4. Расшивка брусьев. 5. Отсоединение переводного механизма.	2,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-007-13-01	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Снятие оставшихся двух болтов в стыках и накладках. 2. Строповка блоков. 3. Подъем и перемещение блоков. 4. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 5. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	-	1,2	-	-	-
Н-26-03-007-13-02	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Снятие оставшихся двух болтов в стыках и накладках. 2. Строповка блоков. 3. Подъем и перемещение блоков. 4. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 5. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	4,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-007-14-01	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Снятие оставшихся двух болтов в стыках и накладках. 2. Строповка блоков. 3. Подъем и перемещение блоков. 4. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 5. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	-	0,83	-	-	-
Н-26-03-007-14-02	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на одном пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Снятие оставшихся двух болтов в стыках и накладках. 2. Строповка блоков. 3. Подъем и перемещение блоков. 4. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 5. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	3,32	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-007-15-01	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка блоков. 2. Подъем и перемещение блоков. 3. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 4. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	-	0,89	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-007-15-02	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р65, Р50, Р43, марка крестовины 1/9, 1/11, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка блоков. 2. Подъем и перемещение блоков. 3. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 4. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	3,56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-007-16-01	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка блоков. 2. Подъем и перемещение блоков. 3. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 4. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	-	0,63	-	-	-
Н-26-03-007-16-02	Снятие, погрузка на платформу и укладка на обочину звеньев-блоков и переводного механизма железнодорожным краном при нахождении его на соседнем пути с демонтируемым переводом: перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка блоков. 2. Подъем и перемещение блоков. 3. Укладка блоков на платформу или на обочину и расстроповка их. 4. Погрузка переводного механизма на платформу или укладка на обочину.	2,52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-03-008 Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами								
Н-26-03-008-01-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,4	-	-	-
Н-26-03-008-01-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	53,8	-	-	-	-
Н-26-03-008-02-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,1	-	-	-
Н-26-03-008-02-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	36,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-03-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,1	-	-	-
Н-26-03-008-03-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	34	-	-	-	-
Н-26-03-008-04-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинисты), всего	1 перевод	-	-	0,95	-	-	-
Н-26-03-008-04-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	27,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-05-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Демонтаж стыков, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, 1/11, 1/9	1 перевод	1. Снятие болтов. 2. Снятие накладок. 3. Надевание шайб на болты и навинчивание гаек на снятые болты. 4. Укладка накладок и болтов в кучи.	3,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-06-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Демонтаж стыков, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, 1/6	1 перевод	1. Снятие болтов. 2. Снятие накладок. 3. Надевание шайб на болты и навинчивание гаек на снятые болты. 4. Укладка накладок и болтов в кучи.	4,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-07-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Выдергивание костылей и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	6,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-008-08-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Выдергивание костылей и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-09-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Выдергивание костылей и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-008-10-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Выдергивание костылей и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-008-11-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вывертывание шурупов торцевыми ключами и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	13,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-12-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вывертывание шурупов торцевыми ключами и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	7,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-13-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вывертывание шурупов торцевыми ключами и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-14-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вывертывание шурупов торцевыми ключами и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	3,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-15-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	-	1,4	-	-	-
Н-26-03-008-15-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	2,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-008-16-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-16-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-008-17-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	-	1,1	-	-	-
Н-26-03-008-17-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-18-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	-	0,95	-	-	-
Н-26-03-008-18-02	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Снятие тяжелых металлических частей краном, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6, (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	1,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-008-19-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Демонтаж связных полос, тип рельсов Р36, Р50, Р43	1 перевод	-	2,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-20-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Уборка креплений с брусьев и шпал, откоса и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	10	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-21-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Уборка креплений с брусьев и шпал, откоса и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	6,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-22-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Уборка креплений с брусьев и шпал, откоса и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-23-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Уборка креплений с брусьев и шпал, откоса и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	4,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-24-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вытаскивание брусьев и шпал из балласта, откоса и укладка их в штабель, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	8,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-25-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вытаскивание брусьев и шпал из балласта, откоса и укладка их в штабель, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	4,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-26-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вытаскивание брусьев и шпал из балласта, откоса и укладка их в штабель, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	4,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-27-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Вытаскивание брусьев и шпал из балласта, откоса и укладка их в штабель, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	3,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-008-28-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Планировка балластной призмы, тип рельсов - Р65, Р50, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	6,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-008-29-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Планировка балластной призмы, тип рельсов - Р65, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	3,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-008-30-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Планировка балластной призмы, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	3,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-008-31-01	Демонтаж одиночных стрелочных переводов отдельными элементами с применением крана и механизированного инструмента: Планировка балластной призмы, тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 1/6	1 перевод	-	3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-03-009 Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов								
Н-26-03-009-01-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Р65 (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-009-01-02	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: тип рельсов - Р65, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	55,8	-	-	-	-
Н-26-03-009-02-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Р50 (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,6	-	-	-
Н-26-03-009-02-02	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: тип рельсов - Р50, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	55,1	-	-	-	-
Н-26-03-009-03-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Р43 (машинисты), всего	1 перевод	-	-	1,6	-	-	-
Н-26-03-009-03-02	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: тип рельсов - Р43, (монтеры пути), всего	1 перевод	-	54,2	-	-	-	-
Н-26-03-009-04-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Демонтаж стыков, тип рельсов - Р65	1 перевод	1. Снятие болтов. 2. Снятие накладок. 3. Надевание шайб на болты и навинчивание гаек на снятые болты. 4. Укладка накладок и болтов в кучи.	4,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-009-05-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Демонтаж стыков, тип рельсов - Р50, Р43	1 перевод	1. Снятие болтов. 2. Снятие накладок. 3. Надевание шайб на болты и навинчивание гаек на снятые болты. 4. Укладка накладок и болтов в кучи.	6,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-009-06-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Выдергивание костылей и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65	1 перевод	-	2,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-009-07-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Выдергивание костылей и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50	1 перевод	-	2,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-009-08-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Выдергивание костылей и укладка их в кучи, тип рельсов - Р43	1 перевод	-	6,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-009-09-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Вывертывание шурупов торцовыми ключами и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65	1 перевод	-	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-009-10-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Вывертывание шурупов торцовыми ключами и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50	1 перевод	-	17	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-009-11-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Вывертывание шурупов торцовыми ключами и укладка их в кучи, тип рельсов - Р43	1 перевод	-	12	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-009-12-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Снятие тяжелых металлических частей железнодорожным краном, тип рельсов - Р65, Р50, Р43 (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка их в штабель и расстроповка их.	-	1,6	-	-	-
Н-26-03-009-12-02	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Снятие тяжелых металлических частей железнодорожным краном, тип рельсов - Р65, Р50, Р43 (монтеры пути)	1 перевод	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка их в штабель и расстроповка их.	3,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-009-13-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Демонтаж связных полос, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	-	5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-009-14-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Уборка креплений с брусьев и шпал, откоса и укладка их в кучи, тип рельсов - Р65	1 перевод	-	8,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-009-15-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Уборка креплений с брусьев и шпал, откоса и укладка их в кучи, тип рельсов - Р50	1 перевод	-	7,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-009-16-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Уборка креплений с брусьев и шпал, откоса и укладка их в кучи, тип рельсов - Р43	1 перевод	-	8,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-009-17-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Вытаскивание брусьев и шпал из балласта, откоса и укладка их в штабели, тип рельсов - Р65	1 перевод	-	4,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-009-18-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Вытаскивание брусьев и шпал из балласта, откоса и укладка их в штабели, тип рельсов - Р50, Р43	1 перевод	-	4,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-009-19-01	Демонтаж двойных перекрестных стрелочных переводов с применением железнодорожного крана: Планировка балластной призмы, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 перевод	-	8,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-03-010 Демонтаж глухих пересечений								
Н-26-03-010-01-01	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, марка крестовины 2/11, 2/9, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	1,5	-	-	-
Н-26-03-010-01-02	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р65, марка крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	26,2	-	-	-	-
Н-26-03-010-02-01	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/11, 2/9, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-010-02-02	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	26,9	-	-	-	-
Н-26-03-010-03-01	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р43, марка крестовины 2/11, 2/9, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	1,5	-	-	-
Н-26-03-010-03-02	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р43, марка крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	30,1	-	-	-	-
Н-26-03-010-04-01	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6, (машинисты), всего	1 пересечение	-	-	0,58	-	-	-
Н-26-03-010-04-02	Демонтаж глухого пересечения с применением железнодорожного крана и механизированного инструмента: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6, (монтеры пути), всего	1 пересечение	-	19,26	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-010-05-01	Демонтаж стыков глухих пересечений: тип рельсов - Р65, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Снятие болтов. 2. Снятие накладок. 3. Установка болтов в отверстия снятых накладок и надевание шайб на болты с навинчиванием гаек на болты. 4. Укладка накладок с болтами в кучи.	3,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-06-01	Демонтаж стыков глухих пересечений: тип рельсов - Р50, Р43, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	1. Снятие болтов. 2. Снятие накладок. 3. Установка болтов в отверстия снятых накладок и надевание шайб на болты с навинчиванием гаек на болты. 4. Укладка накладок с болтами в кучи.	4,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-07-01	Демонтаж стыков глухих пересечений: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6	1 пересечение	1. Снятие болтов. 2. Снятие накладок. 3. Установка болтов в отверстия снятых накладок и надевание шайб на болты с навинчиванием гаек на болты. 4. Укладка накладок с болтами в кучи.	2,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-08-01	Выдергивание костылей глухих пересечений и укладка их в кучи: тип рельсов - Р65, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	3,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-010-09-01	Выдергивание костылей глухих пересечений и укладка их в кучи: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	3,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-010-10-01	Выдергивание костылей глухих пересечений и укладка их в кучи: тип рельсов Р43, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	5,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-010-11-01	Выдергивание костылей глухих пересечений и укладка их в кучи: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6	1 пересечение	-	1,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-010-12-01	Вывертывание шурупов глухих пересечений торцевыми ключами и укладка их в кучи: тип рельсов - Р65, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	3,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-13-01	Вывертывание шурупов глухих пересечений торцевыми ключами и укладка их в кучи: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	3,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-14-01	Вывертывание шурупов глухих пересечений торцевыми ключами и укладка их в кучи: тип рельсов - Р43, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	3,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-15-01	Вывертывание шурупов глухих пересечений торцевыми ключами и укладка их в кучи: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6	1 пересечение	-	4,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-16-01	Снятие тяжелых металлических частей глухих пересечений железнодорожным краном: тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марка крестовины 2/11, 2/9, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	-	1,5	-	-	-
Н-26-03-010-16-02	Снятие тяжелых металлических частей глухих пересечений железнодорожным краном: тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марка крестовины 2/11, 2/9, (монтеры пути)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-010-17-01	Снятие тяжелых металлических частей глухих пересечений железнодорожным краном: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	-	0,58	-	-	-
Н-26-03-010-17-02	Снятие тяжелых металлических частей глухих пересечений железнодорожным краном: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6, (монтеры пути)	1 пересечение	1. Строповка металлических частей. 2. Подъем и перемещение металлических частей. 3. Укладка в штабель и расстроповка их.	1,16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-03-010-18-01	Вытаскивание брусьев и шпал глухих пересечений, относка и укладка их в кучи: тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	4,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-19-01	Вытаскивание брусьев и шпал глухих пересечений, относка и укладка их в кучи: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6	1 пересечение	-	3,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-20-01	Уборка креплений с брусьев и шпал глухих пересечений, относка и укладка их в кучи: тип рельсов - Р65, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	4,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-21-01	Уборка креплений с брусьев и шпал глухих пересечений, относка и укладка их в кучи: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	4,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-03-010-22-01	Уборка креплений с брусьев и шпал глухих пересечений, откоса и укладка их в кучи: тип рельсов - Р43, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	5,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-23-01	Уборка креплений с брусьев и шпал глухих пересечений, откоса и укладка их в кучи: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6	1 пересечение	-	3,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-03-010-24-01	Планировка балластной призмы глухих пересечений: тип рельсов - Р65, Р50, Р43, марка крестовины 2/11, 2/9	1 пересечение	-	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-03-010-25-01	Планировка балластной призмы глухих пересечений: тип рельсов - Р50, марка крестовины 2/6	1 пересечение	-	2,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Раздел Н-26-04 Балластировка, выправка пути и стрелочных переводов								
Таблица Н-26-04-001 Подготовка пути и стрелочных переводов к балластировке								
Н-26-04-001-01-01	Подготовка пути к балластировке	1 км	1. Исправление повреждений сливной призмы с засыпкой и трамбованием просевших мест, срезкой бугров и планировкой. 2. Частичная перегонка шпал или брусьев с вывешиванием домкратами. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки или стрелочного перевода в плане.	253	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	42
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-001-02-01	Подготовка стрелочных переводов к балластировке, одиночных	1 перевод	1. Исправление повреждений сливной призмы с засыпкой и трамбованием просевших мест, срезкой бугров и планировкой. 2. Частичная перегонка шпал или брусьев с вывешиванием домкратами. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки или стрелочного перевода в плане.	21,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-001-03-01	Подготовка стрелочных переводов к балластировке, двойных перекрестных	1 перевод	1. Исправление повреждений сливной призмы с засыпкой и трамбованием просевших мест, срезкой бугров и планировкой. 2. Частичная перегонка шпал или брусьев с вывешиванием домкратами. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки или стрелочного перевода в плане.	30	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-04-002 Балластировка пути электробалластерами								
Н-26-04-002-01-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: (машинисты), всего	1 км пути	-	-	1,47	-	-	-
Н-26-04-002-02-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	149,94	-	-	-	-
Н-26-04-002-03-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	129,94	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-04-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	139,94	-	-	-	-
Н-26-04-002-05-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	124,94	-	-	-	-
Н-26-04-002-06-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	109,94	-	-	-	-
Н-26-04-002-07-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	129,94	-	-	-	-
Н-26-04-002-08-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	114,94	-	-	-	-
Н-26-04-002-09-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	104,94	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-10-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	0,27	-	-	-
Н-26-04-002-10-02	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-002-11-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	1,2	-	-	-
Н-26-04-002-11-02	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (монтеры пути)	1 км пути	-	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-002-12-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	147	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-13-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	127	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-14-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	137	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-15-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	122	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-16-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	107	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-17-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	127	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-18-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	112	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-19-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением электробалластера: Выправка пути для пропуска рабочих поездов, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	102	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-20-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: (машинисты), всего	1 км пути	-	-	1,52	-	-	-
Н-26-04-002-21-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	173,04	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-22-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	149,04	-	-	-	-
Н-26-04-002-23-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	159,04	-	-	-	-
Н-26-04-002-24-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	144,04	-	-	-	-
Н-26-04-002-25-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	125,04	-	-	-	-
Н-26-04-002-26-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	149,04	-	-	-	-
Н-26-04-002-27-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	130,04	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-28-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	120,04	-	-	-	-
Н-26-04-002-29-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	0,32	-	-	-
Н-26-04-002-29-02	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-002-30-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	1,2	-	-	-
Н-26-04-002-30-02	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (монтеры пути)	1 км пути	-	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-31-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	170	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-32-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	146	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-33-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	156	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-34-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	141	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-35-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	122	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-36-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	146	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-37-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	127	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-38-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	117	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-39-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: (машинисты)	1 км пути	-	-	1,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-40-01	Балластировка пути щебеночным баластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути)	1 км пути	-	196,12	-	-	-	-
Н-26-04-002-41-01	Балластировка пути щебеночным баластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути)	1 км пути	-	186,12	-	-	-	-
Н-26-04-002-42-01	Балластировка пути щебеночным баластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути)	1 км пути	-	196,12	-	-	-	-
Н-26-04-002-43-01	Балластировка пути щебеночным баластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути)	1 км пути	-	177,12	-	-	-	-
Н-26-04-002-44-01	Балластировка пути щебеночным баластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути)	1 км пути	-	157,12	-	-	-	-
Н-26-04-002-45-01	Балластировка пути щебеночным баластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840 (монтеры пути)	1 км пути	-	177,12	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-46-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600 (монтеры пути)	1 км пути	-	162,12	-	-	-	-
Н-26-04-002-47-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути)	1 км пути	-	148,12	-	-	-	-
Н-26-04-002-48-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	0,36	-	-	-
Н-26-04-002-48-02	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-002-49-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-49-02	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (монтеры пути)	1 км пути	-	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-002-50-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	193	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-51-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	183	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-52-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	193	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-53-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	174	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-54-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	154	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-55-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	174	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-56-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	159	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-57-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подбивка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	145	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-58-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, (машинисты), всего	1 км пути	-	-	1,49	-	-	-
Н-26-04-002-59-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	177,98	-	-	-	-
Н-26-04-002-60-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	152,98	-	-	-	-
Н-26-04-002-61-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	162,98	-	-	-	-
Н-26-04-002-62-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	147,98	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-63-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	127,98	-	-	-	-
Н-26-04-002-64-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	152,98	-	-	-	-
Н-26-04-002-65-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	132,98	-	-	-	-
Н-26-04-002-66-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440 (монтеры пути), всего	1 км пути	-	122,98	-	-	-	-
Н-26-04-002-67-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	0,29	-	-	-
Н-26-04-002-67-02	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Дозировка ранее выгруженного балласта в путь, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,58	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-68-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	-	-	1,2	-	-	-
Н-26-04-002-68-02	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт с обкаткой пути, (монтеры пути)	1 км пути	-	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-002-69-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	175	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-70-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	150	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-71-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	160	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-72-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	145	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-73-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	125	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-74-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	150	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-002-75-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	130	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-002-76-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением электробалластера: Выправка пути, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка просевших шпал. 4. Оправка балластного слоя.	120	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	18
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-04-003 Балластировка пути с деревянными шпалами с применением гидравлических домкратов на песчаном балласте								
Н-26-04-003-01-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	736	-	-	-	-
Н-26-04-003-02-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	681	-	-	-	-
Н-26-04-003-03-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	633	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-04-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	712	-	-	-	-
Н-26-04-003-05-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	662	-	-	-	-
Н-26-04-003-06-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	614	-	-	-	-
Н-26-04-003-07-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	558	-	-	-	-
Н-26-04-003-08-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	655	-	-	-	-
Н-26-04-003-09-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	592	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-10-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	550	-	-	-	-
Н-26-04-003-11-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	662	-	-	-	-
Н-26-04-003-12-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	614	-	-	-	-
Н-26-04-003-13-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	643	-	-	-	-
Н-26-04-003-14-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	595	-	-	-	-
Н-26-04-003-15-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	542	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-16-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	636	-	-	-	-
Н-26-04-003-17-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	574	-	-	-	-
Н-26-04-003-18-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	534	-	-	-	-
Н-26-04-003-19-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	655	-	-	-	-
Н-26-04-003-20-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	607	-	-	-	-
Н-26-04-003-21-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	636	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-22-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	588	-	-	-	-
Н-26-04-003-23-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	628	-	-	-	-
Н-26-04-003-24-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	564	-	-	-	-
Н-26-04-003-25-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	527	-	-	-	-
Н-26-04-003-26-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-27-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-28-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-29-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-30-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-31-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-32-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-33-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-34-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-35-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	89	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-36-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-37-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-38-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	97	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-39-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	97	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-40-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	87	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-41-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-42-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	85	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-43-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	80	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-44-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-45-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-46-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-47-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-48-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-49-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-003-50-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	76	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-51-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	200	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-52-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-53-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	160	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-54-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	200	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-55-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-56-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	160	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-57-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	144	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-58-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-59-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	160	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-003-60-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	144	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-61-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	200	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-62-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-63-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	160	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-64-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	200	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-65-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-66-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	160	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-67-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	144	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-68-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-69-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	160	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-70-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	144	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-003-71-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	97	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-72-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	89	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-73-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	89	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-74-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	88	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-75-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	80	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-76-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	80	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-77-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	68	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-78-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-79-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	71	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-80-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	67	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-81-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	80	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-82-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	80	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-83-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-84-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-85-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	61	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-86-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-87-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	63	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-88-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	60	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-89-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-90-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-91-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-92-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-003-93-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	66	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-94-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	59	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-95-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	57	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-003-96-01	Балластировка пути песчаным балластом с применением гидравлических домкратов: Заполнение шпальных ящиков балластом с оправкой балластной призмы, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 км пути	-	106	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-04-004 Балластировка пути с деревянными шпалами с применением гидравлических домкратов на гравийном балласте								
Н-26-04-004-01-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	887	-	-	-	-
Н-26-04-004-02-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	824	-	-	-	-
Н-26-04-004-03-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	766	-	-	-	-
Н-26-04-004-04-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000, всего	1 км пути	-	862	-	-	-	-
Н-26-04-004-05-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	800	-	-	-	-
Н-26-04-004-06-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	742	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-07-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	673	-	-	-	-
Н-26-04-004-08-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	791	-	-	-	-
Н-26-04-004-09-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	715	-	-	-	-
Н-26-04-004-10-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	667	-	-	-	-
Н-26-04-004-11-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	800	-	-	-	-
Н-26-04-004-12-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	742	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-13-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	779	-	-	-	-
Н-26-04-004-14-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	721	-	-	-	-
Н-26-04-004-15-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	657	-	-	-	-
Н-26-04-004-16-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	770	-	-	-	-
Н-26-04-004-17-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	697	-	-	-	-
Н-26-04-004-18-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	647	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-19-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	791	-	-	-	-
Н-26-04-004-20-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	733	-	-	-	-
Н-26-04-004-21-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	770	-	-	-	-
Н-26-04-004-22-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	712	-	-	-	-
Н-26-04-004-23-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, всего	1 км пути	-	758	-	-	-	-
Н-26-04-004-24-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600, всего	1 км пути	-	638	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-25-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440, всего	1 км пути	-	639	-	-	-	-
Н-26-04-004-26-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-27-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-28-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-29-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-30-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-31-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-32-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-33-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-34-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-35-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-36-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-37-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-38-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-39-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-40-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-41-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-42-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-43-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-44-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-45-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-46-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-47-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-48-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-49-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-50-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-004-51-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-52-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	221	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-53-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-54-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-55-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	221	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-56-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-57-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	173	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-58-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	221	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-59-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-60-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	173	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-004-61-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-62-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	221	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-004-63-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-004-64-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-004-65-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	221	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-66-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-004-67-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	173	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-004-68-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	221	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-004-69-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-70-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	173	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-004-71-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	116	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-72-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	106	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-73-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	106	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-74-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	106	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-75-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	97	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-76-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	97	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-77-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-78-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-79-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	85	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-80-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	80	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-81-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	97	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-82-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	97	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-83-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	86	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-84-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	86	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-85-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	74	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-86-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	82	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-87-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-88-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-89-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-90-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-91-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	82	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-92-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	82	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-93-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	79	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-004-94-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	71	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-95-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-004-96-01	Балластировка пути гравийным балластом с применением гидравлических домкратов: Заполнение шпальных ящиков балластом с оправкой балластной призмы, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 км пути	-	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Таблица Н-26-04-005 Балластировка пути с деревянными шпалами с применением гидравлических домкратов на щебеночном балласте								
Н-26-04-005-01-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	1101	-	-	-	-
Н-26-04-005-02-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	1025	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-03-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	953	-	-	-	-
Н-26-04-005-04-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	1068	-	-	-	-
Н-26-04-005-05-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	995	-	-	-	-
Н-26-04-005-06-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	923	-	-	-	-
Н-26-04-005-07-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	841	-	-	-	-
Н-26-04-005-08-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	985	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-09-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	888	-	-	-	-
Н-26-04-005-10-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	826	-	-	-	-
Н-26-04-005-11-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	995	-	-	-	-
Н-26-04-005-12-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	923	-	-	-	-
Н-26-04-005-13-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	960	-	-	-	-
Н-26-04-005-14-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	888	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-15-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	811	-	-	-	-
Н-26-04-005-16-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	955	-	-	-	-
Н-26-04-005-17-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	862	-	-	-	-
Н-26-04-005-18-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	799	-	-	-	-
Н-26-04-005-19-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	985	-	-	-	-
Н-26-04-005-20-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	913	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-21-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	951	-	-	-	-
Н-26-04-005-22-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	879	-	-	-	-
Н-26-04-005-23-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	941	-	-	-	-
Н-26-04-005-24-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	846	-	-	-	-
Н-26-04-005-25-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	790	-	-	-	-
Н-26-04-005-26-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	197	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-27-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-28-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-29-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-30-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-31-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-32-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	148	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-33-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-34-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-35-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-36-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-37-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-38-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-39-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-40-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-41-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-42-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-43-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-44-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-45-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-46-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-47-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-48-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-49-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-005-50-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-51-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	300	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-52-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	276	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-53-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-54-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	300	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-55-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	276	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-56-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-57-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	216	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-58-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	276	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-59-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-005-60-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	216	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-61-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	300	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-62-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	276	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-63-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-64-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	300	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-65-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбойками по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	276	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-66-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбойками по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-67-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбойками по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	216	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-68-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбойками по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	276	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-69-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	240	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-70-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	216	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-005-71-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	145	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-72-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	136	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-73-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	136	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-74-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	131	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-75-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	121	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-76-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	121	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-77-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	102	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-78-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	116	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-79-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	106	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-80-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	102	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-81-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	121	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-82-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	121	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-83-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	106	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-84-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	106	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-85-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	92	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-86-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	106	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-87-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-88-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	90	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-89-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	116	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-90-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	116	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-91-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	102	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-92-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	102	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-005-93-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	97	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-94-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	89	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-95-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	86	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-005-96-01	Балластировка пути щебеночным балластом с применением гидравлических домкратов: Заполнение шпальных ящиков балластом с оправкой балластной призмы, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 км пути	-	159	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-04-006 Балластировка пути с деревянными шпалами с применением гидравлических домкратов на асбестовом балласте								
Н-26-04-006-01-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	874	-	-	-	-
Н-26-04-006-02-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	821	-	-	-	-
Н-26-04-006-03-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	853	-	-	-	-
Н-26-04-006-04-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	791	-	-	-	-
Н-26-04-006-05-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	729	-	-	-	-
Н-26-04-006-06-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	668	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-07-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	790	-	-	-	-
Н-26-04-006-08-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	708	-	-	-	-
Н-26-04-006-09-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	659	-	-	-	-
Н-26-04-006-10-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	770	-	-	-	-
Н-26-04-006-11-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	708	-	-	-	-
Н-26-04-006-12-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	647	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-13-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	770	-	-	-	-
Н-26-04-006-14-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	687	-	-	-	-
Н-26-04-006-15-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	639	-	-	-	-
Н-26-04-006-16-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	764	-	-	-	-
Н-26-04-006-17-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	702	-	-	-	-
Н-26-04-006-18-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	646	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-19-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	757	-	-	-	-
Н-26-04-006-20-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	685	-	-	-	-
Н-26-04-006-21-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	633	-	-	-	-
Н-26-04-006-22-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	146	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-23-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-24-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	134	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-25-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	121	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-26-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	121	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-27-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-28-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	121	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-29-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-30-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	100	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-31-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-32-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-33-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-34-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-35-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъёмки. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-36-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	92	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-37-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	105	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-38-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	105	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-39-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъема. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-40-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	100	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-41-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-42-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-006-43-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	230	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-44-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	212	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-006-45-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	230	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-006-46-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	212	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-006-47-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-006-48-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	166	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-49-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	212	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-006-50-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	184	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-006-51-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	166	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-006-52-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	280	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-53-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	258	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-006-54-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	280	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-006-55-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	258	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-006-56-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	224	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-57-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	202	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-006-58-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	258	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-006-59-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	224	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-006-60-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Сплошная подбивка электрошпалоподбоек по всей длине шпал с подброской балласта, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	202	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-61-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-62-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	100	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-63-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	-	96	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-64-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	87	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-65-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	87	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-66-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-67-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	86	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-68-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-69-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-70-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-71-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-72-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	70	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-73-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-74-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	70	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-75-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	66	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-76-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-77-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-78-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-79-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	-	74	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-80-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	-	68	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-006-81-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Регулировка рельсошпальной решетки в плане, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	-	64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-006-82-01	Балластировка пути асбестовым балластом с применением гидравлических домкратов: Заполнение шпальных ящиков балластом с оправкой балластной призмы, тип рельсов - Р65, Р50, Р43	1 км пути	-	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Таблица Н-26-04-007 Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте								
Н-26-04-007-01-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: число шпал на 1 км пути - 2000	1 км пути	-	1340	-	-	-	-
Н-26-04-007-02-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: число шпал на 1 км пути - 1840	1 км пути	-	1245	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-007-03-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	262	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-007-04-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами на высоту 0,2 м. 2. Заброска балласта в местах подъемки. 3. Подштопка шпал в местах подъемки.	243	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-007-05-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	-	300	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-007-06-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Подштопка сплошь шпал с подброской балласта, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	-	276	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-04-007-07-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	-	443	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-007-08-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	-	406	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-007-09-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	-	194	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-007-10-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	-	179	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-007-11-01	Балластировка пути с железобетонными шпалами с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек на щебеночном балласте: Оправка балластной призмы с добавлением балласта	1 км пути	-	141	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-04-008 Балластировка одиночных стрелочных переводов								
Н-26-04-008-01-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	91,4	-	-	-	-
Н-26-04-008-02-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	51,9	-	-	-	-
Н-26-04-008-03-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	110,5	-	-	-	-
Н-26-04-008-04-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	62,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-05-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	138,5	-	-	-	-
Н-26-04-008-06-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	78,2	-	-	-	-
Н-26-04-008-07-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	89,4	-	-	-	-
Н-26-04-008-08-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	48,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-09-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	106	-	-	-	-
Н-26-04-008-10-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	58,5	-	-	-	-
Н-26-04-008-11-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	131	-	-	-	-
Н-26-04-008-12-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	72,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-13-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	46,5	-	-	-	-
Н-26-04-008-14-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	56,3	-	-	-	-
Н-26-04-008-15-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	69,7	-	-	-	-
Н-26-04-008-16-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	27	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-17-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-18-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	33	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-19-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	19,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-20-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	41	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-21-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-22-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	24,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-23-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	13,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-24-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-25-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	16,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-26-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	36	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-27-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-28-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-29-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	14,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-30-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-31-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	41,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-32-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	23	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-33-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	49	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-34-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	27	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-35-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	62	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-36-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	34	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-37-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	41,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-38-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	23	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-39-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	49	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-40-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	27	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-41-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	62	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-42-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	34	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-43-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	23	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-44-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбояками, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	27	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-45-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбояками, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	34	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-008-46-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	13,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-47-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	7,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-48-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-49-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	10	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-50-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	21,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-51-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	12,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-52-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-53-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	7,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-54-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-55-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	8,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-56-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	19	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-57-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	10,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-58-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	6,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-59-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	8,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-60-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	10	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-008-61-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	9,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-62-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-63-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-64-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	6,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-65-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-66-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	7,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-67-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/18	1 перевод	-	9,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-68-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-69-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/18	1 перевод	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-70-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	6,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-71-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/18	1 перевод	-	14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-72-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	7,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-73-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный 1/11, 1/9	1 перевод	-	5,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-008-74-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный 1/11, 1/9	1 перевод	-	6,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-008-75-01	Балластировка одиночного стрелочного перевода с применением гидравлических домкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный 1/11, 1/9	1 перевод	-	7,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-04-009 Балластировка двойных перекрестных стрелочных переводов								
Н-26-04-009-01-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	65,3	-	-	-	-
Н-26-04-009-02-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	78,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-03-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	97,9	-	-	-	-
Н-26-04-009-04-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	58,3	-	-	-	-
Н-26-04-009-05-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	70,9	-	-	-	-
Н-26-04-009-06-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	87,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-07-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	56,6	-	-	-	-
Н-26-04-009-08-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	68,1	-	-	-	-
Н-26-04-009-09-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	84,9	-	-	-	-
Н-26-04-009-10-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-11-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	27	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-12-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	34	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-13-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-14-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	22	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-15-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	27	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-16-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-17-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-18-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Подъемка стрелочного перевода домкратами на высоту 20 см, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъёмки.	25	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-19-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	27	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-20-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	33	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-21-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	41	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-22-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	27	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-23-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	33	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-24-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	41	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-25-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	27	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-26-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	33	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-27-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Сплошная подбивка брусьев и шпал балластом электрошпалоподбойками, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	41	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-009-28-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	9,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-29-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-009-30-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	14,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-009-31-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	7,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-32-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	9,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-009-33-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-009-34-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-35-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	8,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-009-36-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Регулировка стрелочного перевода в плане, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	10,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-04-009-37-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-38-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	6,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-009-39-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р65, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	8,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-009-40-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-009-41-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	6,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-009-42-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р50, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	8,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-009-43-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - песчаный	1 перевод	-	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-009-44-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - гравийный	1 перевод	-	6,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-009-45-01	Балластировка двойного перекрестного стрелочного перевода с применением гидродомкратов и электрошпалоподбоек: Оправка балластной призмы, перевод из рельсов типа Р43, вид балласта - щебеночный	1 перевод	-	8,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-04-010 Выправка и отделка пути выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000								
Н-26-04-010-01-01	Выправка и отделка пути выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, (машинисты, помощники машинистов), железобетонные шпалы, до двух препятствий на 1 км пути	1 км пути	1. Подготовка мест зарядки машины. 2. Засыпка котлованов в местах зарядки машины. 3. Зарядка машины в начале смены и после прохода препятствий. 4. Выправка пути машиной в плане и профиле, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее. 5. Приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствия и в конце смены.	-	2,6	-	-	-
Н-26-04-010-01-02	Выправка и отделка пути выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, (монтеры пути), железобетонные шпалы, до двух препятствий на 1 км пути	1 км пути	1. Подготовка мест зарядки машины. 2. Засыпка котлованов в местах зарядки машины. 3. Зарядка машины в начале смены и после прохода препятствий. 4. Выправка пути машиной в плане и профиле, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее. 5. Приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствия и в конце смены.	23,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-010-02-01	Выправка и отделка пути выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, (машинисты, помощники машинистов), деревянные шпалы, одно препятствие на 1 км пути	1 км пути	1. Подготовка мест зарядки машины. 2. Засыпка котлованов в местах зарядки машины. 3. Зарядка машины в начале смены и после прохода препятствий. 4. Выправка пути машиной в плане и профиле, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее. 5. Приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствия и в конце смены.	-	2	-	-	-
Н-26-04-010-02-02	Выправка и отделка пути выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, (монтеры пути), деревянные шпалы, одно препятствие на 1 км пути	1 км пути	1. Подготовка мест зарядки машины. 2. Засыпка котлованов в местах зарядки машины. 3. Зарядка машины в начале смены и после прохода препятствий. 4. Выправка пути машиной в плане и профиле, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее. 5. Приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствия и в конце смены.	18	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-010-03-01	Выправка и отделка пути выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, (машинисты, помощники машинистов), деревянные шпалы, два препятствия на 1 км пути	1 км пути	1. Подготовка мест зарядки машины. 2. Засыпка котлованов в местах зарядки машины. 3. Зарядка машины в начале смены и после прохода препятствий. 4. Выправка пути машиной в плане и профиле, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее. 5. Приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствия и в конце смены.	-	2,1	-	-	-
Н-26-04-010-03-02	Выправка и отделка пути выправочно-подбивочно-отделочной машиной ВПО-3000, (монтеры пути), деревянные шпалы, два препятствия на 1 км пути	1 км пути	1. Подготовка мест зарядки машины. 2. Засыпка котлованов в местах зарядки машины. 3. Зарядка машины в начале смены и после прохода препятствий. 4. Выправка пути машиной в плане и профиле, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее. 5. Приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствия и в конце смены.	18,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-04-011 Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию								
Н-26-04-011-01-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 2000, песчаный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	5,5	-	-	-
Н-26-04-011-02-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 2000, асбестовый балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-011-03-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 2000, гравийный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	7	-	-	-
Н-26-04-011-04-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 2000, щебеночный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	8,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-011-05-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1840, песчаный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	5	-	-	-
Н-26-04-011-06-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1840, асбестовый балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	5,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-011-07-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1840, гравийный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	6,5	-	-	-
Н-26-04-011-08-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1840, щебеночный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	8,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-011-09-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1600, песчаный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	4,4	-	-	-
Н-26-04-011-10-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1600, асбестовый балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-011-11-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1600, гравийный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	5,6	-	-	-
Н-26-04-011-12-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1600, щебеночный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-011-13-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1440, песчаный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	4	-	-	-
Н-26-04-011-14-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1440, асбестовый балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	4,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-011-15-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1440, гравийный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	5,1	-	-	-
Н-26-04-011-16-01	Выправка пути выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, количество шпал на 1 км пути 1440, щебеночный балласт	1 км пути при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка пути за один проход машины. 4. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 5. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-04-012 Выправка пути в профиле при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02 после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию								
Н-26-04-012-01-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (машинисты), деревянные шпалы, вид балласта - песчаный	1 км пути	-	-	33	-	-	-
Н-26-04-012-01-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - песчаный	1 км пути	-	99	-	-	-	-
Н-26-04-012-02-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (машинисты), деревянные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	-	-	34,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-02-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	-	103,5	-	-	-	-
Н-26-04-012-03-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (машинисты), деревянные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	-	-	39	-	-	-
Н-26-04-012-03-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	-	117	-	-	-	-
Н-26-04-012-04-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (машинисты), железобетонные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	-	-	39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-04-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (монтеры пути), железобетонные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	-	117	-	-	-	-
Н-26-04-012-05-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (машинисты), железобетонные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	-	-	43,5	-	-	-
Н-26-04-012-05-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле после обкатки поездами при помощи моторного путеподемника МПТС-1 и шпалоподбивочной машины ШПМ-02, (монтеры пути), железобетонные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	-	130,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (машинист), деревянные шпалы, вид балласта - песчаный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	11	-	-	-
Н-26-04-012-06-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - песчаный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-012-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (машинист), деревянные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-07-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъёмки торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъёмки на расстояние 6,25 м.	80,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-012-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (машинист), деревянные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъёмки торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъёмки на расстояние 6,25 м.	-	13	-	-	-
Н-26-04-012-08-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъёмки торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъёмки на расстояние 6,25 м.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (машинист), железобетонные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	13	-	-	-
Н-26-04-012-09-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (монтеры пути), железобетонные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-012-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (машинист), железобетонные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	14,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-10-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок и перекосов на высоту до 0,05 м моторным путеподемником МПТС-1, (монтеры пути), железобетонные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсошпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми подбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	101,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-012-11-01	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (машинист, помощник машиниста), деревянные шпалы, вид балласта - песчаный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	11	-	-	-
Н-26-04-012-11-02	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - песчаный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	22	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-04-012-12-01	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (машинист, помощник машиниста), деревянные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	11,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-12-02	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	23	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-04-012-13-01	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (машинист, помощник машиниста), деревянные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	13	-	-	-
Н-26-04-012-13-02	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (монтеры пути), деревянные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	26	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-04-012-14-01	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (машинист, помощник машиниста), железобетонные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	13	-	-	-
Н-26-04-012-14-02	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (монтеры пути), железобетонные шпалы, вид балласта - гравийный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	26	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-012-15-01	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (машинист, помощник машиниста), железобетонные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	14,5	-	-	-
Н-26-04-012-15-02	Подбивка шпал шпалоподбивочной машиной ШПМ-02 с подброской балласта, (монтеры пути), железобетонные шпалы, вид балласта - щебеночный	1 км пути	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	29	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Таблица Н-26-04-013 Выправка пути с деревянными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов, шпалоподбивочной машины ШПМ-02 и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию								
Н-26-04-013-01-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов, шпалоподбивочной машины ШПМ-02 и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, вид балласта - песчаный, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Установка, снятие и переноска зрительной трубы ПРП, рабочей и измерительной реек. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов до 0,05 м. 3. Сплошная подбивка шпал машиной ШПМ-02.	-	9,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-013-01-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов, шпалоподбивочной машины ШПМ-02 и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, вид балласта - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка, снятие и переноска зрительной трубы ПРП, рабочей и измерительной реек. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов до 0,05 м. 3. Сплошная подбивка шпал машиной ШПМ-02.	27,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-013-02-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов, шпалоподбивочной машины ШПМ-02 и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, вид балласта - гравийный, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Установка, снятие и переноска зрительной трубы ПРП, рабочей и измерительной реек. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов до 0,05 м. 3. Сплошная подбивка шпал машиной ШПМ-02.	-	11	-	-	-
Н-26-04-013-02-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов, шпалоподбивочной машины ШПМ-02 и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, вид балласта - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка, снятие и переноска зрительной трубы ПРП, рабочей и измерительной реек. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов до 0,05 м. 3. Сплошная подбивка шпал машиной ШПМ-02.	33	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-013-03-01	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов, шпалоподбивочной машины ШПМ-02 и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, вид балласта - щебеночный, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Установка, снятие и переноска зрительной трубы ПРП, рабочей и измерительной реек. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов до 0,05 м. 3. Сплошная подбивка шпал машиной ШПМ-02.	-	14	-	-	-
Н-26-04-013-03-02	Выправка пути с деревянными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов, шпалоподбивочной машины ШПМ-02 и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, вид балласта - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка, снятие и переноска зрительной трубы ПРП, рабочей и измерительной реек. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов до 0,05 м. 3. Сплошная подбивка шпал машиной ШПМ-02.	42	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-04-014 Выправка пути с железобетонными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов и шпалоподбивочной машины ШПМ-02 после обкатки								
Н-26-04-014-01-01	Выправка пути с железобетонными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов и шпалоподбивочной машины ШПМ-02 после обкатки поездами, (машинист, помощник машиниста)	1 км пути	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Укладка деревянных подкладок и установка домкратов. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту до 0,1 м. 4. Сплошная подбивка шпал шпалоподбивочной машиной. 5. Снятие и переноска домкратов к следующему месту подъема.	-	9,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-014-01-02	Выправка пути с железобетонными шпалами в профиле с применением гидравлических домкратов и шпалоподбивочной машины ШПМ-02 после обкатки поездами, (монтеры пути)	1 км пути	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Укладка деревянных подкладок и установка домкратов. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки на высоту до 0,1 м. 4. Сплошная подбивка шпал шпалоподбивочной машиной. 5. Снятие и переноска домкратов к следующему месту подъёмки.	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
Таблица Н-26-04-015 Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию								
Н-26-04-015-01-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, деревянные шпалы, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъёмки. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	291	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-015-02-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, деревянные шпалы, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъема. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	274	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-015-03-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, деревянные шпалы, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъема. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	269	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-015-04-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, деревянные шпалы, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъема. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	262	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-015-05-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, железобетонные шпалы, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъема. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	301	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-015-06-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, железобетонные шпалы, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъема. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	281	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-04-015-07-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, железобетонные шпалы, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъема. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	379	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-015-08-01	Выправка пути в профиле с применением гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и оптического прибора ПРП после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, железобетонные шпалы, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Установка зрительной трубы ПРП. 2. Подготовка мест для установки гидродомкратов. 3. Установка измерительной рейки и гидродомкратов. 4. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 5. Визирование в период подъема. 6. Сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта. 7. Снятие реек и домкратов. 8. Переноска домкратов и реек с следующему месту установки. 9. Снятие и переноска зрительной трубы к новому месту установки.	350	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-04-016 Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию								
Н-26-04-016-01-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	70,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-02-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	40,4	-	-	-	-
Н-26-04-016-03-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	86,7	-	-	-	-
Н-26-04-016-04-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	49,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-05-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	107,5	-	-	-	-
Н-26-04-016-06-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	61,3	-	-	-	-
Н-26-04-016-07-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	60,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-08-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	71,9	-	-	-	-
Н-26-04-016-09-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	90,4	-	-	-	-
Н-26-04-016-10-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъемки.	19,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-11-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-12-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-13-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-14-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	30	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-15-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-16-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	17,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-17-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-18-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Подъемка стрелочного перевода в местах просадок и перекосов домкратами на высоту 0,05 м, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки домкратов. 2. Установка домкратов. 3. Подъемка стрелочного перевода. 4. Подбивка маячных брусьев и шпал у домкратов. 5. Снятие домкратов. 6. Переход к следующему месту подъема.	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-19-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	31,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-016-20-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	18	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-21-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбояками с подброской балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	38,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-016-22-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбояками с подброской балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	22	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-23-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбояками с подброской балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	47,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-016-24-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбояками с подброской балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	27	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-25-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбояками с подброской балласта, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	27	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-016-26-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбояками с подброской балласта, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	32	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-27-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Сплошная подбивка брусьев и шпал электрошпалоподбояками с подброской балласта, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	40	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-04-016-28-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	7,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-29-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	4,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-30-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	9,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-31-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	5,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-32-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/18	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-33-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	6,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-34-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	6,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-35-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	7,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-04-016-36-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Подготовка мест установки гидрорихтовщиков. 2. Установка гидрорихтовщиков. 3. Передвижка стрелочного перевода. 4. Снятие гидрорихтовщиков. 5. Переход к следующему месту передвижки.	9,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-37-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	12,1	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-016-38-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	6,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-016-39-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	15	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-40-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	8,1	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-016-41-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/18	1 перевод	-	18,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-016-42-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - одиночный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/11, 1/9	1 перевод	-	10	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-43-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - песчаный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	9,1	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-04-016-44-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - гравийный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	11	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-016-45-01	Выправка стрелочных переводов при помощи гидравлических домкратов, электрошпалоподбоек и гидравлических рихтовщиков после обкатки поездами и перед сдачей в эксплуатацию, Оправка балластной призмы с добавлением в путь балласта, тип перевода - двойной перекрестный, вид балласта - щебеночный, марка крестовины 1/9	1 перевод	-	14,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-04-017 Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию								
Н-26-04-017-01-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/18, песчаный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-02-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/18, асбестовый балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-03-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/18, гравийный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-04-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/18, щебеночный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-05-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/11, песчаный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-06-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/11, асбестовый балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-07-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/11, гравийный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-08-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/11, щебеночный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-09-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, песчаный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-10-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, асбестовый балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-11-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, гравийный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-12-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, щебеночный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-13-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/6, песчаный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-14-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/6, асбестовый балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-15-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/6, гравийный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-16-01	Выправка одиночного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/6, щебеночный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-17-01	Выправка двойного перекрестного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, песчаный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-18-01	Выправка двойного перекрестного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, асбестовый балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-19-01	Выправка двойного перекрестного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, гравийный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-20-01	Выправка двойного перекрестного стрелочного перевода выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка крестовины 1/9, щебеночный балласт	1 перевод при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-21-01	Выправка глухих пересечений выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка глухого пересечения 2/9, песчаный балласт	1 глухое пересечение при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-22-01	Выправка глухих пересечений выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка глухого пересечения 2/9, асбестовый балласт	1 глухое пересечение при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-23-01	Выправка глухих пересечений выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка глухого пересечения 2/9, гравийный балласт	1 глухое пересечение при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-04-017-24-01	Выправка глухих пересечений выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 перед сдачей в эксплуатацию, марка глухого пересечения 2/9, щебеночный балласт	1 глухое пересечение при одном проходе машины	1. Подготовка машины к работе в начале смены. 2. Перемещение машины к началу участка работы, приведение ее в рабочее положение и опробование. 3. Непрерывная выправка, подбивка и рихтовка стрелочных переводов и глухих пересечений за один проход машины. 4. Переезд машины с прямого направления стрелок на боковое. 5. Переезд машины в процессе работы от одного стрелочного перевода к другому. 6. Техническое обслуживание машины в процессе работы в течение смены. 7. Приведение машины в транспортное положение по окончании работы и перемещение ее к месту стоянки.	-	1,8	-	-	-
Раздел Н-26-05 Работы при монтаже звеньев								
Таблица Н-26-05-001 Укладка деревянных шпал в пакеты								
Н-26-05-001-01-01	Укладка деревянных шпал из штабеля в пакеты вручную, тип шпал - 1	100 шпал	-	3,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-001-02-01	Укладка деревянных шпал из штабеля в пакеты вручную, тип шпал - 2	100 шпал	-	2,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-001-03-01	Укладка деревянных шпал из штабеля в пакеты вручную, тип шпал - 3	100 шпал	-	2,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-05-002 Перемещение и раскладка пакетов шпал кранами								
Н-26-05-002-01-01	Перемещение и раскладка пакетов деревянных шпал кранами, тип крана - козловой, расстояние перемещения до 40 м, (машинисты)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета.	-	0,09	-	-	-
Н-26-05-002-01-02	Перемещение и раскладка пакетов деревянных шпал кранами, тип крана - козловой, расстояние перемещения до 40 м, (монтеры пути)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета.	0,18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-002-02-01	Перемещение и раскладка пакетов деревянных шпал кранами, тип крана - железнодорожный, расстояние перемещения до 40 м, (машинисты)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета.	-	0,15	-	-	-
Н-26-05-002-02-02	Перемещение и раскладка пакетов деревянных шпал кранами, тип крана - железнодорожный, расстояние перемещения до 40 м, (монтеры пути)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета.	0,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-002-03-01	Перемещение и раскладка пакетов деревянных шпал кранами, на каждые следующие 10 м перемещения, (машинисты)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета.	-	0,02	-	-	-
Н-26-05-002-03-02	Перемещение и раскладка пакетов деревянных шпал кранами, на каждые следующие 10 м перемещения, (монтеры пути)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Расстроповка пакета.	0,04	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-002-04-01	Перемещение и раскладка пакетов железобетонных шпал кранами, тип крана - козловой, расстояние перемещения до 40 м, (машинисты)	100 шпал	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Перестроповка пакета и раскладка по четыре шпалы одновременно в один ярус по звену.	-	0,47	-	-	-
Н-26-05-002-04-02	Перемещение и раскладка пакетов железобетонных шпал кранами, тип крана - козловой, расстояние перемещения до 40 м, (монтеры пути)	100 шпал	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Перестроповка пакета и раскладка по четыре шпалы одновременно в один ярус по звену.	0,94	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-002-05-01	Перемещение и раскладка пакетов железобетонных шпал кранами, тип крана - железнодорожный, расстояние перемещения до 40 м, (машинисты)	100 шпал	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Перестроповка пакета и раскладка по четыре шпалы одновременно в один ярус по звену.	-	0,79	-	-	-
Н-26-05-002-05-02	Перемещение и раскладка пакетов железобетонных шпал кранами, тип крана - железнодорожный, расстояние перемещения до 40 м, (монтеры пути)	100 шпал	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Перестроповка пакета и раскладка по четыре шпалы одновременно в один ярус по звену.	1,58	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-002-06-01	Перемещение и раскладка пакетов железобетонных шпал кранами, на каждые следующие 10 м перемещения, (машинисты)	100 шпал	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Перестроповка пакета и раскладка по четыре шпалы одновременно в один ярус по звену.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-002-06-02	Перемещение и раскладка пакетов железобетонных шпал кранами, на каждые следующие 10 м перемещения, (монтеры пути)	100 шпал	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета. 3. Укладка пакета на путь-шаблон. 4. Перестроповка пакета и раскладка по четыре шпалы одновременно в один ярус по звену.	0,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Таблица Н-26-05-003 Раскладка шпал на звене по эпюре вручную после укладки пакетов краном								
Н-26-05-003-01-01	Раскладка шпал на звене по эпюре вручную после укладки пакетов краном, деревянные шпалы типа 1	100 шпал	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов по шнуру.	2,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-003-02-01	Раскладка шпал на звене по эпюре вручную после укладки пакетов краном, деревянные шпалы типа 2	100 шпал	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов по шнуру.	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-003-03-01	Раскладка шпал на звене по эпюре вручную после укладки пакетов краном, деревянные шпалы типа 3	100 шпал	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов по шнуру.	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-003-04-01	Раскладка шпал на звене по эпюре вручную после укладки пакетов краном, железобетонные шпалы	100 шпал	1. Подбор стыковых и предстыковых шпал. 2. Раскладка шпал с регулировкой по эпюре и выравниванием концов по шнуру.	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-05-004 Раскладка деревянных шпал позвенно из штабелей вручную								
Н-26-05-004-01-01	Раскладка деревянных шпал позвенно из штабелей вручную, по нижележащему ярусу с подбором стыковых шпал, тип шпал - 1	100 шпал	-	3,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-004-02-01	Раскладка деревянных шпал позвенно из штабелей вручную, по нижележащему ярусу с подбором стыковых шпал, тип шпал - 2	100 шпал	-	3,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-004-03-01	Раскладка деревянных шпал позвенно из штабелей вручную, по нижележащему ярусу с подбором стыковых шпал, тип шпал - 3	100 шпал	-	2,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-05-005 Сверление и антисептирование отверстий в деревянных шпалах для костылей и шурупов								
Н-26-05-005-01-01	Сверление отверстий в деревянных шпалах электродрелями, с применением шаблона-кондуктора, отверстия для костылей	100 отверстий	1. Установка шаблона-кондуктора на шпале. 2. Сверление отверстий через шаблон-кондуктор. 3. Удаление опилок.	0,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-005-02-01	Сверление отверстий в деревянных шпалах электродрелями, без применения шаблона-кондуктора, отверстия для костылей	100 отверстий	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий. 3. Удаление опилок.	0,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-005-03-01	Сверление отверстий в деревянных шпалах электродрелями, без применения шаблона-кондуктора, отверстия для шурупов	100 отверстий	1. Разметка отверстий по шаблону. 2. Сверление отверстий. 3. Удаление опилок.	0,35	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-005-04-01	Антисептирование отверстий в деревянных шпалах, отверстия для костылей	100 отверстий	-	0,08	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-005-05-01	Антисептирование отверстий в деревянных шпалах, отверстия для шурупов	100 отверстий	-	0,09	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-05-006 Раскладка скреплений по шпалам из штабелей или куч								
Н-26-05-006-01-01	Раскладка скреплений по шпалам из штабелей или куч, вид скреплений - подкладки, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65	100 шт	-	0,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-02-01	Раскладка скреплений по шпалам из штабелей или куч, вид скреплений - подкладки, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р50	100 шт	-	0,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-03-01	Раскладка скреплений по шпалам из штабелей или куч, вид скреплений - подкладки, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р43	100 шт	-	0,63	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-04-01	Раскладка скреплений по шпалам из штабелей или куч, вид скреплений - подкладки, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65	100 шт	-	0,29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-05-01	Раскладка скреплений по шпалам из штабелей или куч, вид скреплений - подкладки, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р50	100 шт	-	0,22	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-06-01	Раскладка скреплений по шпалам из штабелей или куч, вид скреплений - подкладки, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р43	100 шт	-	0,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-006-07-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - костыли, с подноской до 10 м	1000 шт	-	0,46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-08-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - костыли, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	1000 шт	-	0,15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-09-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - накладки двухголовные и болты с шайбами, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65	100 пар	-	5,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-10-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - накладки двухголовные и болты с шайбами, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р50	100 пар	-	4,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-11-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - накладки двухголовные и болты с шайбами, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р43	100 пар	-	3,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-006-12-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - накладки двухголовные и болты с шайбами, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65	100 пар	-	1,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-13-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - накладки двухголовные и болты с шайбами, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р50	100 пар	-	1,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-14-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - накладки двухголовные и болты с шайбами, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р43	100 пар	-	1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-15-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - закладные болты в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам железобетонных шпал, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-006-16-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - закладные болты в комплекте с изолирующими втулками, гайками и шайбами по концам железобетонных шпал, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,06	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-17-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - противоугоны пружинные, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65	1000 шт	-	2,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-18-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - противоугоны пружинные, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р50, Р43	1000 шт	-	2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-19-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - противоугоны пружинные, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65	1000 шт	-	0,72	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-20-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - противоугоны пружинные, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р50, Р43	1000 шт	-	0,61	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-006-21-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - подкладки марки "К" по шпалам железобетонным, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,82	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-22-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - подкладки марки "К" по шпалам железобетонным, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-23-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - подкладки марки "К" по шпалам деревянным, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65	100 шт	-	1,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-24-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - подкладки марки "К" по шпалам деревянным, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р50	100 шт	-	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-25-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - подкладки марки "К" по шпалам деревянным, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65	100 шт	-	0,38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-006-26-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - подкладки марки "К" по шпалам деревянным, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р50	100 шт	-	0,33	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-27-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - прокладки резиновые по железобетонным шпалам, амортизирующие на пути-шаблоне, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-28-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - прокладки резиновые по железобетонным шпалам, амортизирующие на пути-шаблоне, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,12	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-29-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - прокладки амортизирующие на стенде, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,18	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-006-30-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - шурупы путевые, с подноской до 10 м, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-006-31-01	Раскладка креплений по шпалам из штабелей или куч, вид креплений - шурупы путевые, добавлять на каждые следующие 10 м подноски, тип рельсов - Р65, Р50	100 шт	-	0,07	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-05-007 Раскладка рельсов кранами при монтаже звеньев на базе								
Н-26-05-007-01-01	Раскладка рельсов на подкладки в стендах козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	-	4,1	-	-	-
Н-26-05-007-01-02	Раскладка рельсов на подкладки в стендах козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	8,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-007-02-01	Раскладка рельсов на подкладки в стендах козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	-	2,4	-	-	-
Н-26-05-007-02-02	Раскладка рельсов на подкладки в стендах козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	4,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-007-03-01	Раскладка рельсов на подкладки в стендах железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	-	5,4	-	-	-
Н-26-05-007-03-02	Раскладка рельсов на подкладки в стендах железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	10,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-007-04-01	Раскладка рельсов на подкладки в стендах железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	-	3,2	-	-	-
Н-26-05-007-04-02	Раскладка рельсов на подкладки в стендах железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном к стенду. 3. Укладка рельсов на подкладки в стенде и расстроповка их.	6,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-007-05-01	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	8,6	-	-	-
Н-26-05-007-05-02	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	17,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-007-06-01	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	5	-	-	-
Н-26-05-007-06-02	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	10	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-007-07-01	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	13	-	-	-
Н-26-05-007-07-02	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-007-08-01	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	7,6	-	-	-
Н-26-05-007-08-02	Раскладка рельсов по шпалам на пути-шаблоне железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов в штабеле. 2. Перемещение рельсов краном. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	15,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-007-09-01	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	6,3	-	-	-
Н-26-05-007-09-02	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	12,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-007-10-01	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	3,7	-	-	-
Н-26-05-007-10-02	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона козловым краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	7,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-007-11-01	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	7,1	-	-	-
Н-26-05-007-11-02	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 1, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	14,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-05-007-12-01	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (машинисты)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-007-12-02	Раскладка рельсов, скомплектованных с подкладками на шпалы пути-шаблона железнодорожным краном, при монтаже звеньев на базе, число одновременно перемещаемых и раскладываемых рельсов - 2, (монтеры пути)	100 рельсов	1. Строповка рельсов, скомплектованных с подкладками на стенде. 2. Перемещение рельсов к пути-шаблону. 3. Укладка рельсов и расстроповка их.	8,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Таблица Н-26-05-008 Укладка рельсов по шпалам вручную								
Н-26-05-008-01-01	Укладка рельсов по шпалам вручную, с подноской до 10 м и постановкой запорников, тип рельсов - Р65, длиной 25 м	100 рельсов	-	158	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	40
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-02-01	Укладка рельсов по шпалам вручную, с подноской до 10 м и постановкой запорников, тип рельсов - Р65, длиной 12,5 м	100 рельсов	-	73	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-03-01	Укладка рельсов по шпалам вручную, с подноской до 10 м и постановкой запорников, тип рельсов - Р50, длиной 25 м	100 рельсов	-	128	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	32
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-04-01	Укладка рельсов по шпалам вручную, с подноской до 10 м и постановкой запорников, тип рельсов - Р50, длиной 12,5 м	100 рельсов	-	57	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	16
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-05-01	Укладка рельсов по шпалам вручную, с подноской до 10 м и постановкой запорников, тип рельсов - Р43, длиной 25 м	100 рельсов	-	107	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	28
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-008-06-01	Укладка рельсов по шпалам вручную, с подноской до 10 м и постановкой запорников, тип рельсов - Р43, длиной 12,5 м	100 рельсов	-	51	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-07-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния, тип рельсов - Р65, длиной 25 м	100 рельсов	-	43	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	40
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-08-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния, тип рельсов - Р65, длиной 12,5 м	100 рельсов	-	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	20
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-09-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния, тип рельсов - Р50, длиной 25 м	100 рельсов	-	33,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	32
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-10-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния, тип рельсов - Р50, длиной 12,5 м	100 рельсов	-	16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	16
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-11-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния, тип рельсов - Р43, длиной 25 м	100 рельсов	-	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	28
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-008-12-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния, тип рельсов - Р43, длиной 12,5 м	100 рельсов	-	13,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-05-009 Разметка краской на рельсах положения осей шпал вручную								
Н-26-05-009-01-01	Разметка краской на рельсах положения осей шпал вручную	100 меток	-	0,28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-05-010 Установка деревянных шпал по меткам								
Н-26-05-010-01-01	Установка деревянных шпал по меткам с выравниванием концов по шнуру при монтаже звеньев на базе с применением путевых рабочих шаблонов	100 шпал	-	1,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-010-02-01	Установка деревянных шпал по меткам с выравниванием концов по шнуру и рельсов по угольнику при монтаже звеньев на базе с применением глухих путевых шаблонов	100 шпал	-	1,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-010-03-01	Установка деревянных шпал по меткам с выравниванием рельсов по угольнику при монтаже рельсо-шпальной решетки с применением механизированного инструмента и вручную	100 шпал	-	1,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-05-011 Забивка костылей								
Н-26-05-011-01-01	Наживление костылей	100 костылей	-	0,28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-011-02-01	Забивка наживленных костылей механическими костылезабивателями с подвешиванием шпал	100 костылей	-	0,34	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-05-012 Забивка костылей на забалластированном пути								
Н-26-05-012-01-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, вручную, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 3. Добивка остальных костылей.	75	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-02-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, вручную, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 3. Добивка остальных костылей.	69	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-012-03-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, вручную, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 3. Добивка остальных костылей.	60	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-04-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, вручную, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 3. Добивка остальных костылей.	54	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-05-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, механическими костылезабивателями, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Наживление костылей молотком. 3. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 4. Добивка остальных костылей.	39,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-06-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, механическими костылезабивателями, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Наживление костылей молотком. 3. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 4. Добивка остальных костылей.	36,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-07-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, механическими костылезабивателями, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Наживление костылей молотком. 3. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 4. Добивка остальных костылей.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-012-08-01	Забивка четырех костылей на забалластированном пути, прикрепляющих подкладки к шпалам, механическими костылезабивателями, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Наживление костылей молотком. 3. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 4. Добивка остальных костылей.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-09-01	Забивка двух недостающих костылей на каждую шпалу с добивкой ранее забитых, вручную, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 3. Добивка остальных костылей.	46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-10-01	Забивка двух недостающих костылей на каждую шпалу с добивкой ранее забитых, вручную, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 3. Добивка остальных костылей.	40,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-11-01	Забивка двух недостающих костылей на каждую шпалу с добивкой ранее забитых, вручную, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 3. Добивка остальных костылей.	36,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-12-01	Забивка двух недостающих костылей на каждую шпалу с добивкой ранее забитых, механическими костылезабивателями, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Наживление костылей молотком. 3. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 4. Добивка остальных костылей.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-012-13-01	Забивка двух недостающих костылей на каждую шпалу с добивкой ранее забитых, механическими костылезабивателями, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Набивление костылей молотком. 3. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 4. Добивка остальных костылей.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-012-14-01	Забивка двух недостающих костылей на каждую шпалу с добивкой ранее забитых, механическими костылезабивателями, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Раскладка костылей. 2. Набивление костылей молотком. 3. Забивка костылей, прикрепляющих подкладки к шпалам или недостающих костылей. 4. Добивка остальных костылей.	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-05-013 Пришивка костылями вручную одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону								
Н-26-05-013-01-01	Пришивка костылями вручную одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону, число костылей на шпалу: 10 (в том числе 4 прикрепляющие подкладки)	100 шпал	1. Выравнивание рельсов звена по угольнику с установкой зазорников. 2. Подведение под рельсы подкладок с установкой их по отверстиям в шпалах. 3. Забивка костылей по одной нити без промера, а по второй с промером по шаблону вручную. 4. Подвешивание концов шпал при забивке.	16	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-05-013-02-01	Пришивки костылями вручную одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону, число костылей на шпалу: 8 (в том числе 4 прикрепляющие подкладки)	100 шпал	1. Выравнивание рельсов звена по угольнику с установкой зазорников. 2. Подведение под рельсы подкладок с установкой их по отверстиям в шпалах. 3. Забивка костылей по одной нити без промера, а по второй с промером по шаблону вручную. 4. Подвешивание концов шпал при забивке.	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-26-05-013-03-01	Пришивки костылями вручную одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону, число костылей на шпалу: 6	100 шпал	1. Выравнивание рельсов звена по угольнику с установкой зазорников. 2. Подведение под рельсы подкладок с установкой их по отверстиям в шпалах. 3. Забивка костылей по одной нити без промера, а по второй с промером по шаблону вручную. 4. Подвешивание концов шпал при забивке.	9,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-26-05-013-04-01	Пришивки костылями вручную одной рельсовой нити без шаблона, а второй - по шаблону, число костылей на шпалу: 4	100 шпал	1. Выравнивание рельсов звена по угольнику с установкой зазорников. 2. Подведение под рельсы подкладок с установкой их по отверстиям в шпалах. 3. Забивка костылей по одной нити без промера, а по второй с промером по шаблону вручную. 4. Подвешивание концов шпал при забивке.	6,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-05-014 Установка пружинных противоугонов при монтаже звеньев рельсо-шпальной решетки и стрелочных переводов								
Н-26-05-014-01-01	Установка пружинных противоугонов на подошве рельса при монтаже звеньев рельсо-шпальной решетки и стрелочных переводов, при помощи костыльного молотка	100 противоугонов	-	1,7	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-05-015 Опиловка концов нестандартных шпал								
Н-26-05-015-01-01	Опиловка концов нестандартных шпал	100 концов шпал	1. Опиловка концов шпал. 2. Антисептирование.	14	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-05-016 Работы по монтажу звеньев рельсо-шпальной решетки с железобетонными шпалами при скреплении типа ЖБ на звеносборочной базе								
Н-26-05-016-01-01	Подноска клемм связками по 10 шт. на расстояние до 10 м	100 клемм	-	0,15	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-05-016-02-01	Раскладка закладных болтов в комплекте с пружинными клеммами на концы шпал с подносной до 20 м	100 болтов	-	0,36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-016-03-01	Раскладка закладных болтов в комплекте с пружинными клеммами на концы шпал с погрузкой и развозкой их по фронту работ на дрезине АГМУ на расстояние до 250 м	100 болтов	-	0,49	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-05-016-04-01	Установка закладных болтов с надетыми пружинными клеммами в гнезда шпал	100 болтов	1. Сдвижка втулки, шайбы, пружинной клеммы и резиновой прокладки к гайке. 2. Установка закладного болта в гнезда шпалы. 3. Поворот болта на 90 гр.	0,69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-05-016-05-01	Прикрепление рельсов к шпалам с завинчиванием гаек закладных болтов электрогаечными ключами	100 шпал	-	2,3	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-05-017 Установка винтовых шаблонов-фиксаторов на пути-шаблоне и рельсов звена по угольнику								
Н-26-05-017-01-01	Установка винтовых шаблонов-фиксаторов на пути-шаблоне	1 звено	1. Установка шаблонов-фиксаторов на требуемую ширину колеи. 2. Проверка ширины колеи по контрольному шаблону.	1,2	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-05-017-02-01	Установка рельсов звена по угольнику при рельсах типа: Р65	1 звено	-	0,06	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-05-017-03-01	Установка рельсов звена по угольнику при рельсах типа: Р50	1 звено	-	0,05	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-05-018 Установка металлических лыж на роликовые транспортеры железнодорожных платформ								
Н-26-05-018-01-01	Установка металлических лыж на роликовые транспортеры железнодорожных платформ	100 лыж	-	3,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-05-019 Закрепление пакетов звеньев на платформах								
Н-26-05-019-01-01	Закрепление пакетов звеньев на платформах	1 пакет	1. Закрепление пакета звеньев торцовыми и промежуточными стяжками. 2. Установка шпальных выкладок или съемных упоров.	1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-05-020 Погрузка комплектов стыковых накладок и болтов на платформы с пакетами звеньев								
Н-26-05-020-01-01	Погрузка комплектов стыковых накладок и болтов на платформы с погруженными звеньями, тип рельсов - Р65	1 звено	-	0,14	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-05-020-02-01	Погрузка комплектов стыковых накладок и болтов на платформы с погруженными звеньями, тип рельсов - Р50	1 звено	-	0,11	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-05-020-03-01	Погрузка комплектов стыковых накладок и болтов на платформы с погруженными звеньями, тип рельсов - Р43	1 звено	-	0,09	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-26-06 Работы при монтаже и демонтаже рельсо-шпальной решетки								
Таблица Н-26-06-001 Раскладка шпал вручную на земляное полотно								
Н-26-06-001-01-01	Раскладка шпал вручную на земляное полотно, с подноской на расстояние до 10 м, тип шпал 1	100 шпал	1. Разбивка звеньев на земляном полотне. 2. Раскладка с подноской и подбором стыковых шпал.	5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-001-02-01	Раскладка шпал вручную на земляное полотно, с подноской на расстояние до 10 м, тип шпал 2	100 шпал	1. Разбивка звеньев на земляном полотне. 2. Раскладка с подноской и подбором стыковых шпал.	4,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-001-03-01	Раскладка шпал вручную на земляное полотно, с подноской на расстояние до 10 м, тип шпал 3	100 шпал	1. Разбивка звеньев на земляном полотне. 2. Раскладка с подноской и подбором стыковых шпал.	3,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-001-04-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния подноски, тип шпал 1	100 шпал	1. Разбивка звеньев на земляном полотне. 2. Раскладка с подноской и подбором стыковых шпал.	1,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-001-05-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния подноски, тип шпал 2	100 шпал	1. Разбивка звеньев на земляном полотне. 2. Раскладка с подноской и подбором стыковых шпал.	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-001-06-01	Добавлять на каждые следующие 10 м расстояния подноски, тип шпал 3	100 шпал	1. Разбивка звеньев на земляном полотне. 2. Раскладка с подноской и подбором стыковых шпал.	1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-06-002 Укладка звеньев на земляное полотно								
Н-26-06-002-01-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-01-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	71,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-02-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	4,6	-	-	-
Н-26-06-002-02-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	64,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-03-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	4,6	-	-	-
Н-26-06-002-03-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	64,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-04-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	16	-	-	-
Н-26-06-002-04-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	224	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-05-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	15,5	-	-	-
Н-26-06-002-05-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	217	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-06-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	15,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-06-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	217	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-07-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	20	-	-	-
Н-26-06-002-07-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	280	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-08-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р50, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-08-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	322	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-09-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	23	-	-	-
Н-26-06-002-09-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	322	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-10-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-10-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-11-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	16	-	-	-
Н-26-06-002-11-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-12-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-12-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	60	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-13-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	22	-	-	-
Н-26-06-002-13-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	88	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-14-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-14-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	88	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-15-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	21	-	-	-
Н-26-06-002-15-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-16-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-16-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	124	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-17-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	34,5	-	-	-
Н-26-06-002-17-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	138	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-18-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	33,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-18-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	134	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-19-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	19	-	-	-
Н-26-06-002-19-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-20-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-20-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - временными стыкователями, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	68	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-21-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	25	-	-	-
Н-26-06-002-21-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	100	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-22-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-22-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	92	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-23-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	33,5	-	-	-
Н-26-06-002-23-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	134	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-24-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	35,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-24-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	142	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-25-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/17, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	19,5	-	-	-
Н-26-06-002-25-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/17, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	273	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-26-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	55	-	-	-
Н-26-06-002-26-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	385	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-27-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р50, Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	52	-	-	-
Н-26-06-002-27-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р50, Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	364	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-28-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	51	-	-	-
Н-26-06-002-28-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	357	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-29-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	49	-	-	-
Н-26-06-002-29-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	343	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-30-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, Р50, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	49	-	-	-
Н-26-06-002-30-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	343	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-31-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	47	-	-	-
Н-26-06-002-31-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	329	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-32-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	35	-	-	-
Н-26-06-002-32-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	490	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-33-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р50, Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	41,5	-	-	-
Н-26-06-002-33-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р50, Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	581	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-34-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	33,5	-	-	-
Н-26-06-002-34-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	581	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-35-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	41	-	-	-
Н-26-06-002-35-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	574	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-36-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	40	-	-	-
Н-26-06-002-36-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	560	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-37-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	32,5	-	-	-
Н-26-06-002-37-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	455	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-38-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р50, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	40	-	-	-
Н-26-06-002-38-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	560	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-39-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	39	-	-	-
Н-26-06-002-39-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/9, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	546	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-06-002-40-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	32,5	-	-	-
Н-26-06-002-40-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	260	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-41-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	31,5	-	-	-
Н-26-06-002-41-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	252	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-42-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	31,5	-	-	-
Н-26-06-002-42-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	252	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-43-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	29	-	-	-
Н-26-06-002-43-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	232	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-44-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-44-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	232	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-45-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	27,5	-	-	-
Н-26-06-002-45-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	220	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-46-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	37,5	-	-	-
Н-26-06-002-46-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	300	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-47-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-47-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	312	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-48-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	37,5	-	-	-
Н-26-06-002-48-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 300, 400 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	300	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-49-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	35	-	-	-
Н-26-06-002-49-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	280	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-50-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-50-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	312	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-51-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	37,5	-	-	-
Н-26-06-002-51-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 500, 600 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	300	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-52-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	32,5	-	-	-
Н-26-06-002-52-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	260	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-53-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	36,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-53-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	292	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-002-54-01	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста, тракторист)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	35	-	-	-
Н-26-06-002-54-02	Укладка звеньев деревянных шпал на земляное полотно тракторным путеукладчиком ПБ-3, способ стыкования звеньев - накладками на полное число болтов, радиусы кривых 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	280	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-002-55-01	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/17, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, (машинисты)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	-	30	-	-	-
Н-26-06-002-55-02	Укладка звеньев железобетонных шпал на земляное полотно укладочным краном УК-25/17, способ стыкования звеньев - накладками на два болта, радиусы кривых 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 м, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, (монтеры пути)	100 звеньев	1. Раскрепление пакетов. 2. Перетяжка пакетов. 3. Укладка звеньев на земляное полотно. 4. Стыкование звеньев. 5. Выгрузка накладок, болтов и шайб у стыков.	420	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-26-06-003 Монтаж и демонтаж стыков путевыми гаечными ключами								
Н-26-06-003-01-01	Монтаж стыков путевыми гаечными ключами с установкой накладок, тип рельсов - Р65, число болтов на стыке - 4	1 стык нити	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок и сболчивание стыков.	0,21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-003-02-01	Монтаж стыков путевыми гаечными ключами с установкой накладок, тип рельсов - Р50, Р43, число болтов на стыке - 4	1 стык нити	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок и сболчивание стыков.	0,18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-003-03-01	Монтаж стыков путевыми гаечными ключами с установкой накладок, тип рельсов - Р50, Р43, число болтов на стыке - 6	1 стык нити	1. Смазка накладок и болтов. 2. Установка накладок и сболчивание стыков.	0,25	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-003-04-01	Добавление болтов в стыках без установки накладок, тип рельсов Р56, Р50, Р43	100 болтов	-	3,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-003-05-01	Демонтаж стыков путевыми гаечными ключами, тип рельсов - Р65, 50, Р43, число болтов на стыке - 4	1 стык нити	1. Разболчивание болтов. 2. Снятие накладок с надеванием шайб на болты. 3. Навинчивание гаек на снятые болты.	0,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-003-06-01	Демонтаж стыков путевыми гаечными ключами, тип рельсов - Р50, Р43, число болтов на стыке - 6	1 стык нити	1. Разболчивание болтов. 2. Снятие накладок с надеванием шайб на болты. 3. Навинчивание гаек на снятые болты.	0,23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-003-07-01	Демонтаж двух или четырех болтов на стыке без снятия накладок, тип рельсов Р56, Р50, Р43	100 болтов	1. Отвинчивание гаек. 2. Выбивание болтов. 3. Навинчивание гаек на болты. 4. Откидка болтов в сторону.	3,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-003-08-01	Демонтаж двух болтов на стыке со снятием накладок, тип рельсов Р56, Р50, Р43	100 болтов	-	4,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-06-004 Монтаж рельсовых стыков электрогаечным ключом								
Н-26-06-004-01-01	Монтаж рельсовых стыков электрогаечным ключом, тип рельсов - Р65, длина рельсов 25 м	1 стык нити	1. Смазка накладок и болтов с установкой накладок и наживление болтов. 2. Монтаж стыков. 3. Переходы от стыка к стыку.	0,21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-004-02-01	Монтаж рельсовых стыков электрогаечным ключом, тип рельсов - Р50, Р43, длина рельсов 25 м	1 стык нити	1. Смазка накладок и болтов с установкой накладок и наживление болтов. 2. Монтаж стыков. 3. Переходы от стыка к стыку.	0,23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-004-03-01	Монтаж рельсовых стыков электрогаечным ключом, тип рельсов - Р50, Р43, длина рельсов 12,5 м	1 стык нити	1. Смазка накладок и болтов с установкой накладок и наживление болтов. 2. Монтаж стыков. 3. Переходы от стыка к стыку.	0,21	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-06-005 Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки и при рабочем движении поездов								
Н-26-06-005-01-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	109	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-02-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км пути 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-03-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км пути 2000	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	105	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-005-04-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км пути 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-05-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-06-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-07-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-005-08-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-09-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 2-3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км пути 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-10-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 2-3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км пути 1840, 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	87	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-11-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 2-3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-005-12-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 2-3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км пути 1840	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	89	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-13-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 2-3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	79	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-14-01	Выправка пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов, тип шпал 2-3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами в местах просадок и перекосов. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-15-01	Выправка пути при рабочем движении поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км пути 2000, 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок. 2. Подштопка и подбивка шпал под подошвой рельса. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане.	310	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-16-01	Выправка пути при рабочем движении поездов, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок. 2. Подштопка и подбивка шпал под подошвой рельса. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане.	289	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-005-17-01	Выправка пути при рабочем движении поездов, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км пути 2000, 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок. 2. Подштопка и подбивка шпал под подошвой рельса. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане.	299	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-18-01	Выправка пути при рабочем движении поездов, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км пути 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок. 2. Подштопка и подбивка шпал под подошвой рельса. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане.	279	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-005-19-01	Выправка пути при рабочем движении поездов, тип рельсов - Р50, Р43, число шпал на 1 км пути 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки в местах просадок. 2. Подштопка и подбивка шпал под подошвой рельса. 3. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане.	269	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	19
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-06-006 Растяжка рельсов с путевого вагончика								
Н-26-06-006-01-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по разложенным шпалам на земляном полотне, тип рельсов - Р65, длина 12,5 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Наживление костылями.	58	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-006-02-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по разложенным шпалам на земляном полотне, тип рельсов - Р50, длина 12,5 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Наживление костылями.	46	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	16
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-006-03-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по разложенным шпалам на земляном полотне, тип рельсов - Р43, длина 12,5 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Наживление костылями.	39,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-006-04-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по брусьям на мостах, тип рельсов - Р65, длина 25 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Набивление костылями.	249	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	42
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-006-05-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по брусьям на мостах, тип рельсов - Р65, длина 12,5 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Набивление костылями.	110	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	22
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-006-06-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по брусьям на мостах, тип рельсов - Р50, длина 25 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Набивление костылями.	194	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	30
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-006-07-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по брусьям на мостах, тип рельсов - Р50, длина 12,5 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Набивление костылями.	89	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	16
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-006-08-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по брусьям на мостах, тип рельсов - Р43, длина 25 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Набивление костылями.	135	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	26
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-006-09-01	Растяжка рельсов с путевого вагончика по брусьям на мостах, тип рельсов - Р43, длина 12,5 м	100 рельсов	1. Растяжка рельсов с путевого вагончика и укладка по угольнику. 2. Установка зазорников. 3. Набивление костылями.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-06-007 Монтаж контррельсов по брусьям на мостах								
Н-26-06-007-01-01	Монтаж контррельсов по брусьям на мостах	100 м контррельсов	1. Укладка контррельсов. 2. Раскладка накладок, болтов и костылей. 3. Сверление отверстий в брусьях электродрелями с удалением опилок и антисептированием отверстий. 4. Монтаж стыков на четыре болта. 5. Пришивка контррельсов к брусьям на два костыля.	16	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	16
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	3
Таблица Н-26-06-008 Монтаж уравнильных приборов острякового типа								
Н-26-06-008-01-01	Монтаж уравнильных приборов острякового типа	компл.	1. Монтаж комплекта уравнильного прибора с креплением частей к мостовым брусьям. 2. Выверка уравнильного прибора.	5,7	-	2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-06-009 Снятие звеньев укладочным краном УК-25/9 при демонтаже рельсо-шпальной решетки								
Н-26-06-009-01-01	Снятие звеньев укладочным краном УК-25/9 при демонтаже рельсо-шпальной решетки, (машинисты)	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена на платформу крана. 3. Опускание и расстроповка звена. 4. Перетяжка пакетов. 5. Закрепление пакетов. 6. Погрузка накладок и болтов на платформу.	-	0,08	-	-	-
Н-26-06-009-01-02	Снятие звеньев укладочным краном УК-25/9 при демонтаже рельсо-шпальной решетки, (монтеры пути)	1 звено	1. Строповка звена. 2. Подъем и перемещение звена на платформу крана. 3. Опускание и расстроповка звена. 4. Перетяжка пакетов. 5. Закрепление пакетов. 6. Погрузка накладок и болтов на платформу.	0,64	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-06-010 Перегонка деревянных шпал по меткам гидравлическими разгонщиками при уплотненном балласте и заполненных шпальных ящиках на 2/3 высоты								
Н-26-06-010-01-01	Перегонка деревянных шпал по меткам гидравлическими разгонщиками при уплотненном балласте и заполненных шпальных ящиках на 2/3 высоты, песчаный балласт	100 шпал	1. Частичная вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Подготовка места для установки гидроразгонщиков. 3. Установка гидроразгонщиков. 4. Перегонка шпал. 5. Снятие гидроразгонщиков. 6. Переноска гидроразгонщиков к следующей шпале.	8,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-010-02-01	Перегонка деревянных шпал по меткам гидравлическими разгонщиками при уплотненном балласте и заполненных шпальных ящиках на 2/3 высоты, гравийный балласт	100 шпал	1. Частичная вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Подготовка места для установки гидроразгонщиков. 3. Установка гидроразгонщиков. 4. Перегонка шпал. 5. Снятие гидроразгонщиков. 6. Переноска гидроразгонщиков к следующей шпале.	9,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-010-03-01	Перегонка деревянных шпал по меткам гидравлическими разгонщиками при уплотненном балласте и заполненных шпальных ящиках на 2/3 высоты, щебеночный балласт	100 шпал	1. Частичная вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Подготовка места для установки гидроразгонщиков. 3. Установка гидроразгонщиков. 4. Перегонка шпал. 5. Снятие гидроразгонщиков. 6. Переноска гидроразгонщиков к следующей шпале.	10,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-010-04-01	Добавлять на каждые 8 см перегонки	100 шпал	1. Частичная вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Подготовка места для установки гидроразгонщиков. 3. Установка гидроразгонщиков. 4. Перегонка шпал. 5. Снятие гидроразгонщиков. 6. Переноска гидроразгонщиков к следующей шпале.	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-06-011 Регулировка лежащих в пути шпал по меткам на рельсах								
Н-26-06-011-01-01	Регулировка лежащих в пути шпал по меткам на рельсах, по земляному полотну (до балластировки)	100 шпал	1. Ослабление костылей. 2. Установка шпал по меткам с перегонкой до 0,15 м. 3. Добивка костылей.	1,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-011-02-01	Регулировка лежащих в пути шпал по меткам на рельсах, по балласту	100 шпал	1. Ослабление костылей. 2. Установка шпал по меткам с перегонкой до 0,15 м. 3. Добивка костылей.	4,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-06-012 Установка пружинных шайб								
Н-26-06-012-01-01	Установка пружинных шайб	100 болтов	1. Отвинчивание гайки. 2. Смазка резьбы болта. 3. Постановка пружинной шайбы. 4. Навинчивание гайки.	5,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-06-013 Монтаж и демонтаж настила переезда								
Н-26-06-013-01-01	Монтаж настила переезда, двойной настил (ряд брусьев, ряд дощатых щитов)	1 м2 настила	1. Укладка контррельсов. 2. Изготовление щитов из досок, соединенных в четверть. 3. Укладка щитов. 4. Сверление в шпалах отверстий для штырей. 5. Забивка штырей. 6. Подноска материала на расстояние до 10 м.	2,1	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-013-02-01	Монтаж настила переезда, одинарный настил из брусьев	1 м2 настила	1. Укладка контррельсов. 2. Укладка щитов. 3. Сверление в шпалах отверстий для штырей. 4. Забивка штырей. 5. Подноска материала на расстояние до 10 м.	0,6	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-013-03-01	Демонтаж настила переезда, двойной настил (ряд брусьев, ряд дощатых щитов)	1 м2 настила	1. Разборка настила с выдергиванием штырей. 2. Снятие контррельсов. 3. Антисептирование отверстий в шпалах. 4. Забивка в отверстия пробок. 5. Относка материала на расстояние до 10 м.	0,33	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-013-04-01	Демонтаж настила переезда, одинарный настил из брусьев	1 м2 настила	1. Разборка настила с выдергиванием штырей. 2. Снятие контррельсов. 3. Антисептирование отверстий в шпалах. 4. Забивка в отверстия пробок. 5. Относка материала на расстояние до 10 м.	0,19	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-06-014 Резка рельсов								
Н-26-06-014-01-01	Резка рельсов моторными и электрорельсорежущими станками типов РМ и РМ-1, тип рельсов - Р65	1 рез	1. Разметка рельса. 2. Установка станка. 3. Резка рельса. 4. Снятие станка.	1,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-014-02-01	Резка рельсов моторными и электрорельсорежущими станками типов РМ и РМ-1, тип рельсов - Р50	1 рез	1. Разметка рельса. 2. Установка станка. 3. Резка рельса. 4. Снятие станка.	0,99	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-014-03-01	Резка рельсов моторными и электрорельсорежущими станками типов РМ и РМ-1, тип рельсов - Р43	1 рез	1. Разметка рельса. 2. Установка станка. 3. Резка рельса. 4. Снятие станка.	0,79	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-014-04-01	Резка рельсов электрорельсорежными станками типа РМ-2, тип рельсов - Р65	1 рез	1. Разметка рельса. 2. Установка станка. 3. Резка рельса. 4. Снятие станка.	0,97	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-014-05-01	Резка рельсов электрорельсорежными станками типа РМ-2, тип рельсов - Р50	1 рез	1. Разметка рельса. 2. Установка станка. 3. Резка рельса. 4. Снятие станка.	0,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-014-06-01	Резка рельсов электрорельсорежными станками типа РМ-2, тип рельсов - Р43	1 рез	1. Разметка рельса. 2. Установка станка. 3. Резка рельса. 4. Снятие станка.	0,72	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-06-015 Сверление отверстий для болтов в рельсах								
Н-26-06-015-01-01	Сверление отверстий для болтов в рельсах электросверлильными станками типов ДТ-23-У и ЭРС-06, тип рельсов - Р65	100 отверстий	1. Разметка отверстий на шейке рельсов. 2. Установка станка. 3. Сверление отверстий с перестановкой станка. 4. Снятие станка.	28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-015-02-01	Сверление отверстий для болтов в рельсах электросверлильными станками типов ДТ-23-У и ЭРС-06, тип рельсов - Р50	100 отверстий	1. Разметка отверстий на шейке рельсов. 2. Установка станка. 3. Сверление отверстий с перестановкой станка. 4. Снятие станка.	25	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-015-03-01	Сверление отверстий для болтов в рельсах электросверлильными станками типов ДТ-23-У и ЭРС-06, тип рельсов - Р43	100 отверстий	1. Разметка отверстий на шейке рельсов. 2. Установка станка. 3. Сверление отверстий с перестановкой станка. 4. Снятие станка.	21	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-015-04-01	Сверление отверстий для болтов в рельсах электросверлильным станком типа 1024Б, тип рельсов - Р65	100 отверстий	1. Разметка отверстий на шейке рельсов. 2. Установка станка. 3. Сверление отверстий с перестановкой станка. 4. Снятие станка.	26	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-015-05-01	Сверление отверстий для болтов в рельсах электросверлильным станком типа 1024Б, тип рельсов - Р50	100 отверстий	1. Разметка отверстий на шейке рельсов. 2. Установка станка. 3. Сверление отверстий с перестановкой станка. 4. Снятие станка.	21,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-015-06-01	Сверление отверстий для болтов в рельсах электросверлильным станком типа 1024Б, тип рельсов - Р43	100 отверстий	1. Разметка отверстий на шейке рельсов. 2. Установка станка. 3. Сверление отверстий с перестановкой станка. 4. Снятие станка.	20,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-06-016 Установка и снятие противоугонов на забалластированном пути								
Н-26-06-016-01-01	Установка противоугонов на забалластированном пути, пружинные противоугоны	100 шт. противоугонов	1. Очистка подошвы рельса от балласта и грязи. 2. Откидка балласта. 3. Установка противоугона. 4. Разравнивание балласта.	2,3	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-016-02-01	Установка противоугонов на забалластированном пути, самозаклинивающие противоугоны	100 шт. противоугонов	1. Очистка подошвы рельса от балласта и грязи. 2. Откидка балласта. 3. Установка противоугона. 4. Разравнивание балласта.	3,8	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-016-03-01	Снятие противоугонов на забалластированном пути, пружинные противоугоны	100 шт. противоугонов	1. Откидка балласта. 2. Снятие противоугона с подошвы рельса и уборка его на обочину.	1,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-016-04-01	Снятие противоугонов на забалластированном пути, самозаклинивающие противоугоны	100 шт. противоугонов	1. Откидка балласта. 2. Снятие противоугона с подошвы рельса и уборка его на обочину.	1,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-06-017 Разгонка зазоров гидравлическими приборами с разрывом рельсовой колеи								
Н-26-06-017-01-01	Разгонка зазоров гидравлическими приборами с разрывом рельсовой колеи, величина разгонки до 175 мм, тип рельсов - Р65	1 км пути	1. Разболчивание трех болтов на стыке через три звена при рельсах длиной 25 м и через шесть звеньев при рельсах длиной 12,5 м с ослаблением остальных болтов. 2. Откапывание стыковых и предстыковых шпал. 3. Разгонка зазоров гидравлическим прибором. 4. Монтаж стыков. 5. Перегонка и подбивка стыковых и предстыковых шпал. 6. Перестановка противоугонов. 7. Засыпка и трамбование балласта в ящиках с оправкой балластного слоя.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	15
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-017-02-01	Разгонка зазоров гидравлическими приборами с разрывом рельсовой колеи, величина разгонки до 175 мм, тип рельсов - Р50, Р43	1 км пути	1. Разболчивание трех болтов на стыке через три звена при рельсах длиной 25 м и через шесть звеньев при рельсах длиной 12,5 м с ослаблением остальных болтов. 2. Откапывание стыковых и предстыковых шпал. 3. Разгонка зазоров гидравлическим прибором. 4. Монтаж стыков. 5. Перегонка и подбивка стыковых и предстыковых шпал. 6. Перестановка противоугонов. 7. Засыпка и трамбование балласта в ящиках с оправкой балластного слоя.	93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	15
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-017-03-01	Разгонка зазоров гидравлическими приборами с разрывом рельсовой колеи, величина разгонки до 350 мм, тип рельсов - Р65	1 км пути	1. Разболчивание трех болтов на стыке через три звена при рельсах длиной 25 м и через шесть звеньев при рельсах длиной 12,5 м с ослаблением остальных болтов. 2. Откапывание стыковых и предстыковых шпал. 3. Разгонка зазоров гидравлическим прибором. 4. Монтаж стыков. 5. Перегонка и подбивка стыковых и предстыковых шпал. 6. Перестановка противоугонов. 7. Засыпка и трамбование балласта в ящиках с оправкой балластного слоя.	94	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-017-04-01	Разгонка зазоров гидравлическими приборами с разрывом рельсовой колеи, величина разгонки до 350 мм, тип рельсов - Р50, Р43	1 км пути	1. Разболчивание трех болтов на стыке через три звена при рельсах длиной 25 м и через шесть звеньев при рельсах длиной 12,5 м с ослаблением остальных болтов. 2. Откапывание стыковых и предстыковых шпал. 3. Разгонка зазоров гидравлическим прибором. 4. Монтаж стыков. 5. Перегонка и подбивка стыковых и предстыковых шпал. 6. Перестановка противоугонов. 7. Засыпка и трамбование балласта в ящиках с оправкой балластного слоя.	110	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-06-018 Регулировка зазоров гидравлическими приборами без разрыва рельсовой колеи								
Н-26-06-018-01-01	Регулировка зазоров гидравлическими приборами без разрыва рельсовой колеи, деревянные шпалы, тип рельсов - Р65	1 км пути	1. Ослабление клеммных и стыковых болтов. 2. Установка прибора. 3. Регулировка зазоров. 4. Закрепление болтов. 5. Передвижка противоугонов. 6. Оправка балластной призмы.	31,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-018-02-01	Регулировка зазоров гидравлическими приборами без разрыва рельсовой колеи, деревянные шпалы, тип рельсов - Р50, Р43	1 км пути	1. Ослабление клеммных и стыковых болтов. 2. Установка прибора. 3. Регулировка зазоров. 4. Закрепление болтов. 5. Передвижка противоугонов. 6. Оправка балластной призмы.	34,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-018-03-01	Регулировка зазоров гидравлическими приборами без разрыва рельсовой колеи, железобетонные шпалы, тип рельсов - Р65	1 км пути	1. Ослабление клеммных и стыковых болтов. 2. Установка прибора. 3. Регулировка зазоров. 4. Закрепление болтов. 5. Передвижка противоугонов. 6. Оправка балластной призмы.	37,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-06-018-04-01	Регулировка зазоров гидравлическими приборами без разрыва рельсовой колеи, железобетонные шпалы, тип рельсов - Р50, Р43	1 км пути	1. Ослабление клеммных и стыковых болтов. 2. Установка прибора. 3. Регулировка зазоров. 4. Закрепление болтов. 5. Передвижка противоугонов. 6. Оправка балластной призмы.	43	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-06-019 Монтаж изолирующих стыков								
Н-26-06-019-01-01	Монтаж изолирующих стыков на пути (две нитки)	1 стык	1. Сболчивание шпал или брусьев с разметкой и сверлением отверстий для болтов. 2. Вырезка балласта из шпальных ящиков. 3. Демонтаж стыка. 4. Вытаскивание стыковых шпал. 5. Укладка сдвоенных шпал или брусьев. 6. Пришивка шпал или брусьев с постановкой подкладок. 7. Монтаж стыка. 8. Подбивка сдвоенных шпал или брусьев. 9. Перегонка шпал. 10. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы.	5,2	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-019-02-01	Монтаж изолирующих стыков на стрелочном переводе (четыре нитки)	1 стык	1. Сболчивание шпал или брусьев с разметкой и сверлением отверстий для болтов. 2. Вырезка балласта из шпальных ящиков. 3. Демонтаж стыка. 4. Вытаскивание стыковых шпал. 5. Укладка сдвоенных шпал или брусьев. 6. Пришивка шпал или брусьев с постановкой подкладок. 7. Монтаж стыка. 8. Подбивка сдвоенных шпал или брусьев. 9. Перегонка шпал. 10. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы.	15,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-06-020 Клеймение шпал								
Н-26-06-020-01-01	Клеймение шпал выжиганием	100 шпал	-	0,79	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-020-02-01	Клеймение шпал забивкой скоб	100 шпал	-	0,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-06-021 Изготовление и забивка пластинок-закрепителей								
Н-26-06-021-01-01	Изготовление пластинок-закрепителей	100 пластинок-закрепителей	1. Распиловка старогондних шпал на чураки. 2. Расколка чураков на пластинки-закрепители. 3. Антисептирование пластинок.	0,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-06-021-02-01	Забивка пластинок-закрепителей	100 пластинок-закрепителей	1. Установка пластинок-закрепителей в отверстия для костылей в шпалах. 2. Забивка пластинок-закрепителей.	0,31	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-06-022 Установка и снятие с пути путевых вагончиков								
Н-26-06-022-01-01	Установка и снятие с пути путевых вагончиков	1 установка или снятие	1. Установка на путь или снятие с пути путевого вагончика. 2. Относки вагончика за габарит.	0,15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-06-023 Одиночная смена рельсов и шпал								
Н-26-06-023-01-01	Одиночная смена рельсов, тип рельсов - Р65, длина 25 м	1 рельс	1. Ослабление и выдергивание костылей. 2. Постановка пластинок-закрепителей. 3. Снятие противоугонов. 4. Демонтаж стыков со снятием накладок. 5. Сдвигка старого рельса на обочину. 6. Надвижка нового рельса. 7. Монтаж стыков со смазкой и установкой накладок. 8. Забивка и добивка костылей. 9. Установка противоугонов. 10. Уборка старого рельса на обочину.	6,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-023-02-01	Одиночная смена рельсов, тип рельсов - Р65, длина 12,5 м	1 рельс	1. Ослабление и выдергивание костылей. 2. Постановка пластинок-закрепителей. 3. Снятие противоугонов. 4. Демонтаж стыков со снятием накладок. 5. Сдвигка старого рельса на обочину. 6. Надвижка нового рельса. 7. Монтаж стыков со смазкой и установкой накладок. 8. Забивка и добивка костылей. 9. Установка противоугонов. 10. Уборка старого рельса на обочину.	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-023-03-01	Одиночная смена рельсов, тип рельсов - Р50, длина 25 м	1 рельс	1. Ослабление и выдергивание костылей. 2. Постановка пластинок-закрепителей. 3. Снятие противоугонов. 4. Демонтаж стыков со снятием накладок. 5. Сдвигка старого рельса на обочину. 6. Надвижка нового рельса. 7. Монтаж стыков со смазкой и установкой накладок. 8. Забивка и добивка костылей. 9. Установка противоугонов. 10. Уборка старого рельса на обочину.	5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-023-04-01	Одиночная смена рельсов, тип рельсов - Р50, Р43, длина 12,5 м	1 рельс	1. Ослабление и выдергивание костылей. 2. Постановка пластинок-закрепителей. 3. Снятие противоугонов. 4. Демонтаж стыков со снятием накладок. 5. Сдвигка старого рельса на обочину. 6. Надвижка нового рельса. 7. Монтаж стыков со смазкой и установкой накладок. 8. Забивка и добивка костылей. 9. Установка противоугонов. 10. Уборка старого рельса на обочину.	2,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-023-05-01	Одиночная смена шпал на перегоне, деревянные шпалы, песчаный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивка шпалы. 3. Замена шпалы. 4. Пришивки новой шпалы. 5. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 6. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	0,65	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-06-023-06-01	Одиночная смена шпал на перегоне, деревянные шпалы, гравийный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивка шпалы. 3. Замена шпалы. 4. Пришивки новой шпалы. 5. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 6. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	0,78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-023-07-01	Одиночная смена шпал на перегоне, деревянные шпалы, щебеночный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивка шпалы. 3. Замена шпалы. 4. Пришивки новой шпалы. 5. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 6. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	0,97	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-06-023-08-01	Одиночная смена шпал на перегоне, железобетонные шпалы, щебеночный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивки шпалы. 3. Подъемка домкратами рельсошпальной решетки. 4. Замена шпалы. 5. Пришивки новой шпалы. 6. Снятие домкратов. 7. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 8. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	2,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-26-06-023-09-01	Одиночная смена шпал на станционных путях, деревянные шпалы, песчаный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивки шпалы. 3. Замена шпалы. 4. Пришивки новой шпалы. 5. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 6. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	0,74	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-06-023-10-01	Одиночная смена шпал на станционных путях, деревянные шпалы, гравийный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивки шпалы. 3. Замена шпалы. 4. Пришивки новой шпалы. 5. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 6. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	0,89	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-023-11-01	Одиночная смена шпал на станционных путях, деревянные шпалы, щебеночный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивка шпалы. 3. Замена шпалы. 4. Пришивка новой шпалы. 5. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 6. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	1,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-06-023-12-01	Одиночная смена шпал на станционных путях, железобетонные шпалы, щебеночный балласт	1 шпала	1. Отрывка шпалы с устройством выхода. 2. Расшивка шпалы. 3. Подъемка домкратами рельсошпальной решетки. 4. Замена шпалы. 5. Пришивка новой шпалы. 6. Снятие домкратов. 7. Заброска балласта в шпальные ящики с оправкой балластной призмы. 8. Подбивка шпал электрошпалоподбойками.	3,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Таблица Н-26-06-024 Одиночная перегонка шпал								
Н-26-06-024-01-01	Одиночная перегонка шпал	1 шпала	1. Отрывка шпалы и вырезка балласта. 2. Перегонка шпалы. 3. Подбивка шпалы. 4. Заброска балласта и оправка балластной призмы.	0,13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-06-025 Одиночная смена накладок и стыковых болтов								
Н-26-06-025-01-01	Одиночная смена накладок, вид стыка - нормальный	стык	1. Разболчивание стыка. 2. Расшивка стыковых шпал. 3. Замена накладок и болтов со смазкой. 4. Сболчивание стыка. 5. Постановка пластинок-закрепителей. 6. Пришивка стыковых шпал.	0,45	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-025-02-01	Одиночная смена накладок, вид стыка - изолирующий	стык	1. Разболчивание стыка. 2. Расшивка стыковых шпал. 3. Замена накладок и болтов со смазкой. 4. Сболчивание стыка. 5. Постановка пластинок-закрепителей. 6. Пришивка стыковых шпал.	0,76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-025-03-01	Одиночная смена стыковых болтов, вид стыка - нормальный	100 болтов	1. Разболчивание и удаление старого болта. 2. Смазка нового болта. 3. Постановка нового болта и завинчивание гайки.	6,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-025-04-01	Одиночная смена стыковых болтов, вид стыка - изолирующий	100 болтов	1. Разболчивание и удаление старого болта. 2. Смазка нового болта. 3. Постановка нового болта и завинчивание гайки.	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-06-025-05-01	Срубка гаек	100 шт.	-	4,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-06-026 Одиночная смена подкладок								
Н-26-06-026-01-01	Одиночная смена подкладок, тип рельсов - Р65	100 подкладок	1. Расшивка подкладки и наддергивание костылей на двух концах соседних шпал. 2. Удаление старой подкладки. 3. Постановка пластинок-закрепителей. 4. Зачистка и осмолка постели шпалы. 5. Установка новой подкладки. 6. Пришивка подкладки и рельса. 7. Добивка костылей на концах соседних шпал.	19,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-06-026-02-01	Одиночная смена подкладок, тип рельсов - Р50, Р43	100 подкладок	1. Расшивка подкладки и наддергивание костылей на двух концах соседних шпал. 2. Удаление старой подкладки. 3. Постановка пластинок-закрепителей. 4. Зачистка и осмолка постели шпалы. 5. Установка новой подкладки. 6. Пришивка подкладки и рельса. 7. Добивка костылей на концах соседних шпал.	16,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-06-026-03-01	Одиночная смена подкладок	100 костылей	1. Расшивка подкладки и наддергивание костылей на двух концах соседних шпал. 2. Удаление старой подкладки. 3. Постановка пластинок-закрепителей. 4. Зачистка и осмолка постели шпалы. 5. Установка новой подкладки. 6. Пришивка подкладки и рельса. 7. Добивка костылей на концах соседних шпал.	2,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Раздел Н-26-07 Работы при монтаже и демонтаже стрелочных переводов								
Таблица Н-26-07-001 Укладка переводных брусьев в пакеты								
Н-26-07-001-01-01	Укладка переводных брусьев в пакеты с подбором по длине	100 брусьев	-	6,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-07-002 Раскладка пакетов переводных брусьев и шпал железнодорожным краном								
Н-26-07-002-01-01	Раскладка пакетов переводных брусьев и шпал железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном к месту укладки. 3. Укладка пакета с расстропкой.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-002-02-02	Раскладка пакетов переводных брусьев и шпал железнодорожным краном, (монтеры пути)	1 пакет	1. Строповка пакета. 2. Перемещение пакета краном к месту укладки. 3. Укладка пакета с расстроповкой.	0,22	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-07-003 Раскладка переводных брусьев по эпюре вручную								
Н-26-07-003-01-01	Раскладка переводных брусьев по эпюре вручную, по земляному полотну из штабеля	100 брусьев	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру. 3. Укладка брусьев по полотну с регулировкой по эпюре.	13	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-003-02-01	Раскладка переводных брусьев по эпюре вручную, по земляному полотну, после раскладки пакетов краном	100 брусьев	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру. 3. Укладка брусьев по полотну с регулировкой по эпюре.	6,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-003-03-01	Раскладка переводных брусьев по эпюре вручную, на пути-шаблоне, после раскладки пакетов краном	100 брусьев	1. Подбор брусьев по длине. 2. Раскладка брусьев с выравниванием концов по шнуру. 3. Укладка брусьев по полотну с регулировкой по эпюре.	5,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-07-004 Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брусьям и шпалам из штабелей или куч вручную								
Н-26-07-004-01-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брусьям и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - подкладки, тип рельсов - Р65, с подноской до 10 м	100 шт	-	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-004-02-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - подкладки, тип рельсов - Р65, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	100 шт	-	0,36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-03-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - подкладки, тип рельсов - Р50, с подноской до 10 м	100 шт	-	0,87	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-04-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - подкладки, тип рельсов - Р50, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	100 шт	-	0,28	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-05-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - подкладки, тип рельсов - Р43, с подноской до 10 м	100 шт	-	0,78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-004-06-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - подкладки, тип рельсов - Р43, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	100 шт	-	0,25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-07-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - костыли, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, с подноской до 10 м	1000 шт	-	0,59	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-08-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - костыли, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	1000 шт	-	0,18	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-09-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - накладки двухголовые с болтами и шайбами и другие легкие металлические части, тип рельсов - Р65, с подноской до 10 м	100 пар	-	6,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-004-10-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - накладки двухголовые с болтами и шайбами и другие легкие металлические части, тип рельсов - Р65, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	100 пар	-	2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-11-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - накладки двухголовые с болтами и шайбами и другие легкие металлические части, тип рельсов - Р50, с подноской до 10 м	100 пар	-	5,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-12-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - накладки двухголовые с болтами и шайбами и другие легкие металлические части, тип рельсов - Р50, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	100 пар	-	1,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-004-13-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - накладки двухголовые с болтами и шайбами и другие легкие металлические части, тип рельсов - Р43, с подноской до 10 м	100 пар	-	4,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-14-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - накладки двухголовые с болтами и шайбами и другие легкие металлические части, тип рельсов - Р43, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	100 пар	-	1,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-07-004-15-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - шурупы стрелочные, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, с подноской до 10 м	100 шт	-	0,31	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-004-16-01	Раскладка легких металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений по брускам и шпалам из штабелей или куч вручную: вид креплений - шурупы стрелочные, тип рельсов - Р65, Р50, Р43, добавлять на каждые следующие 10 м подноски	100 шт	-	0,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-07-005 Разметка краской положения осей брусков и шпал с установкой их по меткам								
Н-26-07-005-01-01	Разметка краской положения осей брусков и шпал с установкой их по меткам, способ монтажа стрелочных переводов - звеньями-блоками	100 брусков и шпал	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусков и шпал. 2. Установка их по меткам.	3,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-005-02-01	Разметка краской положения осей брусков и шпал с установкой их по меткам, способ монтажа стрелочных переводов - отдельными элементами	100 брусков и шпал	1. Разметка краской на рельсах положения осей брусков и шпал. 2. Установка их по меткам.	4,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-07-006 Прикрепление металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений к брускам и шпалам со сверлением отверстий								
Н-26-07-006-01-01	Прикрепление металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений к брускам и шпалам со сверлением отверстий, вид крепления - шурупами, инструмент - ключи электрические	100 шурупов	1. Сверление отверстий в брусках и шпалах для костылей и шурупов электродрелями. 2. Антисептирование просверленных отверстий. 3. Прикрепление металлических частей к брускам и шпалам костылями и шурупами.	1,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-006-02-01	Прикрепление металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений к брускам и шпалам со сверлением отверстий, вид прикрепления - шурупами, инструмент - ключи торцовые	100 шурупов	1. Сверление отверстий в брусках и шпалах для костылей и шурупов электродрелями. 2. Антисептирование просверленных отверстий. 3. Прикрепление металлических частей к брускам и шпалам костылями и шурупами.	4,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-07-006-03-01	Прикрепление металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений к брускам и шпалам со сверлением отверстий, вид прикрепления - костылями, инструмент - механические костылезабиватели	100 костылей	1. Сверление отверстий в брусках и шпалах для костылей и шурупов электродрелями. 2. Антисептирование просверленных отверстий. 3. Прикрепление металлических частей к брускам и шпалам костылями и шурупами.	1,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-07-006-04-01	Прикрепление металлических частей стрелочных переводов и глухих пересечений к брускам и шпалам со сверлением отверстий, вид прикрепления - костылями, инструмент - костыльные молотки	100 костылей	1. Сверление отверстий в брусках и шпалах для костылей и шурупов электродрелями. 2. Антисептирование просверленных отверстий. 3. Прикрепление металлических частей к брускам и шпалам костылями и шурупами.	2,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Таблица Н-26-07-007 Заготовка рельсовых рубок								
Н-26-07-007-01-01	Заготовка рельсовых рубок рельсорезными станками типа РМ или РМ-1 и рельсосверлильными станками типа ДТ-23У или ЭРС-06, тип рельсов - Р65	1 рубка	1. Разметка на рельсах мест для резки и сверления отверстий на месте. 2. Установка и снятие рельсорезного станка. 3. Резка рельса. 4. Установка и снятие рельсосверлильного станка. 5. Сверление двух отверстий для болтов в конце рубки в рельсах типа Р65 и трех в рельсах типа Р50 и Р43.	1,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-007-02-01	Заготовка рельсовых рубок рельсорезными станками типа РМ или РМ-1 и рельсосверлильными станками типа ДТ-23У или ЭРС-06, тип рельсов - Р50	1 рубка	1. Разметка на рельсах мест для резки и сверления отверстий на месте. 2. Установка и снятие рельсорезного станка. 3. Резка рельса. 4. Установка и снятие рельсосверлильного станка. 5. Сверление двух отверстий для болтов в конце рубки в рельсах типа Р65 и трех в рельсах типа Р50 и Р43.	1,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-007-03-01	Заготовка рельсовых рубок рельсорезными станками типа РМ или РМ-1 и рельсосверлильными станками типа ДТ-23У или ЭРС-06, тип рельсов - Р43	1 рубка	1. Разметка на рельсах мест для резки и сверления отверстий на месте. 2. Установка и снятие рельсорезного станка. 3. Резка рельса. 4. Установка и снятие рельсосверлильного станка. 5. Сверление двух отверстий для болтов в конце рубки в рельсах типа Р65 и трех в рельсах типа Р50 и Р43.	1,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-007-04-01	Заготовка рельсовых рубок электрорельсорезным станком типа РМ-2 и электрорельсосверлильным станком типа 1024Б, тип рельсов - Р65, Р50	1 рубка	1. Разметка на рельсах мест для резки и сверления отверстий на месте. 2. Установка и снятие рельсорезного станка. 3. Резка рельса. 4. Установка и снятие рельсосверлильного станка. 5. Сверление двух отверстий для болтов в конце рубки в рельсах типа Р65 и трех в рельсах типа Р50 и Р43.	1,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-007-05-01	Заготовка рельсовых рубок электрорельсорежным станком типа РМ-2 и электрорельсосверлильным станком типа 1024Б, тип рельсов - Р43	1 рубка	1. Разметка на рельсах мест для резки и сверления отверстий на месте. 2. Установка и снятие рельсорежного станка. 3. Резка рельса. 4. Установка и снятие рельсосверлильного станка. 5. Сверление двух отверстий для болтов в конце рубки в рельсах типа Р65 и трех в рельсах типа Р50 и Р43.	1,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-07-008 Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже стрелочных переводов и глухих пересечений								
Н-26-07-008-01-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже одиночных стрелочных переводов из рельсов типа: Р65, марка крестовины 1/11	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	8,8	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-02-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже одиночных стрелочных переводов из рельсов типа: Р65, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	6,8	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-03-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже одиночных стрелочных переводов из рельсов типа: Р50, марка крестовины 1/11	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	7,9	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-04-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже одиночных стрелочных переводов из рельсов типа: Р50, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	6,2	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-008-05-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже одиночных стрелочных переводов из рельсов типа: Р43, марка крестовины 1/11	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	6,9	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-06-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже одиночных стрелочных переводов из рельсов типа: Р43, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	5,4	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-07-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже двойных перекрестных стрелочных переводов из рельсов типа: Р50, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	12	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-08-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже двойных перекрестных стрелочных переводов из рельсов типа: Р43, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	10,6	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-09-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже глухих пересечений из рельсов типа: Р50, марка крестовины 2/11	1 пересечение	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	16	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-10-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже глухих пересечений из рельсов типа: Р50, марка крестовины 2/9	1 пересечение	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	12	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-008-11-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже глухих пересечений из рельсов типа: Р43, марка крестовины 2/11	1 пересечение	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	14	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-07-008-12-01	Прикрепление контррельсов к рельсам при монтаже глухих пересечений из рельсов типа: Р43, марка крестовины 2/9	1 пересечение	1. Сверление отверстий в рельсах для болтов. 2. Установка контррельсов. 3. Прикрепление контррельсов к рельсам с постановкой вкладышей и шайб.	10,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-07-009 Погрузка и выгрузка пакета закрестовинных брусьев и переводного механизма железнодорожным краном при монтаже стрелочных переводов звеньями-блоками								
Н-26-07-009-01-01	Погрузка пакета закрестовинных брусьев на платформу, (машинисты)	100 пакетов	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	-	10,5	-	-	-
Н-26-07-009-01-02	Погрузка пакета закрестовинных брусьев на платформу, (монтеры пути)	100 пакетов	1. Строповка пакета. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка пакета.	42	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Н-26-07-009-02-01	Погрузка переводного механизма на платформу, (машинисты)	100 переводных механизмов	1. Строповка переводного механизма. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка переводного механизма.	-	11	-	-	-
Н-26-07-009-02-02	Погрузка переводного механизма на платформу, (монтеры пути)	100 переводных механизмов	1. Строповка переводного механизма. 2. Подъем, перемещение и укладка на платформу. 3. Расстроповка переводного механизма.	44	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-009-03-01	Выгрузка переводного механизма с платформы, (машинисты)	100 переводных механизмов	1. Строповка переводного механизма на платформе. 2. Подъем, перемещение и укладка на концы флюгарочных брусьев. 3. Расстроповка переводного механизма.	-	8,6	-	-	-
Н-26-07-009-03-02	Выгрузка переводного механизма с платформы, (монтеры пути)	100 переводных механизмов	1. Строповка переводного механизма на платформе. 2. Подъем, перемещение и укладка на концы флюгарочных брусьев. 3. Расстроповка переводного механизма.	34,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Н-26-07-009-04-01	Выгрузка пакета закрестовинных брусьев с платформы, (машинисты)	100 пакетов	1. Строповка пакета на платформе. 2. Подъем, перемещение и укладка на обочину. 3. Расстроповка пакета.	-	9,4	-	-	-
Н-26-07-009-04-02	Выгрузка пакета закрестовинных брусьев с платформы, (монтеры пути)	100 пакетов	1. Строповка пакета на платформе. 2. Подъем, перемещение и укладка на обочину. 3. Расстроповка пакета.	37,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Таблица Н-26-07-010 Монтаж спаренных брусьев								
Н-26-07-010-01-01	Монтаж спаренных брусьев	1 пара брусьев	1. Разметка и сверление отверстий в брусьях с устройством зарубок для головок болтов. 2. Сболчивание брусьев.	1,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-07-011 Одиночная смена переводных брусев								
Н-26-07-011-01-01	Одиночная смена переводных брусев, длина брусев до 4 м, вид балласта - песчаный	1 брус	1. Отрывка ящиков. 2. Выдергивание костылей и вывертывание шурупов. 3. Вытаскивание бруса с уборкой подкладок. 4. Затаскивание нового бруса. 5. Подштопка бруса. 6. Ввертывание шурупов и забивка костылей. 7. Подбивка бруса. 8. Засыпка ящиков с оправкой балластной призмы.	1,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-011-02-01	Одиночная смена переводных брусев, длина брусев до 4 м, вид балласта - гравийный	1 брус	1. Отрывка ящиков. 2. Выдергивание костылей и вывертывание шурупов. 3. Вытаскивание бруса с уборкой подкладок. 4. Затаскивание нового бруса. 5. Подштопка бруса. 6. Ввертывание шурупов и забивка костылей. 7. Подбивка бруса. 8. Засыпка ящиков с оправкой балластной призмы.	1,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-011-03-01	Одиночная смена переводных брусев, длина брусев до 4 м, вид балласта - щебеночный	1 брус	1. Отрывка ящиков. 2. Выдергивание костылей и вывертывание шурупов. 3. Вытаскивание бруса с уборкой подкладок. 4. Затаскивание нового бруса. 5. Подштопка бруса. 6. Ввертывание шурупов и забивка костылей. 7. Подбивка бруса. 8. Засыпка ящиков с оправкой балластной призмы.	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-011-04-01	Одиночная смена переводных брусьев, длина брусьев свыше 4 м, вид балласта - песчаный	1 брус	1. Отрывка ящиков. 2. Выдергивание костылей и вывертывание шурупов. 3. Вытаскивание бруса с уборкой подкладок. 4. Затаскивание нового бруса. 5. Подштопка бруса. 6. Ввертывание шурупов и забивка костылей. 7. Подбивка бруса. 8. Засыпка ящиков с оправкой балластной призмы.	1,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-011-05-01	Одиночная смена переводных брусьев, длина брусьев свыше 4 м, вид балласта - гравийный	1 брус	1. Отрывка ящиков. 2. Выдергивание костылей и вывертывание шурупов. 3. Вытаскивание бруса с уборкой подкладок. 4. Затаскивание нового бруса. 5. Подштопка бруса. 6. Ввертывание шурупов и забивка костылей. 7. Подбивка бруса. 8. Засыпка ящиков с оправкой балластной призмы.	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-011-06-01	Одиночная смена переводных брусьев, длина брусьев свыше 4 м, вид балласта - щебеночный	1 брус	1. Отрывка ящиков. 2. Выдергивание костылей и вывертывание шурупов. 3. Вытаскивание бруса с уборкой подкладок. 4. Затаскивание нового бруса. 5. Подштопка бруса. 6. Ввертывание шурупов и забивка костылей. 7. Подбивка бруса. 8. Засыпка ящиков с оправкой балластной призмы.	2,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-07-012 Смена металлических частей стрелочного перевода								
Н-26-07-012-01-01	Смена остряка стрелочного перевода	1 остряк	1. Подготовка болтов со смазкой и постановкой шайб. 2. Отрывка балласта под корневым мостиком. 3. Снятие болтов соединительной тяги. 4. Разболчивание и снятие болтов в корне остряка. 5. Снятие и уборка старого остряка из колеи на междупутье. 6. Постановка нового остряка. 7. Постановка болтов соединительной тяги и в корне остряка со сболчиванием. 8. Опробование остряка с проверкой хода. 9. Засыпка балласта под корневой мостик.	0,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-012-02-01	Смена рамного рельса стрелочного перевода	1 рамный рельс	1. Демонтаж стыков. 2. Снятие болтов в корневых вкладышах. 3. Расшивка рамного рельса. 4. Снятие упорок, болтов, вкладышей. 5. Сдвижка старого рамного рельса. 6. Надвижка нового рамного рельса. 7. Постановка болтов, вкладышей, упорок. 8. Постановка болтов во вкладышах. 9. Пришивка рамного рельса. 10. Монтаж стыков.	3,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-012-03-01	Смена крестовины стрелочного перевода	1 крестовина	1. Вывертывание шурупов. 2. Наддергивание костылей в тесных местах. 3. Выдергивание третьих костылей в обыкновенных подкладках и по два костыля в крестовинных подкладках с постановкой пластинок-закрепителей. 4. Разболчивание первого и шестого болтов в передних стыках крестовины. 5. Выдергивание всех костылей. 6. Разболчивание болтов в стыках крестовины. 7. Сдвижка старой крестовины. 8. Снятие обыкновенных и крестовинных подкладок. 9. Постановка пластинок-закрепителей с зачисткой и осмолкой постелей брусьев. 10. Постановка крестовинных подкладок. 11. Надвижка новой крестовины. 12. Сболчивание болтов в стыках крестовины. 13. Пришивка крестовины костылями. 14. Добавление первого и шестого болтов в передних стыках крестовины. 15. Забивка недостающих костылей. 16. Замена костылей шурупами.	3,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-012-04-01	Смена контррельсов стрелочного перевода	1 контррельс	1. Выдергивание костылей между рельсом и контррельсом и по одному костылю с внутренней стороны контррельса с постановкой пластинок-закрепителей. 2. Замена четырех шурупов в упорках на костыли. 3. Снятие контррельсовых болтов. 4. Выдергивание костылей с постановкой пластинок-закрепителей. 5. Снятие старого контррельса и постановка нового. 6. Постановка вкладышей и контррельсовых болтов. 7. Пришивка контррельса костылями. 8. Забивка недостающих костылей. 9. Замена четырех костылей в упорках шурупами.	1,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-07-012-05-01	Смена переводного механизма стрелочного перевода	1 переводной механизм	1. Вывертывание шурупов. 2. Забивка деревянных пробок. 3. Разъединение тяг. 4. Снятие переводного механизма. 5. Постановка тяг. 6. Регулировка переводного механизма. 7. Сверление отверстий в брусках для шурупов. 8. Прикрепление переводного механизма.	1,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-07-013 Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном при демонтаже двойных перекрестных стрелочных переводов и глухих пересечений								
Н-26-07-013-01-01	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, двойной перекрестный перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, (машинист, помощник машиниста)	1 перевод	-	-	0,55	-	-	-
Н-26-07-013-01-02	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, двойной перекрестный перевод из рельсов типа Р50, Р43, марка крестовины 1/9, (монтеры пути)	1 перевод	-	1,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-013-02-01	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р65, марка крестовины 2/11, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	-	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-013-02-02	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р65, марка крестовины 2/11, (монтеры пути)	1 пересечение	-	0,96	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-013-03-01	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р50, марка крестовины 2/9, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	-	-	0,51	-	-	-
Н-26-07-013-03-02	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р50, марка крестовины 2/9, (монтеры пути)	1 пересечение	-	1,02	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-013-04-01	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р43, марка крестовины 2/11, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	-	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-013-04-02	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р43, марка крестовины 2/11, (монтеры пути)	1 пересечение	-	1,02	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-013-05-01	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р43, марка крестовины 2/9, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	-	-	0,57	-	-	-
Н-26-07-013-05-02	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р43, марка крестовины 2/9, (монтеры пути)	1 пересечение	-	1,14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-013-06-01	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р50, марка крестовины 2/6, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	-	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-07-013-06-02	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р50, марка крестовины 2/6, (монтеры пути)	1 пересечение	-	0,88	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-07-013-07-01	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р43, марка крестовины 2/6, (машинист, помощник машиниста)	1 пересечение	-	-	0,42	-	-	-
Н-26-07-013-07-02	Вытаскивание брусьев и шпал из балласта железнодорожным краном и погрузка их на платформу или укладка на обочину, глухие пересечения из рельсов типа Р43, марка крестовины 2/6, (монтеры пути)	1 пересечение	-	0,84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-26-08 Работы при балластировке пути и стрелочных переводов								
Таблица Н-26-08-001 Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1								
Н-26-08-001-01-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	11	-	-	-
Н-26-08-001-01-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-02-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	11,5	-	-	-
Н-26-08-001-02-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	80,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-03-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	13	-	-	-
Н-26-08-001-03-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-04-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - асбестовый, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	12,5	-	-	-
Н-26-08-001-04-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - асбестовый, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	87,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-05-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	12,5	-	-	-
Н-26-08-001-05-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	87,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	14	-	-	-
Н-26-08-001-06-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	98	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	15,5	-	-	-
Н-26-08-001-07-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	108,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - асбестовый, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	15	-	-	-
Н-26-08-001-08-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - асбестовый, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	105	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	15,5	-	-	-
Н-26-08-001-09-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	108,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	17	-	-	-
Н-26-08-001-10-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	119	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-11-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	18,5	-	-	-
Н-26-08-001-11-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	129,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-12-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - асбестовый, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	17,5	-	-	-
Н-26-08-001-12-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - асбестовый, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	122,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-13-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	16	-	-	-
Н-26-08-001-13-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	112	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-14-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	18	-	-	-
Н-26-08-001-14-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	126	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-15-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	20	-	-	-
Н-26-08-001-15-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	140	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-16-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - асбестовый, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	18,5	-	-	-
Н-26-08-001-16-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, деревянные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - асбестовый, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	129,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-17-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	12	-	-	-
Н-26-08-001-17-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	84	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-18-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	14,5	-	-	-
Н-26-08-001-18-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,1 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	101,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-19-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	14	-	-	-
Н-26-08-001-19-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	98	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-20-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	17,5	-	-	-
Н-26-08-001-20-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,15 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	122,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-21-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	16	-	-	-
Н-26-08-001-21-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	112	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-22-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	19,5	-	-	-
Н-26-08-001-22-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,2 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	136,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-23-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	18,5	-	-	-
Н-26-08-001-23-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	129,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-001-24-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	22,5	-	-	-
Н-26-08-001-24-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт моторным путеподемником МПТС-1, железобетонные шпалы, высота подъема 0,25 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Приведение путеподемника в рабочее положение. 2. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 3. Подбивка трех шпал в местах подъема торцовыми шпалоподбойками с подброской балласта. 4. Приведение путеподемника в транспортное положение. 5. Перемещение путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	157,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-002 Дозировка балласта в путь электробалластерами								
Н-26-08-002-01-01	Дозировка балласта для подъема пути электробалластерами на высоту 0,1 м, песчаный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-01-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-02-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,23	-	-	-
Н-26-08-002-02-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,46	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-03-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, гравийный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,24	-	-	-
Н-26-08-002-03-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,48	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-04-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-04-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-05-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, песчаный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,24	-	-	-
Н-26-08-002-05-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,48	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-06-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,26	-	-	-
Н-26-08-002-06-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-07-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, гравийный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-07-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-08-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,31	-	-	-
Н-26-08-002-08-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,62	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-09-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, песчаный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,27	-	-	-
Н-26-08-002-09-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-10-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-10-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,58	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-11-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, гравийный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,32	-	-	-
Н-26-08-002-11-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-12-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,36	-	-	-
Н-26-08-002-12-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-13-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, песчаный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-13-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-14-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,35	-	-	-
Н-26-08-002-14-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-15-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, гравийный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,38	-	-	-
Н-26-08-002-15-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,76	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-16-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1 км пути	-	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-16-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1 км пути	-	0,84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-17-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, песчаный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,56	-	-	-
Н-26-08-002-17-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	1,12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-18-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,65	-	-	-
Н-26-08-002-18-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	1,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-19-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, гравийный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,68	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-19-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	1,36	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-20-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,76	-	-	-
Н-26-08-002-20-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,1 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	1,52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-21-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, песчаный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,44	-	-	-
Н-26-08-002-21-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,88	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-22-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-22-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,96	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-23-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, гравийный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,51	-	-	-
Н-26-08-002-23-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	1,02	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-24-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,57	-	-	-
Н-26-08-002-24-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,15 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	1,14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-25-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, песчаный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-25-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-26-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,39	-	-	-
Н-26-08-002-26-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,78	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-27-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, гравийный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,43	-	-	-
Н-26-08-002-27-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,86	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-28-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-28-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,2 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,98	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-29-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, песчаный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,34	-	-	-
Н-26-08-002-29-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, песчаный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,68	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-30-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, асбестовый балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,37	-	-	-
Н-26-08-002-30-02	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, асбестовый балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,74	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-31-01	Дозировка балласта для подъемки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, гравийный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-002-31-02	Дозировка балласта для подъёмки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, гравийный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-26-08-002-32-01	Дозировка балласта для подъёмки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, щебеночный балласт, (машинисты)	1000 м3 балласта	-	-	0,44	-	-	-
Н-26-08-002-32-02	Дозировка балласта для подъёмки пути электробалластерами на высоту 0,25 м, щебеночный балласт, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	-	0,88	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Таблица Н-26-08-003 Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1								
Н-26-08-003-01-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъёмки 0,1 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъёмки с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъёмки на расстояние 6,25 м.	-	12,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-01-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,1 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-02-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,1 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	13,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-02-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,1 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-03-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,1 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-03-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,1 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	105	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-04-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,15 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	14,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-04-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,15 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	102	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-05-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,15 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-05-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,15 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	112	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,15 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-06-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,15 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	126	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,2 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-07-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,2 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	105	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,2 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	16,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-08-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,2 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	116	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,2 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-09-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,2 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,25 м, балласт - песчаный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	15,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-10-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,25 м, балласт - песчаный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-11-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,25 м, балласт - гравийный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	17,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-11-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,25 м, балласт - гравийный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-003-12-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,25 м, балласт - щебеночный, (машинист)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	-	19,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-003-12-02	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподемником ДДТС-1, высота подъема 0,25 м, балласт - щебеночный, (монтеры пути)	1 км пути	1. Выгрузка путеподемника с дрезины и установка его на путь (в начале работы) и снятие с пути с погрузкой на дрезину (в конце работы). 2. Приведение путеподемника в рабочее положение. 3. Подъемка рельсо-шпальной решетки. 4. Подбивка или подштопка трех шпал в местах подъема с подброской балласта. 5. Приведение путеподемника в транспортное положение. 6. Передвижка путеподемника к следующему месту подъема на расстояние 6,25 м.	137	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-004 Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами из деревянных шпал при песчаном балласте								
Н-26-08-004-01-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-02-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	70	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-03-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	70	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-04-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	63	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-05-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	57	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	62	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	56	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	52	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	64	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	57	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-11-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	51	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-12-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	55	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-13-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	50	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-14-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	47,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-15-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	61	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-16-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	54	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-17-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	52	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-18-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	46,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-19-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	44,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-20-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-21-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-22-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	90	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-23-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	82	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-24-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	73	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-25-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-26-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	72	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-27-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	67	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-28-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	82	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-29-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	73	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-30-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	66	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-31-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	70	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-32-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	64	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-33-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	60	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-34-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-35-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	73	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-36-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	67	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-37-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	60	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-38-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	57	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-39-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-40-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-41-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-42-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-43-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-44-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-45-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-46-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	89	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-47-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-48-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	97	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-49-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	87	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-50-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-51-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	85	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-52-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	80	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-53-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-54-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-55-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-56-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-57-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	76	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-58-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-59-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	148	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-60-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	148	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-61-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-62-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-63-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-64-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-65-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-66-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-67-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-68-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-69-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-70-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-71-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-72-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-73-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-74-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-004-75-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	98	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-004-76-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	94	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-005 Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами из деревянных шпал при гравийном балласте								
Н-26-08-005-01-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-02-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	84	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-03-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-04-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	76	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-05-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	69	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	75	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	67	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	63	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	69	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-11-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	61	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-12-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	66	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-13-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	60	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-14-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	57	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-15-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	73	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-16-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	65	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-17-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	63	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-18-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	55	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-19-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	53	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-20-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-21-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-22-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-23-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-24-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-25-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-26-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	87	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-27-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-28-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-29-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-30-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-31-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-32-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-33-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	72	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-34-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-35-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	84	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-36-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	81	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-37-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	72	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-38-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	69	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-39-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-40-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-41-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-42-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-43-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-44-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-45-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-46-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-47-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-48-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-49-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-50-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-51-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-52-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-53-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-54-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-55-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-56-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-57-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-58-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	197	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-59-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-60-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-61-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-62-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-63-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	153	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-64-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-65-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-66-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-67-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-68-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-69-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-70-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-71-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-72-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	154	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-73-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-74-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъёмки.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-005-75-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-005-76-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-006 Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами из деревянных шпал при щебеночном балласте								
Н-26-08-006-01-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-02-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-03-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-04-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-05-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	86	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	94	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	85	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	97	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	86	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-11-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-12-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	83	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-13-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	76	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-14-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	71	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-15-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	92	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-16-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	82	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-17-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-18-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	70	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-19-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	67	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-20-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	148	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-21-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-22-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-23-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-24-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-25-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-26-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-27-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-28-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	123	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-29-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	108	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-30-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-31-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-32-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	97	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-33-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-34-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-35-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-36-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-37-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-38-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	86	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-39-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	197	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-40-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-41-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-42-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-43-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	148	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-44-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-45-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-46-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-47-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-48-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-49-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-50-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-51-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	128	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-52-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-53-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-54-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-55-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	133	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-56-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	118	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-57-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-58-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	247	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-59-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	227	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-60-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	227	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-61-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	197	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-62-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-63-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-64-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-65-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-66-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	197	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-67-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-68-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-69-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	173	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-70-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-71-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	148	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-72-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	192	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-73-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	173	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-74-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-006-75-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	148	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-006-76-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	143	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-007 Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами из деревянных шпал при асбестовом балласте								
Н-26-08-007-01-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	82	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-02-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	78	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-03-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	74	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-04-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	67	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-05-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	60	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	67	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	61	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	57	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	60	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	54	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-11-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	60	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-12-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	54	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-13-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	51	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-14-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	59	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-15-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	53	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-16-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	57	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-17-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	53	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-18-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,1 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	50	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-19-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	107	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-20-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	100	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-21-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	97	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-22-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-23-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-24-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	87	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-25-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-26-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	73	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-27-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-28-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	70	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-29-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	79	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-30-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	70	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-31-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	66	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-32-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-33-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	69	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-34-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	74	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-35-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	69	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-36-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,15 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	64	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-37-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	146	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-38-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	138	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-39-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	134	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-40-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	121	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-41-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-42-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	121	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-43-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-44-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	100	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-45-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-46-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-47-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-48-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-49-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	92	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-50-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	105	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-51-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-52-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	100	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-53-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-54-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,2 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	88	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-55-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	176	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-56-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	167	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-57-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	159	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-58-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	146	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-59-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	130	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-60-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	142	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-61-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	130	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-62-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	121	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-63-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	130	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-64-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	117	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-65-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	130	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-66-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	117	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-67-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-68-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	126	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-69-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-70-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	121	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-007-71-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	113	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-007-72-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: деревянные шпалы, асбестовый балласт, высота подъема 0,25 м, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-008 Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами из железобетонных шпал								
Н-26-08-008-01-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	104	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-02-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	98	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-03-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-04-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	92	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-05-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	134	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-06-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	129	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-07-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	129	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-08-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	119	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-09-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-10-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	168	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-11-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	173	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-12-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-13-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	228	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-14-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	208	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-15-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	218	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-16-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, песчаный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	198	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-17-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	129	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-18-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	114	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-19-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	119	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-20-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	109	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-21-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	163	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-22-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	149	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-23-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-24-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	144	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-25-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	218	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-26-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	198	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-27-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	208	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-28-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	188	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-29-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	277	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-30-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	248	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-31-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	257	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-32-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, гравийный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	238	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-33-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	153	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-34-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	144	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-35-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	149	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-36-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,1 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	139	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-37-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	198	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-38-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	188	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-39-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	193	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-40-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,15 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	178	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-41-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	267	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-42-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	248	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-43-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	257	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-44-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,2 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	238	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-45-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	337	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-46-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	307	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-008-47-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	328	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-008-48-01	Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами: железобетонные шпалы, щебеночный балласт, высота подъема 0,25 м, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Заброска балласта. 3. Подштопка шпал в местах подъема.	297	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	7
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-009 Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал								
Н-26-08-009-01-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,1 м, песчаный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	51	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-02-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,1 м, гравийный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	62	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-03-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,1 м, щебеночный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	77	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-04-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,1 м, асбестовый балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	58	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-009-05-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,15 м, песчаный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	76	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-06-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,15 м, гравийный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-07-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,15 м, щебеночный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	116	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-08-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,15 м, асбестовый балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	87	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-09-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,2 м, песчаный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	107	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-10-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,2 м, гравийный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	126	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-11-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,2 м, щебеночный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	158	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-12-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,2 м, асбестовый балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	120	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-009-13-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,25 м, песчаный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	126	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-14-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,25 м, гравийный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	154	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-15-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,25 м, щебеночный балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	196	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-009-16-01	Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота подъема 0,25 м, асбестовый балласт	1 км пути	1. Заброска в путь балласта, ранее выгруженного на обочины.	147	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Таблица Н-26-08-010 Подштопка шпал сплошная с подброской балласта								
Н-26-08-010-01-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъема 0,1 м, песчаный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	6,8	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-02-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъема 0,1 м, гравийный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	8,1	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-03-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъема 0,1 м, щебеночный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	10	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-04-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъема 0,1 м, асбестовый балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	7,7	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-010-05-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,15 м, песчаный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	8,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-06-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,15 м, гравийный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	10	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-07-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,15 м, щебеночный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	12,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-08-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,15 м, асбестовый балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	9,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-09-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,2 м, песчаный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	10	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-10-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,2 м, гравийный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	12	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-11-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,2 м, щебеночный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	15	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-12-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,2 м, асбестовый балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	11,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-010-13-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,25 м, песчаный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	12	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-14-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,25 м, гравийный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	14	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-15-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,25 м, щебеночный балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	18	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-010-16-01	Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота подъёмки 0,25 м, асбестовый балласт	100 шпал	1. Подштопка шпал по всей их длине. 2. Подброска расположенного на обочине балласта для подштопки.	13	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Таблица Н-26-08-011 Подбивка шпал с подброской балласта								
Н-26-08-011-01-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, железобетонных шпал, щебеночный балласт, (машинист, помощник машиниста)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,5	-	-	-
Н-26-08-011-01-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, железобетонных шпал, щебеночный балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	1	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-011-02-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, песчаный балласт, (машинист, помощник машиниста)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,39	-	-	-
Н-26-08-011-02-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, песчаный балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	0,78	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-03-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, гравийный балласт, (машинист, помощник машиниста)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,51	-	-	-
Н-26-08-011-03-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, гравийный балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	1,02	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-04-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, щебеночный балласт, (машинист, помощник машиниста)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-011-04-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, щебеночный балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	1,26	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-05-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, асбестовый балласт, (машинист, помощник машиниста)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,49	-	-	-
Н-26-08-011-05-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМ-02, деревянных шпал, асбестовый балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	0,96	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-06-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМА-4к, песчаный балласт, (машинист)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,54	-	-	-
Н-26-08-011-06-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМА-4к, песчаный балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	1,08	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-011-07-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМА-4к, гравийный балласт, (машинист)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,58	-	-	-
Н-26-08-011-07-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМА-4к, гравийный балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	1,16	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-08-01	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМА-4к, щебеночный балласт, (машинист)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	-	0,62	-	-	-
Н-26-08-011-08-02	Подбивка шпал с подброской балласта, шпалоподбивочной машиной ШПМА-4к, щебеночный балласт, (монтеры пути)	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см по обеим сторонам от рельса. 2. Перемещение машины от шпалы к шпале. 3. Подброска балласта с обочины для подбивки.	1,24	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-09-01	Подбивка шпал с подброской балласта, электрошпалоподбойками по всей длине шпал, песчаный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см от рельса и к середине шпалы. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки. 3. Переноска кабеля.	10	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-011-10-01	Подбивка шпал с подброской балласта, электрошпалоподбойками по всей длине шпал, гравийный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см от рельса и к середине шпалы. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки. 3. Переноска кабеля.	12	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-08-011-11-01	Подбивка шпал с подброской балласта, электрошпалоподбойками по всей длине шпал, щебеночный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см от рельса и к середине шпалы. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки. 3. Переноска кабеля.	15	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-08-011-12-01	Подбивка шпал с подброской балласта, электрошпалоподбойками по всей длине шпал, асбестовый балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал под подошвой рельса и на протяжении 50 см от рельса и к середине шпалы. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки. 3. Переноска кабеля.	14	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
Н-26-08-011-13-01	Подбивка шпал с подброской балласта, маховыми или торцовыми подбойками, по всей длине шпал, песчаный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал по всей длине или под подошвой рельса. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки.	15	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-011-14-01	Подбивка шпал с подброской балласта, маховыми или торцовыми подбойками, по всей длине шпал, гравийный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал по всей длине или под подошвой рельса. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки.	18	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-011-15-01	Подбивка шпал с подброской балласта, маховыми или торцовыми подбойками, по всей длине шпал, щебеночный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал по всей длине или под подошвой рельса. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки.	23,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-011-16-01	Подбивка шпал с подброской балласта, маховыми или торцовыми подбойками, по всей длине шпал, асбестовый балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал по всей длине или под подошвой рельса. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки.	17	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-26-08-011-17-01	Подбивка шпал с подброской балласта, маховыми или торцовыми подбойками, только под подошвой рельсов, песчаный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал по всей длине или под подошвой рельса. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки.	3	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-18-01	Подбивка шпал с подброской балласта, маховыми или торцовыми подбойками, только под подошвой рельсов, гравийный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал по всей длине или под подошвой рельса. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки.	3,6	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-08-011-19-01	Подбивка шпал с подброской балласта, маховыми или торцовыми подбойками, только под подошвой рельсов, щебеночный балласт	100 шпал	1. Подбивка шпал по всей длине или под подошвой рельса. 2. Подброска балласта с обочины для подбивки.	4,6	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Таблица Н-26-08-012 Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков								
Н-26-08-012-01-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,1 м, песчаный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	9,2	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-012-02-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,1 м, гравийный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	10	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-03-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,1 м, щебеночный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	12	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-04-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,1 м, асбестовый балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	11,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-012-05-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,15 м, песчаный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	11	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-06-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,15 м, гравийный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	12	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-07-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,15 м, щебеночный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	14	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-012-08-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,15 м, асбестовый балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	13,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-09-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,2 м, песчаный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	13	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-10-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,2 м, гравийный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	14	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-012-11-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,2 м, щебеночный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	17	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-12-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,2 м, асбестовый балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	15	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-13-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,25 м, песчаный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	15	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-012-14-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,25 м, гравийный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	16,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-15-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,25 м, щебеночный балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	19,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-012-16-01	Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота подъема 0,25 м, асбестовый балласт	1 отвод	1. Вывешивание рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами. 2. Подбивка шпал под подошвой рельсов электрошпалоподбойками. 3. Заброска балласта, расположенного на обочинах, в шпальные ящики. 4. Регулировка отвода в плане гидравлическими рихтовщиками. 5. Оправка балластной призмы.	17,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-08-013 Добавление балласта в путь с оправкой балластной призмы								
Н-26-08-013-01-01	Добавление балласта в путь с оправкой балластной призмы, песчаный балласт	100 м3 балласта	1. Заброска расположенного на обочинах балласта в путь. 2. Оправка балластной призмы.	64	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-08-013-02-01	Добавление балласта в путь с оправкой балластной призмы, гравийный балласт	100 м3 балласта	1. Заброска расположенного на обочинах балласта в путь. 2. Оправка балластной призмы.	75	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-08-013-03-01	Добавление балласта в путь с оправкой балластной призмы, щебеночный балласт	100 м3 балласта	1. Заброска расположенного на обочинах балласта в путь. 2. Оправка балластной призмы.	95	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-08-013-04-01	Добавление балласта в путь с оправкой балластной призмы, асбестовый балласт	100 м3 балласта	1. Заброска расположенного на обочинах балласта в путь. 2. Оправка балластной призмы.	72	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-08-014 Установка на ось рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами моторным путеподемником МПТС-1								
Н-26-08-014-01-01	Установка на ось рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами моторным путеподемником МПТС-1, (машинист)	1 км пути	1. Установка машины в месте сдвижки и приведение ее в рабочее положение. 2. Сдвижка рельсо-шпальной решетки с установкой по оси. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины к следующему месту сдвижки.	-	8	-	-	-
Н-26-08-014-01-02	Установка на ось рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами моторным путеподемником МПТС-1, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка машины в месте сдвижки и приведение ее в рабочее положение. 2. Сдвижка рельсо-шпальной решетки с установкой по оси. 3. Приведение машины в транспортное положение. 4. Перемещение машины к следующему месту сдвижки.	8	-	2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-08-015 Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане моторным путеподъемником МПТС-1 и путерихтовочной машиной ПРМ-1 с применением оптического прибора								
Н-26-08-015-01-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане путерихтовочной машиной ПРМ-1 с применением оптического прибора, (машинисты)	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Установка машины в точке передвижки и приведение ее в рабочее положение. 3. Передвижка рельсошпальной решетки. 4. Приведение машины в транспортное положение. 5. Перемещение машины к следующей точке передвижки. 6. Перестановка оптического прибора.	-	7	-	-	-
Н-26-08-015-01-02	Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане путерихтовочной машиной ПРМ-1 с применением оптического прибора, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Установка машины в точке передвижки и приведение ее в рабочее положение. 3. Передвижка рельсошпальной решетки. 4. Приведение машины в транспортное положение. 5. Перемещение машины к следующей точке передвижки. 6. Перестановка оптического прибора.	14	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-015-02-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане моторным путеподемником МПТС-1 с применением оптического прибора, (машинисты)	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Установка машины в точке передвижки и приведение ее в рабочее положение. 3. Передвижка рельсошпальной решетки. 4. Приведение машины в транспортное положение. 5. Перемещение машины к следующей точке передвижки. 6. Перестановка оптического прибора.	-	8,3	-	-	-
Н-26-08-015-02-02	Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане моторным путеподемником МПТС-1 с применением оптического прибора, (монтеры пути)	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Установка машины в точке передвижки и приведение ее в рабочее положение. 3. Передвижка рельсошпальной решетки. 4. Приведение машины в транспортное положение. 5. Перемещение машины к следующей точке передвижки. 6. Перестановка оптического прибора.	16,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-08-016 Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками при песчаном балласте								
Н-26-08-016-01-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	39,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-02-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	35,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-03-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	35,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-04-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	32,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-05-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	28,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-06-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	31,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-07-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	28,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-08-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	27	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-09-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	31,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-10-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	28,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-11-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	26	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-12-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-13-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	25	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-14-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-15-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	30,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-16-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-17-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	27	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-18-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	25	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-016-19-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	23	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-20-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	62	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-21-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	57	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-22-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	57	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-23-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-24-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	46,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-25-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	51	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-26-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	45,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-27-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	42,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-28-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-29-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	46,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-30-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	41,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-31-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	44,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-32-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	39,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-33-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	38,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-34-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	48,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-35-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	44,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-016-36-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	42,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-37-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	38,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-016-38-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	36,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-26-08-017 Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками при гравийном балласте								
Н-26-08-017-01-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	47,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-02-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	42,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-03-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	42,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-04-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	39,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-05-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	34,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-06-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	37,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-07-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	34,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-08-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	31,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-09-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	37,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-10-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	34,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-11-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	30,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-12-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	33,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-13-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-14-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	28,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-15-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	36,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-16-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	33,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-17-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	31,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-18-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	29,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-017-19-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-20-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	75	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-21-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-22-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	69	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-23-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	61	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-24-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	55	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-25-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	60	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-26-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	55	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-27-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-28-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	61	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-29-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-30-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	49,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-31-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-32-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	47,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-33-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	46,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-34-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	58	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-35-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-017-36-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-37-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	46,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-017-38-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	43,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-26-08-018 Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками при щебеночном балласте								
Н-26-08-018-01-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	59	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-02-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-03-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	54	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-04-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	53	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-05-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	43,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-06-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	47,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-07-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	43,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-08-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	40,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-09-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	47,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-10-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	43,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-11-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	38,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-12-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	41,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-13-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	37,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-14-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	35,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-15-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	46,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-16-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	41,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-17-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	40,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-18-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	37,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-018-19-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Установка оптического прибора. 2. Отрывка торцов шпал. 3. Установка гидравлических рихтовщиков. 4. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 5. Снятие гидравлических рихтовщиков. 6. Снятие оптического прибора. 7. Заделка торцов шпал балластом.	34,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-20-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	94	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-21-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	86	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-22-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	86	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-23-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-24-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	70	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-25-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	75	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-26-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	68	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-27-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-28-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	77	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-29-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	70	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-30-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	62	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-31-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	67	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-32-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	59	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-33-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	58	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-34-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	73	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-35-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	67	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-018-36-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-37-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	58	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-018-38-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане гидравлическими рихтовщиками, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Установка гидравлических рихтовщиков. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Снятие гидравлических рихтовщиков. 5. Заделка торцов шпал балластом.	56	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-26-08-019 Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную при песчаном балласте								
Н-26-08-019-01-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	79	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-02-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	72	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-03-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	72	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-04-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	65	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-05-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	58	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-06-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	63	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-07-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	57	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-08-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	54	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-09-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	66	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-10-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	59	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-11-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	53	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-12-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	56	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-13-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	51	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-14-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-15-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	63	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-16-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	56	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-17-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	53	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-18-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-19-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	46	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-019-20-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	130	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-21-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	120	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-22-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	120	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-23-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	105	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-24-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	95	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-25-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	105	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-26-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	94	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-27-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	88	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-28-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	110	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-29-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	96	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-30-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	86	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-31-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	92	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-32-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	84	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-33-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	79	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-34-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	105	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-35-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	91	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-36-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	87	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-019-37-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-019-38-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, песчаный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	75	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-26-08-020 Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную при гравийном балласте								
Н-26-08-020-01-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	95	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-02-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	86	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-03-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	86	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-020-04-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	78	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-05-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	70	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-06-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	76	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-07-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	68	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-08-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	65	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-020-09-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	79	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-10-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	71	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-11-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	64	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-12-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	67	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-13-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	61	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-020-14-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	58	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-15-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	76	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-16-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	67	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-17-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	64	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-18-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	58	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-020-19-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	55	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-020-20-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	155	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-21-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	145	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-22-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	145	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-23-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	125	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-020-24-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	115	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-25-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	125	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-26-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	115	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-27-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	105	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-28-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	130	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-020-29-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	115	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-30-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	105	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-31-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	110	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-32-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	100	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-33-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	95	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-020-34-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	125	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-35-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	110	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-36-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	105	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-37-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	94	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-020-38-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, гравийный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	90	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-08-021 Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную при щебеночном балласте								
Н-26-08-021-01-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	120	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-02-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	110	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-03-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	110	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-04-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	98	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-05-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	87	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-021-06-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	95	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-07-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	89	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-08-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	81	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-09-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	99	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-10-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	89	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-021-11-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	80	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-12-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	84	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-13-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	77	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-14-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	72	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-15-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	95	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-021-16-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	84	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-17-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	80	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-18-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	72	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-19-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, прямые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	69	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-021-20-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	196	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-021-21-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	181	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-22-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	181	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-23-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	160	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-24-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	145	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-25-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	160	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-021- 26-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	140	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021- 27-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	130	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021- 28-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	165	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021- 29-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	145	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021- 30-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	130	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-021-31-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	140	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-32-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	125	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-33-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	120	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-34-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	160	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-35-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	135	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-021-36-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840, 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	130	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-37-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	115	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-021-38-01	Регулировка рельсо-шпальной решетки с деревянными шпалами в плане вручную, щебеночный балласт, кривые участки пути, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	1 км пути	1. Отрывка торцов шпал. 2. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 3. Заделка торцов шпал балластом.	115	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-26-08-022 Установка переходных и круговых кривых по расчету								
Н-26-08-022-01-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-02-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-03-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-04-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-05-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-06-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-07-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-08-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	19,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-09-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-10-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-11-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-12-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-13-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-14-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	17,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-15-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-16-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-17-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	19,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-18-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	17,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-19-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, песчаный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-20-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	35	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-21-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	31	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-22-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	31	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-23-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-24-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-25-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	28	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-26-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-27-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-28-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-29-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-30-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-31-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-32-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	22	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-33-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-34-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	28	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-35-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-36-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-37-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-38-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, гравийный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	19,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-39-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 2000	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	44	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-40-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	39	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-41-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 2000	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	39	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-42-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-43-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-44-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	35	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-45-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-46-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 1, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-47-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-48-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-49-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-50-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	30	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-51-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	28	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-52-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 2, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-022-53-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р65, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	35	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-54-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р50, число шпал на 1 км - 1840, 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	30	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-55-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1840	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-56-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1600	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-26-08-022-57-01	Установка переходных и круговых кривых по расчету, щебеночный балласт, тип шпал - 3, тип рельсов - Р43, число шпал на 1 км - 1440	100 м пути	1. Забивка реперных колышков (по расчету). 2. Отрывка торцов шпал. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки вручную. 4. Проверка величины сдвижки. 5. Заделка торцов шпал.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-08-023 Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону								
Н-26-08-023-01-01	Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону, число костылей на одном конце шпалы: 5	100 шпал	1. Промер ширины колеи по шаблону. 2. Расшивка. 3. Постановка пластинок-закрепителей. 4. Зашивка рельсовых нитей по шаблону.	8,3	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-023-02-01	Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону, число костылей на одном конце шпалы: 4	100 шпал	1. Промер ширины колеи по шаблону. 2. Расшивка. 3. Постановка пластинок-закрепителей. 4. Зашивка рельсовых нитей по шаблону.	7,2	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-023-03-01	Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону, число костылей на одном конце шпалы: 3	100 шпал	1. Промер ширины колеи по шаблону. 2. Расшивка. 3. Постановка пластинок-закрепителей. 4. Зашивка рельсовых нитей по шаблону.	5,9	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-023-04-01	Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону, число костылей на одном конце шпалы: 2	100 шпал	1. Промер ширины колеи по шаблону. 2. Расшивка. 3. Постановка пластинок-закрепителей. 4. Зашивка рельсовых нитей по шаблону.	4,8	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-024 Регулировка ширины рельсовой колеи на стрелочном переводе по шаблону								
Н-26-08-024-01-01	Регулировка ширины рельсовой колеи на стрелочном переводе по шаблону, тип рельсов - Р65	100 концов или промежуточных мест крепления металлических частей перевода к брусам	1. Промер перевода по шаблону. 2. Зачистка заусенцев на брусках с осмолкой. 3. Расшивка перевода. 4. Постановка пластинок-закрепителей. 5. Зашивка перевода по шаблону.	14,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-024-02-01	Регулировка ширины рельсовой колеи на стрелочном переводе по шаблону, тип рельсов - Р50	100 концов или промежуточных мест крепления металлических частей перевода к брускам	1. Промер перевода по шаблону. 2. Зачистка заусенцев на брусках с осмолкой. 3. Расшивка перевода. 4. Постановка пластинок-закрепителей. 5. Зашивка перевода по шаблону.	16,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-08-024-03-01	Регулировка ширины рельсовой колеи на стрелочном переводе по шаблону, тип рельсов - Р43	100 концов или промежуточных мест крепления металлических частей перевода к брускам	1. Промер перевода по шаблону. 2. Зачистка заусенцев на брусках с осмолкой. 3. Расшивка перевода. 4. Постановка пластинок-закрепителей. 5. Зашивка перевода по шаблону.	12,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-08-025 Оправка балластной призмы тракторным дозировщиком								
Н-26-08-025-01-01	Оправка балластной призмы тракторным дозировщиком	1 км прохода	1. Установка крыльев тракторного дозировщика и дополнительных открьлков в рабочее положение. 2. Рабочий проход дозировщика для оправки балластной призмы. 3. Холостой ход тракторного дозировщика.	-	0,89	-	-	-
Таблица Н-26-08-026 Окончательная оправка балластной призмы с добавлением балласта								
Н-26-08-026-01-01	Окончательная оправка балластной призмы с добавлением балласта, песчаный балласт	1 км пути	1. Заброска балласта, расположенного на обочине, в шпальные ящики и на откос балластной призмы. 2. Окончательная оправка призмы с отделкой откосов по шаблону и планировкой балласта в ящиках и проведением черты.	91	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-08-026-02-01	Окончательная оправка балластной призмы с добавлением балласта, гравийный балласт	1 км пути	1. Заброска балласта, расположенного на обочине, в шпальные ящики и на откос балластной призмы. 2. Окончательная оправка призмы с отделкой откосов по шаблону и планировкой балласта в ящиках и проведением черты.	107	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-026-03-01	Окончательная оправка балластной призмы с добавлением балласта, щебеночный балласт	1 км пути	1. Заброска балласта, расположенного на обочине, в шпальные ящики и на откос балластной призмы. 2. Окончательная оправка призмы с отделкой откосов по шаблону и планировкой балласта в ящиках и проведением черты.	140	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-26-08-027 Установка путевых и сигнальных знаков								
Н-26-08-027-01-01	Установка больших путевых и сигнальных знаков, песчаный или насыпной глинистый грунт	1 знак	1. Копание ям. 2. Установка в ямы путевых и сигнальных знаков с промером расстояния по габариту. 3. Засыпка ям с трамбованием.	1,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-027-02-01	Установка больших путевых и сигнальных знаков, глинистый грунт естественной плотности	1 знак	1. Копание ям. 2. Установка в ямы путевых и сигнальных знаков с промером расстояния по габариту. 3. Засыпка ям с трамбованием.	2,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-027-03-01	Установка малых путевых и сигнальных знаков, песчаный или насыпной глинистый грунт	1 знак	1. Копание ям. 2. Установка в ямы путевых и сигнальных знаков с промером расстояния по габариту. 3. Засыпка ям с трамбованием.	0,91	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-26-08-027-04-01	Установка малых путевых и сигнальных знаков, глинистый грунт естественной плотности	1 знак	1. Копание ям. 2. Установка в ямы путевых и сигнальных знаков с промером расстояния по габариту. 3. Засыпка ям с трамбованием.	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-26-09 Путевые работы при переустройстве станции								
Таблица Н-26-09-001 Передвижка пути								
Н-26-09-001-01-01	Передвижка пути на расстояние 0,5 м, песчаный балласт	100 м пути	1. Откапывание шпал. 2. Ослабление болтов. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Закрепление болтов. 5. Выправка пути с подбивкой шпал. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Добавление заранее выгруженного в междупутье или на обочину балласта в шпальные ящики. 8. Оправка балластной призмы.	23	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-001-02-01	Передвижка пути на расстояние 0,5 м, гравийный балласт	100 м пути	1. Откапывание шпал. 2. Ослабление болтов. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Закрепление болтов. 5. Выправка пути с подбивкой шпал. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Добавление заранее выгруженного в междупутье или на обочину балласта в шпальные ящики. 8. Оправка балластной призмы.	25	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-001-03-01	Передвижка пути на расстояние 0,5 м, щебеночный балласт	100 м пути	1. Откапывание шпал. 2. Ослабление болтов. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Закрепление болтов. 5. Выправка пути с подбивкой шпал. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Добавление заранее выгруженного в междупутье или на обочину балласта в шпальные ящики. 8. Оправка балластной призмы.	30	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-001-04-01	Добавлять на каждые последующие 0,5 м расстояния передвижки, песчаный балласт	100 м пути	1. Откапывание шпал. 2. Ослабление болтов. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Закрепление болтов. 5. Выправка пути с подбивкой шпал. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Добавление заранее выгруженного в междупутье или на обочину балласта в шпальные ящики. 8. Оправка балластной призмы.	5,4	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-001-05-01	Добавлять на каждые последующие 0,5 м расстояния передвижки, гравийный балласт	100 м пути	1. Откапывание шпал. 2. Ослабление болтов. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Закрепление болтов. 5. Выправка пути с подбивкой шпал. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Добавление заранее выгруженного в междупутье или на обочину балласта в шпальные ящики. 8. Оправка балластной призмы.	5,9	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-001-06-01	Добавлять на каждые последующие 0,5 м расстояния передвижки, щебеночный балласт	100 м пути	1. Откапывание шпал. 2. Ослабление болтов. 3. Передвижка рельсо-шпальной решетки. 4. Закрепление болтов. 5. Выправка пути с подбивкой шпал. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Добавление заранее выгруженного в междупутье или на обочину балласта в шпальные ящики. 8. Оправка балластной призмы.	6,9	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-09-002 Присоединение ранее уложенного пути к удлиняемому станционному пути								
Н-26-09-002-01-01	Присоединение ранее уложенного забалластированного пути к удлиняемому станционному пути, песчаный балласт	1 присоединение	1. Демонтаж стыков. 2. Откапывание шпал. 3. Передвижка соединяемых концов рельсо-шпальной решетки на протяжении 30 м. 4. Раскладка добавляемых шпал. 5. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 6. Монтаж стыков. 7. Выправка соединяемого участка рельсо-шпальной решетки с подштопкой и подбивкой шпал. 8. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 9. Добавление расположенного на обочине балласта. 10. Оправка балластной призмы.	29	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	9
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-002-02-01	Присоединение ранее уложенного забалластированного пути к удлиняемому станционному пути, гравийный балласт	1 присоединение	1. Демонтаж стыков. 2. Откапывание шпал. 3. Передвижка соединяемых концов рельсо-шпальной решетки на протяжении 30 м. 4. Раскладка добавляемых шпал. 5. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 6. Монтаж стыков. 7. Выправка соединяемого участка рельсо-шпальной решетки с подштопкой и подбивкой шпал. 8. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 9. Добавление расположенного на обочине балласта. 10. Оправка балластной призмы.	32	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	9
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-002-03-01	Присоединение ранее уложенного забалластированного пути к удлиняемому станционному пути, щебеночный балласт	1 присоединение	1. Демонтаж стыков. 2. Откапывание шпал. 3. Передвижка соединяемых концов рельсо-шпальной решетки на протяжении 30 м. 4. Раскладка добавляемых шпал. 5. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 6. Монтаж стыков. 7. Выправка соединяемого участка рельсо-шпальной решетки с подштопкой и подбивкой шпал. 8. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 9. Добавление расположенного на обочине балласта. 10. Оправка балластной призмы.	38	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	9
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-002-04-01	Присоединение ранее уложенного незабалластированного пути к удлиняемому станционному пути	1 присоединение	1. Демонтаж стыков. 2. Откапывание шпал. 3. Передвижка соединяемых концов рельсо-шпальной решетки на протяжении 30 м. 4. Раскладка добавляемых шпал. 5. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 6. Монтаж стыков. 7. Выправка соединяемого участка рельсо-шпальной решетки с подштопкой и подбивкой шпал. 8. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 9. Добавление расположенного на обочине балласта. 10. Оправка балластной призмы.	13	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	9
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-09-003 Укладка соединительного пути (съезда) между станционными путями								
Н-26-09-003-01-01	Укладка соединительного пути (съезда) между станционными путями, ширина междупутья 4,8 м, песчаный балласт	1 съезд	1. Вырезка балласта в междупутье. 2. Раскладка шпал, рельсов и креплений. 3. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 4. Монтаж стыков. 5. Пришивка рельсов с постановкой подкладок. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Заброска в путь балласта, расположенного на обочине. 8. Подштопка и подбивка шпал. 9. Оправка балластного слоя.	40	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-003-02-01	Укладка соединительного пути (съезда) между станционными путями, ширина междупутья 4,8 м, гравийный балласт	1 съезд	1. Вырезка балласта в междупутье. 2. Раскладка шпал, рельсов и креплений. 3. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 4. Монтаж стыков. 5. Пришивка рельсов с постановкой подкладок. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Заброска в путь балласта, расположенного на обочине. 8. Подштопка и подбивка шпал. 9. Оправка балластного слоя.	43,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-003-03-01	Укладка соединительного пути (съезда) между станционными путями, ширина междупутья 4,8 м, щебеночный балласт	1 съезд	1. Вырезка балласта в междупутье. 2. Раскладка шпал, рельсов и креплений. 3. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 4. Монтаж стыков. 5. Пришивка рельсов с постановкой подкладок. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Заброска в путь балласта, расположенного на обочине. 8. Подштопка и подбивка шпал. 9. Оправка балластного слоя.	52	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-003-04-01	Укладка соединительного пути (съезда) между станционными путями, ширина междупутья 5,3 м, песчаный балласт	1 съезд	1. Вырезка балласта в междупутье. 2. Раскладка шпал, рельсов и креплений. 3. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 4. Монтаж стыков. 5. Пришивка рельсов с постановкой подкладок. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Заброска в путь балласта, расположенного на обочине. 8. Подштопка и подбивка шпал. 9. Оправка балластного слоя.	44,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-003-05-01	Укладка соединительного пути (съезда) между станционными путями, ширина междупутья 5,3 м, гравийный балласт	1 съезд	1. Вырезка балласта в междупутье. 2. Раскладка шпал, рельсов и креплений. 3. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 4. Монтаж стыков. 5. Пришивка рельсов с постановкой подкладок. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Заброска в путь балласта, расположенного на обочине. 8. Подштопка и подбивка шпал. 9. Оправка балластного слоя.	49,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-003-06-01	Укладка соединительного пути (съезда) между станционными путями, ширина междупутья 5,3 м, щебеночный балласт	1 съезд	1. Вырезка балласта в междупутье. 2. Раскладка шпал, рельсов и креплений. 3. Заготовка и укладка рубок со сверлением отверстий в рельсах. 4. Монтаж стыков. 5. Пришивка рельсов с постановкой подкладок. 6. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 7. Заброска в путь балласта, расположенного на обочине. 8. Подштопка и подбивка шпал. 9. Оправка балластного слоя.	58	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-09-004 Замена одиночного стрелочного перевода участком пути или участка пути одиночным стрелочным переводом								
Н-26-09-004-01-01	Замена участка пути одиночным стрелочным переводом, песчаный балласт	1 перевод	1. Расшивка рельсо-шпальной решетки и демонтаж ее. 2. Удаление рельсов, креплений и шпал. 3. Срезка балласта до нижней постели шпал. 4. Укладка переводных брусьев и металлических частей перевода с монтажом стыков. 5. Пришивка металлических частей к брусьям. 6. Регулировка перевода в плане. 7. Подштопка и подбивка брусьев с заброской балласта. 8. Установка переводного механизма с регулировкой. 9. Монтаж противоугонных устройств. 10. Оправка балластной призмы. 11. Складывание в штабель снятых рельсов и шпал.	105	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-004-02-01	Замена участка пути одиночным стрелочным переводом, гравийный балласт	1 перевод	1. Расшивка рельсо-шпальной решетки и демонтаж ее. 2. Удаление рельсов, креплений и шпал. 3. Срезка балласта до нижней постели шпал. 4. Укладка переводных брусьев и металлических частей перевода с монтажом стыков. 5. Пришивка металлических частей к брусьям. 6. Регулировка перевода в плане. 7. Подштопка и подбивка брусьев с заброской балласта. 8. Установка переводного механизма с регулировкой. 9. Монтаж противоугонных устройств. 10. Оправка балластной призмы. 11. Складывание в штабель снятых рельсов и шпал.	115	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-004-03-01	Замена участка пути одиночным стрелочным переводом, щебеночный балласт	1 перевод	1. Расшивка рельсо-шпальной решетки и демонтаж ее. 2. Удаление рельсов, креплений и шпал. 3. Срезка балласта до нижней постели шпал. 4. Укладка переводных брусьев и металлических частей перевода с монтажом стыков. 5. Пришивка металлических частей к брусьям. 6. Регулировка перевода в плане. 7. Подштопка и подбивка брусьев с заброской балласта. 8. Установка переводного механизма с регулировкой. 9. Монтаж противоугонных устройств. 10. Оправка балластной призмы. 11. Складывание в штабель снятых рельсов и шпал.	135	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-004-04-01	Замена одиночного стрелочного перевода участком пути, песчаный балласт	1 перевод	1. Расшивка перевода с демонтажом стыков. 2. Удаление металлических частей и брусьев. 3. Срезка балласта до нижней постели брусьев. 4. Укладка участка рельсо-шпальной решетки с монтажом стыков. 5. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 6. Подштопка и подбивка шпал с заброской балласта. 7. Монтаж противоугонных устройств. 8. Оправка балластной призмы. 9. Складывание в штабель снятых металлических частей стрелочного перевода и переводных брусьев.	90	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Н-26-09-004-05-01	Замена одиночного стрелочного перевода участком пути, гравийный балласт	1 перевод	1. Расшивка перевода с демонтажом стыков. 2. Удаление металлических частей и брусьев. 3. Срезка балласта до нижней постели брусьев. 4. Укладка участка рельсо-шпальной решетки с монтажом стыков. 5. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 6. Подштопка и подбивка шпал с заброской балласта. 7. Монтаж противоугонных устройств. 8. Оправка балластной призмы. 9. Складывание в штабель снятых металлических частей стрелочного перевода и переводных брусьев.	99	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-004-06-01	Замена одиночного стрелочного перевода участком пути, щебеночный балласт	1 перевод	1. Расшивка перевода с демонтажом стыков. 2. Удаление металлических частей и брусьев. 3. Срезка балласта до нижней постели брусьев. 4. Укладка участка рельсо-шпальной решетки с монтажом стыков. 5. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане. 6. Подштопка и подбивка шпал с заброской балласта. 7. Монтаж противоугонных устройств. 8. Оправка балластной призмы. 9. Складывание в штабель снятых металлических частей стрелочного перевода и переводных брусьев.	115	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	2
Таблица Н-26-09-005 Надвижка в путь одиночного стрелочного перевода предварительно собранного в стороне на брусьях								
Н-26-09-005-01-01	Надвижка в путь одиночного стрелочного перевода предварительно собранного в стороне на брусьях	1 перевод	1. Подноска и укладка досок для передвижки перевода. 2. Надвижка перевода. 3. Монтаж стыков. 4. Уборка досок.	16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	15
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-09-006 Передвижка одиночного стрелочного перевода								
Н-26-09-006-01-01	Поперечная передвижка одиночного стрелочного перевода, расстояние передвижки до 0,5 м	1 перевод	1. Вырезка песчаного балласта из шпальных ящиков. 2. Подноска и укладка досок для передвижки стрелочного перевода. 3. Демонтаж крайних стыков. 4. Передвижка перевода. 5. Монтаж крайних стыков. 6. Уборка досок.	12,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-006-02-01	Поперечная передвижка одиночного стрелочного перевода, добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки	1 перевод	1. Вырезка песчаного балласта из шпальных ящиков. 2. Подноска и укладка досок для передвижки стрелочного перевода. 3. Демонтаж крайних стыков. 4. Передвижка перевода. 5. Монтаж крайних стыков. 6. Уборка досок.	4,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	10
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-006-03-01	Продольная передвижка одиночного стрелочного перевода, расстояние передвижки до 3 м	1 перевод	1. Вырезка песчаного балласта из шпальных ящиков. 2. Демонтаж стыков. 3. Вывешивание перевода домкратами и подведение рельсов под брусья со смазыванием их мазутом. 4. Передвижка перевода. 5. Вывешивание перевода домкратами и удаление рельсов из-под брусьев. 6. Монтаж стыков.	17,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	8
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-006-04-01	Добавлять на каждый следующий 1 м передвижки	1 м	1. Вырезка песчаного балласта из шпальных ящиков. 2. Демонтаж стыков. 3. Вывешивание перевода домкратами и подведение рельсов под брусья со смазыванием их мазутом. 4. Передвижка перевода. 5. Вывешивание перевода домкратами и удаление рельсов из-под брусьев. 6. Монтаж стыков.	1,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	8
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-09-007 Замена переводных брусьев шпалами или шпал брусьями								
Н-26-09-007-01-01	Замена переводных брусьев шпалами или шпал брусьями, песчаный балласт	1 перевод	1. Отрывка балласта. 2. Расшивка шпал или брусьев. 3. Вытаскивание шпал или брусьев. 4. Расчистка ящиков. 5. Затаскивание шпал или брусьев. 6. Зашивка шпал или брусьев. 7. Подштопка и подбивка шпал или брусьев. 8. Монтаж противоугонных устройств. 9. Заброска в шпальные ящики балласта, расположенного на обочине, с оправкой балластной призмы.	60	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-007-02-01	Замена переводных брусьев шпалами или шпал брусьями, гравийный балласт	1 перевод	1. Отрывка балласта. 2. Расшивка шпал или брусьев. 3. Вытаскивание шпал или брусьев. 4. Расчистка ящиков. 5. Затаскивание шпал или брусьев. 6. Зашивка шпал или брусьев. 7. Подштопка и подбивка шпал или брусьев. 8. Монтаж противоугонных устройств. 9. Заброска в шпальные ящики балласта, расположенного на обочине, с оправкой балластной призмы.	68	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-007-03-01	Замена переводных брусьев шпалами или шпал брусьями, щебеночный балласт	1 перевод	1. Отрывка балласта. 2. Расшивка шпал или брусьев. 3. Вытаскивание шпал или брусьев. 4. Расчистка ящиков. 5. Затаскивание шпал или брусьев. 6. Зашивка шпал или брусьев. 7. Подштопка и подбивка шпал или брусьев. 8. Монтаж противоугонных устройств. 9. Заброска в шпальные ящики балласта, расположенного на обочине, с оправкой балластной призмы.	83	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-09-008 Добавление в путь шпал								
Н-26-09-008-01-01	Добавление в путь шпал, песчаный балласт	100 добавляемых шпал	1. Вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Перегонка лежащих в пути шпал с установкой по новой эпюре. 3. Добавление шпал. 4. Выправка пути с регулировкой рельсо-шпальной решетки в плане и оправкой балластной призмы.	152	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-008-02-01	Добавление в путь шпал, гравийный балласт	100 добавляемых шпал	1. Вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Перегонка лежащих в пути шпал с установкой по новой эпюре. 3. Добавление шпал. 4. Выправка пути с регулировкой рельсо-шпальной решетки в плане и оправкой балластной призмы.	177	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-008-03-01	Добавление в путь шпал, щебеночный балласт	100 добавляемых шпал	1. Вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Перегонка лежащих в пути шпал с установкой по новой эпюре. 3. Добавление шпал. 4. Выправка пути с регулировкой рельсо-шпальной решетки в плане и оправкой балластной призмы.	216	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-09-009 Постановка одиночного стрелочного перевода на щебень								
Н-26-09-009-01-01	Постановка одиночного стрелочного перевода на щебень, марка крестовины 1/9	1 перевод	1. Вырезка песчаного балласта по всей ширине призмы. 2. Заброска щебня. 3. Перегонка брусьев. 4. Подбивка брусьев. 5. Регулировка перевода в плане. 6. Засыпка шпальных ящиков щебнем с оправкой призмы.	127	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-26-09-009-02-01	Постановка одиночного стрелочного перевода на щебень, марка крестовины 1/11	1 перевод	1. Вырезка песчаного балласта по всей ширине призмы. 2. Заброска щебня. 3. Перегонка брусьев. 4. Подбивка брусьев. 5. Регулировка перевода в плане. 6. Засыпка шпальных ящиков щебнем с оправкой призмы.	135	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-26-09-010 Замена балласта до нижней постели шпал								
Н-26-09-010-01-01	Замена балласта до нижней постели шпал, песчаный балласт	100 м пути	1. Вырезка балласта из шпальных ящиков и по откосу. 2. Кирковка при гравийном балласте. 3. Засыпка шпальных ящиков и откоса призмы новым балластом из куч, расположенных на обочине, с разравниванием и трамбованием.	39	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-010-02-01	Замена балласта до нижней постели шпал, гравийный балласт	100 м пути	1. Вырезка балласта из шпальных ящиков и по откосу. 2. Кирковка при гравийном балласте. 3. Засыпка шпальных ящиков и откоса призмы новым балластом из куч, расположенных на обочине, с разравниванием и трамбованием.	45	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
						2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-09-011 Срезка балласта после демонтажа рельсо-шпальной решетки и одиночного стрелочного перевода								
Н-26-09-011-01-01	Срезка песчаного балласта после демонтажа рельсо-шпальной решетки	100 м пути	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	14	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-011-02-01	Срезка песчаного балласта после демонтажа одиночного стрелочного перевода, марка перевода 1/18	1 перевод	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-011-03-01	Срезка песчаного балласта после демонтажа одиночного стрелочного перевода, марка перевода 1/11, 1/9	1 перевод	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-011-04-01	Срезка гравийного балласта после демонтажа рельсо-шпальной решетки	100 м пути	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	16	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-011-05-01	Срезка гравийного балласта после демонтажа одиночного стрелочного перевода, марка перевода 1/18	1 перевод	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	17	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-011-06-01	Срезка гравийного балласта после демонтажа одиночного стрелочного перевода, марка перевода 1/11, 1/9	1 перевод	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	9,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-09-011-07-01	Срезка щебеночного балласта после демонтажа рельсо-шпальной решетки	100 м пути	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	19,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-011-08-01	Срезка щебеночного балласта после демонтажа одиночного стрелочного перевода, марка перевода 1/18	1 перевод	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	20,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-011-09-01	Срезка щебеночного балласта после демонтажа одиночного стрелочного перевода, марка перевода 1/11, 1/9	1 перевод	1. Срезка балласта до нижней постели шпал или брусьев. 2. Перекидка балласта в сторону. 3. Планировка поверхности.	11	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-09-012 Вырезка балласта из шпальных ящиков								
Н-26-09-012-01-01	Вырезка балласта из шпальных ящиков, песчаный балласт	100 шпальных ящиков	1. Рыхление балласта. 2. Вырезка балласта. 3. Планировка балласта.	27	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-09-012-02-01	Вырезка балласта из шпальных ящиков, гравийный балласт	100 шпальных ящиков	1. Рыхление балласта. 2. Вырезка балласта. 3. Планировка балласта.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Раздел Н-26-10 Погрузка, выгрузка и перевозка материалов верхнего строения пути								
Таблица Н-26-10-001 Погрузка материалов верхнего строения на железнодорожный подвижной состав, выгрузка и укладка их в штабеля вручную								
Н-26-10-001-01-01	Погрузка рельсов на железнодорожные платформы	1 т	-	1,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-02-01	Выгрузка рельсов из железнодорожных платформ	1 т	-	0,34	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-03-01	Укладка рельсов в штабеля	1 т	-	0,69	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-04-01	Погрузка металлических частей стрелочных переводов на железнодорожные платформы	1 т	-	2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-05-01	Выгрузка металлических частей стрелочных переводов из железнодорожных платформ	1 т	-	0,53	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-001-06-01	Укладка металлических частей стрелочных переводов в штабеля	1 т	-	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-07-01	Погрузка шпал типа 1 на железнодорожные платформы	100 шпал	-	11,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-08-01	Выгрузка шпал типа 1 из железнодорожных платформ	100 шпал	-	4,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-09-01	Выгрузка шпал типа 1 из полувагонов (гондол)	100 шпал	-	6,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-10-01	Укладка шпал типа 1 в штабеля	100 шпал	-	5,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-11-01	Погрузка шпал типа 2 на железнодорожные платформы	100 шпал	-	9,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-12-01	Выгрузка шпал типа 2 из железнодорожных платформ	100 шпал	-	3,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-13-01	Выгрузка шпал типа 2 из полувагонов (гондол)	100 шпал	-	5,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-14-01	Укладка шпал типа 2 в штабеля	100 шпал	-	5,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-15-01	Погрузка шпал типа 3 на железнодорожные платформы	100 шпал	-	9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-16-01	Выгрузка шпал типа 3 из железнодорожных платформ	100 шпал	-	3,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-17-01	Выгрузка шпал типа 3 из полувагонов (гондол)	100 шпал	-	5,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-18-01	Укладка шпал типа 3 в штабеля	100 шпал	-	4,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-19-01	Погрузка переводных брусев на железнодорожные платформы	1 комплект брусев	-	9,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-20-01	Выгрузка переводных брусев из железнодорожных платформ	1 комплект брусев	-	2,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-21-01	Выгрузка переводных брусев из полувагонов (гондол)	1 комплект брусев	-	4,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-001-22-01	Укладка переводных брусьев в штабеля	1 комплект брусьев	-	4,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-23-01	Погрузка накладок на железнодорожные платформы	1 т	-	0,65	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-24-01	Выгрузка накладок из крытых железнодорожных четырехосных вагонов	1 т	-	0,47	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-25-01	Выгрузка накладок из железнодорожных платформ	1 т	-	0,25	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-26-01	Выгрузка накладок из полувагонов (гондол)	1 т	-	0,17	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-27-01	Укладка накладок в штабеля	1 т	-	0,53	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-28-01	Погрузка подкладок и противоугонов на железнодорожные платформы	1 т	-	0,93	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-29-01	Выгрузка подкладок и противоугонов из крытых железнодорожных четырехосных вагонов	1 т	-	0,63	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-30-01	Выгрузка подкладок и противоугонов из железнодорожных платформ	1 т	-	0,34	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-31-01	Выгрузка подкладок и противоугонов из полувагонов (гондол)	1 т	-	0,17	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-32-01	Укладка подкладок и противоугонов в штабеля	1 т	-	0,82	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-33-01	Погрузка костылей, болтов и шайб россыпью на железнодорожные платформы	1 т	-	1,4	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-001-34-01	Выгрузка костылей, болтов и шайб россыпью из крытых железнодорожных четырехосных вагонов	1 т	-	1,1	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-35-01	Выгрузка костылей, болтов и шайб россыпью из железнодорожных платформ	1 т	-	0,44	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-36-01	Погрузка костылей, болтов и шайб в таре (нетто) на железнодорожные платформы	1 т	-	0,76	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-37-01	Выгрузка костылей, болтов и шайб в таре (нетто) из крытых железнодорожных четырехосных вагонов	1 т	-	0,7	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-38-01	Выгрузка костылей, болтов и шайб в таре (нетто) из железнодорожных платформ	1 т	-	0,27	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	1
Н-26-10-001-39-01	Погрузка песчаного балласта, на стоянке, на железнодорожные платформы	100 м3	-	66	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-40-01	Выгрузка песчаного балласта, на стоянке, из железнодорожных платформ	100 м3	-	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-41-01	Выгрузка песчаного балласта, на стоянке, из полувагонов (гондол)	100 м3	-	27,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-42-01	Выгрузка песчаного балласта, на ходу поезда, из полувагонов (гондол)	100 м3	-	9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-43-01	Выгрузка песчаного балласта, на ходу поезда, из хоппердозаторов	100 м3	-	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-44-01	Погрузка гравийного балласта, на стоянке, на железнодорожные платформы	100 м3	-	79	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-001-45-01	Выгрузка гравийного балласта, на стоянке, из железнодорожных платформ	100 м3	-	30,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-46-01	Выгрузка гравийного балласта, на стоянке, из полувагонов (гондол)	100 м3	-	32,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-47-01	Выгрузка гравийного балласта, на ходу поезда, из полувагонов (гондол)	100 м3	-	11	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-48-01	Выгрузка гравийного балласта, на ходу поезда, из хоппердозаторов	100 м3	-	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-49-01	Погрузка щебеночного балласта, на стоянке, на железнодорожные платформы	100 м3	-	103	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-50-01	Выгрузка щебеночного балласта, на стоянке, из железнодорожных платформ	100 м3	-	34,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-51-01	Выгрузка щебеночного балласта, на стоянке, из полувагонов (гондол)	100 м3	-	35	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-001-52-01	Выгрузка щебеночного балласта, на ходу поезда, из полувагонов (гондол)	100 м3	-	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-001-53-01	Выгрузка щебеночного балласта, на ходу поезда, из хоппердозаторов	100 м3	-	2,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-10-002 Выгрузка из полувагонов шпал и переводных брусьев кранами								
Н-26-10-002-01-01	Выгрузка из полувагонов деревянных шпал, козловым краном, (машинисты)	100 шпал	1. Открывание люков. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой их. 3. Выгрузка оставшихся шпал через люки вручную. 4. Закрывание люков.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-002-01-02	Выгрузка из полувагонов деревянных шпал, козловым краном, (монтеры пути)	100 шпал	1. Открывание люков. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой их. 3. Выгрузка оставшихся шпал через люки вручную. 4. Закрывание люков.	0,75	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
Н-26-10-002-02-01	Выгрузка из полувагонов деревянных шпал, железнодорожным краном, (машинисты)	100 шпал	1. Открывание люков. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой их. 3. Выгрузка оставшихся шпал через люки вручную. 4. Закрывание люков.	-	0,22	-	-	-
Н-26-10-002-02-02	Выгрузка из полувагонов деревянных шпал, железнодорожным краном, (монтеры пути)	100 шпал	1. Открывание люков. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой их. 3. Выгрузка оставшихся шпал через люки вручную. 4. Закрывание люков.	0,66	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
Н-26-10-002-03-01	Выгрузка из полувагонов железобетонных шпал, козловым краном, (машинисты)	100 шпал	1. Снятие стяжек. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой. 3. Уборка стоек и прокладок из полувагонов с укладкой в штабель.	-	0,7	-	-	-
Н-26-10-002-03-02	Выгрузка из полувагонов железобетонных шпал, козловым краном, (монтеры пути)	100 шпал	1. Снятие стяжек. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой. 3. Уборка стоек и прокладок из полувагонов с укладкой в штабель.	2,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Н-26-10-002-04-01	Выгрузка из полувагонов железобетонных шпал, железнодорожным краном, (машинисты)	100 шпал	1. Снятие стяжек. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой. 3. Уборка стоек и прокладок из полувагонов с укладкой в штабель.	-	0,82	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-002-04-02	Выгрузка из полувагонов железобетонных шпал, железнодорожным краном, (монтеры пути)	100 шпал	1. Снятие стяжек. 2. Выгрузка пакетов шпал со строповкой и расстроповкой. 3. Уборка стоек и прокладок из полувагонов с укладкой в штабель.	3,28	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Н-26-10-002-05-01	Выгрузка из полувагонов переводных брусьев, козловым краном, (машинисты)	100 брусьев	1. Снятие креплений и открывание люков. 2. Строповка пакетов. 3. Перемещение паётов к месту укладки. 4. Укладка и расстроповка пакета. 5. Очистка полувагонов и закрывание люков.	-	1,2	-	-	-
Н-26-10-002-05-02	Выгрузка из полувагонов переводных брусьев, козловым краном, (монтеры пути)	100 брусьев	1. Снятие креплений и открывание люков. 2. Строповка пакетов. 3. Перемещение паётов к месту укладки. 4. Укладка и расстроповка пакета. 5. Очистка полувагонов и закрывание люков.	4,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
Н-26-10-002-06-01	Выгрузка из полувагонов переводных брусьев, железнодорожным краном, (машинисты)	100 брусьев	1. Снятие креплений и открывание люков. 2. Строповка пакетов. 3. Перемещение паётов к месту укладки. 4. Укладка и расстроповка пакета. 5. Очистка полувагонов и закрывание люков.	-	2,3	-	-	-
Н-26-10-002-06-02	Выгрузка из полувагонов переводных брусьев, железнодорожным краном, (монтеры пути)	100 брусьев	1. Снятие креплений и открывание люков. 2. Строповка пакетов. 3. Перемещение паётов к месту укладки. 4. Укладка и расстроповка пакета. 5. Очистка полувагонов и закрывание люков.	9,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-26-10-003 Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами								
Н-26-10-003-01-01	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, козловым краном, тип рельсов - Р65, (машинист)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	-	1,2	-	-	-
Н-26-10-003-01-02	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, козловым краном, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	4,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-003-02-01	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, козловым краном, тип рельсов - Р50, (машинист)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	-	1,5	-	-	-
Н-26-10-003-02-02	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, козловым краном, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-003-03-01	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, козловым краном, тип рельсов - Р43, (машинист)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	-	1,7	-	-	-
Н-26-10-003-03-02	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, козловым краном, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	6,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-003-04-01	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, железнодорожным краном, тип рельсов - Р65, (машинист, помощник машиниста)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	-	2,2	-	-	-
Н-26-10-003-04-02	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, железнодорожным краном, тип рельсов - Р65, (монтеры пути)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	8,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-003-05-01	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, железнодорожным краном, тип рельсов - Р50, (машинист, помощник машиниста)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	-	2,8	-	-	-
Н-26-10-003-05-02	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, железнодорожным краном, тип рельсов - Р50, (монтеры пути)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	11,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-003-06-01	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, железнодорожным краном, тип рельсов - Р43, (машинист, помощник машиниста)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	-	3,2	-	-	-
Н-26-10-003-06-02	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 25 м, железнодорожным краном, тип рельсов - Р43, (монтеры пути)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	12,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-003-07-01	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 12,5 м, железнодорожным краном, (машинист, помощник машиниста)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	-	5	-	-	-
Н-26-10-003-07-02	Выгрузка рельсов из подвижного состава кранами, длина рельсов 12,5 м, железнодорожным краном, (монтеры пути)	100 т рельсов	1. Подготовка площадки под штабель рельсов. 2. Снятие проволоки с концов рельсов в полувагоне или на платформе. 3. Выгрузка рельсов краном со строповкой и расстроповкой. 4. Раскантовка рельсов на штабеле и укладка их в ряд на деревянных прокладках. 5. Закрытие бортов платформы или дверей полувагонов и уборка упаковочного реквизита.	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-10-004 Выгрузка креплений из полувагонов кранами, оборудованными электромагнитной плитой								
Н-26-10-004-01-01	Выгрузка креплений из полувагонов железнодорожным краном, оборудованным электромагнитной плитой, (машинист, помощник машиниста)	100 т креплений	1. Стropовка электромагнитной плиты к крюку крана. 2. Выгрузка креплений. 3. Укладка магнитной плиты на стеллаж и расстроповка ее.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-004-01-02	Выгрузка креплений из полувагонов железнодорожным краном, оборудованным электромагнитной плитой, (монтеры пути)	100 т креплений	1. Строповка электромагнитной плиты к крюку крана. 2. Выгрузка креплений. 3. Укладка магнитной плиты на стеллаж и расстроповка ее.	10,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-004-02-01	Выгрузка креплений из полувагонов козловым краном, оборудованным электромагнитной плитой, (машинист)	100 т креплений	1. Строповка электромагнитной плиты к крюку крана. 2. Выгрузка креплений. 3. Укладка магнитной плиты на стеллаж и расстроповка ее.	-	5,6	-	-	-
Н-26-10-004-02-02	Выгрузка креплений из полувагонов козловым краном, оборудованным электромагнитной плитой, (монтеры пути)	100 т креплений	1. Строповка электромагнитной плиты к крюку крана. 2. Выгрузка креплений. 3. Укладка магнитной плиты на стеллаж и расстроповка ее.	5,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-10-005 Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта из думпкаров								
Н-26-10-005-01-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-02-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, тип думпкаров 5BC-60	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	2,1	-	-	-
Н-26-10-005-03-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-03-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров ВС-50, ЗВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,3	-	-	-
Н-26-10-005-04-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	2,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-04-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров 5BC-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	2,8	-	-	-
Н-26-10-005-05-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-05-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров ВС-50, ЗВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,7	-	-	-
Н-26-10-005-05-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров ВС-50, ЗВС-50, 4ВС-50, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	11,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-06-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров 5BC-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,3	-	-	-
Н-26-10-005-06-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров 5BC-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-06-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта со строящегося пути, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров 5BC-60, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	9,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-005-07-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	9,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-08-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров 5BC-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,2	-	-	-
Н-26-10-005-09-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,085	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-10-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,075	-	-	-
Н-26-10-005-11-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-11-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	5,7	-	-	-
Н-26-10-005-12-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-12-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров 5BC-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,9	-	-	-
Н-26-10-005-13-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,085	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-13-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,085	-	-	-
Н-26-10-005-14-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,075	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-14-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,075	-	-	-
Н-26-10-005-15-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-15-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	6,1	-	-	-
Н-26-10-005-15-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	18,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-16-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров 5BC-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	5,7	-	-	-
Н-26-10-005-16-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров 5BC-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-16-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, перегон протяженностью до 10 км, тип думпкаров 5BC-60, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	17,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-005-17-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,085	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-17-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров ВС-50, ЗВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,09	-	-	-
Н-26-10-005-17-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров ВС-50, ЗВС-50, 4ВС-50, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	0,255	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-18-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,075	-	-	-
Н-26-10-005-18-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-18-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на перегоне, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, добавлять на каждый 1 км протяженности перегона сверх 10 км, тип думпкаров 5BC-60, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	0,225	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-005-19-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-20-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, без отвалки грунта от думпкаров после выгрузки, тип думпкаров 5BC-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,1	-	-	-
Н-26-10-005-21-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-21-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров ВС-50, 3ВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,4	-	-	-
Н-26-10-005-22-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров 5ВС-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-22-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером, тип думпкаров 5BC-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	3,8	-	-	-
Н-26-10-005-23-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров BC-50, 3BC-50, 4BC-50, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-23-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров ВС-50, ЗВС-50, 4ВС-50, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,9	-	-	-
Н-26-10-005-23-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров ВС-50, ЗВС-50, 4ВС-50, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	14,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-24-01	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров 5BC-60, (машинист хоппердозатора, помощник машиниста)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,2	-	-	-
Н-26-10-005-24-02	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров 5BC-60, (машинист бульдозера)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-005-24-03	Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта с действующих путей в "окно" на станции, с отвалкой грунта от думпкаров после выгрузки бульдозером и вручную, тип думпкаров 5BC-60, (монтеры пути)	1000 м3 дренирующего грунта или песчаного балласта	1. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы думпкаров. 2. Выгрузка дренирующего грунта или песчаного балласта опрокидыванием кузова думпкаров. 3. Возврат кузовов думпкаров в горизонтальное положение. 4. Отвалка дренирующего грунта или песчаного балласта от думпкаров после выгрузки. 5. Перемещение балласта от думпкаров после выгрузки.	12,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-26-10-006 Выгрузка с дозировкой балласта в путь из хоппер-дозаторов ЦНИИ-ДВЗ								
Н-26-10-006-01-01	Выгрузка с дозировкой балласта в путь из хоппер-дозаторов ЦНИИ-ДВЗ, (машинист хоппер-дозатора, помощник машиниста)	1000 м3 балласта	1. Подключение рабочей магистрали к источнику сжатого воздуха. 2. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы. 3. Отключение рабочей магистрали от источников сжатого воздуха. 4. Подача сжатого воздуха в систему управления. 5. Установка стопорфиксатора на заданную отметку. 6. Снятие транспортных запоров. 7. Опускание дозатора и открывание крышек люков. 8. Выгрузка с дозировкой балласта. 9. Приведение хоппер-дозаторов в транспортное положение.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-006-01-02	Выгрузка с дозировкой балласта в путь из хоппер-дозаторов ЦНИИ-ДВЗ, (монтеры пути)	1000 м3 балласта	1. Подключение рабочей магистрали к источнику сжатого воздуха. 2. Заполнение сжатым воздухом пневматической системы. 3. Отключение рабочей магистрали от источников сжатого воздуха. 4. Подача сжатого воздуха в систему управления. 5. Установка стопорфиксатора на заданную отметку. 6. Снятие транспортных запоров. 7. Опускание дозатора и открывание крышек люков. 8. Выгрузка с дозировкой балласта. 9. Приведение хоппер-дозаторов в транспортное положение.	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-10-007 Перевозка материалов верхнего строения на путевых вагончиках								
Н-26-10-007-01-01	Перевозка шпал на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, тип шпал 1, расстояние перемещения до 100 м	100 шпал	-	10,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-02-01	Перевозка шпал на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, тип шпал 1, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	100 шпал	-	1,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-03-01	Перевозка шпал на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, тип шпал 2, расстояние перемещения до 100 м	100 шпал	-	8,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-007-04-01	Перевозка шпал на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, тип шпал 2, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	100 шпал	-	1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-05-01	Перевозка шпал на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, тип шпал 3, расстояние перемещения до 100 м	100 шпал	-	7,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-06-01	Перевозка шпал на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, тип шпал 3, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	100 шпал	-	0,93	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-07-01	Перевозка переводных брусьев на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, расстояние перемещения до 100 м	100 брусьев	-	17	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-08-01	Перевозка переводных брусьев на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	100 брусьев	-	1,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	6
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-09-01	Перевозка скреплений (накладок, подкладок, костылей и противоугонов) на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, расстояние перемещения до 100 м	1 т	-	1,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-007-10-01	Перевозка скреплений (накладок, подкладок, костылей и противоугонов) на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	1 т	-	0,18	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-11-01	Перевозка рельсов длиной 12,5 м на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, расстояние перемещения до 100 м	1 т	-	1,2	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-12-01	Перевозка рельсов длиной 12,5 м на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	1 т	-	0,12	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-13-01	Перевозка металлических частей стрелочного перевода на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, расстояние перемещения до 100 м	1 т	-	1,5	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-14-01	Перевозка металлических частей стрелочного перевода на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	1 т	-	0,07	-	2-162-01	Монтер пути 1 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-15-01	Перевозка на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, песчаного балласта, расстояние перемещения до 100 м	100 м3	-	131	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-007-16-01	Перевозка на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, песчаного балласта, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	100 м3	-	26,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-17-01	Перевозка на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, гравийного балласта, расстояние перемещения до 100 м	100 м3	-	162	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-18-01	Перевозка на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, гравийного балласта, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	100 м3	-	32,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-19-01	Перевозка на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, щебеночного балласта, расстояние перемещения до 100 м	100 м3	-	197	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-26-10-007-20-01	Перевозка на путевых вагончиках с погрузкой и выгрузкой, щебеночного балласта, добавлять на каждые следующие 100 м перемещения	100 м3	-	39,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-26-10-008 Погрузка деревянных шпал на тракторные прицепы или бортовые автомобили и выгрузка их								
Н-26-10-008-01-01	Погрузка деревянных шпал на тракторные прицепы или на бортовые автомобили, тип шпал 1	100 шпал	-	5,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-008-02-01	Погрузка деревянных шпал на тракторные прицепы или на бортовые автомобили, тип шпал 2	100 шпал	-	4,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-26-10-008-03-01	Погрузка деревянных шпал на тракторные прицепы или на бортовые автомобили, тип шпал 3	100 шпал	-	4,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-008-04-01	Выгрузка деревянных шпал из тракторных прицепов или из бортовых автомобилей, тип шпал 1	100 шпал	-	2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-008-05-01	Выгрузка деревянных шпал из тракторных прицепов или из бортовых автомобилей, тип шпал 2	100 шпал	-	1,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-26-10-008-06-01	Выгрузка деревянных шпал из тракторных прицепов или из бортовых автомобилей, тип шпал 3	100 шпал	-	1,55	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 26.1

Таблица 1

Количество звеньев, погружаемых на один сцеп

Типы путеукладчиков	Шпалы			
	деревянные		железобетонные	
	Типы рельсов			
	P65, P50	P43	P65	P50
УК-25/9 и УК-25/17	7	8	6	6
ПБ-3	6	7	4	5
ПУ-4	4	5	-	-

Таблица 2

Козловые двухконсольные самомонтирующиеся краны

Показатели	Марка крана	
	К-4М	К-6Б
Грузоподъемность, т	5	10
Скорость, м/мин:		
подъема груза	8	15
передвижения электротельфера	20	-
передвижения каретки с грузом	-	20-37
передвижения крана	50	20-30
Пролет крана, м:	11,3	-
без вставки	-	18
со вставкой	-	25
Максимальная высота крюка от уровня головки рельсов, м	7,3	11
Тип рельса подкрановых путей	P43	P50
Максимальная нагрузка на рельс, т	12	25
Эксплуатация крана разрешается при температуре, град.	до ± 40	до ± 40
Габариты, мм:		
длина	7630	8900
ширина	21890	46640
высота	11100	16130
Масса крана, т, при ширине колеи, м;		
25	14	41,5
18	-	39

Таблица 3

Самоходные железнодорожные краны

Показатели	Марка крана	
	КДЭ-161	КДЭ-251
Грузоподъемность (наибольшая), т	16	25
Длина стрелы, м:		
нормальной	15	15
удлиненной	20	20
Наибольший вылет стрелы, м, при работе:		
с прямой стрелой	11	-
с грейфером	-	14

Показатели	Марка крана	
	КДЭ-161	КДЭ-251
Скорость подъема груза, м/мин, при стреле, м:		
15	8,8-17,6	5,3-10,6
20	13-26	8,8-17,6
Скорость вращения крана, об/мин	1,96	1,5
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч	10,4	8,3
Колея крана, мм	1520 (1524)	1520 (1524)
Расстояние между буферными брусками, м	7,1	8
Радиус вращения хвостовой части, м	3,3	3,8
Длина платформы с автосцепкой, м	8,32	9,22
Масса крана, т, со стрелой, м:		
15	52,4	67,5
20	52,7	67,9

Допускаемые отклонения при монтаже звеньев на базе приведены в табл. 4.

Таблица 4

Допускаемые отклонения при монтаже звеньев на базе

№ п. п.	Наименование отклонений	Величина допускаемых отклонений, мм
1	Отклонения по ширине рельсовой колеи при монтаже звеньев для укладки на железных дорогах общего пользования на прямых и кривых участках пути (при деревянных и железобетонных шпалах)	+2, -1
2	Отклонения по ширине рельсовой колеи при монтаже звеньев для укладки на промышленных железных дорогах:	
	а) на прямых участках и кривых радиусом 350 м и более	+4/6, -1
	б) на кривых участках радиусом от 349 до 150 м	+3/5, -2
	в) на кривых участках радиусом 149-100 м	+3, -2
3	г) на кривых участках радиусом 90 м и менее	+1, -1
	Отклонения в длине одного рельса в звене по сравнению с другим рельсом	6
4	Отклонения от эюр в расположении шпал:	
	а) деревянных	20
	б) железобетонных	10

Примечание. Отклонения в ширине колеи в сторону увеличения (+), в сторону уменьшения (-). При монтаже звеньев для укладки на промышленных железных дорогах указаны: в числителе - для постоянных, а в знаменателе - для передвижных путей.

Таблица 5

Допускаемые отклонения при монтаже рельсо-шпальной решетки из готовых звеньев

Наименование отклонений	Величина допускаемых отклонений, см
Наибольшее отклонение уложенных звеньев от проектной оси пути на участках:	
прямых	3
кривых	5
Забег стыков рельсов уложенного звена на участках:	
прямых	±3
кривых	±5

Наименование отклонений	Величина допускаемых отклонений, см
	сверх половины стандартного укорочения рельсов

Допускаемые отклонения при монтаже рельсо-шпальной решетки из отдельных элементов такие же, как при монтаже звеньев на базе.

Таблица 6

**Техническая характеристика порталых
тракторных путеукладчиков**

Показатели	Марка крана	
	ПБ-3	ПБ-3М
Тип путеукладчика	Тракторный, прицепной portalного типа на гусеничном ходу, в качестве тягача используется трактор Т-100 с комбинированным ходом. Путеукладчик может перемещаться по рельсовым путям и по грунтовым дорогам. Путеукладчик оборудован гидравлическим механизмом для рихтовки звеньев пути в кривых	
Ширина рельсового хода, мм	1520 (1524)	1520 (1524)
Высота подъема захватных рам, мм	4300-4400	до 4400
Грузоподъемность, т	18	18
Наибольшее усилие на рихтующем ролике, т	-	6
Рабочий ход рихтующего ролика, мин	-	200
Скорость передвижения путеукладчика, км/ч, по:		
рельсам	2,25-9,65	
грунту	2,25-7,4	
Удельное давление на грунт без звена, кПа (кг/см ²)	-	65 (0,66)
То же, со звеном массой 18 т, кПа (кг/см ²)	-	130 (1,33)
Масса путеукладчика с трактором, кг	31025	31750
Габариты путеукладчика, мм:		
длина с дополнительной секцией фермы	30500	27480
длина без дополнительной секции фермы	26500	25780
ширина	3950	3250
высота	6450	-
высота по первой схеме сборки	-	5870
высота по второй схеме сборки	-	3970

Таблица 7

**Технические характеристики
Электробалласты**

Показатели	Тип			
	ЭЛБ-1	ЭЛБ-3	ЦНИИС-УРМЗ	ЭЛБ-ЗТС
Подъемная сила электромагнитного подъемника, т	30	44	44	44
Наибольшая высота подъема пути за один проход, мм	400	350	350	350
Перекас пути по высоте головок рельсов, мм	±160	±200	±150	-

Показатели	Тип			
	ЭЛБ-1	ЭЛБ-3	ЦНИИС-УРМЗ	ЭЛБ-ЗТС
Рабочая скорость, км/ч, при:				
дозировке пути	до 15	до 15	10	до 15
подъемке пути	до 10	до 10	6-10	до 10
Масса электробалластера, т	84,2	120	83,2	121,7
Длина, мм	46000	49300	39165	50460
Транспортная скорость, км/ч	50	50	50	70
Тип электростанции	ЖЭС-65	ЖЭС-60	ЖЭС-65	-

Таблица 8

Моторный путеподъемник МПТС-1

Назначение	Подъемка и передвижка рельсо-шпальной решетки
Скорость передвижения, км/ч:	
транспортная	42
рабочая	5-7
Максимальная высота подъема рельсо-шпальной решетки, мм	400
Максимальное подъемное усилие домкратов, т	34
Величина максимального сдвига рельсо-шпальной решетки без перестановки домкратов, мм	130
Максимальное усилие передвижки, т	7,8
Производительность, км/смену при:	
подъемке рельсо-шпальной решетки на 250 мм с одновременным сдвигом ее	0,55
сдвиге рельсо-шпальной решетки	0,75
грубой регулировке рельсо-шпальной решетки в плане	0,54
Масса машины, кг	5800
Мощность двигателя, кВт	29,4
Габариты, мм:	
длина	4600
ширина	12680
высота	2435

Таблица 9

Путерихтовочная машина ПРМ-1

Тип машины	Самоходная точечного действия
Максимальная величина сдвижки рельсо-шпальной решетки за один прием, мм:	
без подъема рельсо-шпальной решетки	150
с подъемкой рельсо-шпальной решетки	300
Максимальное усилие для сдвижки рельсо-шпальной решетки, развиваемое рихтовочным механизмом, кг	8000
Привод исполнительных органов	гидравлический
Максимальная величина заглубления анкера от головки рельсов, мм	600
Максимальный угол поворота анкера в обе стороны от вертикали	17° 30"

Максимальная скорость передвижения машины по рельсовому пути своим ходом, км/ч	30
Габариты, мм:	
длина	2900
ширина	1774
высота	2180
Масса машины, кг	2900
Техническая производительность при регулировке рельсо-шпальной решетки, м/ч:	
грубой	250-300
чистой	150-200

Таблица 10

Шпалоподбивочная машина ШПМ-02

Скорость передвижения от шпалы к шпале, км/ч	2,2-13,5
Транспортная скорость, км/ч	4,16-25,3
Количество подбоек, шт.	16
Габариты, мм:	
длина	6420
ширина	2685
высота	2640
Масса машины, кг:	
с комплектующим оборудованием	15335
конструктивная	14300
Силовая установка	Двигатель 2ДБ
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	88,2 (120)
Компрессор	ВПЗ-4/9
Рабочее давление, Па (кгс/см ²)	88,2 (9)
Затрачиваемая мощность кВт (л. с.)	28,7 (39)

Приложение 26.2

Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-26

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (ТНТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При пришивке рельсов ко всем шпалам 10-ю костылями	Н-26-01-003 (24-30, 55-68), Н-26-01-004 (26-32, 56-69), Н-26-02-008 (10-12, 24-26, 32-36), Н-26-02-009 (10-12, 24-26, 31-36), Н-26-02-010 (13-16, 31-34, 40-47), Н-26-02-011 (13-15, 31-34, 40-47), Н-26-02-012 (10-12, 24-26, 31-36),	1,25	-

		Н-26-02-013 (10-12, 24-26, 31-36),		
2	При разметке положения осей шпал на обоих рельсах звена	Н-26-01-003 (40-46), Н-26-01-005 (69-73), Н-26-01-006 (57-61), Н-26-01-007 (28-29)	2	-
3	При разметке осей шпал на обоих рельсах звена	Н-26-01-004 (42-48)	2	-
4	При разметке положения осей шпал на обеих рельсовых нитях	Н-26-02-008 (18-20), Н-26-02-010 (23-26), Н-26-02-011 (23-26), Н-26-02-012 (18-20), Н-26-02-013 (18-20)	2	-
5	При укладке пути без стыков	Н-26-02-014 (10-11)	0,9	-
6	При пришивке рельсов ко всем брускам 10-ю костылями	Н-26-02-014 (13-14)	1,25	-
7	При пришитых рельсах по всем шпалам 10-ю костылями	Н-26-02-016 (05-07)	1,25	-
8	При монтаже одиночного стрелочного перевода с применением механизированного инструмента	Н-26-03-004	1,2	1,2
9	При монтаже двойного перекрестного стрелочного перевода с применением механизированного инструмента	Н-26-03-005	1,3	1,3
10	При монтаже глухого пересечения с применением механизированного инструмента	Н-26-03-006	1,3	1,3
11	При демонтаже одиночного стрелочного перевода с применением механизированного инструмента	Н-26-03-008	1,7	1,7
12	При демонтаже двойного стрелочного перевода с применением механизированного инструмента	Н-26-03-009	2	2
13	При демонтаже глухого пересечения с применением механизированного инструмента	Н-26-03-010	1,7	1,7
14	При двух препятствиях на 1 км пути	Н-26-04-002-10, Н-26-04-002-29, Н-26-04-002-48, Н-26-04-002-67		1,3
15	При одном препятствии на 2 км пути	Н-26-04-002-10, Н-26-04-002-29, Н-26-04-002-48, Н-26-04-002-67		0,85
16	При одном препятствии на 4 км пути	Н-26-04-002-10, Н-26-04-002-29, Н-26-04-002-48, Н-26-04-002-67		0,75
17	При балластировке стрелочных переводов с применением винтовых домкратов	Н-26-04-008, Н-26-04-009	1,1	1,1
18	При подъеме рельсо-шпальной решетки винтовыми домкратами:			
18.1		Н-26-04-015 (01-04)	1,6	-
18.2		Н-26-08-004÷Н-26-08-008	1,5	-

19	При устройстве отвода в процессе работ для пропуска отдельно следующих локомотивов и поездов	Н-26-08-012	0,5	-
20	При устройстве отвода в конце участка балластировки пути с применением винтовых домкратов	Н-26-08-012	1,5	-
21	При выгрузке балласта на одну сторону на стоянках	Н-26-10-001 (39-41, 44-46, 49-51)	1,3	-
22	При выгрузке балласта из полувагонов на одну сторону на ходу поезда	Н-26-10-001 (42, 47, 52)	2	-