


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации



С.Г. Музыченко

« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 27.
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

I. Техническая часть

1.27.1. Сборник содержит нормы на работы по строительству автомобильных дорог.

1.27.2. Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, в том числе визирование, установка маяков и шаблонов.

1.27.3. Нормами предусмотрено обязательное ограждение участков работ сигнальными дорожными знаками.

1.27.4. Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подвозка, подкатка) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м.

1.27.5. При устройстве дорожных оснований и покрытий на участках дорог, мостах и улицах, когда работы производятся на одной половине проезжей части дороги, а на другой происходит систематическое движение транспорта, нормы соответствующих таблиц умножаются на 1,2 и оформляются соответствующим актом.

1.27.6. Нормами сборника предусмотрено производство работ по устройству дорожных оснований и покрытий при наличии не более восьми люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м² дороги. При большем числе люков на 1000 м² дороги к нормам соответствующих таблиц применяются следующие коэффициенты: до 15 люков умножается на 1,05, свыше 15 до 20 - 1,15, свыше 20 - 1,3.

1.27.7. Нормами на планировку обочин вручную и установку тумб и столбов дорожных знаков предусмотрено распределение грунтов на группы по трудоемкости их разработки согласно следующим характеристикам:

I группа грунта: грунт растительного слоя без корней и примесей; лесс мягкий без примесей, песок с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 10%; суглинок легкий и лессовидный без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10% по объему; супесок строительного мусора до 10% по объему; торфа без корней; чернозем и каштановый грунт мягкий, без корней; шлак котельный, рыхлый;

II группа грунта: грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев с примесью щебня, гравия или строительного мусора; лесс мягкий с примесью гальки или гравия; гравийно-галечные грунты с размером частиц до 80 мм; песок с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 30%; песок барханный и дюнный; солончак и солонец мягкие; суглинок легкий и лессовидный с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме 10%; суглинок тяжелый без щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме до 30%; торф, чернозем и каштановый грунт с корнями кустарника и деревьев; глина жирная, мягкая без примесей и с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора в объеме до 10%; шлак котельный слежавшийся; строительный мусор рыхлый и слежавшийся;

III группа грунта: гравийно-галечные грунты с размером частиц свыше 80 мм; глина жирная, мягкая с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора в объеме св. 10%; глина мягкая карбонная; лесс отвердевший; суглинок с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объеме св. 10%; супесок с примесью щебня, гальки или строительного мусора св. 30% по объему; чернозем и каштановый грунт отвердевший; шлак металлургический выветрившийся; строительный мусор цементированный.

1.27.8. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением всех правил техники безопасности в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве.

1.27.9. Нормами сборника предусмотрено качество выполненных работ в соответствии с требованиями соответствующих сводов правил и нормативно-технических документов в области строительства.

1.27.10. Нормами раздела Н-27-02 «Устройство оснований и покрытий механизированным способом» предусмотрена работа автогрейдеров и прицепных грейдеров на участках длиной свыше 400 м. При работе на участках длиной до 400 м к нормам соответствующих таблиц применяются следующие коэффициенты: при работе автогрейдером длиной участка до 100 м - 1,5, свыше 100 до 200 м - 1,25, свыше 200 до 300 м - 1,15, свыше 300 до 400 м - 1,1; при работе прицепным грейдером длиной участка до 100 м - 1,4, свыше 100 до 200 м - 1,2, свыше 200 до 300 м - 1,1, свыше 300 до 400 м - 1,05.

1.27.11. Нормами на укатку оснований и покрытий предусмотрен каменный материал с пределом прочности на сжатие св. 100 МПа (1000 кгс/см²). При применении каменного материала с меньшей прочностью к нормам на укатку применяются следующие коэффициенты: при пределе прочности каменного материала на сжатие от 30 до 50 (300-500) МПа (кгс/см²) - 0,5, свыше 50 до 70 (500-700) МПа (кгс/см²) - 0,65, свыше 70 до 100 (700-1000) МПа (кгс/см²) - 0,8.

1.27.12. Нормами предусмотрен продольный уклон дорог до 6%. При работе на участках дорог с продольным уклоном св. 6% к нормам на укатку оснований и покрытий применяется коэффициент - 1,2.

1.27.13. Нормами на укатку оснований и покрытий, обработанных вяжущими материалами, предусмотрена механизированная смазка вальцов катка.

Затраты рабочего времени, связанные с перемещением прицепных и самоходных дорожных машин от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок, нормами сборника не учтены и нормируются отдельно по нормам с Н-27-01-001-01 по Н-27-01-001-09.

1.27.14. Пробег автогудронаторов от места наполнения их битумом и обратно нормами не учтен и нормируется по нормам Н-27-01-001-10 по Н-27-01-001-12.

1.27.15. Нормами таблицы Н-27-02-001 предусмотрено разравнивание материалов в один слой при россыпи щебня, гравия и гравийно-песчаной смеси слоями не св. 18 см (в естественном состоянии), а песка до 20 см.

При устройстве основания и покрытия в два слоя нормы применяются для каждого слоя отдельно.

Таблица 1

Техническая характеристика машин

Наименование показателей	Марки автогрейдеров				Грейдер прицепной ДС-1 (Д-20БМ)	Бульдозер ДЗ-8 (Д-271А)
	ДЗ-31-1 (Д-557-1)	ДЗ-98	ДЗ-99-1-4 (Д-710Б), ДЗ-99 (Д-710), ДЗ-61А (Д-710А)	ДЗ-40 (Д-598)		
Длина отвала, м	3,7	3,7	3,04	3,8	3,7	3,03
Высота отвала, м	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	1,1
Марка трактора-тягача или двигателя	АМ-01	У1Д6-250ТК-С-2/С-3	АМ-41	СМД-14А	Т-100	Т-100

Мощность двигателя, кВт (л.с.)	81 (110)	184 (250)	66 (90)	55 (75)	74 (100)	74 (100)
Масса, т	12,30	19,50	9,70	7,70	4,26	13,35

1.27.16. Пробег автополивочной машины нормируется отдельно в зависимости от расстояния.

Нормами с Н-27-02-002-01 по Н-27-02-002-08 предусмотрена поливка водой с расходом воды: для щебеночных оснований и покрытий 2 м³ на 100 м² поверхности во второй период уплотнения и 1,1 м³ в третий период; для гравийных - 0,9 м³ на 100 м².

При другом количестве расхода воды для поливки оснований и покрытий применяется на 1 м³ воды по Н-27-02-002-09 (при распределении воды через распылительные сопла) и по Н-27-02-002-10 (при распределении воды из шланга).

1.27.17. Нормами таблицы Н-27-02-003 предусмотрена укатка основания или покрытия из щебня или гравия толщиной до 18 см катками массой свыше 10 т.

Укатка мостовых из колотого и булыжного камня предусмотрена как катками массой св. 5 до 10 т (Н-27-02-003-12), так и катками массой свыше 10 т (Н-27-02-003-13).

Нормы учитывают перекрытие предыдущего следа на 1/3 ширины барабана катка.

1.27.18. Нормами таблицы Н-27-02-004 предусмотрено уплотнение щебеночных оснований самоходными катками со следующими техническими характеристиками:

Таблица 2

Техническая характеристика

Показатель		Единица измерения	Марка катков	
			ДУ-52	ДУ-55
Тип катков			самоходный комбинированного действия	самоходный статический
Ширина уплотняемой полосы		мм	2000	2500
Мощность двигателя		кВт (л.с.)	110 (150)	110 (150)
Скорость движения	с включенным вибровозбудителем	км/ч	До 5,4	-
	с выключенным вибровозбудителем		До 10,8	До 15
Масса катка		т	16	20

1.27.19. Нормами таблицы Н-27-02-005 предусмотрена толщина слоя основания или покрытия 10 см в естественном состоянии.

При устройстве основания или покрытия в два-три слоя нормы принимаются для каждого слоя отдельно.

Розлив вяжущих нормами таблицы Н-27-02-005 не учтен и нормируется в зависимости от применяемого способа по таблице Н-27-02-006. Техническая характеристика машин приведена в табл. 1.

Таблица 3

Группы грунтов по содержанию и пластичности

Группа грунта	Наименование грунта	Содержание частиц до 0,071 мм, % по массе	Содержание глины, % по массе до	Число пластичности до
I	Пески, супеси	15-25	5	5
II	Пески пылеватые, супеси	25-60	5	5
III	Супеси	25-60	5-12	10
IV	Супеси пылеватые, грунты пылеватые	св. 50	12	10

	Суглинки пылеватые, суглинки	св. 25	15	15
V	Суглинки тяжелые, суглинки тяжелые пылеватые, глины (преимущественно черноземы)	св. 50	св. 40	св. 30

При увеличении числа проходов, сверх предусмотренных нормами с Н-27-02-005-01 по Н-27-02-005-25, на каждый последующий проход на 100 м² принимается: при работе автогрейдером - по Н-27-02-005-25; при работе прицепным грейдером - по Н-27-02-005-26. Необходимость увеличения числа проходов подтверждается соответствующим актом.

1.27.20. Проверка профиля основания или покрытия по шаблону нормируется по нормам с Н-27-02-005-26 по Н-27-02-005-27.

1.27.21. Нормы на пробег автогудронаторов от места наполнения их вяжущими материалами и обратно предусмотрены нормами с Н-27-01-001-10 по Н-27-01-001-12.

1.27.22. Нормами таблицы Н-27-02-006 предусмотрен розлив вяжущих материалов автогудронаторами со следующими техническими характеристиками:

Таблица 4

Техническая характеристика автогудронаторов

Наименование показателей	Марки автогудронаторов			
	ДС-40 (Д-641)	ДС-39 (Д-640)	ДС-39А (Д-640А)	ДС-53А (Д-722А)
Базовая машина	ЗИЛ-130В1-66	ЗИЛ-130	ЗИЛ-130	ЗИЛ-130В1-66
Вместимость цистерны, л	7000	3500	3500	6000
Ширина розлива, м	1,0-7,0		до 3,8	до 4,0
Нормы розлива, л/м ²	0,5-3,0			
Производительность насоса, л/мин	1040	900	900	840
Скорость движения, км/ч:				
рабочая	3,5-24,6			
транспортная	до 80	до 85	до 85	до 80

1.27.23. Нормами таблицы Н-27-02-007 предусмотрена укладка асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками со следующими техническими характеристиками:

Таблица 5

Техническая характеристика асфальтоукладчиков

Наименование показателей	Асфальтоукладчики			
	ДС-48 (Д-699)	ДС-1 (Д-150Б)	ДС-126	ДС-126А
Тип	Пневмоколесный	Гусеничный		
Производительность, т/ч	200	100	130	130
Ширина распределения, м	3,03; 3,53; 3,78	3,03; 3,53	3,0; 3,5; 3,75	
Толщина укладываемого слоя, мм	30-150		30-200	
Вместимость приемного бункера, т	10	до 4,5	6	7
Скорость движения:				
рабочая, м/мин	1,95-17,10	1,6-34,0	1,7-7,8	
транспортная, км/ч	9,45		2,00	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	66 (90)	29 (40)	37 (50)	

Масса незаправленной машины, т	17,3	12,0	12,2	13,0
--------------------------------	------	------	------	------

1.27.24. Нормами таблицы Н-27-02-008 предусмотрено число проходов катка по одному следу, указанное в таблице. При необходимости большего числа проходов, что устанавливается пробной укаткой на каждый последующий проход, добавляется по Н-27-02-008-31, Н-27-02-008-32.

1.27.25. При поверхностной обработке оснований или покрытий при укатке черного щебня норма принимается на 100 м² по Н-27-02-008-33, Н-27-02-008-34.

1.27.26. Распределение грунтов на группы по трудности их обработки приведено в таблице Н-27-02-005.

1.27.27. Нормами таблицы Н-27-02-009 предусмотрено устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74 со следующими техническими характеристиками:

Таблица 6

Техническая характеристика фрезы ДС-74

Тип	навесная, многопроходная, однороторная
Базовая машина	колесный трактор Т-158
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	121 (165)
Производительность, м ³ /ч	33
Ширина обрабатываемой полосы, мм	2400
Глубина обработки, мм	250
Скорость передвижения, км/ч:	
рабочая	от 0,11 до 0,96
транспортная	до 44,2
Масса, т	11,94

1.27.28. Нормами таблицы Н-27-02-010 предусмотрено внесение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В) со следующими характеристиками:

Таблица 7

Техническая характеристика распределителя цемента ДС-9 (Д-343В)

Тип	прицепной
Базовая машина	Т-74-С-2 с ходоуменьшителем
Вместимость бункера, м ³	3,5
Ширина обрабатываемой полосы, мм	2450
Наибольшее заглубление сошников, мм	80
Ширина колеи, мм	3317
Скорости передвижения, км/ч: рабочие:	
I	0,565
II	0,686
III	0,841
IV	0,965
транспортная	4,49-11,47
Масса распределителя без учета веса трактора, т	2,2

1.27.29. Нормами таблицы Н-27-02-010 перемещение распределителя от места заполнения к месту распределения и обратно не предусмотрено. При перемещении распределителя на каждые 100 м принимается по Н-27-02-010-04.

1.27.30. Нормами таблицы Н-27-02-011 предусмотрено внесение цемента распределителем ДС-72 со следующими характеристиками:

Таблица 8

Техническая характеристика распределителя цемента ДС-72

Тип	полуприцепной
-----	---------------

Базовая машина	T-158
Мощность кВт (л.с.)	129 (175)
Вместимость, м³:	
цистерны (полезный объем)	6,8
расходного бункера	3,5
Ширина распределения цемента, мм	2400
Скорости передвижения, км/ч:	
рабочая:	
вперед	0,112-0,960
назад	0,120-0,412
транспортная:	
вперед	5,13-44,80
назад	5,5-18,0

1.27.31. Нормами таблицы Н-27-02-012 предусмотрено уплотнение слоя толщиной до 18 см в естественном состоянии при ширине основания 8 - 9 м и длине захватки до 200 м.

1.27.32. Нормами таблицы Н-27-02-012 предусмотрено уплотнение грунтов катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) со следующими характеристиками:

Таблица 9

Техническая характеристика катка ДУ-31А (Д-627А)

Тип катка	самоходный на пневматических шинах
Масса, т:	
с балластом	16,00
без балласта	8,44
Ширина уплотняемой полосы, мм	1920
Марка двигателя	А-41Д
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	66(90)
Скорость передвижения, км/ч	до 20,5
Количество колес:	
передних	3
задних (ведущих)	4

1.27.33. На каждый последующий проход сверх первых шести к нормам добавляется на 1000 м² основания по норме Н-27-02-012-02.

1.27.34. Нормами таблицы Н-27-02-013 предусмотрена установка копирных струн с забивкой металлических стоек в грунт.

Установка копирных струн по цементогрунтовому (пескоцементному) основанию или цементобетонному покрытию (нижний слой) предусматривается в заранее заготовленное отверстие диаметром, соответствующим размеру металлических стоек.

1.27.35. Нормами таблицы Н-27-02-014 предусмотрена окончательная планировка земляного полотна профилировщиками ДС-97, ДС-108 со следующими техническими характеристиками:

Таблица 10

Техническая характеристика профилировщиков самоходных на 4-х гусеничных тележках

Наименование показателей	Профилировщики	
	ДС-97	ДС-108
Тип машины	Самоходный на четырех гусеничных тележках	
Ширина обрабатываемой полосы, м:		
без уширителей	8,5	
с уширителями	10,0	
Толщина обрабатываемого слоя, мм	До 150	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	313 (425)	368 (500)

Скорость движения, м/мин: рабочая		2-36
транспортная (вперед, назад)	До 72	До 54
Рабочие органы, шт.:		
фреза	2	
шнеки	2	
Профилирующий орган (отвал), шт.	4	
Масса, т	32,7	40,0

1.27.36. Нормами таблицы Н-27-02-015 предусмотрено устройство цементогрунтового основания толщиной слоя 16 см, шириной 9,5 м из готовой смеси.

Техническая характеристика профилировщиков приведена в п. 1.27.35 технической части.

1.27.37. Нормами таблицы Н-27-02-016 предусмотрено устройство цементобетонного покрытия шириной 7,5 м комплектами машин ДС-100, ДС-110 со следующими техническими характеристиками:

Таблица 11

Технические характеристики машин комплекта ДС-100

Бетоноукладчик ДС-101

Тип машины	самоходная на четырех гусеничных тележках
Ширина укладываемой полосы покрытия, м	7,5
Толщина укладываемого слоя, мм	до 350
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	313(425)
Скорость движения, м/мин:	
рабочая	до 18
транспортная	до 72
Масса, т	41,8

Таблица 12

Трубчатый финишер ДС-104

Тип машины	самоходная на пневмоколесном ходу
Ширина обрабатываемой полосы, м	3,65-7,92
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	35(47)
Рабочие органы, шт.:	
диагональная выглаживающая труба	2
выглаживающая лента (брезент)	1
Скорости движения вперед и назад, м/мин	до 71,3
Масса, т	5,2

Таблица 13

Машина для нанесения пленкообразующих материалов ДС-105

Тип машины	самоходная на пневмоколесном ходу
Ширина обрабатываемой полосы, м	3,65-7,92
Вместимость бака для пленкообразующего материала, л	1140
Скорость движения вперед и назад, м/мин	до 71,9
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	35(47)
Масса, т	5,6

Таблица 14

Техническая характеристика машин комплекта ДС-110

Бетоноукладчик ДС-111

Тип машины	самоходная на четырех гусеничных тележках
Ширина укладываемой полосы, покрытия, м	7,5
Толщина укладываемого слоя, мм	до 340
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	221(300)
Скорость движения, м/мин:	
рабочая	до 18
транспортная	до 36
Масса, т	41,5

Таблица 15

Трубчатый финишер ДС-104А

Тип машины	самоходная на пневмоколесном ходу
Ширина обрабатываемой полосы, м	7,5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	37(50)
Рабочие органы, шт.:	
диагональная выравнивающая труба	2
выравнивающая лента (брезент)	1
Скорости движения, м/мин:	
рабочая	до 25
транспортная	до 72
Масса, т	6,8

Таблица 16

Машина для нанесения пленкообразующих материалов ДС-105А

Тип машины	самоходная на пневмоколесном ходу
Ширина обрабатываемой полосы, м	7,5
Вместимость бака для пленкообразующего материала, л	1140
Скорость движения, м/мин:	
рабочая	до 20
транспортная	до 70
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	37(50)
Масса, т	7,0

1.27.38. Нормами таблицы Н-27-02-018 предусмотрена планировка и уплотнение основания или выравнивающего слоя профилировщиком со следующими характеристиками:

Таблица 17

Техническая характеристика профилировщика ДС-502А (Д-345А)

Тип машины	самоходная
Ширина обрабатываемой полосы, м	7,0
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	18(40)
Скорость движения, м/мин:	
рабочая	0,81
транспортная:	
вперед	7,62
назад	1,82-17,00
Масса, т	7,1

1.27.39. Нормами таблицы Н-27-02-019 предусмотрено устройство цементобетонных оснований механизированным способом машинами комплекта ДС-153: распределение цементобетонной смеси - машиной ДС-503А (Д-375А); уплотнение и отделка бетонной поверхности - машиной ДС-504А (Д-376А); уход за свежесуложенным бетоном нанесением пленкообразующих материалов машиной ЭНЦ-3.

Таблица 18

Техническая характеристика машин комплекта ДС-153

Показатель	Наименование машин		
	бункерный распределитель цементобетонной смеси ДС- 503А (Д-375А)	бетоноотделочная машина ДС-504А (Д-376А)	машина для нанесения пленкообразующих материалов ЭНЦ-3
Вместимость бункера или бака, м ³	2,4	-	1,4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	18 (24)		
Скорость движения м/мин	0,81		0,25-3,5
Масса, т	8,90		3,66

1.27.40. Нормами таблицы Н-27-02-021 предусмотрена нарезка швов глубиной до 6 см в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками с алмазными дисками.

Подвозка воды для работы нарезчика нормами не предусмотрена и учитывается дополнительно.

Нормами таблицы Н-27-02-021 предусмотрена нарезка швов нарезчиками со следующими характеристиками:

Таблица 19

Техническая характеристика нарезчиков

Показатель	Марка нарезчика		
	ДС-112	ДС-115	ДС-510 (Д-903)
Тип машины	Самоходный		
Число режущих кругов, шт.	4	3	2
Тип кругов	Отрезные сегментные алмазные		
Диаметр кругов, мм	250 и 320		До 320
Глубина резания, мм	До 80		60
Угловая скорость кругов, об/мин	3100	3150	3000
Двигатель: тип	Электрический		Дизельный
мощность, кВт (л.с.)	100 (136)		50 (68)
Масса, т	5,50	2,20	1,85

1.27.41. Нормами таблицы Н-27-02-022 предусмотрена нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками ДС-506 (Д-432А) с режущими дисками К-24 СТЗБ и модернизированными нарезчиками ДС-506АМ (Д-432АМ) с алмазными дисками.

Подвозка воды и перемещение электростанции и цистерн с водой с одного участка на другой в нормах не предусмотрены и учитывается дополнительно.

Нормами таблицы Н-27-02-022 предусмотрена нарезка швов нарезчиками со следующими характеристиками:

Таблица 20

Техническая характеристика нарезчика

Ходовая часть	с ручным приводом
Тип дисков	карборундовый или алмазный
Диаметр режущих дисков, мм	300; 350
Угловая скорость дисков, об/мин	3490; 3600
Глубина резания, мм	80
Расход воды на круг, л/мин	15-25
Привод рабочего органа	электродвигатель
Мощность, кВт (л.с.)	14-20(19-27)
Масса, т	0,713-0,780

1.27.42. Нормами таблицы Н-27-02-023 предусмотрено устройство укрепительных полос шириной 0,75 и 1 м толщиной слоя 24 см из готовой цементобетонной смеси.

Нормами таблицы Н-27-02-023 предусмотрено заполнение швов мастикой с применением заливщика с техническими характеристиками:

Таблица 21

Техническая характеристика заливщика швов ДС-67

Тип машины	навесная на УАЗ-452Д
Вместимость, л:	
заливочного бака	25
котла для мастики	150
бака для грунтовой смеси	40
Компрессорная установка	передвижная СО-7А
Масса машины в транспортном положении при заправленных емкостях, т	2,62

1.27.43. Нормами таблицы Н-27-02-024 предусмотрено устройство укрепительных полос шириной 0,75 и 1 м толщиной слоя 24 см из готовой цементобетонной смеси.

Нормами таблицы Н-27-02-024 предусмотрено устройство укрепительных полос машиной ДС-76 с техническими характеристиками:

Таблица 22

Техническая характеристика машины ДС-76

Ширина укладываемой полосы, м	0,5; 0,75; 1,0
Толщина укладываемого слоя, см	до 22
Вместимость приемного бункера, т	5
Марка двигателя	ДЗ7Е-1
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	37(50)
Скорость движения:	
рабочая, м/мин	1-4
транспортная, км/ч	до 15,9
Масса машины, т	6,4

1.27.44. Нормами таблицы Н-27-02-025 предусмотрена планировка обочин за один проход автогрейдера.

Техническая характеристика автогрейдеров приведена в п. 1.27.15 технической части.

1.27.45. Нормами таблицы Н-27-02-026 предусмотрено уплотнение обочин за пять проходов катка по одному следу. При большем количестве проходов на каждый последующий проход добавляется по Н-27-02-026-03. Необходимое число проходов катка устанавливается на месте работ пробной укаткой. Нормами предусмотрена ширина укрепляемой части обочины до 2 м.

1.27.46. Нормами таблицы Н-27-02-027 предусмотрено устройство земляного ящика за два прохода автогрейдера ДЗ-31-1 (Д-557-1) с помощью навесного оборудования.

1.27.47. Нормами таблицы Н-27-02-028 предусмотрено устройство земляного ящика шириной от 0,55 до 0,80 м, глубиной 0,2 м, устраиваемого на обочине автодорог автогрейдером ДЗ-

31-1 (Д-557-1), к отвалу которого прикреплен дополнительный нож. Ящик устраивают за четыре прохода автогрейдера.

1.27.48. Нормой Н-27-02-029-01 предусмотрена установка бортовых камней длиной 2 и 3 м, массой соответственно 0,52 и 0,75 т автомобильным краном грузоподъемностью 5 т на основание из песка, щебня, цементобетонной смеси толщиной до 10 см.

Размеры бортовых камней соответствуют ГОСТ 6665-91.

Устройство земляного ящика нормируется по таблице Н-27-02-028.

1.27.49. В нормах таблицы Н-27-03-002 при россыпи материалов в два слоя норма применяется для каждого слоя отдельно.

1.27.50. Нормами таблицы Н-27-03-002 предусмотрена ширина дороги 6 м. При ширине дороги 7 м при расположении материалов на обочине и на проезжей части принимаются соответствующие коэффициенты приложения 27.1.

1.27.51. Нормами таблицы Н-27-03-005 не предусматривается укатка черного щебня самоходными катками с гладкими вальцами и нормируется дополнительно по таблице Н-27-02-008.

1.27.52. Нормы таблицы Н-27-03-006 предусматривают укладку как обычных асфальтобетонных смесей, так и асфальтобетонных смесей с повышенным содержанием щебня для образования шероховатой поверхности.

Розлив битума для обработки основания не предусмотрен и нормируется дополнительно по таблице Н-27-02-006.

1.27.53. В нормах таблицы Н-27-03-008 разборка рельс-форм с погрузкой их в транспортные средства нормируется по таблице Н-27-02-017.

1.27.54. Засыпка бетонной поверхности песком и заливка швов мастикой нормами таблицы Н-27-03-009 не учтены и нормируются отдельно по таблицам Н-27-03-010 и Н-27-02-023.

1.27.55. Нормами таблицы Н-27-03-012 предусмотрено устройство укрепительных полос из бетонных плит размером 100 х 50 х 6 или 100 х 75 х 6 см.

Работа машиниста электростанции нормами не учтена и учитывается дополнительно.

Заполнение швов сопряжения плит с бетонным покрытием мастикой нормами не учтено и нормируется по таблице Н-27-02-023.

1.27.56. Нормами таблицы Н-27-03-014 на отделку обочин предусмотрен расход гравийного материала или песка в объеме 2 - 3 м³ на 100 м² обочин.

Отнесение грунтов к той или иной группе в зависимости от трудности их разработки приведено в п. 1.27.7 технической части.

1.27.57. Нормы таблицы Н-27-03-015 предусматривают установку бортовых камней размерами, соответствующими ГОСТ 6665-91.

1.27.58. При устройстве земляного ящика под бортовые камни вручную к нормам таблицы Н-27-03-015 добавляется на 1 м бортовых камней Н-27-03-015-13.

1.27.59. Нормами таблицы Н-27-04-001 предусмотрена установка железобетонных столбов размером 1500 х 250 х 200 мм, массой 0,19 т и железобетонных брусьев размером 2500 х 300 х 190 мм, массой 0,49 т.

Нормами не предусмотрены и учитываются дополнительно: устройство ям, погрузка и выгрузка столбов и брусьев.

1.27.60. Нормами таблицы Н-27-04-002 предусмотрена установка железобетонных столбов высотой 1,8 м, сечением 0,2 х 0,2 м и металлических криволинейных брусьев длиной 9,3 м автокраном грузоподъемностью до 5 т.

Нормами не предусмотрены и учитываются дополнительно: бурение ям, выгрузка столбов и брусьев.

1.27.61. Нормами таблицы Н-27-04-003 предусмотрена окраска при помощи кисти металлического барьерного ограждения краской.

1.27.62. Нормой таблицы Н-27-04-004 предусмотрена установка железобетонных блоков прикромочных лотков длиной 1; 1,5 м автокраном грузоподъемностью до 3 т на основание из песка, щебня (гравия) толщиной 10 см.

Нормой не учтено и учитываются дополнительно устройство земляного ящика и выгрузка блоков.

1.27.63. Нормой таблицы Н-27-04-005 предусмотрено устройство перильно-тросового ограждения на участках от 50 до 100 м из стального троса диаметром 20 мм и железобетонных столбов размером 1850 x 200 x 150 мм.

Нормой не предусмотрены и учитываются дополнительно рытье ям и приготовление цементно-песчаного раствора.

1.27.64. Нормами таблицы Н-27-04-008 переход рабочего от знака к знаку не предусмотрен. На переход рабочего с инструментом от знака к знаку норма принимается на 1 км прохода по Н-27-04-008-07.

1.27.65. Нормами таблицы Н-27-04-009 предусмотрена разметка оси проезжей части дороги маркировочной машиной ДЭ-18 со следующими характеристиками:

Таблица 23

Техническая характеристика

Тип машины	самоходная на шасси ГАЗ-53А
Вид наносимых линий	сплошные, пунктирные
Ширина наносимых линий, м	от 0,1 до 1
Количество одновременно наносимых линий	от 1 до 3
Вместимость баков, л:	
для краски	2×500
для растворителя	50
Мощность, кВт (л.с.)	12,5 (17,0)
Рабочая скорость при нанесении, км/ч:	
одной линии шириной от 0,1 до 0,2 м	от 6 до 12
одной или двух линий общей шириной от 0,2 до 0,5 м	от 3 до 6
одной или двух линий общей шириной от 0,5 до 1 м	от 1,5 до 3
Транспортная скорость машины, км/ч	60
Производительность при нанесении сплошной линии шириной до 0,5 м, м ² /ч	1000
Масса, т	5,8

1.27.66. Нормами таблицы Н-27-04-012 предусмотрена укатка оснований и покрытий тротуаров вибрационным катком ДУ-54 со следующими характеристиками:

Таблица 24

Техническая характеристика катка ДУ-54

Тип	самоходный, двухвальцовый
Масса, т:	
без балласта	1,5
с балластом	2,2
Марка двигателя	УД-25
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	6(8)
Ширина укатываемой полосы, мм	835
Скорость движения, км/ч	1,8-3,0

1.27.67. В нормах таблицы Н-27-04-012 предусмотрено уплотнение поверхности за пять проходов катка по одному следу. На каждый последующий проход добавляется: при уплотнении основания - по Н-27-04-12-03; при уплотнении покрытия - по Н-27-04-12-04.

1.27.68. Нормами таблицы Н-27-04-013 предусмотрено устройство покрытий тротуаров из сборных железобетонных плит размером 1 x 1 x 0,12 м, массой 0,24 т и плит размером 2 x 1 x 0,1 м, массой 0,5 т, укладываемых автокраном или автопогрузчиком грузоподъемностью 1 - 3 т, а также плит размером 3 x 3 x 0,12 м, массой 2,7 т, укладываемых автокраном грузоподъемностью 5 т.

1.27.69. Нормами таблицы Н-27-05-001 подача цемента не предусмотрена и учитывается дополнительно.

В состав комплекта машин входят: смесительная установка ДС-50А, бульдозер мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.):

Таблица 25

Техническая характеристика установки ДС-50А

Тип установки	передвижная смесительная установка непрерывного действия
Производительность, т/ч	100-120
Установленная мощность, кВт (л.с.):	
электродвигателей	116 (158)
электронагревателей	3(4)
Тип питателя	ленточный, объемного дозирования
Дозатор цемента	объемный, роторный
Вместимость накопительного бункера, м ³	2,86
Смеситель	двухвальный лопастной непрерывного действия
Масса установки, т	28

1.27.70. Нормой Н-27-05-002-01 подача цемента не предусмотрена и учитывается дополнительно.

В состав комплекта машин входят: бетоносмесительная установка СБ-109, три погрузчика ТО-18 мощностью 100 кВт (136 л.с.) и бульдозер мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.):

Таблица 26

Техническая характеристика установки СБ-109

Тип бетоносмесителя	гравитационный, непрерывного действия
Производительность, м ³ /ч	120
Максимальная крупность заполнителя, мм	70
Марка дозаторов цемента	СБ-90
Марка дозаторов заполнителей	СБ-114
Количество фракций заполнителей, шт.	3
Вместимость расходных бункеров для:	
цемента, т	40
заполнителей, м ³	70
Мощность электродвигателей (без учета электродвигателей, установленных на складе цемента), кВт (л.с.)	135(184)
Масса установки, т	132

1.27.71. Нормой Н-27-05-002-02 подача цемента не предусмотрена и учитывается дополнительно.

В состав комплекта машин входят: бетоносмесительная установка СБ-78, погрузчик ТО-18 мощностью 100 кВт (136 л.с.) и бульдозер мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.):

Таблица 27

Техническая характеристика установки СБ-78

Тип бетоносмесителя	гравитационный, непрерывного действия
Производительность, м ³ /ч	60
Количество фракций заполнителей, шт.:	
песок	1
щебень	3
Максимальный размер заполнителя, мм	70
Вместимость расходных бункеров для, м ³ :	
цемента	12
заполнителей	36

Установленная мощность, кВт (л.с.)	58(79)
------------------------------------	--------

1.27.72. Нормами Н-27-05-002-03, Н-27-05-002-04 предусмотрено приготовление цементобетонной смеси при бесперебойной подаче цемента и заполнителей, и с первоначальным запасом материалов в бункерах не менее чем на 1,5 ч работы.

Нормами Н-27-05-002-03, Н-27-05-002-04 не предусмотрены и учитывается дополнительно обслуживание складов цемента и заполнителей, подача заполнителей в расходные бункера и приготовление растворов добавок.

Таблица 28

Техническая характеристика установки СБ-37 (С-780)

Тип установки	автоматизированная непрерывного действия
Производительность установки, м ³ /ч	15-30
Производительность дозаторов:	
цемента, т/ч	5-10
заполнителя, т/ч	12,5-25,0
воды, м ³ /ч	3-6
Количество фракций крупного заполнителя	2
Размер фракций заполнителя, мм	5-15; св. 15-40
Мощность, кВт (л.с.)	44(60)
Масса основного оборудования, т	29,5

1.27.73. Нормой Н-27-05-002-05 подача цемента не предусмотрена и учитывается дополнительно.

В состав комплекта машин входят: бетоносмесительная установка СБ-118, три погрузчика ТО-18 мощностью 100 кВт (136 л.с.) и бульдозер мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.).

Таблица 29

Техническая характеристики бетоносмесительной установки СБ-118

Тип установки	автоматизированная непрерывного действия
Производительность, м ³ /ч	240
Количество фракций заполнителя	3
Максимальная крупность заполнителя, мм	70
Вместимость бункера, м ³ :	
цемента	40
заполнителя	70
Тип дозаторов:	
цемента	СБ-90
заполнителей	СБ-115
воды	С-762
Мощность, кВт (л.с.):	
установленная	350(476)
потребляемая	215(292)

1.27.74. Нормами Н-27-05-003-01, Н-27-05-003-02 не предусмотрены и учитывается дополнительно подача заполнителей к виброточкам подземной галереи, обслуживание битумного хозяйства и складов заполнителей.

Заправка и подготовка смесительной установки перед началом работы нормами таблицы Н-27-05-003 не предусмотрены и нормируются по Н-27-05-003-15 при составе звена, работающего на установке.

Таблица 30

Техническая характеристика установки Д-617-2

Тип смесительного агрегата	башенный с мешалкой периодического действия
Производительность при исходной влажности материалов до 5%, т/ч	50
Масса одного замеса, кг	1200
Установленная мощность, кВт (л.с.):	
электродвигателей	275(374)
электронагревателей	158(215)
Масса комплекта, т	138

1.27.75. Нормами Н-27-05-003-03, Н-27-05-003-04 не предусмотрена и учитывается дополнительно подача холодных заполнителей к точкам подземной галереи, обслуживание битумного хозяйства и склада заполнителей.

Заправка и подготовка смесительной установки перед началом работы нормами таблицы Н-27-05-003 не предусмотрены и нормируются по Н-27-05-003-15 при составе звена, работающего на установке.

Таблица 31

Техническая характеристика установки Д-645-3

Производительность при исходной влажности материалов до 5%, т/ч	100
Установленная мощность, кВт (л.с.):	
электродвигателей	415(564)
электронагревателей	208(283)
Масса комплекта, т	200

1.27.76. Нормами Н-27-05-003-05, Н-27-05-003-06 предусмотрена масса одного замеса до 700 кг.

Нормами Н-27-05-003-05, Н-27-05-003-06 не предусмотрены и учитывается дополнительно подача заполнителей к питателю холодного элеватора, обслуживание битумного хозяйства и складов заполнителей.

Заправка и подготовка смесительной установки перед началом работы в нормах таблицы Н-27-05-003 не предусмотрены и нормируются по Н-27-05-003-15.

1.27.77. Нормами Н-27-05-003-07, Н-27-05-003-08 не предусмотрены и учитывается дополнительно подача заполнителей к питателю холодного элеватора, обслуживание битумного хозяйства и складов заполнителей.

Заправка и подготовка смесительной установки перед началом работы в нормах таблицы Н-27-05-003 не предусмотрены и нормируются по Н-27-05-003-15.

Таблица 32

Техническая характеристика установки Д-508-2А

Тип смесителя	башенный, сборно-разборный с мешалкой периодического действия
Производительность при средней влажности исходных материалов до 5%, т/ч	25-30
Тип элеваторов	ковшовые
Тип сушильного барабана	наклонный, цилиндрический
Тип форсунки	воздушная, низкого давления
Вместимость топливного бака, л	550
Вид топлива	мазут топочный
Тип грохота	барабанный
Количество отсеков "горячего" бункера, шт.	4
Дозировка минеральных материалов	весовая
Дозировка битума	объемная
Масса установки, т	59,1

1.27.78. Нормами Н-27-05-003-09, Н-27-05-003-10 не предусмотрены и учитывается дополнительно подача заполнителей к виброточкам подземной галереи, обслуживание битумного хозяйства и складов заполнителей.

Таблица 33

Техническая характеристика смесительной установки ДС-95

Тип установки	автоматизированная непрерывного действия
Тип смесителя	периодического действия
Производительность, т/ч	50
Мощность, кВт (л.с.):	
электродвигателей	300(408)
электронагревателей	280(381)
Вместимость:	
бункера агрегата питания, м ³	40
битумных емкостей, м ³	60
бункера готовой смеси, т	70
Масса установки, т	85

1.27.79. Нормами Н-27-05-003-11, Н-27-05-003-12 не предусмотрены и учитывается дополнительно подача заполнителей к бункеру-питателю, обслуживание битумного хозяйства и складов заполнителей.

Таблица 34

Техническая характеристика установки ДС-117-2Е

Тип установки	автоматизированная непрерывного действия
Тип смесителя	периодического действия
Производительность, т/ч	25
Мощность электродвигателей, кВт (л.с.)	150(204)
Число отсеков бункера-питателя	3
Вместимость, м ³ :	
бункера-питателя	10
бункера минерального порошка	20
Масса, т	70
Мощность газодувной машины, м ³ /ч	св. 15000 - 75000

1.27.80. Нормами Н-27-05-003-13, Н-27-05-003-14 не предусмотрены и учитывается дополнительно подача заполнителей к бункеру - питателю, обслуживание битумного хозяйства и складов заполнителей.

Таблица 35

Техническая характеристика

Производительность:	
установки, т/ч	110
газодувной машины, м ³ /ч	св. 15000 до 75000
Установленная мощность, кВт (л.с.):	
электродвигателей	346 (470)
электронагревателей	194 (264)
Масса, т	125

1.27.81. Нормами Н-27-05-004 (01-04) предусмотрена вырубка битума при вязком состоянии его (в летнее время). При вырубке битума в твердом состоянии (в зимнее время) принимается соответствующий коэффициент приложения 27.1.

1.27.82. Нормами таблицы Н-27-05-005 предусмотрено приготовление битума, предварительно подогретого до температуры 80 - 100 °С.

Дежурный электрослесарь в нормы не включен и его труд учитывается дополнительно.

1.27.83. Нормами таблицы Н-27-06-001 предусмотрен выход сортовой шашки 60% и св. При выходе сортовой шашки до 60% работы нормируются по местным нормам.

Указания по отнесению камня к той или иной группе приведены в технической части сборника Н-04 «Земляные работы. Буровзрывные работы».

1.27.84. Нормами таблицы Н-27-06-002 предусмотрено изготовление конструкции шва расширения длиной 3,495 м.

1.27.85. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются «монтажник конструкций».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-27-01 Перемещения машин								
Таблица Н-27-01-001 Перемещения машин								
Н-27-01-001-01-01	Перемещение бульдозеров на тракторе Т-74, Т-75 от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,2	-	-	-
Н-27-01-001-02-01	Перемещение бульдозеров на тракторе Т-100 от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,19	-	-	-
Н-27-01-001-03-01	Перемещение грейдеров прицепных в сцепе с трактором Т-100 от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,19	-	-	-
Н-27-01-001-04-01	Перемещение автогрейдера с двигателем мощностью до 59 (80) кВт (л.с.) от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,12	-	-	-
Н-27-01-001-05-01	Перемещение автогрейдера с двигателем мощностью 59 (80) кВт (л.с.) и свыше от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-01-001-06-01	Перемещение катков самоходных с гладкими вальцами массой свыше 5 до 10 т от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,17	-	-	-
Н-27-01-001-07-01	Перемещение катков самоходных с гладкими вальцами массой свыше 10 т от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,19	-	-	-
Н-27-01-001-08-01	Перемещение самоходных катков на пневмомашинах ДУ-31А (Д-627А) от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,22	-	-	-
Н-27-01-001-09-01	Перемещение самоходного укладчика асфальтобетонной смеси ДС-48 (Д-699) ДС-1 (Д-150А, Д-150Б) ДС-126 от места стоянки к месту работы и обратно или с одного участка работ на другой участок	1 км	-	-	0,59	-	-	-
Н-27-01-001-10-01	Пробег автогудронаторов от места наполнения их битумом и обратно: дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, клинкерные)	1 км	-	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-01-001-11-01	Пробег автогудронаторов от места наполнения их битумом и обратно: дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные	1 км	-	-	0,04	-	-	-
Н-27-01-001-12-01	Пробег автогудронаторов от места наполнения их битумом и обратно: дороги грунтовые естественные	1 км	-	-	0,05	-	-	-
Раздел Н-27-02 Устройство оснований и покрытий механизированным способом								
Таблица Н-27-02-001 Разравнивание песчано-гравийных и щебеночных материалов при устройстве оснований и покрытий								
Н-27-02-001-01-01	Разравнивание песка или гравийно-песчаной смеси при устройстве оснований и покрытий: автогрейдером ДЗ-98	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,07	-	-	-
Н-27-02-001-02-01	Разравнивание песка или гравийно-песчаной смеси при устройстве оснований и покрытий: автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,11	-	-	-
Н-27-02-001-03-01	Разравнивание песка или гравийно-песчаной смеси при устройстве оснований и покрытий: автогрейдером ДЗ-61А (Д-710А), ДЗ-99 (Д710), ДЗ-99-1-4 (Д-710Б)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-001-04-01	Разравнивание песка или гравийно-песчаной смеси при устройстве оснований и покрытий: грейдером прицепным с трактором Т-100 ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,13	-	-	-
Н-27-02-001-05-01	Разравнивание песка или гравийно-песчаной смеси при устройстве оснований и покрытий: бульдозером на базе трактора Т-100 ДЗ-8 (Д-271А)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,11	-	-	-
Н-27-02-001-06-01	Разравнивание щебня или гравия при устройстве оснований и покрытий: автогрейдером ДЗ-98	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,09	-	-	-
Н-27-02-001-07-01	Разравнивание щебня или гравия при устройстве оснований и покрытий: автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,13	-	-	-
Н-27-02-001-08-01	Разравнивание щебня или гравия при устройстве оснований и покрытий: автогрейдером ДЗ-61А (Д-710А), ДЗ-99 (Д710), ДЗ-99-1-4 (Д-710Б)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-001-09-01	Разравнивание щебня или гравия при устройстве оснований и покрытий: грейдером прицепным с трактором Т-100 ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,16	-	-	-
Н-27-02-001-10-01	Разравнивание щебня или гравия при устройстве оснований и покрытий: бульдозером на базе трактора Т-100 ДЗ-8 (Д-271А)	100 м2 основания или покрытия (одного слоя)	1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планировка поверхности слоя.	-	0,21	-	-	-
Таблица Н-27-02-002 Поливка водой оснований и покрытий автополивочными машинами								
Н-27-02-002-01-01	Поливка водой через распылительные сопла щебня и гравия перед укаткой при устройстве щебеночных оснований или покрытий во второй период укатки	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	-	0,16	-	-	-
Н-27-02-002-02-01	Поливка водой из шланга щебня и гравия перед укаткой при устройстве щебеночных оснований или покрытий во второй период укатки	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	0,47	0,47	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Н-27-02-002-03-01	Поливка водой через распылительные сопла щебня и гравия перед укаткой при устройстве щебеночных оснований или покрытий в третий период укатки	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-002-04-01	Поливка водой из шланга щебня и гравия перед укаткой при устройстве щебеночных оснований или покрытий в третий период укатки	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	0,26	0,26	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Н-27-02-002-05-01	Поливка водой через распылительные сопла щебня и гравия перед укаткой при устройстве гравийных оснований или покрытий	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	-	0,072	-	-	-
Н-27-02-002-06-01	Поливка водой из шланга щебня и гравия перед укаткой при устройстве гравийных оснований или покрытий	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	0,21	0,21	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Н-27-02-002-07-01	Поливка водой через распылительные сопла песчаного слоя толщиной 5-6 см при уходе за цементобетонными основаниями и покрытиями	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	-	0,04	-	-	-
Н-27-02-002-08-01	Поливка водой из шланга песчаного слоя толщиной 5-6 см при уходе за цементобетонными основаниями и покрытиями	100 м2 поверхности	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	0,11	0,11	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-002-09-01	Поливка водой оснований и покрытий через распылительные сопла	1 м3 воды	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	-	0,08	-	-	-
Н-27-02-002-10-01	Поливка водой оснований и покрытий из шланга	1 м3 воды	1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через распылительные сопла или при помощи шланга.	0,24	0,24	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-27-02-003 Укатка оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами								
Н-27-02-003-01-01	Укатка щебеночного основания или покрытия: однослойного или верхнего слоя двухслойного, щебень фракции 40-70 мм, 10 проходов самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,35	-	-	-
Н-27-02-003-02-01	Укатка щебеночного основания или покрытия: однослойного или верхнего слоя двухслойного, щебень фракции 10-20 мм, 20 проходов самоходного катка с массой катка свыше 10 т гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-003-03-01	Укатка щебеночного основания или покрытия: однослойного или верхнего слоя двухслойного, щебень фракции 5-10 мм, 5 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,17	-	-	-
Н-27-02-003-04-01	Укатка щебеночного основания или покрытия: нижнего слоя двухслойного, щебень фракции 40-70 мм, 30 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	1,1	-	-	-
Н-27-02-003-05-01	Укатка основания или покрытия из гравийной смеси: однослойного, укатываемый материал - смесь гравийная, 15 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,54	-	-	-
Н-27-02-003-06-01	Укатка основания или покрытия из гравийной смеси: однослойного, укатываемый материал - смесь гравийная, 12 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-003-07-01	Укатка основания или покрытия из гравийной смеси: однослойного, укатываемый материал - смесь гравийная, 10 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,35	-	-	-
Н-27-02-003-08-01	Укатка основания или покрытия из гравийной смеси: нижнего слоя двухслойного, укатываемый материал - смесь гравийная, 25 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,89	-	-	-
Н-27-02-003-09-01	Укатка основания или покрытия из гравийной смеси: верхнего слоя двухслойного, укатываемый материал - смесь гравийная, 15 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-003-10-01	Укатка основания или покрытия из гравийной смеси: верхнего слоя двухслойного, укатываемый материал - смесь гравийная, 10 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,35	-	-	-
Н-27-02-003-11-01	Укатка основания или покрытия из гравийной смеси: верхнего слоя двухслойного, укатываемый материал - смесь гравийная, 5 проходов самоходного катка массой катка свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,17	-	-	-
Н-27-02-003-12-01	Укатка основания или покрытия мостового из колотого и булыжного камня: укатываемый материал - камень колотый и булыжный, 3 прохода самоходного катка массой свыше 5 до 10 т с гладкими вальцами по одному следу, машинист 5 разряда	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-003-13-01	Укатка основания или покрытия мостового из колотого и булыжного камня: укатываемый материал - камень колотый и булыжный, 3 прохода самоходной катка массой свыше 10 т с гладкими вальцами по одному следу, машинист 6 разряда	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или основания.	-	0,11	-	-	-
Н-27-02-003-14-01	Добавлять при необходимости большего числа проходов, чем указано, на каждый последующий проход к нормам: с Н-27-02-004-01 по Н-27-02-004-11-01 и Н-27-02-004-13	100 м2 основания или покрытия	-	-	0,04	-	-	-
Н-27-02-003-15-01	Добавлять при необходимости большего числа проходов, чем указано, на каждый последующий проход к нормам: Н-27-02-004-12	100 м2 основания или покрытия	-	-	0,05	-	-	-
Таблица Н-27-02-004 Уплотнение щебеночных оснований самоходными катками ДУ-52, ДУ-55 на пневматических шинах								
Н-27-02-004-01-01	Уплотнение щебеночного основания за пять проходов катка по одному следу: каток марки ДУ-52, длина гона до 100 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,29	-	-	-
Н-27-02-004-02-01	Уплотнение щебеночного основания за пять проходов катка по одному следу: каток марки ДУ-52, длина гона до 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-004-03-01	Уплотнение щебеночного основания за пять проходов катка по одному следу: каток марки ДУ-52, длина гона свыше 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,21	-	-	-
Н-27-02-004-04-01	Уплотнение щебеночного основания за пять проходов катка по одному следу: каток марки ДУ-55, длина гона до 100 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,19	-	-	-
Н-27-02-004-05-01	Уплотнение щебеночного основания за пять проходов катка по одному следу: каток марки ДУ-55, длина гона до 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,15	-	-	-
Н-27-02-004-06-01	Уплотнение щебеночного основания за пять проходов катка по одному следу: каток марки ДУ-55, длина гона свыше 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,13	-	-	-
Н-27-02-004-07-01	Добавлять на каждый проход катка сверх первых пяти проходов при уплотнении щебеночного основания: каток марки ДУ-52, длина гона до 100 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-004-08-01	Добавлять на каждый проход катка сверх первых пяти проходов при уплотнении щебеночного основания: каток марки ДУ-52, длина гона до 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,03	-	-	-
Н-27-02-004-09-01	Добавлять на каждый проход катка сверх первых пяти проходов при уплотнении щебеночного основания: каток марки ДУ-52, длина гона свыше 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,02	-	-	-
Н-27-02-004-10-01	Добавлять на каждый проход катка сверх первых пяти проходов при уплотнении щебеночного основания: каток марки ДУ-55, длина гона до 100 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,03	-	-	-
Н-27-02-004-11-01	Добавлять на каждый проход катка сверх первых пяти проходов при уплотнении щебеночного основания: каток марки ДУ-55, длина гона до 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,02	-	-	-
Н-27-02-004-12-01	Добавлять на каждый проход катка сверх первых пяти проходов при уплотнении щебеночного основания: каток марки ДУ-55, длина гона свыше 200 м	100 м2 основания	1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня катком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки.	-	0,01	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-005 Устройство оснований и покрытий из щебня, гравия или грунтов, обработанных битумом или дегтем, способом перемешивания грейдерами на дороге								
Н-27-02-005-01-01	Разравнивание материалов с необходимым перемещением при его расположении на одной обочине, расчетное число круговых проходов по профилю 6, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,08	-	-	-
Н-27-02-005-02-01	Разравнивание материалов с необходимым перемещением при его расположении на одной обочине, расчетное число круговых проходов по профилю 6, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-03-01	Разравнивание материалов с необходимым перемещением при его расположении на двух обочинах, расчетное число круговых проходов по профилю 4, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,06	-	-	-
Н-27-02-005-04-01	Разравнивание материалов с необходимым перемещением при его расположении на двух обочинах, расчетное число круговых проходов по профилю 4, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-05-01	Разравнивание материалов на проезжей части с необходимым перемещением, расчетное число круговых проходов по профилю 2, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,03	-	-	-
Н-27-02-005-06-01	Разравнивание материалов на проезжей части с необходимым перемещением, расчетное число круговых проходов по профилю 2, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-07-01	Перемешивание гравия, щебня, грунтов с добавками извести или цемента, расчетное число круговых проходов по профилю 4, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,06	-	-	-
Н-27-02-005-08-01	Перемешивание гравия, щебня, грунтов с добавками извести или цемента, расчетное число круговых проходов по профилю 4, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-09-01	Перемешивание материала после очередного розлива вяжущих, расчетное число круговых проходов по профилю 4, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,05	-	-	-
Н-27-02-005-10-01	Перемешивание материала после очередного розлива вяжущих, расчетное число круговых проходов по профилю 4, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,05	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-11-01	Окончательное перемешивание гравия или щебня после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 27, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,38	-	-	-
Н-27-02-005-12-01	Окончательное перемешивание гравия или щебня после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 27, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-13-01	Окончательное перемешивание грунтов 1-2 группы после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 20, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,28	-	-	-
Н-27-02-005-14-01	Окончательное перемешивание грунтов 1-2 группы после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 20, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-15-01	Окончательное перемешивание грунтов 3 группы после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 34, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,49	-	-	-
Н-27-02-005-16-01	Окончательное перемешивание грунтов 3 группы после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 34, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-17-01	Окончательное перемешивание грунтов 4-5 группы после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 40, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,54	-	-	-
Н-27-02-005-18-01	Окончательное перемешивание грунтов 4-5 группы после розлива вяжущих в полной норме, расчетное число круговых проходов по профилю 40, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-19-01	Разравнивание готовой смеси гравия, щебня или грунтов 1-3 группы, и профилирование покрытия или основания под укатку, расчетное число круговых проходов по профилю 5, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,07	-	-	-
Н-27-02-005-20-01	Разравнивание готовой смеси гравия, щебня или грунтов 1-3 группы, и профилирование покрытия или основания под укатку, расчетное число круговых проходов по профилю 5, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,07	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-21-01	Разравнивание готовой смеси гравия, щебня или грунтов 4-5 группы, и профилирование покрытия или основания под укатку, расчетное число круговых проходов по профилю 6, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,08	-	-	-
Н-27-02-005-22-01	Разравнивание готовой смеси гравия, щебня или грунтов 4-5 группы, и профилирование покрытия или основания под укатку, расчетное число круговых проходов по профилю 6, прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-005-23-01	Окончательное профилирование основания после проезда по нему автомобилей, автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального материала после розлива битума или дегтя с последующим разравниванием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного материала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия под укатку.	-	0,08	-	-	-
Н-27-02-005-24-01	Добавлять на каждый последующий проход на 100 м2, сверх предусмотренных, при работе автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 основания или покрытия	-	-	0,01	-	-	-
Н-27-02-005-25-01	Добавлять на каждый последующий проход на 100 м2, сверх предусмотренных, при работе прицепным грейдером ДЗ-1 (Д-20БМ)	100 м2 основания или покрытия	-	-	0,01	-	-	-
Н-27-02-005-26-01	Проверка профиля основания или покрытия по шаблону к норме Н-27-02-006-19-01, Н-27-02-006-20-01	100 м2 основания или покрытия	-	0,12	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-02-005-27-01	Проверка профиля основания или покрытия по шаблону к норме Н-27-02-006-21-01, Н-27-02-006-22-01	100 м2 основания или покрытия	-	0,16	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-006 Розлив вяжущих материалов автогудронаторами								
Н-27-02-006-01-01	Наполнение цистерны автогудронатора вяжущим материалом, I или II передачи редуктора коробки отбора мощности)	1 т вяжущего материала	1. Установка автогудронатора у места загрузки. 2. Подсоединение шланга к штуцеру приемного трубопровода или опускание в горловину цистерны. 3. Включение насоса и наполнение цистерны вяжущим материалом. 4. Выключение насоса. 5. Уборка шланга.	-	0,14	-	-	-
Н-27-02-006-02-01	Розлив вяжущего материала без дополнительного подогрева автогудронатором, 2 передача редуктора коробки отбора мощности	1 т вяжущего материала	1. Установка автогудронатора на месте розлива. 2. Установка распределительных труб на заданную высоту. 3. Установка дополнительных распределительных труб (при необходимости). 4. Подбор и установка сопел соответственно нормам розлива вяжущего материала. 5. Подогрев вяжущего (при необходимости). 6. Включение и опробование системы распределения вяжущего. 7. Розлив вяжущего. 8. Выключение насоса. 9. Снятие дополнительных труб и прочистка труб и сопел.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-006-03-01	Розлив вяжущего материала автогудронатором, 1 передача редуктора коробки отбора мощности	1 т вяжущего материала	1. Установка автогудронатора на месте розлива. 2. Установка распределительных труб на заданную высоту. 3. Установка дополнительных распределительных труб (при необходимости). 4. Подбор и установка сопел соответственно нормам розлива вяжущего материала. 5. Подогрев вяжущего (при необходимости). 6. Включение и опробование системы распределения вяжущего. 7. Розлив вяжущего. 8. Выключение насоса. 9. Снятие дополнительных труб и прочистка труб и сопел.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-006-04-01	Розлив вяжущего материала с дополнительным подогревом автогудронатором, 2 передача редуктора коробки отбора мощности	1 т вяжущего материала	1. Установка автогудронатора на месте розлива. 2. Установка распределительных труб на заданную высоту. 3. Установка дополнительных распределительных труб (при необходимости). 4. Подбор и установка сопел соответственно нормам розлива вяжущего материала. 5. Подогрев вяжущего (при необходимости). 6. Включение и опробование системы распределения вяжущего. 7. Розлив вяжущего. 8. Выключение насоса. 9. Снятие дополнительных труб и прочистка труб и сопел.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-006-05-01	Розлив вяжущего материала с дополнительным подогревом автогудронатором, 1 передача редуктора коробки отбора мощности	1 т вяжущего материала	1. Установка автогудронатора на месте розлива. 2. Установка распределительных труб на заданную высоту. 3. Установка дополнительных распределительных труб (при необходимости). 4. Подбор и установка сопел соответственно нормам розлива вяжущего материала. 5. Подогрев вяжущего (при необходимости). 6. Включение и опробование системы распределения вяжущего. 7. Розлив вяжущего. 8. Выключение насоса. 9. Снятие дополнительных труб и прочистка труб и сопел.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-007 Укладка асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками								
Н-27-02-007-01-01	Укладка мелкозернистой, песчаной, крупно- и среднезернистой слоем 3,5-6 см, асфальтоукладчиком ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А	100 м2 покрытия	1. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 2. Прием смеси и очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 3. Укладка, разравнивание, уплотнение смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком. 4. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой битумом мест примыкания. 5. Проверка ровности и поперечного профиля покрытия, обработка кромок и швов, заделка мелких дефектов и мест сопряжения полос. 6. Измерение температуры смеси. 7. Натяжение и перестановка струны, обеспечивающей направление движения асфальтоукладчика (при укладке смеси асфальтоукладчиками ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А).	1,19	0,17	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	3
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-007-02-01	Укладка мелкозернистой, песчаной, крупно- и среднезернистой слоем 3,5-6 см, асфальтоукладчиком ДС-1 (Д-150Б)	100 м2 покрытия	1. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 2. Прием смеси и очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 3. Укладка, разравнивание, уплотнение смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком. 4. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой битумом мест примыкания. 5. Проверка ровности и поперечного профиля покрытия, обработка кромок и швов, заделка мелких дефектов и мест сопряжения полос. 6. Измерение температуры смеси. 7. Натяжение и перестановка струны, обеспечивающей направление движения асфальтоукладчика (при укладке смеси асфальтоукладчиками ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А).	1,75	0,25	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	3
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-007-03-01	Укладка черного щебня слоем 6-8 см, асфальтоукладчиком ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А	100 м2 покрытия	1. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 2. Прием смеси и очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 3. Укладка, разравнивание, уплотнение смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком. 4. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой битумом мест примыкания. 5. Проверка ровности и поперечного профиля покрытия, обработка кромок и швов, заделка мелких дефектов и мест сопряжения полос. 6. Измерение температуры смеси. 7. Натяжение и перестановка струны, обеспечивающей направление движения асфальтоукладчика (при укладке смеси асфальтоукладчиками ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А).	1,08	0,27	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-007-04-01	Укладка черного щебня слоем 6-8 см, асфальтоукладчиком ДС-1 (Д-150Б)	100 м2 покрытия	1. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 2. Прием смеси и очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 3. Укладка, разравнивание, уплотнение смеси и отделка поверхности покрытия асфальтоукладчиком. 4. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой битумом мест примыкания. 5. Проверка ровности и поперечного профиля покрытия, обработка кромок и швов, заделка мелких дефектов и мест сопряжения полос. 6. Измерение температуры смеси. 7. Натяжение и перестановка струны, обеспечивающей направление движения асфальтоукладчика (при укладке смеси асфальтоукладчиками ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А).	1,56	0,39	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-008 Укатка оснований и покрытий, устраиваемых из материалов, обработанных битумом или дегтем, самоходными катками с гладкими вальцами								
Н-27-02-008-01-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: щебеночная или гравийная оптимальная смесь, масса катка 5; 6 т, 6 проходов самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,31	-	-	-
Н-27-02-008-02-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: щебеночная или гравийная оптимальная смесь, масса катка 8; 10 т, 4 прохода самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,21	-	-	-
Н-27-02-008-03-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: щебеночная или гравийная оптимальная смесь, масса катка свыше 10 т, 4 прохода самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-008-04-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: грунты 1-3 группы, масса катка 5; 6 т, 6 проходов самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,35	-	-	-
Н-27-02-008-05-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: грунты 1-3 группы, масса катка 8; 10 т, 4 прохода самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,23	-	-	-
Н-27-02-008-06-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: грунты 1-3 группы, масса катка свыше 10 т, 4 прохода самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,16	-	-	-
Н-27-02-008-07-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: грунты 4-5 группы, масса катка 5; 6 т, 8 проходов самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-008-08-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: грунты 4-5 группы, масса катка 8; 10 т, 6 проходов самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,35	-	-	-
Н-27-02-008-09-01	Первичная укатка из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: грунты 4-5 группы, масса катка свыше 10 т, 6 проходов самоходного катка с гладкими вальцами по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,24	-	-	-
Н-27-02-008-10-01	Дополнительная укатка через несколько дней после открытия движения из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: независимо от материала, масса катка 5; 10 т, 2 прохода катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,08	-	-	-
Н-27-02-008-11-01	Дополнительная укатка через несколько дней после открытия движения из материалов, обработанных органическими вяжущими смешиванием на дороге: независимо от материала, масса катка свыше 10 т, 2 прохода катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-008-12-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка с подкаткой, черный щебень 40-70 мм, гравий 20 (25)-40 мм, масса катка 5; 6 т, 15 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	1,1	-	-	-
Н-27-02-008-13-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка с подкаткой, черный щебень 40-70 мм, гравий 20 (25)-40 мм, масса катка 8; 10 т, 12 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,91	-	-	-
Н-27-02-008-14-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка с подкаткой, черный щебень 40-70 мм, гравий 20 (25)-40 мм, масса катка свыше 10 т, 12 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,64	-	-	-
Н-27-02-008-15-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка, черный щебень 10 (15)-20 (25) мм, масса катка 5; 6 т, 8 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,5	-	-	-
Н-27-02-008-16-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка, черный щебень 10 (15)-20 (25) мм, масса катка 8; 10 т, 6 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-008-17-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка, черный щебень 10 (15)-20 (25) мм, масса катка свыше 10 т, 6 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,26	-	-	-
Н-27-02-008-18-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка, черный щебень 3 (5)-10 (15) мм, масса катка 5; 6 т, 8 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,38	-	-	-
Н-27-02-008-19-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка, черный щебень 3 (5)-10 (15) мм, масса катка 8; 10 т, 6 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,28	-	-	-
Н-27-02-008-20-01	Основание из черного щебня или гравия: укатка, черный щебень 3 (5)-10 (15) мм, масса катка свыше 10 т, 6 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,21	-	-	-
Н-27-02-008-21-01	Асфальтобетонное покрытие: однослойное, холодная асфальтобетонная смесь, укатка с подкаткой, масса катка 5; 6 т, 5 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,2	-	-	-
Н-27-02-008-22-01	Асфальтобетонное покрытие: нижний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, подкатка при работе укладчика, масса катка 5; 6 т, 4 прохода катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-008-23-01	Асфальтобетонное покрытие: нижний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, подкатка при раскладке вручную, масса катка 5; 6 т, 8 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,53	-	-	-
Н-27-02-008-24-01	Асфальтобетонное покрытие: нижний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, укатка, масса катка 8; 10 т, 17 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,86	-	-	-
Н-27-02-008-25-01	Асфальтобетонное покрытие: нижний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, укатка, масса катка свыше 10 т, 17 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,61	-	-	-
Н-27-02-008-26-01	Асфальтобетонное покрытие: однослойное или верхний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, подкатка при работе укладчика, масса катка 5; 6 т, 5 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,31	-	-	-
Н-27-02-008-27-01	Асфальтобетонное покрытие: однослойное или верхний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, подкатка при раскладке вручную, масса катка 5; 6 т, 10 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-008-28-01	Асфальтобетонное покрытие: однослойное или верхний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, укатка, масса катка 8; 10 т, 20 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	1	-	-	-
Н-27-02-008-29-01	Асфальтобетонное покрытие: однослойное или верхний слой двухслойного, горячая асфальтобетонная смесь, укатка, масса катка свыше 10 т, 20 проходов катка по одному следу	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,72	-	-	-
Н-27-02-008-30-01	Добавлять при необходимости большего числа проходов, что устанавливается пробной укаткой на каждый последующий проход: катки массой 8; 10 т	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,05	-	-	-
Н-27-02-008-31-01	Добавлять при необходимости большего числа проходов, что устанавливается пробной укаткой на каждый последующий проход: катки массой свыше 10 т	100 м2 основания или покрытия	1. Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при устройстве основания или покрытия проезжей части дороги.	-	0,04	-	-	-
Н-27-02-008-32-01	Поверхностная обработка оснований или покрытий на укатку черного щебня принимать на 100 м2, катки массой 5-10 т	100 м2 основания или покрытия	-	-	0,2	-	-	-
Н-27-02-008-33-01	Поверхностная обработка оснований или покрытий на укатку черного щебня принимать на 100 м2, катки массой свыше 10 т	100 м2 основания или покрытия	-	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-009 Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74								
Н-27-02-009-01-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 1 рабочая скорость, 0,11 км/ч, при рабочем ходе в двух направлениях	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,52	-	-	-
Н-27-02-009-02-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 1 рабочая скорость, 0,11 км/ч, при рабочем ходе в одном направлении	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,97	-	-	-
Н-27-02-009-03-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 2 рабочая скорость, 0,2 км/ч, при рабочем ходе в двух направлениях	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-009-04-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 2 рабочая скорость, 0,2 км/ч, при рабочем ходе в одном направлении	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,74	-	-	-
Н-27-02-009-05-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 3 рабочая скорость, 0,26 км/ч, при рабочем ходе в двух направлениях	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,22	-	-	-
Н-27-02-009-06-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 3 рабочая скорость, 0,26 км/ч, при рабочем ходе в одном направлении	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-009-07-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 4 рабочая скорость, 0,36 км/ч, при рабочем ходе в двух направлениях	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,17	-	-	-
Н-27-02-009-08-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 4 рабочая скорость, 0,36 км/ч, при рабочем ходе в одном направлении	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,62	-	-	-
Н-27-02-009-09-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 5 рабочая скорость, 0,63 км/ч, при рабочем ходе в двух направлениях	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-009-10-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 5 рабочая скорость, 0,63 км/ч, при рабочем ходе в одном направлении	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,55	-	-	-
Н-27-02-009-11-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 6 рабочая скорость, 0,96 км/ч, при рабочем ходе в двух направлениях	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,07	-	-	-
Н-27-02-009-12-01	Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74: 6 рабочая скорость, 0,96 км/ч, при рабочем ходе в одном направлении	100 м2 основания за 1 проход фрезы по одному следу	1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Повороты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе в одном направлении.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-010 Внесение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В) при устройстве цементогрунтовых оснований								
Н-27-02-010-01-01	Внесение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В) при устройстве цементогрунтовых оснований: 1 рабочая скорость распределителя	100 м2 основания	1. Установка распределителя в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Заполнение цементом бункера распределителя во время его остановки (из цементовоза). 3. Внесение цемента в размельченный грунт. 4. Развороты распределителя (при необходимости). 5. Контроль за качеством распределения цемента и толщиной слоя цемента.	0,31	0,31	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-02-010-02-01	Внесение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В) при устройстве цементогрунтовых оснований: 2 рабочая скорость распределителя	100 м2 основания	1. Установка распределителя в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Заполнение цементом бункера распределителя во время его остановки (из цементовоза). 3. Внесение цемента в размельченный грунт. 4. Развороты распределителя (при необходимости). 5. Контроль за качеством распределения цемента и толщиной слоя цемента.	0,28	0,28	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-010-03-01	Внесение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В) при устройстве цементогрунтовых оснований: 3-4 рабочая скорость распределителя	100 м2 основания	1. Установка распределителя в рабочее положение с регулировкой рабочих органов. 2. Заполнение цементом бункера распределителя во время его остановки (из цементовоза). 3. Внесение цемента в размельченный грунт. 4. Развороты распределителя (при необходимости). 5. Контроль за качеством распределения цемента и толщиной слоя цемента.	0,24	0,24	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-02-010-04-01	Перемещение распределителя на каждые 100 м	100 м	-	0,09	0,09	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Таблица Н-27-02-011 Внесение цемента распределителем ДС-72 при устройстве цементогрунтовых оснований								
Н-27-02-011-01-01	Внесение цемента распределителем ДС-72 при устройстве цементогрунтовых оснований	100 м2 основания	1. Набор цемента в цистерну распределителя. 2. Перемещение распределителя к месту работы. 3. Внесение цемента в размельченный грунт. 4. Перемещение распределителя к месту набора цемента. 5. Контроль за качеством внесения цемента. 6. Очистка компрессора от пыли и грязи, очистка сошников от налипшего грунта и цемента.	0,4	0,4	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-012 Уплотнение грунтов, обработанных битумом или цементом, катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А)								
Н-27-02-012-01-01	Уплотнение грунтов, обработанных битумом или цементом, катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) за 6 проходов катка по одному следу	1000 м2 основания	-	-	1,3	-	-	-
Н-27-02-012-02-01	Добавлять на каждый последующий проход сверх первых 6 на 1000 м2 основания	1000 м2 основания	-	-	0,08	-	-	-
Таблица Н-27-02-013 Установка копирных струн								
Н-27-02-013-01-01	Разбивка створа нивелирных реек-колышков	100 м струны	1. Установка пикетажных колышков по нивелиру. 2. Переноска инструментов.	1,1	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-013-02-01	Установка копирных струн	100 м струны	1. Разбивка мест установки нивелирных реек-колышков. 2. Подноска нивелирных реек-колышков. 3. Установка нивелирных реек-колышков по нивелиру. 4. Подноска металлических стоек. 5. Установка металлических стоек. 6. Установка трубцин с кронштейнами и выверкой под проектную отметку. 7. Переноска инструментов. 8. Установка барабанов и натяжных лебедок на концах участка. 9. Разматывание струны с катушки. 10. Закрепление и натяжение струны. 11. Окончательная выверка положения струны под проектную отметку по высоте.	3,7	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-02-013-03-01	Снятие копирных струн	100 м струны	1. Снятие струны и намотка на катушку. 2. Снятие стоек с кронштейнами, нивелирных реек-колышков и погрузка их в автомобиль.	0,69	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-27-02-014 Окончательная планировка земляного полотна профилировщиками ДС-97, ДС-108								
Н-27-02-014-01-01	Окончательная планировка земляного полотна профилировщиками ДС-97, ДС-108	100 м2 поверхности	1. Планировка поверхности грунтового основания и фрезерование грунта. 2. Чистовая планировка. 3. Холостые ходы профилировщика.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-015 Устройство цементогрунтового основания из готовой смеси профилировщиками ДС-97, ДС-108								
Н-27-02-015-01-01	Устройство цементогрунтового основания из готовой смеси профилировщиками ДС-97, ДС-108: при распределении смеси автогрейдером с планировкой поверхности слоя	100 м2 основания	-	-	0,17	-	-	-
Н-27-02-015-02-01	Устройство цементогрунтового основания из готовой смеси профилировщиками ДС-97, ДС-108: при устройстве основания	100 м2 основания	1. Прием цементогрунтовой смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов. 2. Планировка основания профилировщиком под укатку. 3. Частичная планировка отдельных мест на поверхности основания вручную. 4. Чистовая профилировка основания профилировщиком.	0,51	0,17	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-02-015-03-01	Устройство цементогрунтового основания из готовой смеси профилировщиками ДС-97, ДС-108: при укатке основания катками на пневмошинах ДУ-31А (Д-627А)	100 м2 основания	-	-	0,17	-	-	-

Таблица Н-27-02-016 Устройство цементобетонного покрытия комплектами бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110								
Н-27-02-016-01-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110: толщина покрытия 20 см, одна бетоносмесительная установка СБ-109	1000 м2	1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной смеси с очисткой и мойкой кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.	25,3	2,3	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
		1000 м2		14,3	1,3	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3

Н-27-02-016-02-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110: толщина покрытия 20 см, две бетоносмесительных установки СБ-109		1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной смеси с очисткой и мойкой кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.			2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-27-02-016-03-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами	1000 м2	1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной	27,5	2,5	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3

	бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110: толщина покрытия 22 см, одна бетоносмесительная установка СБ-109		смеси с очисткой и мойкой кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.			2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-27-02-016-04-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами бетоноукладочных машин ДС-	1000 м2	1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной смеси с очисткой и мойкой	15,4	1,4	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100, ДС-110: толщина покрытия 22 см, две бетоносмесительных установки СБ-109		кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.			2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Н-27-02-016-05-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110: толщина покрытия 24 см, одна бетоносмесительная установка СБ-109	1000 м2	1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной смеси с очисткой и мойкой кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.	29,7	2,7	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-27-02-016-06-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами	1000 м2	1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной	16,5	1,5	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3

	бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110: толщина покрытия 24 см, две бетоносмесительных установки СБ-109		смеси с очисткой и мойкой кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.			2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-27-02-016-07-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами бетоноукладочных машин ДС-	1000 м2	1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной смеси с очисткой и мойкой	31,9	2,9	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100, ДС-110: толщина покрытия 26 см, одна бетоносмесительная установка СБ-109		кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.			2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Н-27-02-016-08-01	Устройство цементобетонного покрытия комплектами бетоноукладочных машин ДС-100, ДС-110: толщина покрытия 26 см, две бетоносмесительных установки СБ-109	1000 м2	1. Установка конструкции шва расширения. 2. Прием бетонной смеси с очисткой и мойкой кузовов автомобилей-самосвалов. 3. Перестановка указателей для въезда автомобилей-самосвалов на основание. 4. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия. 5. Распределение смеси, погружение штырей, уплотнение смеси, отделка кромок покрытия бетоноукладочной машиной. 6. Откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную. 7. Установка боковых вкладышей в швах расширения, укрепленных временной опалубкой. 8. Проверка ровности цементобетонного покрытия с исправлением небольших дефектов вручную. 9. Устройство рабочего шва и отделка покрытия в начале и в конце смены. 10. Заглаживание поверхности покрытия и удаление цементного молока трубчатым финишером. 11. Загрузка расходного бака машины для нанесения пленкообразующих материалов. 12. Нанесение пленкообразующих материалов за два раза. 13. Промывка рабочих органов машины для нанесения пленкообразующих материалов растворителем.	17,6	1,6	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	2
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Таблица Н-27-02-017 Перестановка рельс-форм ДС-514 (Д-280-4М) автокраном при устройстве цементобетонных оснований и покрытий								

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-017-01-01	Перестановка рельс-форм ДС-514 (Д-280-4М) автокраном при устройстве цементобетонных оснований и покрытий: установка рельс-форм на песчаном основании	100 м одной нитки рельс-форм	1. Планировка песчаного основания с подсыпкой до 5 см. 2. Уплотнение песчаного основания под рельс-формы вибраторами. 3. Установка подкладок под стыки. 4. Выгрузка рельс-форм вдоль линии установки. 5. Установка рельс-форм с помощью автокрана грузоподъемностью до 5 т. 6. Подштопка и рихтовка. 7. Проверка правильности установки рельс-форм с повторной подштопкой и рихтовкой. 8. Закрепление рельс-форм штырями.	19,2	3,2	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	2
						2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
Н-27-02-017-02-01	Перестановка рельс-форм ДС-514 (Д-280-4М) автокраном при устройстве цементобетонных оснований и покрытий: установка рельс-форм на основании из укрепленных грунтов	100 м одной нитки рельс-форм	1. Планировка песчаного основания с подсыпкой до 5 см. 2. Уплотнение песчаного основания под рельс-формы вибраторами. 3. Установка подкладок под стыки. 4. Выгрузка рельс-форм вдоль линии установки. 5. Установка рельс-форм с помощью автокрана грузоподъемностью до 5 т. 6. Подштопка и рихтовка. 7. Проверка правильности установки рельс-форм с повторной подштопкой и рихтовкой. 8. Закрепление рельс-форм штырями.	14,4	2,4	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	2
						2-196-02	Такелажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-017-03-01	Перестановка рельс-форм ДС-514 (Д-280-4М) автокраном при устройстве цементобетонных оснований и покрытий: Разборка рельс-форм и погрузка в транспортные средства	100 м одной нитки рельс-форм	1. Извлечение штырей и клиньев. 2. Отделение рельс-форм от бетона. 3. Очистка рельс-форм. 4. Погрузка рельс-форм в транспортные средства автокраном грузоподъемностью до 5 т. 5. Засыпка песком граней бетонного покрытия.	4,6	2,3	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-196-02	Такелажник 2 разр.	1
Таблица Н-27-02-018 Планировка и уплотнение основания или выравнивающего слоя профилировщиком ДС-502А (Д-345А)								
Н-27-02-018-01-01	Планировка и уплотнение основания или выравнивающего слоя профилировщиком ДС-502А (Д-345А)	100 м2 основания или выравнивающего слоя	1. Обкатка рельс-форм профилировщиком. 2. Профилирование и уплотнение песчаного (песчано-гравийного) основания профилировщиком за два-три прохода. 3. Уборка лишнего и подсыпка недостающего количества песка перед отвалом профилировщика. 4. Заполнение внутренней полости рельс-форм песком.	1,16	0,58	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2

Таблица Н-27-02-019 Устройство цементобетонных оснований

Н-27-02-019-01-01	Устройство цементобетонных оснований: разгрузка смеси с мостика, толщина основания 16-18 см	100 м2 основания	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев горячим битумом. 4. Смазка рельс-форм. 5. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 6. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 7. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 8. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 9. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 10. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 11. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А). 12. Заделка раковин и удаление излишков цементного молока с бетонной поверхности. 13. Устройство рабочего шва. 14. Нанесение пленкообразующих материалов машиной типа ЭНЦ-3.	6,66	0,74	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-02-019-02-01	Устройство цементобетонных оснований: разгрузка смеси с	100 м2 основания	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2.	8,01	0,89	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мостика, толщина основания 20-22 см		Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев горячим битумом. 4. Смазка рельс-форм. 5. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 6. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 7. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 8. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 9. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 10. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 11. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А). 12. Заделка раковин и удаление излишков цементного молока с бетонной поверхности. 13. Устройство рабочего шва. 14. Нанесение пленкообразующих материалов машиной типа ЭНЦ-3.			2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Н-27-02-019-03-01	Устройство цементобетонных оснований: разгрузка смеси со смежной полосы основания без применения мостика, толщина основания 16-18 см	100 м2 основания	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев горячим битумом. 4. Смазка рельс-форм. 5. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 6. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 7. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 8. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 9. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 10. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 11. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А). 12. Заделка раковин и удаление излишков цементного молока с бетонной поверхности. 13. Устройство рабочего шва. 14. Нанесение пленкообразующих материалов машиной типа ЭНЦ-3.	6,24	0,52	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	5
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-02-019-04-01	Устройство цементобетонных оснований: разгрузка смеси со смежной полосы основания без	100 м2 основания	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2.	7,44	0,62	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	5
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	применения мостика, толщина основания 20-22 см		Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев горячим битумом. 4. Смазка рельс-форм. 5. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 6. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 7. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 8. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 9. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 10. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 11. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А). 12. Заделка раковин и удаление излишков цементного молока с бетонной поверхности. 13. Устройство рабочего шва. 14. Нанесение пленкообразующих материалов машиной типа ЭНЦ-3.			2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Таблица Н-27-02-020 Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153

Н-27-02-020-01-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, неармированное однослойное покрытие толщиной 18-20 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16.	8,125	0,81	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отделка кромок плиты, частичная заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-02-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, неармированное однослойное покрытие толщиной 22-24 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	9,5	0,95	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-03-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, неармированное двухслойное покрытие толщиной 18-20 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	9,2	0,92	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-04-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, неармированное двухслойное покрытие толщиной 22-24 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	11	1,1	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-05-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, неармированное двухслойное покрытие толщиной 26 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	12	1,2	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-06-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, армированное однослойное и двухслойное покрытие толщиной 18-20 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	11,04	0,92	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	5
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-07-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, армированное однослойное и двухслойное покрытие толщиной 22-24 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	13,2	1,1	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	5
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-08-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси с мостика, армированное однослойное и двухслойное покрытие толщиной 26 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	14,4	1,2	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	5
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	2
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-09-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, неармированное однослойное покрытие толщиной 18-20 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	7,41	0,57	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	4
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-10-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, неармированное однослойное покрытие толщиной 22-24 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	8,58	0,66	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	4
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-11-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, неармированное двухслойное покрытие толщиной 18-20 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	8,32	0,64	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	4
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-12-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, неармированное двухслойное покрытие толщиной 22-24 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	9,49	0,73	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	4
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-13-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, неармированное двухслойное покрытие толщиной 26 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	10,4	0,8	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	4
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-14-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, армированное однослойное и двухслойное покрытие толщиной 18-20 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	9,6	0,64	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	6
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-15-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, армированное однослойное и двухслойное покрытие толщиной 22-24 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	10,95	0,73	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	6
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					

Н-27-02-020-16-01	Устройство цементобетонных покрытий комплектом машин ДС-153: разгрузка смеси со смежной полосы покрытия без применения мостика, армированное однослойное и двухслойное покрытие толщиной 26 см	100 м2 покрытия	1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бумаги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой арматуры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматурной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомобилей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубинным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм. 15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная	12	0,8	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	4
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	6
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	3
						2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заделка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Проверка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих материалов с помощью машины ЭНЦ-3.					
Таблица Н-27-02-021 Нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками с алмазными дисками								
Н-27-02-021-01-01	Нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками с алмазными дисками: марка нарезчика ДС-112, поперечный шов	100 м шва	1. Разметка линии шва. 2. Установка нарезчика на линию шва с наведением рабочего органа на шов. 3. Заглубление режущих кругов и нарезка шва. 4. Выглубление режущих кругов. 5. Смена режущих дисков. 6. Подключение и отключение шлангов для подачи воды. 7. Переезд нарезчика к следующему шву (при нарезке поперечных швов сжатия).	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-021-02-01	Нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками с алмазными дисками: марка нарезчика ДС-115, продольный шов	100 м шва	1. Разметка линии шва. 2. Установка нарезчика на линию шва с наведением рабочего органа на шов. 3. Заглубление режущих кругов и нарезка шва. 4. Выглубление режущих кругов. 5. Смена режущих дисков. 6. Подключение и отключение шлангов для подачи воды. 7. Переезд нарезчика к следующему шву (при нарезке поперечных швов сжатия).	-	2,3	-	-	-
Н-27-02-021-03-01	Нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками с алмазными дисками: марка нарезчика ДС-510 (Д-903), поперечный шов	100 м шва	1. Разметка линии шва. 2. Установка нарезчика на линию шва с наведением рабочего органа на шов. 3. Заглубление режущих кругов и нарезка шва. 4. Выглубление режущих кругов. 5. Смена режущих дисков. 6. Подключение и отключение шлангов для подачи воды. 7. Переезд нарезчика к следующему шву (при нарезке поперечных швов сжатия).	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-021-04-01	Нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками с алмазными дисками: марка нарезчика ДС-510 (Д-903), продольный шов	100 м шва	1. Разметка линии шва. 2. Установка нарезчика на линию шва с наведением рабочего органа на шов. 3. Заглубление режущих кругов и нарезка шва. 4. Выглубление режущих кругов. 5. Смена режущих дисков. 6. Подключение и отключение шлангов для подачи воды. 7. Переезд нарезчика к следующему шву (при нарезке поперечных швов сжатия).	-	3,9	-	-	-
Таблица Н-27-02-022 Нарезка швов в затвердевшем цементобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками								
Н-27-02-022-01-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	8,4	4,2	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-02-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	7,4	3,7	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-03-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	11	5,5	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-04-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на расширение	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	12,6	6,3	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-05-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	10	5	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-06-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	13,6	6,8	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-07-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	13	6,5	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-08-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	16,6	8,3	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-09-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	15,4	7,7	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-10-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	6,3	6,3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-11-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	5,6	5,6	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-12-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	8,3	8,3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-13-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на расширение	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	9,3	9,3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-14-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	7,6	7,6	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-15-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	10,3	10,3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-16-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	9,8	9,8	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-17-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	12,6	12,6	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-18-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	11,7	11,7	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-19-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	12,6	12,6	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-20-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	11,2	11,2	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-21-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	16,3	16,3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-22-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на расширение	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	18,7	18,7	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-23-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	14,9	14,9	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-24-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	20,5	20,5	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-25-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	19,6	19,6	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-26-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	25,2	25,2	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-27-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	23,3	23,3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-28-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	4,2	-	-	-
Н-27-02-022-29-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	3,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-30-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	5,5	-	-	-
Н-27-02-022-31-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на расширение	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-32-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	5	-	-	-
Н-27-02-022-33-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	6,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-34-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	6,5	-	-	-
Н-27-02-022-35-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-36-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 3 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	7,7	-	-	-
Н-27-02-022-37-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	6,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-38-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	5,6	-	-	-
Н-27-02-022-39-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-40-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на расширение	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	9,3	-	-	-
Н-27-02-022-41-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	7,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-42-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	10,3	-	-	-
Н-27-02-022-43-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	9,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-44-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	12,6	-	-	-
Н-27-02-022-45-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 2 нарезчика ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	11,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-46-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	12,6	-	-	-
Н-27-02-022-47-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва до 40 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	11,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-48-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	16,3	-	-	-
Н-27-02-022-49-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы на расширение	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	18,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-50-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	14,9	-	-	-
Н-27-02-022-51-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	20,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-52-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	19,6	-	-	-
Н-27-02-022-53-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы на сжатие	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	25,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-54-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, 1 нарезчик ДС-506 (Д-432А): глубина нарезки шва свыше 60 до 70 мм, швы продольные	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	23,3	-	-	-
Н-27-02-022-55-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 3 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	2,6	1,3	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-56-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 3 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	1,3	-	-	-
Н-27-02-022-57-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 3 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	3,4	1,7	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-58-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 3 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	1,7	-	-	-
Н-27-02-022-59-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 3 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	4,2	2,1	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-60-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 3 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	2,1	-	-	-
Н-27-02-022-61-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	2	2	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-62-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, продольные швы, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	1,5	1,5	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-63-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-64-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, продольные швы, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	1,5	-	-	-
Н-27-02-022-65-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	2,6	2,6	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-66-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	2,1	2,1	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-67-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-68-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	2,1	-	-	-
Н-27-02-022-69-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	3,3	3,3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-70-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	2,6	2,6	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-71-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-72-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 2 нарезчика ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	2,6	-	-	-
Н-27-02-022-73-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	3,9	3,9	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-74-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, продольные швы, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	3	3	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-75-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-76-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, продольные швы, глубина нарезки шва до 40 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	3	-	-	-
Н-27-02-022-77-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	5,1	5,1	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-78-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	4	4	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-79-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-80-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 40 до 50 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	4	-	-	-
Н-27-02-022-81-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	6,4	6,4	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-82-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом слоем песка 5-6 см, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	5,2	5,2	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-02-022-83-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, поперечные швы на сжатие, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-022-84-01	Нарезка швов в затвердевшем цементнобетонном покрытии нарезчиками с алмазными и карборундовыми дисками, 1 нарезчик ДС-506АМ (Д-432АМ): в бетоне, покрытом пленкообразующими материалами, продольные швы, глубина нарезки шва свыше 50 до 60 мм	100 м шва	1. Очистка полосы покрытия от песка (при защите поверхности на период твердения). 2. Разметка линий расположения шва. 3. Перестановка направляющих рельсов. 4. Нарезка швов. 5. Смена режущих дисков. 6. Перемещение нарезчика и приспособлений по участку работ. 7. Засыпка песком очищенной полосы покрытия. 8. Заправка цистерны водой.	-	5,2	-	-	-
Таблица Н-27-02-023 Заполнение швов мастикой в цементобетонном покрытии с применением заливщика ДС-67								
Н-27-02-023-01-01	Заполнение швов мастикой в цементнобетонном покрытии с применением заливщика ДС-67: с приготовлением мастики, поперечный шов	100 м шва	1. Загрузка составляющих материалов и приготовление мастики (при заполнении швов с приготовлением мастики). 2. Прочистка швов стальными крюками. 3. Продувка швов сжатым воздухом. 4. Грунтовка стенок швов разжиженным битумом. 5. Заделка поперечных швов у кромки покрытия глиной. 6. Разогревание мастики. 7. Прогрев заливщика. 8. Заправка заливщика мастикой. 9. Заливка швов. 10. Удаление излишков мастики скребками.	4,125	1,375	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-023-02-01	Заполнение швов мастикой в цементнобетонном покрытии с применением заливщика ДС-67: с приготовлением мастики, продольный шов	100 м шва	1. Загрузка составляющих материалов и приготовление мастики (при заполнении швов с приготовлением мастики). 2. Прочистка швов стальными крюками. 3. Продувка швов сжатым воздухом. 4. Грунтовка стенок швов разжиженным битумом. 5. Заделка поперечных швов у кромки покрытия глиной. 6. Разогревание мастики. 7. Прогрев заливщика. 8. Заправка заливщика мастикой. 9. Заливка швов. 10. Удаление излишков мастики скребками.	3,525	1,175	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2
Н-27-02-023-03-01	Заполнение швов мастикой в цементнобетонном покрытии с применением заливщика ДС-67: с разогреванием мастики, поперечный шов	100 м шва	1. Загрузка составляющих материалов и приготовление мастики (при заполнении швов с приготовлением мастики). 2. Прочистка швов стальными крюками. 3. Продувка швов сжатым воздухом. 4. Грунтовка стенок швов разжиженным битумом. 5. Заделка поперечных швов у кромки покрытия глиной. 6. Разогревание мастики. 7. Прогрев заливщика. 8. Заправка заливщика мастикой. 9. Заливка швов. 10. Удаление излишков мастики скребками.	3,2	1,6	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-023-04-01	Заполнение швов мастикой в цементнобетонном покрытии с применением заливщика ДС-67: с разогреванием мастики, продольный шов	100 м шва	1. Загрузка составляющих материалов и приготовление мастики (при заполнении швов с приготовлением мастики). 2. Прочистка швов стальными крюками. 3. Продувка швов сжатым воздухом. 4. Грунтовка стенок швов разжиженным битумом. 5. Заделка поперечных швов у кромки покрытия глиной. 6. Разогревание мастики. 7. Прогрев заливщика. 8. Заправка заливщика мастикой. 9. Заливка швов. 10. Удаление излишков мастики скребками.	2,67	1,33	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2
Таблица Н-27-02-024 Устройство укрепительных полос из готовой цементобетонной смеси машиной ДС-76								
Н-27-02-024-01-01	Устройство укрепительных полос из готовой цементобетонной смеси машиной ДС-76: ширина укрепительной полосы 0,75 м	100 м укрепительной полосы	1. Установка деревянных прокладок для швов расширения. 2. Прием бетонной смеси из автомобилей-самосвалов в бункер машины ДС-76 с очисткой кузовов от остатков смеси. 3. Распределение бетонной смеси и уплотнение ее машиной ДС-76. 4. Проверка ровности бетонной поверхности и исправление небольших дефектов вручную. 5. Устройство температурных швов с отделкой кромок пазов. 6. Розлив битумной эмульсии по бетонной поверхности.	6	1,2	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-024-02-01	Устройство укрепительных полос из готовой цементобетонной смеси машиной ДС-76: ширина укрепительной полосы 1 м	100 м укрепительной полосы	1. Установка деревянных прокладок для швов расширения. 2. Прием бетонной смеси из автомобилей-самосвалов в бункер машины ДС-76 с очисткой кузовов от остатков смеси. 3. Распределение бетонной смеси и уплотнение ее машиной ДС-76. 4. Проверка ровности бетонной поверхности и исправление небольших дефектов вручную. 5. Устройство температурных швов с отделкой кромок пазов. 6. Розлив битумной эмульсии по бетонной поверхности.	7	1,4	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-27-02-025 Планировка обочин автогрейдером								
Н-27-02-025-01-01	Планировка обочин автогрейдером: марки ДЗ-31-1 (Д-557-1), при рабочем ходе в одном направлении	1 км обочины	1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углублений.	-	0,37	-	-	-
Н-27-02-025-02-01	Планировка обочин автогрейдером: марки ДЗ-31-1 (Д-557-1), при рабочем ходе в двух направлениях	1 км обочины	1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углублений.	-	0,3	-	-	-
Н-27-02-025-03-01	Планировка обочин автогрейдером: марки ДЗ-99 (Д-710), ДЗ-99-1-4 (Д-710Б), при рабочем ходе в одном направлении	1 км обочины	1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углублений.	-	0,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-02-025-04-01	Планировка обочин автогрейдером: марки ДЗ-99 (Д-710), ДЗ-99-1-4 (Д-710Б), при рабочем ходе в двух направлениях	1 км обочины	1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углублений.	-	0,35	-	-	-
Н-27-02-025-05-01	Планировка обочин автогрейдером: марки ДЗ-40 (Д-598), при рабочем ходе в одном направлении	1 км обочины	1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углублений.	-	0,44	-	-	-
Н-27-02-025-06-01	Планировка обочин автогрейдером: марки ДЗ-40 (Д-598), при рабочем ходе в двух направлениях	1 км обочины	1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углублений.	-	0,37	-	-	-
Таблица Н-27-02-026 Укрепление обочин щебнем или гравием								
Н-27-02-026-01-01	Разравнивание щебня и гравия на обочинах автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м2 обочины	-	-	0,28	-	-	-
Н-27-02-026-02-01	Уплотнение обочин вибрационным катком ДУ-54 за 5 проходов катка по одному следу	100 м2 обочины	-	-	0,43	-	-	-
Н-27-02-026-03-01	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме Н-27-02-026-02-01	100 м2 обочины	-	-	0,08	-	-	-
Таблица Н-27-02-027 Устройство земляного ящика для установки бортовых камней								
Н-27-02-027-01-01	Устройство земляного ящика для установки бортовых камней автогрейдером марки ДЗ-31-1 (Д-557-1)	100 м земляного ящика	1. Установка и крепление навесного оборудования. 2. Отрывка земляного ящика плужным отвалом.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-028 Устройство земляного ящика для укрепительных полос автогрейдером								
Н-27-02-028-01-01	Рытье земляного ящика для укрепительных полос длиной до 100 м автогрейдером	100 м ящика	1. Рабочий ход автогрейдера. 2. Повороты автогрейдера в конце участка.	-	0,35	-	-	-
Н-27-02-028-02-01	Рытье земляного ящика для укрепительных полос длиной до 200 м автогрейдером	100 м ящика	1. Рабочий ход автогрейдера. 2. Повороты автогрейдера в конце участка.	-	0,26	-	-	-
Н-27-02-028-03-01	Рытье земляного ящика для укрепительных полос длиной до 300 м автогрейдером	100 м ящика	1. Рабочий ход автогрейдера. 2. Повороты автогрейдера в конце участка.	-	0,23	-	-	-
Н-27-02-028-04-01	Рытье земляного ящика для укрепительных полос длиной свыше 300 м автогрейдером	100 м ящика	1. Рабочий ход автогрейдера. 2. Повороты автогрейдера в конце участка.	-	0,21	-	-	-
Н-27-02-028-05-01	Установка дополнительного ножа (зуба) на отвал автогрейдера	1 установка	1. Установка ножа на отвал автогрейдера. 2. Закрепление болтами.	0,95	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-27-02-028-06-01	Снятие дополнительного ножа (зуба) на отвал автогрейдера	1 снятие	1. Разболчивание. 2. Снятие ножа с отвала автогрейдера.	0,84	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-02-029 Установка бортовых камней автокраном								
Н-27-02-029-01-01	Установка бортовых камней автокраном, песчаное, щебеночное, цементобетонное основание	1 м бортовых камней	1. Разметка мест установки бортовых камней. 2. Выгрузка бортовых камней вдоль линии установки. 3. Зачистка земляного ящика. 4. Устройство основания под бортовые камни с трамбованием. 5. Установка бортовых камней с выверкой их положения в плане и по высоте. 6. Заполнение швов цементным раствором с расшивкой их. 7. Приготовление цементного раствора с подноской до 20 м. 8. Заполнение пазух грунтом.	0,3	0,05	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Раздел Н-27-03 Устройство оснований и покрытий вручную								
Таблица Н-27-03-001 Очистка оснований от пыли и грязи								
Н-27-03-001-01-01	Очистка от пыли и сухого мусора асфальтобетонных оснований	100 м2 очищенного основания	1. Очистка основания от пыли и грязи перед укладкой асфальтобетонной смеси скребками или лопатами. 2. Подметание основания метлами и волосяными щетками.	0,96	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Н-27-03-001-02-01	Очистка от грязи при слое до 20 мм асфальтобетонных оснований	100 м2 очищенного основания	1. Очистка основания от пыли и грязи перед укладкой асфальтобетонной смеси скребками или лопатами. 2. Подметание основания метлами и волосяными щетками.	1,7	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-001-03-01	Очистка от пыли и сухого мусора щебеночных и гравийных покрытий и мостовых	100 м2 очищенного основания	1. Очистка основания от пыли и грязи перед укладкой асфальтобетонной смеси скребками или лопатами. 2. Подметание основания метлами и волосяными щетками.	1	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Н-27-03-001-04-01	Очистка от грязи при слое до 20 мм щебеночных и гравийных покрытий и мостовых	100 м2 очищенного основания	1. Очистка основания от пыли и грязи перед укладкой асфальтобетонной смеси скребками или лопатами. 2. Подметание основания метлами и волосяными щетками.	1,9	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-27-03-002 Разравнивание материалов вручную								
Н-27-03-002-01-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 50 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	5	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-02-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 100 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	10	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-03-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 150 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	14,8	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-04-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 200 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	20	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-002-05-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 50 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	4,3	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-06-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 100 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	8,7	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-07-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 150 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	13	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-08-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 200 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	17	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-09-01	Разравнивание песка вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 50 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	3,4	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-10-01	Разравнивание песка вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 100 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	7,1	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-11-01	Разравнивание песка вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 150 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	10	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-002-12-01	Разравнивание песка вручную на обочине: толщина слоя в естественном состоянии 200 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	14	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-13-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 50 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	2,9	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-14-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 100 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	4,9	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-15-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 150 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	5,9	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-16-01	Разравнивание щебня или гравия вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 200 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	6,5	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-17-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 50 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	2,4	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-18-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 100 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	4,1	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-002-19-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 150 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	5,2	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-20-01	Разравнивание гравийно-песчаной смеси вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 200 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	5,6	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-21-01	Разравнивание песка вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 50 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	2	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-22-01	Разравнивание песка вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 100 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	3,4	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-23-01	Разравнивание песка вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 150 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	4,3	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-002-24-01	Разравнивание песка вручную на проезжей части: толщина слоя в естественном состоянии 200 мм	100 м2 основания или покрытия (в один слой)	1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси на проезжей части дороги.	4,6	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-27-03-003 Окончательная планировка оснований и покрытий под укатку								
Н-27-03-003-01-01	Окончательная планировка оснований и покрытий под укатку: песок и гравийно-песчаная смесь, после механизированного разравнивания	100 м2 основания или покрытия	1. Окончательная планировка и отделка основания или покрытия. 2. Проверка профиля дороги по шаблону.	1,4	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-003-02-01	Окончательная планировка оснований и покрытий под укатку: песок и гравийно-песчаная смесь, после россыпи и разравнивания вручную	100 м2 основания или покрытия	1. Окончательная планировка и отделка основания или покрытия. 2. Проверка профиля дороги по шаблону.	1,1	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-03-003-03-01	Окончательная планировка оснований и покрытий под укатку: щебень или гравий, после механизированного разравнивания	100 м2 основания или покрытия	1. Окончательная планировка и отделка основания или покрытия. 2. Проверка профиля дороги по шаблону.	2,1	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-03-003-04-01	Окончательная планировка оснований и покрытий под укатку: щебень или гравий, после россыпи и разравнивания вручную	100 м2 основания или покрытия	1. Окончательная планировка и отделка основания или покрытия. 2. Проверка профиля дороги по шаблону.	1,6	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Таблица Н-27-03-004 Розлив вяжущих материалов ручными распределителями								
Н-27-03-004-01-01	Розлив вяжущих материалов ручными распределителями передвижными Д-125А с дополнительным подогревом материалов	1 т вяжущих материалов	1. Наполнение распределителя разогретым вяжущим материалом. 2. Присоединение шлангов. 3. Розлив материала с его подогревом (при необходимости). 4. Промывка шлангов.	8,4	-	2-103-02	Асфальтобетонщик-варильщик 2 разр.	1
						2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
Н-27-03-004-02-01	Розлив вяжущих материалов ручными распределителями передвижными Д-125А без дополнительного подогрева материалов	1 т вяжущих материалов	1. Наполнение распределителя разогретым вяжущим материалом. 2. Присоединение шлангов. 3. Розлив материала с его подогревом (при необходимости). 4. Промывка шлангов.	6	-	2-103-02	Асфальтобетонщик-варильщик 2 разр.	1
						2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-03-005 Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в горячем и холодном состоянии								
Н-27-03-005-01-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в горячем состоянии: толщина слоя 40 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	5,4	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	2
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	2
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-03-005-02-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в горячем состоянии: толщина слоя 50 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	6,4	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	2
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	2
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-005-03-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в горячем состоянии: толщина слоя 60 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	7,5	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	2
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	2
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-03-005-04-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в горячем состоянии: толщина слоя 70 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	8,6	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	2
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	2
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-03-005-05-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в горячем состоянии: толщина слоя 80 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	9,7	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	2
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	2
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-005-06-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в холодном состоянии: толщина слоя 40 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	3,7	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-03-005-07-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в холодном состоянии: толщина слоя 50 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	4,3	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-03-005-08-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в холодном состоянии: толщина слоя 60 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	5	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-005-09-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в холодном состоянии: толщина слоя 70 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусьев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	5,7	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-03-005-10-01	Устройство оснований и покрытий из черного щебня, укладываемого в холодном состоянии: толщина слоя 80 мм	100 м2 основания или покрытия	1. Очистка основания от пыли, мусора, грязи. 2. Установка (с переноской) бортовых брусьев. 3. Укладка черного щебня слоем заданной толщины. 4. Проверка профиля по шаблону.	6,3	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-03-005-11-01	Укладка россыпи клинца и каменной мелочи в горячем состоянии	1 м3 клинца или каменной мелочи	1. Россыпь клинца или каменной мелочи (обработанной или не обработанной битумом) по проезжей части с подноской до 5 м. 2. Разметание материала метлами.	1,1	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-005-12-01	Укладка россыпи клинца и каменной мелочи в холодном состоянии	1 м3 клинца или каменной мелочи	1. Россыпь клинца или каменной мелочи (обработанной или не обработанной битумом) по проезжей части с подноской до 5 м. 2. Разметание материала метлами.	1	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-27-03-006 Укладка асфальтобетонной смеси вручную								
Н-27-03-006-01-01	Укладка холодной асфальтобетонной смеси вручную: толщина слоя 20 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	2,7	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	4
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-006-02-01	Укладка холодной асфальтобетонной смеси вручную: толщина слоя 30 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	3,2	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	4
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-006-03-01	Укладка горячей крупно- и среднезернистой асфальтобетонной смеси вручную: толщина слоя 30 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	4,3	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	5
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-006-04-01	Укладка горячей крупно- и среднезернистой асфальтобетонной смеси вручную: толщина слоя 40 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	5	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	5
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-006-05-01	Укладка горячей крупно- и среднезернистой асфальтобетонной смеси вручную: толщина слоя 50 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	5,8	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	5
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-006-06-01	Укладка горячей смеси мелкозернистого песчаного асфальта и грунтоасфальта вручную: толщина слоя 30 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	4,6	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	5
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-006-07-01	Укладка горячей смеси мелкозернистого песчаного асфальта и грунтоасфальта вручную: толщина слоя 40 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	5,8	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	5
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-006-08-01	Укладка горячей смеси мелкозернистого песчаного асфальта и грунтоасфальта вручную: толщина слоя 50 мм	100 м2 покрытия	1. Установка упорных брусьев и закрепление их костылями. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси. 3. Укладка и разравнивание смеси по очищенному основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5. Обрубка краев свежеложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Трамбование мест, не доступных укатке, с проверкой профиля рейкой и обработкой мест спайки. 8. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м к новому месту установки. 9. Разогревание инструментов в жаровне с обслуживанием ее.	7	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	2
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	5
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Таблица Н-27-03-007 Обрезка и обрубка краев основания и покрытия устраиваемых из материалов, обработанных битумом								
Н-27-03-007-01-01	Обрубка краев уплотненного асфальтобетона	100 м края основания или покрытия	1. Обрубка края асфальтобетонного слоя толщиной до 70 мм. 2. Уборка обрубленных кусков в сторону.	5	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
Н-27-03-007-02-01	Обрубка вручную краев уплотненного асфальтобетона крупнозернистого	100 м края основания или покрытия	1. Обрубка края асфальтобетонного слоя толщиной до 70 мм. 2. Уборка обрубленных кусков в сторону.	9,5	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-007-03-01	Обрубка вручную краев уплотненного асфальтобетона мелкозернистого	100 м края основания или покрытия	1. Обрубка края асфальтобетонного слоя толщиной до 70 мм. 2. Уборка обрубленных кусков в сторону.	7,2	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
Н-27-03-007-04-01	Обрубка вручную краев свежееуложенного и неуплотненного асфальтобетона	100 м края основания или покрытия	1. Обрубка края асфальтобетонного слоя толщиной до 70 мм. 2. Уборка обрубленных кусков в сторону.	2,9	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
Н-27-03-007-05-01	Обрезка вручную краев щебня, гравия или грунта, обработанного битумом на дороге	100 м края основания или покрытия	1. Обрезка краев спрофилированной поверхности по шнуру при помощи лопат. 2. Подсыпка смеси в необходимых местах.	2,7	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-27-03-008 Установка рельс-форм ДС-514 (Д-280-4М) вручную при устройстве цементобетонных оснований и покрытий								
Н-27-03-008-01-01	Установка рельс-форм ДС-514 (Д-280-4М) вручную при устройстве цементобетонных оснований и покрытий на песчаном основании	100 м одной нитки рельс-форм	1. Планировка основания с подсыпкой песка до 5 см. 2. Уплотнение песчаного основания под рельс-формы вибраторами. 3. Установка подкладок под стыки. 4. Выгрузка рельс-форм вдоль линии установки. 5. Установка рельс-форм вручную. 6. Подштопка и рихтовка. 7. Проверка правильности установки рельс-форм с повторной подштопкой и рихтовкой. 8. Закрепление рельс-форм штырями.	34	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	6
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-008-02-01	Установка рельс-форм ДС-514 (Д-280-4М) вручную при устройстве цементобетонных оснований и покрытий на основании из укрепленных грунтов	100 м одной нитки рельс-форм	1. Планировка основания с подсыпкой песка до 5 см. 2. Уплотнение песчаного основания под рельс-формы вибраторами. 3. Установка подкладок под стыки. 4. Выгрузка рельс-форм вдоль линии установки. 5. Установка рельс-форм вручную. 6. Подштопка и рихтовка. 7. Проверка правильности установки рельс-форм с повторной подштопкой и рихтовкой. 8. Закрепление рельс-форм штырями.	26	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	6
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-03-009 Устройство цементобетонных оснований вручную								
Н-27-03-009-01-01	Устройство цементобетонных оснований вручную: толщина основания 120 мм	1 м2 основания	1. Планировка и исправление под шаблон подстилающего слоя. 2. Установка бортовых досок. 3. Подсыпка и подбивка грунта к бортам для упора. 4. Приемка бетонной смеси из автомобилей-самосвалов с очисткой кузова автомобиля-самосвала от бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси вручную. 6. Уплотнение и отделка поверхности при помощи вибратора и виброрейки. 7. Устройство температурных швов. 8. Снятие бортовых досок с подноской их на расстояние до 30 м.	0,13	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-009-02-01	Устройство цементобетонных оснований вручную: толщина основания 160, 180 мм	1 м2 основания	1. Планировка и исправление под шаблон подстилающего слоя. 2. Установка бортовых досок. 3. Подсыпка и подбивка грунта к бортам для упора. 4. Приемка бетонной смеси из автомобилей-самосвалов с очисткой кузова автомобиля-самосвала от бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси вручную. 6. Уплотнение и отделка поверхности при помощи вибратора и виброрейки. 7. Устройство температурных швов. 8. Снятие бортовых досок с подноской их на расстояние до 30 м.	0,15	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-009-03-01	Устройство цементобетонных оснований вручную: толщина основания 220, 240 мм	1 м2 основания	1. Планировка и исправление под шаблон подстилающего слоя. 2. Установка бортовых досок. 3. Подсыпка и подбивка грунта к бортам для упора. 4. Приемка бетонной смеси из автомобилей-самосвалов с очисткой кузова автомобиля-самосвала от бетонной смеси. 5. Разравнивание бетонной смеси вручную. 6. Уплотнение и отделка поверхности при помощи вибратора и виброрейки. 7. Устройство температурных швов. 8. Снятие бортовых досок с подноской их на расстояние до 30 м.	0,18	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	3
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-27-03-010 Засыпка песком и очистка от него бетонной поверхности								
Н-27-03-010-01-01	Засыпка песком и очистка от него бетонной поверхности	100 м2 засыпанной поверхности	1. Засыпка поверхности бетонного дорожного основания или покрытия песком.	4,1	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Н-27-03-010-02-01	Очистка бетонной поверхности уплотненной от песка	100 м2 очищенной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности или оснований от песка вручную. 2. Окучивание песка на обочине. 3. Подметание поверхности покрытия или основания метлами.	5	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1
Н-27-03-010-03-01	Очистка бетонной поверхности неуплотненной от песка	100 м2 очищенной поверхности	1. Очистка бетонной поверхности или оснований от песка вручную. 2. Окучивание песка на обочине. 3. Подметание поверхности покрытия или основания метлами.	3,6	-	2-117-01	Дорожный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-03-011 Заполнение швов в цементобетонном покрытии мастикой								
Н-27-03-011-01-01	Очистка швов сжатым воздухом при помощи компрессора, заполнение швов с приготовлением мастики на месте	100 м шва	1. Заполнение швов мастикой при помощи лейки с предварительной очисткой швов от пыли и грязи. 2. Разогревание битума и приготовление мастики в передвижных котлах вместимостью до 350 л. 3. Отделка швов с приданием прямолинейности очертаниям.	5,25	1,75	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	3
Н-27-03-011-02-01	Очистка швов сжатым воздухом при помощи компрессора, заполнение швов с разогреванием готовой мастики на месте	100 м шва	1. Заполнение швов мастикой при помощи лейки с предварительной очисткой швов от пыли и грязи. 2. Разогревание битума и приготовление мастики в передвижных котлах вместимостью до 350 л. 3. Отделка швов с приданием прямолинейности очертаниям.	3,13	1,57	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2
Н-27-03-011-03-01	Очистка швов вручную, заполнение швов с приготовлением мастики на месте	100 м шва	1. Заполнение швов мастикой при помощи лейки с предварительной очисткой швов от пыли и грязи. 2. Разогревание битума и приготовление мастики в передвижных котлах вместимостью до 350 л. 3. Отделка швов с приданием прямолинейности очертаниям.	8,1	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-03-012 Устройство укрепительных полос из бетонных плит								
Н-27-03-012-01-01	Распределение бетонной смеси передвижным бункером с очисткой бункера от остатков смеси	100 м полосы	-	2,4	1,2	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-27-03-012-02-01	Уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором	100 м полосы	-	0,58	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-27-03-012-03-01	Укладка бетонных плит с разгрузкой их, укладкой на обочине, распределением цементного раствора	100 м полосы	-	14,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	3
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-27-03-012-04-01	Заделка швов сопряжения бетонных плит с приготовлением раствора, очисткой швов, заполнением их раствором и засыпкой песком	100 м полосы	-	4,3	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-03-013 Устройство мостовых из булыжного камня или из каменной шашки								
Н-27-03-013-01-01	Мощение с трамбованием из булыжного камня или из каменной шашки за один раз проезжей части	100 м2 мостовой	1. Выборка камня или шашки из штабелей с подноской их к рабочему месту. 2. Укладка версты из крупного камня с подсыпкой грунта. 3. Мощение по ранее подготовленному песчаному основанию с частичной его планировкой. 4. Трамбование замощенной площади перед расклиниванием щебня. 5. Расклинивание мостовой щебнем и повторное трамбование. 6. Проверка профиля мостовой. 7. Засыпка мостовой высевами и песком.	40,5	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
						2-163-04	Мостовщик 4 разр.	2
Н-27-03-013-02-01	Мощение с трамбованием из булыжного камня или из каменной шашки за один раз дворов, временных подъездов, отмоств и подзоров	100 м2 мостовой	1. Выборка камня или шашки из штабелей с подноской их к рабочему месту. 2. Укладка версты из крупного камня с подсыпкой грунта. 3. Мощение по ранее подготовленному песчаному основанию с частичной его планировкой. 4. Трамбование замощенной площади перед расклиниванием щебня. 5. Расклинивание мостовой щебнем и повторное трамбование. 6. Проверка профиля мостовой. 7. Засыпка мостовой высевами и песком.	35,5	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
						2-163-04	Мостовщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-013-03-01	Мощение с трамбованием из булыжного камня или из каменной шашки за два раза проезжей части	100 м2 мостовой	1. Выборка камня или шашки из штабелей с подноской их к рабочему месту. 2. Укладка версты из крупного камня с подсыпкой грунта. 3. Мощение по ранее подготовленному песчаному основанию с частичной его планировкой. 4. Трамбование замощенной площади перед расклиниванием щебня. 5. Расклинивание мостовой щебнем и повторное трамбование. 6. Проверка профиля мостовой. 7. Засыпка мостовой высевами и песком.	42,5	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
						2-163-04	Мостовщик 4 разр.	2
Н-27-03-013-04-01	Мощение с трамбованием из булыжного камня или из каменной шашки за два раза дворов, временных подъездов, отмоствок и подзоров	100 м2 мостовой	1. Выборка камня или шашки из штабелей с подноской их к рабочему месту. 2. Укладка версты из крупного камня с подсыпкой грунта. 3. Мощение по ранее подготовленному песчаному основанию с частичной его планировкой. 4. Трамбование замощенной площади перед расклиниванием щебня. 5. Расклинивание мостовой щебнем и повторное трамбование. 6. Проверка профиля мостовой. 7. Засыпка мостовой высевами и песком.	38,5	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
						2-163-04	Мостовщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-03-014 Планировка обочин вручную								
Н-27-03-014-01-01	Планировка обочин вручную при грунтах 1 группы естественных и насыпных уплотненных	100 м2 обочин	1. Срезка бугров. 2. Засыпка углублений. 3. Разравнивание грунта с проверкой шаблоном.	9,2	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-27-03-014-02-01	Планировка обочин вручную при грунтах 1 группы свеженасыпных неуплотненных	100 м2 обочин	1. Срезка бугров. 2. Засыпка углублений. 3. Разравнивание грунта с проверкой шаблоном.	5,9	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-27-03-014-03-01	Планировка обочин вручную при грунтах 2 группы естественных и насыпных уплотненных	100 м2 обочин	1. Срезка бугров. 2. Засыпка углублений. 3. Разравнивание грунта с проверкой шаблоном.	12	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-27-03-014-04-01	Планировка обочин вручную при грунтах 2 группы свеженасыпных неуплотненных	100 м2 обочин	1. Срезка бугров. 2. Засыпка углублений. 3. Разравнивание грунта с проверкой шаблоном.	7,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-27-03-014-05-01	Планировка обочин вручную при грунтах 3 группы естественных и насыпных уплотненных	100 м2 обочин	1. Срезка бугров. 2. Засыпка углублений. 3. Разравнивание грунта с проверкой шаблоном.	17,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-27-03-014-06-01	Планировка обочин вручную при грунтах 3 группы свеженасыпных неуплотненных	100 м2 обочин	1. Срезка бугров. 2. Засыпка углублений. 3. Разравнивание грунта с проверкой шаблоном.	8,4	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-27-03-014-07-01	Трамбование грунта естественного и насыпного уплотненного	100 м2 обочин	-	6,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-27-03-014-08-01	Трамбование грунта свеженасыпного неуплотненного	100 м2 обочин	-	6,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-27-03-014-09-01	Отделка обочин с россыпью гравия, естественный и насыпной уплотненный грунт	100 м2 обочин	1. Россыпь гравийного материала или песка. 2. Разравнивание гравийного материала или песка.	0,84	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-014-10-01	Отделка обочин с россыпью гравия, свеженасыпной неуплотненный грунт	100 м2 обочин	1. Россыпь гравийного материала или песка. 2. Разравнивание гравийного материала или песка.	0,84	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-014-11-01	Отделка обочин с россыпью песка, естественный и насыпной уплотненный грунт	100 м2 обочин	1. Россыпь гравийного материала или песка. 2. Разравнивание гравийного материала или песка.	0,71	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-03-014-12-01	Отделка обочин с россыпью песка, свеженасыпной неуплотненный грунт	100 м2 обочин	1. Россыпь гравийного материала или песка. 2. Разравнивание гравийного материала или песка.	0,71	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-27-03-015 Установка бортовых камней (прямолинейных и криволинейных)								
Н-27-03-015-01-01	Установка гранитных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое из готовой смеси, ширина борта поверху до 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,92	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-03-015-02-01	Установка гранитных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое из готовой смеси, ширина борта поверху свыше 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	1,1	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-015-03-01	Установка гранитных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое с приготовлением смеси вручную, ширина борта поверху до 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	1	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-03-015-04-01	Установка гранитных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое с приготовлением смеси вручную, ширина борта поверху свыше 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	1,1	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	2
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-015-05-01	Установка гранитных бортовых камней на песчаное, гравийное или щебеночное основание, ширина борта поверху до 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,69	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-03-015-06-01	Установка гранитных бортовых камней на песчаное, гравийное или щебеночное основание, ширина борта поверху свыше 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,92	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-015-07-01	Установка бетонных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое из готовой смеси, ширина борта поверху до 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,62	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-03-015-08-01	Установка бетонных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое из готовой смеси, ширина борта поверху свыше 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,71	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-015-09-01	Установка бетонных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое с приготовлением смеси вручную, ширина борта поверху до 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,7	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-03-015-10-01	Установка бетонных бортовых камней на бетонное основание, устраиваемое с приготовлением смеси вручную, ширина борта поверху свыше 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,92	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	3
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-03-015-11-01	Установка бетонных бортовых камней на песчаное, гравийное или щебеночное основание, ширина борта поверху до 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,56	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-03-015-12-01	Установка бетонных бортовых камней на песчаное, гравийное или щебеночное основание, ширина борта поверху свыше 150 мм	1 м бортовых камней	1. Устройство основания с установкой и снятием опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси (при необходимости). 3. Установка бортового камня (прямого или лекального) на основание с подтеской по необходимости. 4. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. 5. Подноска бортовых камней на расстояние до 3 м, а других материалов - до 20 м.	0,67	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	2
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
Н-27-03-015-13-01	Добавлять при устройстве земляного ящика под бортовые камни вручную на 1 м бортовых камней	1 м бортовых камней	-	0,09	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-27-04 Обстановка дороги и устройство тротуаров								
Таблица Н-27-04-001 Устройство барьерного ограждения из сборных железобетонных брусев								
Н-27-04-001-01-01	Устройство барьерного ограждения из сборных железобетонных брусев: крепление газосваркой	1 м барьерного ограждения	1. Разметка мест установки железобетонных столбов. 2. Подчистка дна ямы вручную до проектной отметки. 3. Установка железобетонных столбов. 4. Частичная засыпка столбов грунтом с трамбованием. 5. Установка бруса ограждения. 6. Окончательное выравнивание барьерного ограждения. 7. Засыпка ям грунтом с послойным трамбованием. 8. Закрепление брусев на столбах газосваркой (болтами). 9. Загибание монтажных петель. 10. Заделка и расшивка швов с приготовлением цементно-песчаного раствора на месте работ. 11. Обслуживание и перемещение газосварочного аппарата и баллона с кислородом по участку работ. 12. Обслуживание автомобильного крана и перемещение его вдоль фронта работ.	0,4	0,1	2-110-04	Газосварщик 4 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-001-02-01	Устройство барьерного ограждения из сборных железобетонных брусьев: крепление болтами	1 м барьерного ограждения	1. Разметка мест установки железобетонных столбов. 2. Подчистка дна ямы вручную до проектной отметки. 3. Установка железобетонных столбов. 4. Частичная засыпка столбов грунтом с трамбованием. 5. Установка бруса ограждения. 6. Окончательное выравнивание барьерного ограждения. 7. Засыпка ям грунтом с послойным трамбованием. 8. Закрепление брусьев на столбах газосваркой (болтами). 9. Загибание монтажных петель. 10. Заделка и расшивка швов с приготовлением цементно-песчаного раствора на месте работ. 11. Обслуживание и перемещение газосварочного аппарата и баллона с кислородом по участку работ. 12. Обслуживание автомобильного крана и перемещение его вдоль фронта работ.	0,44	0,11	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-04-002 Устройство барьерного ограждения из сборных металлических криволинейных брусев								
Н-27-04-002-01-01	Устройство барьерного ограждения из сборных металлических криволинейных брусев: установка столбов	100 м ограждения	1. Подчистка дна ям. 2. Подсыпка щебня толщиной 10 см с трамбованием до проектной отметки. 3. Установка железобетонных столбов автокраном. 4. Засыпка ям щебнем толщиной 50 см с послойным трамбованием. 5. Переходы рабочих вдоль фронта работ.	6,8	3,4	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-27-04-002-02-01	Устройство барьерного ограждения из сборных металлических криволинейных брусев: установка бруса ограждения	100 м ограждения	1. Разметка мест для просверливания. 2. Устройство отверстий газосваркой. 3. Установка бруса автокраном. 4. Окончательная выверка барьерного ограждения. 5. Закрепление бруса болтами и гайками. 6. Прием цементобетонной смеси на боек. 7. Распределение смеси толщиной 50-60 см по ямам с трамбованием. 8. Обслуживание и перемещение автокрана вдоль фронта работ. 9. Обслуживание и перемещение газосварочного аппарата по участку работ. 10. Очистка кузова автомобиля-самосвала от бетона.	27	5,4	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-27-04-003 Окраска металлического барьерного ограждения								
Н-27-04-003-01-01	Очистка поверхности бруса от пыли и грязи ветошью	100 м ограждения	-	0,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-003-02-01	Разметка мест окраски бруса шаблоном	100 м ограждения	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-27-04-003-03-01	Окраска металлического бруса	100 м ограждения	1. Окраска лицевой стороны бруса белой краской за два раза. 2. Окраска лицевой стороны бруса красной полосой 1 м за один раз. 3. Окраска тыльной стороны бруса серой краской за один раз.	11,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-27-04-003-04-01	Наклейка светоотражательной пленки	100 м ограждения	-	0,72	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-27-04-004 Устройство прикромочных лотков								
Н-27-04-004-01-01	Устройство прикромочного лотка	1 м прикромочного лотка	1. Устройство основания. 2. Установка автокрана на аутриггеры. 3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой его положения. 5. Расстроповка блока. 6. Переезд автокрана вдоль фронта работ. 7. Приготовление цементно-песчаного раствора с подноской материалов на расстояние до 30 м. 8. Заполнение швов между блоками и покрытием раствором с расшивкой их. 9. Заполнение пазух грунтом.	0,78	0,13	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-04-005 Устройство перильно-тросового ограждения								
Н-27-04-005-01-01	Устройство перильно-тросового ограждения	10 м ограждения	1. Установка и выравнивание столбов. 2. Засыпка столбов грунтом с последующей заливкой цементным раствором. 3. Разматывание троса с бухты и растягивание его вдоль установленных столбов. 4. Установка анкерных креплений к концевым столбам с натягивающим устройством. 5. Установка крепежных крюков с деревянными прокладками (компенсаторами). 6. Пропускание троса в проушины троса и закрепление его сжимами на концевых столбах. 7. Навешивание троса на крюки промежуточных столбов. 8. Натягивание троса и закрепление его на всех столбах гайками.	7,2	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
						2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-04-006 Установка тумб и столбов для дорожных знаков								
Н-27-04-006-01-01	Установка тумб железобетонных для дорожных знаков: группа грунта 1	1 тумба	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	0,7	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-04-006-02-01	Установка тумб железобетонных для дорожных знаков: группа грунта 2	1 тумба	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	0,9	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-006-03-01	Установка тумб железобетонных для дорожных знаков: группа грунта 3	1 тумба	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,1	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-04-006-04-01	Установка столбов железобетонных для дорожных знаков: группа грунта 1	1 столб	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	0,93	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-006-05-01	Установка столбов железобетонных для дорожных знаков: группа грунта 2	1 столб	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,2	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-04-006-06-01	Установка столбов железобетонных для дорожных знаков: группа грунта 3	1 столб	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,5	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-006-07-01	Установка стоек трубчатых стальных для дорожных знаков с установкой готовых бетонных фундаментов: группа грунта 1	1 стойка	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,2	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-04-006-08-01	Установка стоек трубчатых стальных для дорожных знаков с установкой готовых бетонных фундаментов: группа грунта 2	1 стойка	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,2	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-006-09-01	Установка стоек трубчатых стальных для дорожных знаков с установкой готовых бетонных фундаментов: группа грунта 3	1 стойка	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,2	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-04-006-10-01	Установка стоек трубчатых стальных для дорожных знаков с устройством бетонных фундаментов и цоколей: группа грунта 1	1 стойка	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,5	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-006-11-01	Установка стоек трубчатых стальных для дорожных знаков с устройством бетонных фундаментов и цоколей: группа грунта 2	1 стойка	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,5	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-04-006-12-01	Установка стоек трубчатых стальных для дорожных знаков с устройством бетонных фундаментов и цоколей: группа грунта 3	1 стойка	1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для стальных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фундаментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.	1,5	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-04-007 Установка дорожных знаков								
Н-27-04-007-01-01	Установка дорожных знаков длиной до 1 м	1 знак	1. Разметка. 2. Пробивка отверстий пробойником вручную. 3. Подбор гаек, болтов. 4. Установка знака с закреплением в двух точках.	0,52	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-04-007-02-01	Установка дорожных знаков длиной свыше 1 м	1 знак	1. Подбор гаек, болтов и шайб. 2. Разметка, просверливание отверстий под крепление ручной дрелью. 3. Установка знака с подгонкой отверстий знака и столба. 4. Закрепление знака в четырех точках к двум столбам.	1,1	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Таблица Н-27-04-008 Разделка оснований дорожных знаков								
Н-27-04-008-01-01	Разделка оснований дорожных знаков: дерном, квадратная форма основания	1 знак	1. Разделка основания. 2. Разбивка контура по шаблону. 3. Укладка материалов по контуру. 4. Подсыпка, уплотнение и планировка грунта. 5. Уборка излишков материалов.	0,44	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-04-008-02-01	Разделка оснований дорожных знаков: камнем, квадратная форма основания	1 знак	1. Разделка основания. 2. Разбивка контура по шаблону. 3. Укладка материалов по контуру. 4. Подсыпка, уплотнение и планировка грунта. 5. Уборка излишков материалов.	0,31	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-008-03-01	Разделка оснований дорожных знаков: дерном, круглая или прямоугольная форма основания	1 знак	1. Разделка основания. 2. Разбивка контура по шаблону. 3. Укладка материалов по контуру. 4. Подсыпка, уплотнение и планировка грунта. 5. Уборка излишков материалов.	0,38	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-04-008-04-01	Разделка оснований дорожных знаков: камнем, круглая или прямоугольная форма основания	1 знак	1. Разделка основания. 2. Разбивка контура по шаблону. 3. Укладка материалов по контуру. 4. Подсыпка, уплотнение и планировка грунта. 5. Уборка излишков материалов.	0,28	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-04-008-05-01	Разделка оснований дорожных знаков: дерном, треугольная форма основания	1 знак	1. Разделка основания. 2. Разбивка контура по шаблону. 3. Укладка материалов по контуру. 4. Подсыпка, уплотнение и планировка грунта. 5. Уборка излишков материалов.	0,32	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-04-008-06-01	Разделка оснований дорожных знаков: камнем, треугольная форма основания	1 знак	1. Разделка основания. 2. Разбивка контура по шаблону. 3. Укладка материалов по контуру. 4. Подсыпка, уплотнение и планировка грунта. 5. Уборка излишков материалов.	0,22	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
Н-27-04-008-07-01	Переход рабочего с инструментом от знака к знаку на 1 км прохода	1 км	-	0,24	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-04-009 Разметка оси проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием маркировочной машиной ДЭ-18								
Н-27-04-009-01-01	Разметка оси проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием маркировочной машиной ДЭ-18	1 км разметки	1. Подготовка маркировочной машины к работе. 2. Нанесение краски маркировочной машиной. 3. Промывка и продувка распределительной системы, слив краски.	-	0,38	-	-	-
Таблица Н-27-04-010 Устройство покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси с укаткой катками								
Н-27-04-010-01-01	Устройство покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси	100 м2 покрытия	1. Очистка основания. 2. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси по подготовленному основанию с подносковой смеси до 15 м. 3. Трамбование вручную в местах, недоступных укатке. 4. Смазка битумом мест спайки и примыканий. 5. Укатка самоходными катками.	8,7	-	2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	7
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-27-04-010-02-01	Укатка покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси самоходными катками	100 м2 покрытия	1. Очистка основания. 2. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси по подготовленному основанию с подносковой смеси до 15 м. 3. Трамбование вручную в местах, недоступных укатке. 4. Смазка битумом мест спайки и примыканий. 5. Укатка самоходными катками.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-04-011 Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси								
Н-27-04-011-01-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы до 6 м: толщина слоя 20 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,09	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-27-04-011-02-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы до 6 м: толщина слоя 25 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,11	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-27-04-011-03-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы до 6 м: толщина слоя 30 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,14	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-011-04-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы до 6 м: толщина слоя 35 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,16	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-27-04-011-05-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы до 6 м: толщина слоя 40 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,18	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-27-04-011-06-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы до 6 м: толщина слоя 45 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,21	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-011-07-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы до 6 м: толщина слоя 50 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,23	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Н-27-04-011-08-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы свыше 6 м: толщина слоя 20 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,08	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-04-011-09-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы свыше 6 м: толщина слоя 25 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,1	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-011-10-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы свыше 6 м: толщина слоя 30 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,11	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-04-011-11-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы свыше 6 м: толщина слоя 35 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,12	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-04-011-12-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы свыше 6 м: толщина слоя 40 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,14	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-011-13-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы свыше 6 м: толщина слоя 45 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,16	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Н-27-04-011-14-01	Устройство покрытий тротуаров из литой асфальтобетонной смеси, ширина полосы свыше 6 м: толщина слоя 50 мм	1 м2 покрытия	1. Очистка основания от мусора. 2. Раскладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 3. Засыпка покрытия песком и затирка райбовкой.	0,18	-	2-102-01	Асфальтобетонщик 1 разр.	1
						2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
						2-102-05	Асфальтобетонщик 5 разр.	1
Таблица Н-27-04-012 Укатка оснований и покрытий тротуаров вибрационным катком ДУ-54								
Н-27-04-12-01-01	Укатка оснований тротуаров вибрационным катком ДУ-54	100 м2 поверхности	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного разровненного на покрытии или основании тротуара.	-	0,39	-	-	-
Н-27-04-12-02-01	Укатка покрытий тротуаров вибрационным катком ДУ-54	100 м2 поверхности	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного разровненного на покрытии или основании тротуара.	-	0,3	-	-	-
Н-27-04-12-03-01	Добавлять на каждый последующий проход свыше 5 проходов катка по одному следу: при уплотнении основания	100 м2 поверхности	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного разровненного на покрытии или основании тротуара.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-12-04-01	Добавлять на каждый последующий проход свыше 5 проходов катка по одному следу: при уплотнении покрытия	100 м2 поверхности	1. Укатка дорожно-строительного материала, уложенного разровненного на покрытии или основании тротуара.	-	0,06	-	-	-
Таблица Н-27-04-013 Устройство покрытий тротуаров из сборных железобетонных плит								
Н-27-04-013-01-01	Устройство покрытий тротуаров из сборных железобетонных плит: размером 3х3х0,12 м	100 м2 покрытия тротуара	1. Установка автокрана (автопогрузчика) у штабеля предварительно выгруженных плит. 2. Проверка готовности основания тротуара, его окончательная планировка. 3. Строповка плиты за монтажные петли. 4. Перемещение плиты автопогрузчиком. 5. Укладка плиты с проверкой правильности ее положения. 6. Расстроповка плиты. 7. Переезд автокрана на следующую позицию (перемещение автопогрузчика к штабелю плит).	5,2	1,3	2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-04-013-02-01	Устройство покрытий тротуаров из сборных железобетонных плит: размером 2х1х0,1 м	100 м2 покрытия тротуара	1. Установка автокрана (автопогрузчика) у штабеля предварительно выгруженных плит. 2. Проверка готовности основания тротуара, его окончательная планировка. 3. Строповка плиты за монтажные петли. 4. Перемещение плиты автопогрузчиком. 5. Укладка плиты с проверкой правильности ее положения. 6. Расстроповка плиты. 7. Переезд автокрана на следующую позицию (перемещение автопогрузчика к штабелю плит).	15,6	5,2	2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-27-04-013-03-01	Устройство покрытий тротуаров из сборных железобетонных плит: размером 1х1х0,12 м	100 м2 покрытия тротуара	1. Установка автокрана (автопогрузчика) у штабеля предварительно выгруженных плит. 2. Проверка готовности основания тротуара, его окончательная планировка. 3. Строповка плиты за монтажные петли. 4. Перемещение плиты автопогрузчиком. 5. Укладка плиты с проверкой правильности ее положения. 6. Расстроповка плиты. 7. Переезд автокрана на следующую позицию (перемещение автопогрузчика к штабелю плит).	22,8	7,6	2-117-04	Дорожный рабочий 4 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-04-014 Устройство покрытий тротуаров из каменных и бетонных плит								
Н-27-04-014-01-01	Устройство покрытий тротуаров из каменных и бетонных плит: площадь плиты до 0,65 м2, обработка швов цементным раствором	1 м2 покрытия	1. Проверка и выравнивание основания. 2. Укладка плит с проверкой их по уровню. 3. Трамбование плит. 4. Заполнение швов цементным раствором или песком. 5. Подноска плит на расстояние до 20 м.	0,43	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-27-04-014-02-01	Устройство покрытий тротуаров из каменных и бетонных плит: площадь плиты до 0,65 м2, обработка швов песком	1 м2 покрытия	1. Проверка и выравнивание основания. 2. Укладка плит с проверкой их по уровню. 3. Трамбование плит. 4. Заполнение швов цементным раствором или песком. 5. Подноска плит на расстояние до 20 м.	0,36	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-27-04-014-03-01	Устройство покрытий тротуаров из каменных и бетонных плит: площадь плиты свыше 0,65 до 1,5 м2, обработка швов цементным раствором	1 м2 покрытия	1. Проверка и выравнивание основания. 2. Укладка плит с проверкой их по уровню. 3. Трамбование плит. 4. Заполнение швов цементным раствором или песком. 5. Подноска плит на расстояние до 20 м.	0,54	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-27-04-014-04-01	Устройство покрытий тротуаров из каменных и бетонных плит: площадь плиты свыше 0,65 до 1,5 м2, обработка швов песком	1 м2 покрытия	1. Проверка и выравнивание основания. 2. Укладка плит с проверкой их по уровню. 3. Трамбование плит. 4. Заполнение швов цементным раствором или песком. 5. Подноска плит на расстояние до 20 м.	0,47	-	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-27-05 Приготовление материалов								
Таблица Н-27-05-001 Приготовление цементогрунтовой смеси в установке ДС-50А								
Н-27-05-001-01-01	Приготовление цементогрунтовой смеси в установке ДС-50А	100 м3 смеси	1. Осмотр и регулировка дозаторов грунта, цемента, воды. 2. Подача грунта бульдозером с надвижкой его на течки питателя. 3. Управление установкой в процессе работы (контроль за работой транспортеров и дозаторов, за наличием цемента и грунта в расходных бункерах, за водой в расходной вместимости). 4. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены.	5	2,5	2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-05-002 Приготовление цементобетонной смеси								
Н-27-05-002-01-01	Приготовление цементобетонной смеси в установке СБ-109	100 м3 бетонной смеси	1. Осмотр и регулировка дозаторов щебня, песка, воды. 2. Подача щебня и песка бульдозером к рабочей площадке погрузчиков. 3. Подача песка и щебня в питатели погрузчиками. 4. Дозировка пластифицирующих добавок и введение их в состав компонентов бетонной смеси. 5. Управление работой установки с пульта (контроль за работой конвейеров и дозаторов, за наличием цемента и заполнителей в расходных бункерах, за водой в расходной вместимости). 6. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены. 7. Очистка смесителя от остатков бетонной смеси и промывка его водой.	4,8	1,2	2-115-02	Дозировщик компонентов 2 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-002-02-01	Приготовление цементобетонной смеси в установке СБ-78	100 м3 бетонной смеси	1. Осмотр и регулировка дозаторов щебня, песка, воды. 2. Подача щебня и песка бульдозером. 3. Дозировка пластифицирующих добавок и введение их в воду для затворения. 4. Управление работой установки с пульта (контроль за работой транспортеров и дозаторов, за наличием цемента и заполнителей в расходных бункерах, за водой в расходной вместимости). 5. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены. 6. Очистка смесителя от остатков бетонной смеси и промывка его водой.	7,5	2,5	2-115-02	Дозировщик компонентов 2 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-002-03-01	Приготовление цементобетонной смеси в установке СБ-37 (С-780): 1 смеситель	100 м3 смеси	1. Подача цемента в расходный бункер. 2. Дозировка цемента и заполнителей при подаче в смеситель. 3. Подача воды в смеситель и введение (при необходимости) добавок. 4. Перемешивание материалов с выпуском смеси в накопительный бункер. 5. Выпуск готовой смеси в автомобили-самосвалы. 6. Обеспечение нормальной работы электрооборудования установки. 7. Техническое обслуживание и ремонт отдельных механизмов, узлов установки.	10,5	3,5	2-115-03	Дозировщик компонентов 3 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-05-002-04-01	Приготовление цементобетонной смеси в установке СБ-37 (С-780): 2 смесителя	100 м3 смеси	1. Подача цемента в расходный бункер. 2. Дозировка цемента и заполнителей при подаче в смеситель. 3. Подача воды в смеситель и введение (при необходимости) добавок. 4. Перемешивание материалов с выпуском смеси в накопительный бункер. 5. Выпуск готовой смеси в автомобили-самосвалы. 6. Обеспечение нормальной работы электрооборудования установки. 7. Техническое обслуживание и ремонт отдельных механизмов, узлов установки.	5,4	1,8	2-115-03	Дозировщик компонентов 3 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-002-05-01	Приготовление цементобетонной смеси в установке СБ-118	100 м3 бетонной смеси	1. Осмотр и регулировка дозаторов щебня, песка, воды. 2. Подача щебня и песка бульдозером к рабочей площадке погрузчика. 3. Подача песка и щебня в питатели погрузчиками. 4. Дозировка пластифицирующих добавок и введение их в состав компонентов бетонной смеси. 5. Управление работой установки с операторского пульта (контроль за работой конвейеров и дозаторов, за наличием цемента и заполнителей в расходных бункерах, за количеством воды в расходной вместимости). 6. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены. 7. Выдача готовой смеси в транспортные средства.	3,24	0,81	2-115-02	Дозировщик компонентов 2 разр.	1
						2-117-02	Дорожный рабочий 2 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-05-003 Приготовление асфальтобетонных и других битумоминеральных смесей								
Н-27-05-003-01-01	Приготовление асфальтобетонной смеси в установке Д-617-2: крупно-, среднезернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь. 6. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены.	5,2	2,6	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-05-003-02-01	Приготовление асфальтобетонной смеси в установке Д-617-2: мелкозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь. 6. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены.	6,2	3,1	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-003-03-01	Приготовление асфальтобетонной смеси в установке Д-645-3: крупно-, среднезернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства и оформление документа на смесь. 5. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены.	3,4	1,7	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-05-003-04-01	Приготовление асфальтобетонной смеси в установке Д-645-3: мелкозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства и оформление документа на смесь. 5. Техническое обслуживание агрегатов установки в течение смены.	4	2	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-003-05-01	Приготовление асфальтобетонных и других битумоминеральных смесей в смесительной установке ДС-35А (Д597А): мелко- и среднезернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства или в бункер-накопитель. 5. Обслуживание автоматической системы управления установки. 6. Измерение температуры смеси.	9,2	4,6	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-05-003-06-01	Приготовление асфальтобетонных и других битумоминеральных смесей в смесительной установке ДС-35А (Д597А): крупнозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства или в бункер-накопитель. 5. Обслуживание автоматической системы управления установки. 6. Измерение температуры смеси.	7,8	3,9	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-003-07-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в установке Д-508-2А: мелкозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление паспорта на смесь.	10,2	5,1	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-05-003-08-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в установке Д-508-2А: средне- и крупнозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление паспорта на смесь.	8,4	4,2	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-003-09-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в смесительной установке ДС-95: средне- и крупнозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь.	2,3	2,3	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
Н-27-05-003-10-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в смесительной установке ДС-95: мелкозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание воздухоудвнй установки и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь.	2,6	2,6	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-003-11-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в установке ДС-117-2Е: крупнозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание газодувной машины и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь.	7,4	3,7	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-05-003-12-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в установке ДС-117-2Е: мелкозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание газодувной машины и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь.	8,8	4,4	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Н-27-05-003-13-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в установке ДС-118-4: крупнозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание газодувной машины и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь.	2,6	1,3	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-05	Электрослесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-003-14-01	Приготовление асфальтобетонных смесей в установке ДС-118-4: мелкозернистая смесь	100 т смеси	1. Осмотр и регулировка всех дозаторов. 2. Обслуживание газодувной машины и контроль температуры просушенных материалов. 3. Управление установкой в процессе работы. 4. Выдача готовой смеси в транспортные средства. 5. Измерение температуры смеси и оформление документа на смесь.	3,4	1,7	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-05	Электрослесарь строительный 5 разр.	1
Н-27-05-003-15-01	Подготовка асфальтобетонных смесительных установок к работе	1 подготовка	1. Осмотр и смазка отдельных узлов. 2. Заправка топливных баков горючим. 3. Зажигание форсунок и прогревание сушильного барабана или барабана-смесителя. 4. Пробный пуск барабана. 5. Уборка рабочего места после подготовки смесительной установки к работе.	1,28	0,64	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
						2-225-04	Электрослесарь строительный 4 разр.	1
Таблица Н-27-05-004 Приготовление вяжущих материалов								
Н-27-05-004-01-01	Вырубка битума при толщине битумного пласта: до 300 мм	1 т	1. Вырубка битума в битумохранилище. 2. Выемка битума из битумохранилища с размельчением кусков.	1,5	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2
Н-27-05-004-02-01	Вырубка битума при толщине битумного пласта: 301-400 мм	1 т	1. Вырубка битума в битумохранилище. 2. Выемка битума из битумохранилища с размельчением кусков.	2,1	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-004-03-01	Вырубка битума при толщине битумного пласта: 401-600 мм	1 т	1. Вырубка битума в битумохранилище. 2. Выемка битума из битумохранилища с размельчением кусков.	2,5	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2
Н-27-05-004-04-01	Вырубка битума при толщине битумного пласта: 601-1000 мм	1 т	1. Вырубка битума в битумохранилище. 2. Выемка битума из битумохранилища с размельчением кусков.	3,2	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2
Н-27-05-004-05-01	Выпаривание воды при количестве котлов в батарее: 1	1 т	1. Выпаривание воды из битума. 2. Разогревание битума до температуры 150°C в котлах вместимостью 15000 л (без жаровых труб) с поддержанием огня в топке. 3. Перекачивание готового битума насосом в резервный котел или распределитель.	2,8	-	2-103-02	Асфальтобетонщик-варильщик 2 разр.	1
						2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
Н-27-05-004-06-01	Выпаривание воды при количестве котлов в батарее: 2	1 т	1. Выпаривание воды из битума. 2. Разогревание битума до температуры 150°C в котлах вместимостью 15000 л (без жаровых труб) с поддержанием огня в топке. 3. Перекачивание готового битума насосом в резервный котел или распределитель.	1,4	-	2-103-02	Асфальтобетонщик-варильщик 2 разр.	1
						2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-004-07-01	Выпаривание воды при количестве котлов в батарее: 3-4	1 т	1. Выпаривание воды из битума. 2. Разогревание битума до температуры 150°C в котлах вместимостью 15000 л (без жаровых труб) с поддержанием огня в топке. 3. Перекачивание готового битума насосом в резервный котел или распределитель.	0,94	-	2-103-02	Асфальтобетонщик-варильщик 2 разр.	1
						2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
Н-27-05-004-08-01	Приготовление дорожного дегтя при вместимости котла: 3000 л	1 т	1. Погрузка и доставка безводного пека и масла. 2. Загрузка котла пеком и маслом. 3. Разогревание пека и масла в котле с поддержанием огня в топке.	3,2	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2
Н-27-05-004-09-01	Приготовление дорожного дегтя при вместимости котла: 15000 л	1 т	1. Погрузка и доставка безводного пека и масла. 2. Загрузка котла пеком и маслом. 3. Разогревание пека и масла в котле с поддержанием огня в топке.	1,9	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-004-10-01	Разогрев битума или дегтя при вместимости котла: 3000 л	1 т	1. Растопка котла. 2. Разогревание безводного битума до температуры 170°С или дегтя до температуры 120°С с поддержанием огня в топке. 3. Перемешивание содержимого в котле с измерением температуры и добавлением пека и масла в необходимых случаях. 4. Раскупорка тарного дегтя и загрузка котла материалами с доставкой на расстояние до 10 м (при разогревании в котлах вместимостью 350-450 л).	1,1	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2
Н-27-05-004-11-01	Разогрев битума или дегтя при вместимости котла: 15000 л (без жаровых труб)	1 т	1. Растопка котла. 2. Разогревание безводного битума до температуры 170°С или дегтя до температуры 120°С с поддержанием огня в топке. 3. Перемешивание содержимого в котле с измерением температуры и добавлением пека и масла в необходимых случаях. 4. Раскупорка тарного дегтя и загрузка котла материалами с доставкой на расстояние до 10 м (при разогревании в котлах вместимостью 350-450 л).	0,64	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-004-12-01	Разогрев битума или дегтя при вместимости котла: 15000 л (с жаровыми трубами)	1 т	1. Растопка котла. 2. Разогревание безводного битума до температуры 170°C или дегтя до температуры 120°C с поддержанием огня в топке. 3. Перемешивание содержимого в котле с измерением температуры и добавлением пека и масла в необходимых случаях. 4. Раскупорка тарного дегтя и загрузка котла материалами с доставкой на расстояние до 10 м (при разогревании в котлах вместимостью 350-450 л).	0,49	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	2
Таблица Н-27-05-005 Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1								
Н-27-05-005-01-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: подогрев жидким топливом одного котла	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,92	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-005-02-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: подогрев жидким топливом одновременно 2 котлов	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,51	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1
Н-27-05-005-03-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: подогрев жидким топливом одновременно 3 котлов	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,38	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1
Н-27-05-005-04-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: подогрев жидким топливом одновременно 4 котлов	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,32	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-005-05-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: электро- или газоподогрев одного котла	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,79	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1
Н-27-05-005-06-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: электро- или газоподогрев одновременно 2 котлов	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,45	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1
Н-27-05-005-07-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: электро- или газоподогрев одновременно 3 котлов	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,35	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-05-005-08-01	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л с применением препарата СКТН-1: электро- или газоподогрев одновременно 4 котлов	1 т битума	1. Разогрев битумопровода. 2. Заполнение котлов битумом. 3. Разжигание форсунки или включение электронагревателей. 4. Приготовление битума. 5. Отключение форсунки или электронагревателей. 6. Перекачивание готового битума в рабочий котел.	0,29	-	2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1
Н-27-05-005-09-01	Очистка битумных котлов	1 м3 осадка	1. Очистка битумного котла. 2. Погрузка и отвозка осадка на тачке на расстояние до 50 м. 3. Устройство и разборка катальных ходов.	6,8	-	2-103-02	Асфальтобетонщик-варильщик 2 разр.	1
						2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	1
Раздел Н-27-06 Разные работы								
Таблица Н-27-06-001 Заготовка каменной шашки и пакеляжа								
Н-27-06-001-01-01	Заготовка каменной шашки: 10 группа камня	1 м3 готовой продукции (по обмеру в штабеле)	1. Выборка камня из штабеля. 2. Колка камня на шашку или пакеляж вручную. 3. Откидка обработанной продукции в кучу на расстояние до 3 м. 4. Укладка продукции в штабель.	2,1	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Н-27-06-001-02-01	Заготовка каменной шашки: 7-8 группа камня	1 м3 готовой продукции (по обмеру в штабеле)	1. Выборка камня из штабеля. 2. Колка камня на шашку или пакеляж вручную. 3. Откидка обработанной продукции в кучу на расстояние до 3 м. 4. Укладка продукции в штабель.	1,6	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-06-001-03-01	Заготовка каменной шашки: 5-6 группа камня	1 м3 готовой продукции (по обмеру в штабеле)	1. Выборка камня из штабеля. 2. Колка камня на шашку или пакеляж вручную. 3. Откидка обработанной продукции в кучу на расстояние до 3 м. 4. Укладка продукции в штабель.	1,1	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Н-27-06-001-04-01	Заготовка пакеляжа: 7-8 группа камня	1 м3 готовой продукции (по обмеру в штабеле)	1. Выборка камня из штабеля. 2. Колка камня на шашку или пакеляж вручную. 3. Откидка обработанной продукции в кучу на расстояние до 3 м. 4. Укладка продукции в штабель.	1,1	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Н-27-06-001-05-01	Заготовка пакеляжа: 5-6 группа камня	1 м3 готовой продукции (по обмеру в штабеле)	1. Выборка камня из штабеля. 2. Колка камня на шашку или пакеляж вручную. 3. Откидка обработанной продукции в кучу на расстояние до 3 м. 4. Укладка продукции в штабель.	0,87	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Н-27-06-001-06-01	Сортировка камня и каменной шашки	1 м3 камня по обмеру до сортировки	1. Сортировка камня по размерам, форме и по качеству. 3. Откидка в кучи на расстояние до 3 м.	0,49	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Таблица Н-27-06-002 Сортировка камня и каменной шашки								
Н-27-06-002-01-01	Изготовление деревянной прокладки для шва расширения	1 конструкция шва расширения	1. Распиловка, острожка досок. 2. Острожка верхней кромки доски с образованием гребня. 3. Сверление отверстий.	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-27-06-002-02-01	Сборка конструкции шва расширения	1 конструкция шва расширения	1. Обмазка штырей битумом с разогреванием его. 2. Установка штырей в отверстия деревянной прокладки. 3. Засыпка колпачков древесными опилками с надеванием их на штыри. 4. Установка поддерживающих каркасов и привязка к ним штырей.	0,44	-	2-101-02	Арматурщик 2 разр.	1
						2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Таблица Н-27-06-003 Пробивка и заделка лунок для промеров толщины щебеночной одежды								
Н-27-06-003-01-01	Пробивка и заделка лунок для промеров толщины щебеночной одежды: обработка вяжущими материалами, толщина слоя до 150 мм	1 лунка	1. Пробивка лунок. 2. Заделка лунок.	0,12	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-06-003-02-01	Пробивка и заделка лунок для промеров толщины щебеночной одежды: обработка вяжущими материалами, толщина слоя свыше 150 мм	1 лунка	1. Пробивка лунок. 2. Заделка лунок.	0,2	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-06-003-03-01	Пробивка и заделка лунок для промеров толщины щебеночной одежды: не обработанные вяжущими материалами, толщина слоя до 150 мм	1 лунка	1. Пробивка лунок. 2. Заделка лунок.	0,08	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1
Н-27-06-003-04-01	Пробивка и заделка лунок для промеров толщины щебеночной одежды: не обработанные вяжущими материалами, толщина слоя свыше 150 мм	1 лунка	1. Пробивка лунок. 2. Заделка лунок.	0,14	-	2-117-03	Дорожный рабочий 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-27-06-004 Вырубка образцов из асфальтобетонных покрытий с заделкой мест вырубки								
Н-27-06-004-01-01	Вырубка образцов из асфальтобетонных покрытий с заделкой мест вырубки	1 место	1. Вырубка образца размером 250х250 мм из асфальтобетонного покрытия. 2. Заделка мест вырубки асфальтобетонной смесью.	0,52	-	2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-27-06-005 Выгрузка битума из железнодорожных бункеров								
Н-27-06-005-01-01	Выгрузка битума из железнодорожных бункеров: температура воздуха 0-10 гр.С	1 бункер вместимостью 10 т	1. Подготовка битумохранилища для приема битума. 2. Разогревание битума. 3. Присоединение и последующая уборка паропроводных труб и шлангов. 4. Слив битума. 5. Обслуживание системы паропроводов. 6. Установка и уборка приспособлений (желобов или щита).	4,1	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	5
						2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1
Н-27-06-005-02-01	Выгрузка битума из железнодорожных бункеров: температура воздуха свыше 10 гр.С	1 бункер вместимостью 10 т	1. Подготовка битумохранилища для приема битума. 2. Разогревание битума. 3. Присоединение и последующая уборка паропроводных труб и шлангов. 4. Слив битума. 5. Обслуживание системы паропроводов. 6. Установка и уборка приспособлений (желобов или щита).	2,4	-	2-103-03	Асфальтобетонщик-варильщик 3 разр.	5
						2-103-04	Асфальтобетонщик-варильщик 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 27.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-27

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При ширине дороги 7 м при расположении материалов:		
1.1	на обочине	Н-27-03-002	1,1
1.2	на проезжей части	Н-27-03-002	1,18
2	При мощении подзоров и отмопок мелким камнем размером до 100 мм	Н-27-03-013-02, Н-27-03-013-04	1,25
3	При вырубке битума в твердом состоянии (в зимнее время)	Н-27-05-004 (01-04)	0,54
4	При выработке грубоколотой шашки	Н-27-06-001 (01-03)	0,75