

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации

  
С.Г. Музыченко  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,  
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)  
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 28.  
ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО**

**I. Техническая часть**

1.28.1. Сборник содержит нормы на механизированные и ручные работы по подготовке почв, посадке древесно-кустарниковых растений, устройству цветников и газонов, уходу за посадками при производстве работ по благоустройству и озеленению объектов строительства.

1.28.2. Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подвозка, подкатка) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м.

1.28.3. Нормами предусмотрены работы по зеленому строительству в грунтах I - III групп, наименование и характеристика которых приведены в технической части сборника Н-28 «Зеленое строительство».

1.28.4. Нормами предусмотрены разработка и разравнивание грунта естественной влажности. При разработке, планировке, засыпке и разравнивании грунта, сильно налипающего на инструменты, а также при разработке пересохшего грунта к нормам применяется следующие коэффициенты: для грунтов I группы - 1,12, а для грунтов II - III групп - 1,3.

1.28.5. Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

1.28.6. Переход рабочих в течение смены с одного объекта строительства на другой учитывается по времени.

1.28.7. Приведенные в сборнике пределы числовых показателей, в которых указано «до», понимают включительно.

1.28.8. Техническая характеристика тракторов к таблицам Н-28-01-001÷Н-28-01-006 приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Показатели                        | Марка тракторов |         |         |                   |         |         |
|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|
|                                   | ДТ-75           | T-74    | T-40    | МТЗ-50,<br>МТЗ-52 | ДТ-54   | T-25A   |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)    | 50 (75)         | 55 (75) | 37 (40) | 40 (55)           | 40 (54) | 18 (25) |
| Скорость движения тракторов, км/ч | 11,5            | 11,5    | 26      | 25,8              | 7,9     | 9,4     |

1.28.9. При подготовке почвы, внесении удобрений и уходе за растениями типы и марки тракторов, машин и прицепных орудий по своей мощности и назначению удовлетворяют требованиям выполняемой работе.

1.28.10. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудоемкости их разработки разными машинами приведено в табл. 2 (для немерзлых грунтов).

Таблица 2

| Грунты                                                                         | Группа грунта при:  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                                                | копанию ям машинами | обработке почвы на тракторной тяге |
| Глина                                                                          |                     |                                    |
| Жирная, мягкая, а также с примесью щебня или гравия в объеме до 10%            | I                   | I                                  |
| То же, с примесью в объеме св. 10%                                             | I                   | II                                 |
| Тяжелая, ломовая, сланцевая                                                    | II                  | III                                |
| Грунт растительный                                                             |                     |                                    |
| Без корней и примесей                                                          | I                   | I                                  |
| С корнями кустарников и деревьев, с примесью щебня или гравия                  | I                   | I                                  |
| Лесс                                                                           |                     |                                    |
| Мягкий без примесей гальки или гравия                                          | I                   | I                                  |
| Песок                                                                          |                     |                                    |
| Без примесей, а также с примесью щебня, гравия или гальки в объеме до 10%      | I                   | I                                  |
| Солончак и солонец                                                             |                     |                                    |
| Мягкие                                                                         | I                   | I                                  |
| Отвердевшие                                                                    | II                  | III                                |
| Суглинок                                                                       |                     |                                    |
| Легкий и лессовидный без примесей                                              | I                   | I                                  |
| Тяжелый, без примеси, а также с примесью щебня, гравия или гальки в объеме 10% | I                   | II                                 |
| Супесок                                                                        |                     |                                    |
| Без примесей, а также с примесью щебня, гравия или гальки в объеме до 10%      | I                   | I                                  |
| Торф                                                                           |                     |                                    |
| Без корней                                                                     | I                   | I                                  |
| С корнями деревьев и кустарников                                               | I                   | I                                  |
| Чернозем и каштановый грунт                                                    |                     |                                    |
| Мягкий без корней                                                              | I                   | I                                  |
| Мягкий с корнями деревьев и кустарников                                        | I                   | I                                  |
| Отвердевший                                                                    | II                  | II                                 |

Примечание. Отнесение грунтов к группам произведено в немерзлом и мерзлом состоянии, за исключением глин и суглинков I и II групп, которые в мерзлом состоянии относят к III группе.

1.28.11. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности разработки их вручную приведено в табл. 3.

Таблица 3

| Рыхление грунтов                       | Группа грунтов |
|----------------------------------------|----------------|
| Лопатами                               | I              |
| Лопатами с частичным применением кирки | II             |
| Кирками и ломами                       | III            |

1.28.12. Распределение почв на группы в зависимости от трудности их обработки вручную приведено в табл. 4.

Таблица 4

| Группа почв | Типы и подтипы почв, принятых в земледелии |
|-------------|--------------------------------------------|
|-------------|--------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Легкие  | <p>Песчаные и супесчаные</p> <p>Чернозем выщелоченный, чернозем оподзоленный, серые лесные, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, чернозем обыкновенный, каштановые, дерново-сильноподзолистые</p> <p>Легкие суглинки</p> <p>Лугово-черноземный солонец, дерново-подзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-слабоподзолистые, чернозем оподзоленный, серые лесные</p> <p>Средние суглинки</p> <p>Аллювиально-глееватые, чернозем деградированный, серые лесные оподзоленные, светло-серые лесные, светло-серые сильноподзолистые</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Средние | <p>Легкие суглинки</p> <p>Чернозем обыкновенный, чернозем выщелоченный, чернозем южный, каштановые, темно-каштановые, светло-каштановые</p> <p>Средние суглинки</p> <p>Чернозем осолоделый, чернозем среднеподзолистый глубокостолбчатый солонец, лугово-черноземные каштановые, аллювиально-дерновые, торфяники пойменные, серые, лесные, дерново-подзолистые, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, глееватые, чернозем выщелоченный, чернозем оподзоленный, чернозем слабовыщелоченный, чернозем сильновыщелоченный, чернозем карбонатный, чернозем деградированный, чернозем южный, чернозем слабосоделый, дерново-сильноподзолистые, аллювиально-слоистые, темно-каштановые, темно-серые лесные, чернозем обыкновенный, чернозем тучный, дерново-карбонатные</p> <p>Тяжелые суглинки</p> <p>Чернозем обыкновенный, дерново-карбонатные сильновыщелоченные, дерново-подзолистые, дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые, чернозем типичный, чернозем слабовыщелоченный, чернозем южный мощный, чернозем карбонатный средней мощности, чернозем оподзоленный, чернозем на плотных карбонатных породах, чернозем типичный, средней мощности, чернозем выщелоченный</p> |
| Тяжелые | <p>Тяжелые суглинки</p> <p>Чернозем тучный, чернозем карбонатный выщелоченный, темно-серые лесные, каштановые, темно-каштановые, светло-каштановые, лугово-черноземные, лугово-болотные, чернозем солонцеватый, чернозем слабосолонцеватый, чернозем среднесолонцеватый, серые лесные, серые лесные оподзоленные, чернозем средний солонцеватый, карбонатный, дерново-карбонатные луговые, лугово-степные, чернозем солончаковый</p> <p>Средние суглинки</p> <p>Чернозем солонцеватый, чернозем осолоделый, среднестолбчатый солонец, чернозем средней мощности, чернозем типичный средней мощности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

1.28.13. Нормами табл. Н-28-01-002 - Н-28-01-005 предусмотрена средняя длина гона 50 - 150 м. При других длинах гона к нормам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

| Длина гона, м | Коэффициент |
|---------------|-------------|
| До 50         | 1,1         |
| 150-200       | 0,9         |
| 200-300       | 0,85        |
| 300-400       | 0,81        |
| 400-600       | 0,78        |
| 600-800       | 0,76        |
| 800-1000      | 0,74        |

1.28.14. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников устанавливаются проектом, а при отсутствии его определяются по табл. 6.

Таблица 6

| Группа<br>посадочного<br>материала и способ<br>посадки                                                                 | Ком          |                          | Яма и траншея |                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                        | размер,<br>м | объем,<br>м <sup>3</sup> | размер,<br>м  | площадь,<br>м <sup>2</sup> | объем,<br>м <sup>3</sup> |
| Деревья и<br>кустарники с комом                                                                                        | 0,5×0,5×0,4  | 0,08                     | 1,4×1,4×0,65  | 0,79                       | 0,51                     |
|                                                                                                                        | 0,8×0,8×0,6  | 0,3                      | 1,7×1,7×0,85  | 1,76                       | 1,5                      |
|                                                                                                                        | 0,8×0,8×0,5  | 0,32                     | 1,7×1,7×0,75  | 2,89                       | 2,17                     |
|                                                                                                                        | 1×1×0,6      | 0,6                      | 1,9×1,9×0,85  | 3,61                       | 3,07                     |
|                                                                                                                        | 1,3×1,3×0,6  | 1,01                     | 2,2×2,2×0,85  | 4,84                       | 4,11                     |
|                                                                                                                        | 1,5×1,5×0,65 | 1,88                     | 2,6×2,6×0,9   | 6,76                       | 6,08                     |
|                                                                                                                        | 1,7×1,7×0,65 | 1,88                     | 2,6×2,6×0,9   | 6,76                       | 6,08                     |
|                                                                                                                        | 1,9×1,9×0,7  | 2,53                     | 2,8×2,8×0,95  | 7,84                       | 7,45                     |
|                                                                                                                        | 2×2×0,75     | 3                        | 2,9×2,9×1     | 8,41                       | 8,41                     |
|                                                                                                                        | 2,2×2,2×0,8  | 3,87                     | 3,1×3,1×1,05  | 9,61                       | 10,1                     |
| Деревья-саженцы с<br>обнаженной корневой<br>системой (без кома):<br>лиственные при<br>посадках в<br>естественный грунт | -            | -                        | 0,7×0,7×0,7   | 0,38                       | 0,27                     |
|                                                                                                                        | -            | -                        | 1×1×0,8       | 0,79                       | 0,63                     |
| лиственные при<br>посадках с внесением<br>растительной земли                                                           | 0,5×0,5×0,4  | 0,08                     | 1,4×1,4×0,8   | 0,79                       | 0,63                     |
| Хвойные деревья-<br>саженцы                                                                                            |              |                          |               |                            |                          |
| Кустарники-саженцы<br>с обнаженной<br>корневой системой<br>(без кома) при<br>посадке:                                  |              |                          |               |                            |                          |
| в ямы в естественный<br>грунт                                                                                          | -            | -                        | 0,5×0,5×0,5   | 0,2                        | 0,1                      |
| в ямы с внесением<br>растительной земли                                                                                | -            | -                        | 0,7×0,7×0,5   | 0,38                       | 0,19                     |
| в траншею в<br>однорядовую живую<br>изгородь                                                                           | -            | -                        | 0,5×0,5×1     | 0,5                        | 0,25                     |
| в траншею в<br>двухрядную живую<br>изгородь                                                                            | -            | -                        | 0,7×0,5×1     | 0,7                        | 0,35                     |

1.28.15. Деление древесных и кустарниковых пород по твердости древесины, интенсивности роста и колючести приведено в табл. 7.

Таблица 7

| Группа                    | Древесные и кустарниковые породы                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хвойные и мягколиственные | Сосна, кедр, осина, липа, лиственница, тополь, ольха, крушина, ива, бирючина, бузина, спирея, смородина золотистая |

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Твердолиственные   | Дуб, бук, граб, вяз, ясень, клен, ильм, боярышник, акация, жасмин, груша, яблоня, карагач, чинар, каштан, яйлант, мелкоочица, гледия, софора |
| Колючие кустарники | Розы, крапивоусы, барбарис, терн, облепиха, белая акация и другие, на стволах и ветках которых имеются шипы и иглы                           |

1.28.16. К сплошным газонам относятся газоны без насаждений или с количеством деревьев и кустарников до 150 шт. на 1000 м<sup>2</sup>, к комбинированным газонам - св. 150 шт. на 1000 м<sup>2</sup>.

1.28.17. Степень засоренности характеризуется наличием сорняков в среде культурных растений:

- сильная засоренность - преобладание сорняков;
- средняя - 50% сорняков;
- слабая - в небольшом количестве.

1.28.18. В нормах таблицы Н-28-01-001 предусмотрена планировка площадей бульдозерами со следующими характеристиками:

Таблица 8

Техническая характеристика бульдозера

| Показатели     | Измеритель | Марка бульдозера  |                   |                  |                  |                 |                    |
|----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
|                |            | ДЗ-29<br>(Д-535А) | ДЗ-29<br>(Д-535А) | ДЗ-37<br>(Д-449) | ДЗ-37<br>(Д-449) | ДЗ-4<br>(Д-159) | ДЗ-15А<br>(Д-444А) |
| Отвал          |            | Неповоротный      |                   |                  |                  |                 |                    |
| Длина отвала   | м          | 2,56              | 2,5               | 2                | 2                | 2,28            | 1,9                |
| Высота         | м          | 0,8               | 0,8               | 0,8              | 0,55             | 0,78            | 0,6                |
| Управление     |            | Гидравлическое    |                   |                  |                  |                 |                    |
| Марка трактора |            | ДТ-75             | Т-74              | Т-40             | МТЗ-50;<br>52    | ДТ-54           | Т-25А              |

1.28.19. Для норм таблицы Н-28-01-002:

Таблица 9

| Марка трактора   | Марка плуга |          |
|------------------|-------------|----------|
|                  | прицепной   | навесной |
| Т-74, ДТ-75      | П-5-35      | ПНП-5-35 |
| Т-40, МТЗ-50; 52 | П-3-35      | ПН-3-35  |
|                  | П-3-30      | ПНС-3-30 |

1.28.20. Для норм таблицы Н-28-01-003:

Таблица 10

| Марка тракторов                   | Техническая характеристика бороны "Зиг-заг" |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                   | ширина захвата, м                           | масса, кг |
| ДТ-75, Т-74, МТЗ-50, МТЗ-52, Т-40 | 2,9                                         | 110       |

1.28.21. Для норм таблицы Н-28-01-004:

Таблица 11

Техническая характеристика дисковой бороны

| Показатель        | Измеритель | Марка бороны БДН-2 |
|-------------------|------------|--------------------|
| Ширина захвата    | м          | 2                  |
| Рабочая скорость  | км/ч       | 5                  |
| Глубина обработки | см         | 12                 |
| Число дисков      | шт.        | 12                 |
| Габариты:         |            |                    |
| длина             | м          | 2200               |
| ширина            | м          | 2200               |

|        |    |      |
|--------|----|------|
| высота | м  | 1300 |
| Масса  | кг | 425  |

1.28.22. В нормах таблицы Н-28-01-007 при штыковке ранее разрыхленных грунтов II и III групп нормирование производить со снижением категорий грунтов на одну группу.

1.28.23. Нормами таблицы Н-28-01-009 предусмотрено устройство гряд после разметки их на площади по подготовленной почве.

Насыпные гряды устраиваются шириной не менее 1 м, а дорожки между ними - 0,5 м.

Во избежание выветривания и интенсивного высыхания почвы требование к высоте гряд предполагает не превышать 0,2 м. В низких местах допускается увеличение высоты гряд.

Выравнивание гряд производится под рейку или шаблон.

Требование к поверхности гряды в поперечном направлении предполагает отсутствие уклонов.

Уклоны поверхности гряд и междурядий в продольном направлении совпадают.

1.28.24. Нормами таблицы Н-28-01-010 предусмотрено устройство насыпных клумб и рабаток по предварительно подготовленному и спланированному основанию, которое проштыковывается на глубину 0,25 м. Высота клумбы в центре устраивается в зависимости от ее диаметра. Клумба диаметром 6 - 8 м имеет высоту в центре 0,5 - 0,75 м. Края клумбы возвышаются над поверхностью газона или дорожки на 0,1 - 0,12 м. Ширина рабаток устанавливается 0,5 - 2,5 м.

Толщина насыпного слоя растительной земли определяется по техническим условиям на производство и приемку работ по озеленению (растительной земли - 70%, перегной - 30%).

1.28.25. Нормами таблицы Н-28-01-011 предусмотрено разрыхление почвы для разрушения корки на поверхности почвы и обеспечения лучшего доступа воздуха к корням растений. Оно предохраняет почву от излишнего испарения влаги и препятствует развитию сорняков.

Разрыхление почвы производится ручными инструментами после дождя или поливки из леек, а если позволяет ширина междурядий - ручными планетами.

Одновременно с рыхлением почвы удаляются сорняки.

1.28.26. Нормами таблицы Н-28-01-012 предусмотрено рытье ям и траншей. Верхний слой природной почвы складывают в одну сторону и используют его потом для засыпки корней растений при посадке, а нижний слой земли складывают в другую сторону и используют для выравнивания участка.

При осенней посадке ямы и траншеи подготавливают за 15 дней до начала посадки и оставляют открытыми на 5 - 10 дней.

При весенней посадке ямы и траншеи заготавливают не менее чем за 5 дней до начала посадки.

Нормами таблицы Н-28-01-012 предусмотрено копанье ям шириной до 1 м. При увеличении ширины ям применяются соответствующие коэффициенты приложения 28.1.

1.28.27. Нормами таблицы Н-28-01-013 предусмотрено внесение удобрений в почву, состав которых и способ их внесения определяются по результатам анализа.

Для почв, бедных питательными веществами, лучшими являются органические удобрения: компост, перегной, земля, полуперепревший навоз.

Подкормка растений производится органическими и минеральными удобрениями. Подкормка цветочных растений производится в периоды образования бутонов и цветений, а подкормка многолетников - в первой половине лета.

Органические удобрения и сухие минеральные удобрения равномерно распределяются по площади. Так же равномерно производится и разлив минеральных удобрений. При перерыве в работе в минеральном растворе может образоваться осадок, поэтому раствор перемешивается.

Удобрения, вносимые в лунки или ряды, во избежание выветривания заделывают в почву.

1.28.28. Нормами раздела Н-28-02 предусмотрено окапывание корневой системы деревьев с комом путем устройства траншеи. При окапывании деревьев с круглым комом ширина траншеи устанавливается 20 - 40 см и глубиной, соответствующей высоте кома, плюс запас 5 - 20 см.

При окапывании деревьев с квадратным комом ширина траншеи предусматривается 40 - 60 см и глубина, превышающая высоту кома на 40 - 70 см, для подкопки, подрезки и подшивки досками.

При окапывании деревьев с боков все корни осторожно обрезаются и обрубаются, без их сотрессания, острым инструментом.

В процессе окапывания строго следят, чтобы нижняя поверхность кома была ровной. Выпуклость снижает прочность упаковки, а пустоты при малосвязанных почвах способствуют разрушению кома во время подрезки, погрузки, перевозки и посадки.

1.28.29. В нормах таблицы Н-28-02-003 установка крана и подъем дерева с комом производится в соответствии с правилами техники безопасности.

При подъеме окопанного крупномерного дерева требуется, чтобы грузоподъемность крана превышала расчетный вес дерева с комом земли для преодоления усилий сцепления кома с почвой и разрыва корней.

Для увеличения устойчивости дерева в наклонном положении оно прикрепляется к крюку крана веревкой, которую привязывают к штамбу под кроной.

Во избежание порчи ветвей крону дерева стягивают веревкой.

1.28.30. Нормами таблицы Н-28-02-004 предусмотрены различные способы упаковки комов для сохранности от повреждений корневой системы деревьев при транспортировке.

В зависимости от размера кома применяется следующий вид упаковки: из щитов и отдельных досок, сплошных разборных ящиков, рогожи, мешковины и пр.

1.28.31. Нормами таблицы Н-28-02-005 предусмотрена прикопка саженцев на предварительно подготовленные для этой цели площадки. Эта площадка находится в защищенном месте от ветра и прямых лучей солнца.

Прикапываются саженцы отдельно по породам и сортам. В начале ряда с новой породой или сортом деревьев помещаются соответствующие этикетки. Траншея для временного прикопа саженцев предусматривает одну стенку наклонной (под углом 45° к горизонту), а другая может быть вертикальной или тоже наклонной. Саженцы укладывают на наклонную сторону в один ряд корнями на север. Корни саженцев засыпают землей, грунт притаптывают и содержат во влажном состоянии.

Прикопочная траншея для саженцев (при зимней прикопке) предусматривает глубину не менее 0,5 м и ширину 0,4 - 0,5 м.

Стволы саженцев деревьев закрываются примерно на 1/3. При временной прикопке саженцев разрешается производить засыпку только корневой системы без особо тщательного уплотнения грунта.

1.28.32. В нормах таблицы Н-28-02-007 подсыпка растительной земли в ямы определяется по норме Н-28-02-008-05.

1.28.33. Нормами таблицы Н-28-02-008 предусмотрена посадка предварительно осмотренных деревьев и кустарников.

Поврежденные ветви и корни срезаются. Крупные срезы и места повреждения штамба и ветвей замазываются.

Установка деревьев и кустарников в ямы или траншеи производится с таким расчетом, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности земли после осадки грунта.

Установленное в посадочную яму растение проверяют и исправляют (в необходимых случаях) его положение в ряду и вертикальность, после чего снимается упаковка.

Корни деревьев и кустарников засыпаются землей с тщательным заполнением пустот между корнями и уплотнением земли, начиная от стенок ямы или траншеи к центру.

Посаженные деревья подвязываются к колу. Коля забиваются в грунт до посадки деревьев со стороны господствующих ветров. Длина кола определяется высотой штамба и глубиной ямы.

В случае крепления деревьев к кольям с помощью растяжек, крепление растяжек на штамбе производится на хомутах с применением мягкой прокладки в целях сохранности штамба от повреждений.

Дополнительные крепления для дерева с комом земли диаметром 1,5 м и св. не требуются, так как вес такого кома создает устойчивое положение дерева.

Высаженные деревья и кустарники окружают лункой по размеру посадочного места и немедленно после посадки обильно поливают водой.

1.28.34. В нормах Н-28-02-008 (01-04) при подготовке ямы под посадку саженцев засыпка растительным грунтом учтена на половину глубины ямы.

При учете отдельно выполняемых элементов работы нормы принимаются по Н-28-02-008-05, Н-28-02-008-06, Н-28-02-008-07.

1.28.35. В нормах Н-28-02-008 (01-04) при посадке древесных саженцев на озелененных объектах применяется коэффициент приложения 28.1.

1.28.36. Установка дерева с комом в подготовленную яму нормами Н-28-02-008-11÷Н-28-02-008-19 и Н-28-02-008-21 не учтена и нормируется по Н-28-02-007.

1.28.37. Удаление дна деревянной тары нормами не предусмотрено. В случае удаления дна к нормам Н-28-02-008-11÷Н-28-02-008-19 применяется коэффициент, приведенный в приложении 28.1.

1.28.38. К нормам Н-28-02-008 (23-26) при посадке колючих кустарников применяется соответствующий коэффициент приложения 28.1.

1.28.39. К нормам Н-28-02-008 (23-26) при посадке кустарников на озелененных объектах применяется соответствующий коэффициент приложения 28.1.

1.28.40. Нормами таблицы Н-28-02-010 предусмотрена обрезка корней у деревьев и кустов с особой осторожностью. Все поврежденные и подсохшие корни подрезаются до здоровой части.

Требование к обрезке - по возможности более крутой срез. Обрезка здоровых мелких почковатых корней запрещается.

1.28.41. Нормами Н-28-03-001 предусмотрен посев газонных трав механизированным способом и вручную. Посев вручную допускается только на небольших площадях.

Предназначенные для посева семена, независимо от способа посева, делят на две равные части и каждую из них высевают в отдельности в двух направлениях - вдоль и поперек участка. Равномерное распределение семян по поверхности. Начало посева с края участка полосами не более 1 м. Засев бровки газонов гуще остальной части с заделкой семян граблями после посева на глубину до 2 см, уплотнение всей поверхности газона. Поливка сухой почвы за 2 дня до посева и через 2 дня после него.

1.28.42. Нормами таблицы Н-28-04-001 не предусмотрены газоны с большой насыщенностью насаждений и проволочными креплениями растений.

При стрижке газонных бордюров шпалерными ножницами норма принимается по Н-28-04-001-06.

1.28.43. Нормами таблицы Н-28-04-002 предусмотрены работы по обрезке и прореживанию крон деревьев и кустарников. При обрезке деревьев не допускается приставлять лестницы к стволам деревьев.

1.28.44. В нормах Н-28-04-002 (07-09) при обрезке колючих кустарников применяется коэффициент приложения 28.1.

1.28.45. Нормами таблицы Н-28-04-005 предусмотрено формирование живых изгородей в первый год после посадки. Короткая обрезка побегов производится для более густого ветвления.

Высота живой изгороди после стрижки предусматривает одинаковость, а требование к поверхности предусматривает правильную форму. При стрижке сухие и поврежденные ветви удаляются.

Стрижка осуществляется на одной высоте от поверхности земли. С боков изгородь стригут на глубину, составляющую 1/3 средней длины прироста предшествующего года.

1.28.46. К нормам Н-28-04-005-03, Н-28-04-005-04 при стрижке живых изгородей с наличием шипов и колючек применяется коэффициент приложения 28.1.

1.28.47. Нормами Н-28-04-005 сбор ветвей после обрезки не предусмотрен. Уборка срезанных ветвей нормируется дополнительно.

1.28.48. Нормой Н-28-04-011-14 предусмотрен полив из шланга длиной 40 м, диаметром 35 мм. При большей длине и при диаметре шланга применяется коэффициент приложения 28.1.

1.28.49. Нормами таблицы Н-28-04-012 предусмотрено опыливание и опрыскивание растений только специальной аппаратурой различной мощности, тракторными опрыскивателями и опыливателями.

При опрыскивании зеленых насаждений тракторными опрыскивателями ОВТ-1, ОГ-53, ОНК-5, ПФ-62 с двумя шлангами применяются наконечники с диаметром выходного отверстия:

для деревьев высотой, м:

св. 10.....4,5 мм



св. 5 до 10.....3 мм

до 5.....2 мм

для кустарников и живой изгороди.....2 мм

При опрыскивании растений обрабатываются листья с двух сторон.

Для безопасности рабочих опрыскивание производится в сухую и безветренную погоду или же при слабом ветре. Лучшим временем для обработки растений являются утренние и вечерние часы. Нельзя производить опрыскивание перед дождем или сразу после дождя, так как эффективность ядохимикатов в сырую погоду резко снижается.

Опрыскивание производится до появления вредителей и болезней или в самом начале их появления.

Требование ко времени работы с ядохимикатами предполагает не превышать 6 ч.

К работе с ядохимикатами лица без спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений не допускаются.

1.28.50. При наличии корней в грунте, где производится заготовка земли, к норме Н-28-05-001-01 применяется коэффициент приложения 28.1.

## II. Нормы труда (времени)

| Шифр                                                               | Наименование                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                    |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                  | 2                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Раздел Н-28-01 Подготовка почвы к посеву и посадке растений</b> |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |           |            |
| <b>Таблица Н-28-01-001 Планировка площадей бульдозерами</b>        |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |           |            |
| Н-28-01-001-01-01                                                  | Планировка площадей бульдозерами Т-74, ДТ-75                                                                | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности площади по заданным отметкам.                                                              | -                            | 0,17                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-001-02-01                                                  | Планировка площадей бульдозерами МТЗ-50; 52, ДТ-54, Т-40                                                    | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности площади по заданным отметкам.                                                              | -                            | 0,22                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-001-03-01                                                  | Планировка площадей бульдозерами Т-25А                                                                      | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверхности площади по заданным отметкам.                                                              | -                            | 0,54                        | -                    | -         | -          |
| <b>Таблица Н-28-01-002 Вспашка почвы</b>                           |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |           |            |
| Н-28-01-002-01-01                                                  | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,14                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-02-01                                                  | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,18                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-03-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,2                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-04-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,16                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-05-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,19                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-06-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,22                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-07-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 30 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,17                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-08-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 30 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,21                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-09-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 30 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,25                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-10-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 1  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,15                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-11-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 2  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,16                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-12-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 3  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,17                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-13-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,16                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-14-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,17                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-15-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,18                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-16-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 30 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,18                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-17-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 30 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,19                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-18-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 30 см, группа грунта 3     | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,2                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-19-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,19                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-20-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,24                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-21-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,31                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-22-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,23                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-23-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,26                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-24-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,34                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-25-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,24                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-26-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,34                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-27-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,36                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-28-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,26                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-29-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,36                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-30-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,38                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-31-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,3                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-32-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,38                        | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-33-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,42                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-34-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 1  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,2                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-35-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 2  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,29                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-36-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 3  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,3                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-37-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 1  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,23                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-38-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,3                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-39-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,33                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-40-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,28                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-41-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,31                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-42-01 | Вспашка почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,34                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-43-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,2                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-44-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,24                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-45-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,26                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-46-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,21                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-47-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,25                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-48-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,27                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-49-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,22                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-50-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,26                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-51-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,28                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-52-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,26                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-53-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,33                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-54-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - прицепной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,34                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-55-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 1  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,2                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-56-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 2  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,26                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-57-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 18 см, группа грунта 3  | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,29                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-58-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,22                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-59-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,27                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-60-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 20 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,3                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-61-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,24                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-62-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,28                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-63-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 22 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,31                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-64-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,28                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-65-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,35                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-66-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 25 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,36                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-67-01 | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,31                        | -                    | -         | -          |

| Шифр                                         | Наименование                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                              |                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                            | 2                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-002-68-01                            | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,38                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-002-69-01                            | Вспашка почвы, марка трактора Т-40, тип плуга - навесной, глубина вспашки до 27 см, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Сплошная вспашка почвы на заданную глубину. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка плуга от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,4                         | -                    | -         | -          |
| <b>Таблица Н-28-01-003 Боронование почвы</b> |                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |           |            |
| Н-28-01-003-01-01                            | Боронование почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, почвы легкие и средние                               | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Боронование почвы с регулировкой глубины. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка бороны от корней и налипающего грунта.  | -                            | 0,16                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-003-02-01                            | Боронование почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, почвы тяжелые                                        | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Боронование почвы с регулировкой глубины. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка бороны от корней и налипающего грунта.  | -                            | 0,18                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-003-03-01                            | Боронование почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, почвы легкие и средние                            | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Боронование почвы с регулировкой глубины. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка бороны от корней и налипающего грунта.  | -                            | 0,27                        | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                 | Наименование                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                    | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                      |                                                                                            |            |                                                                                                                                                                 |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                    | 2                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                               | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-003-04-01                                    | Боронование почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, почвы тяжелые                            | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Боронование почвы с регулировкой глубины. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка бороны от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,29                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-003-05-01                                    | Боронование почвы, марка трактора Т-40, почвы легкие и средние                             | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Боронование почвы с регулировкой глубины. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка бороны от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,29                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-003-06-01                                    | Боронование почвы, марка трактора Т-40, почвы тяжелые                                      | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Боронование почвы с регулировкой глубины. 3. Поворот агрегата. 4. Очистка бороны от корней и налипающего грунта. | -                            | 0,32                        | -                    | -         | -          |
| <b>Таблица Н-28-01-004 Дискование почвы</b>          |                                                                                            |            |                                                                                                                                                                 |                              |                             |                      |           |            |
| Н-28-01-004-01-01                                    | Дискование почвы, марка трактора Т-74, ДТ-75, количество борон в агрегате 1                | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Дискование почвы.                                                                                                | -                            | 0,47                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-004-02-01                                    | Дискование почвы, марка трактора МТЗ-50, МТЗ-52, Т-40, количество борон в агрегате 1       | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Дискование почвы.                                                                                                | -                            | 1,1                         | -                    | -         | -          |
| <b>Таблица Н-28-01-005 Рыхление почвы мотофрезой</b> |                                                                                            |            |                                                                                                                                                                 |                              |                             |                      |           |            |
| Н-28-01-005-01-01                                    | Рыхление почвы мотофрезой, марка трактора Т-40, МТЗ-50, МТЗ-52, глубина рыхления до 100 мм | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление почвы мотофрезой на заданную глубину.                                                                   | -                            | 0,92                        | -                    | -         | -          |

| Шифр                                               | Наименование                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                    |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                  | 2                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-01-005-02-01                                  | Рыхление почвы мотофрезой, марка трактора ДТ-54, глубина рыхления до 200 мм                            | 1000 м2    | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Рыхление почвы мотофрезой на заданную глубину.                                                                                    | -                            | 1,6                         | -                    | -         | -          |
| <b>Таблица Н-28-01-006 Копание ям ямокопателем</b> |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |           |            |
| Н-28-01-006-01-01                                  | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 30 см, группа грунта 1 | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 1,1                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-006-02-01                                  | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 30 см, группа грунта 2 | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 1,5                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-006-03-01                                  | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 60 см, группа грунта 1 | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 1,4                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-01-006-04-01                                  | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 60 см, группа грунта 2 | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 1,8                         | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                      | Наименование                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                           |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                         | 2                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-01-006-05-01                                         | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 80 см, группа грунта 1  | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 1,5                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-01-006-06-01                                         | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 80 см, группа грунта 2  | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 2                           | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-01-006-07-01                                         | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 100 см, группа грунта 1 | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 1,7                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-01-006-08-01                                         | Копание ям ямокопателем КПЯ-100 (на тракторе МТЗ всех модификаций), диаметр ямы 100 см, группа грунта 2 | 100 ям     | 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Установка бура над контрольным колышком. 3. Копание ям на глубину до 1 м. 4. Переезд агрегата от ямы к яме на расстояние до 10 м. | -                            | 2,3                         | -                    | -                                      | -          |
| <b>Таблица Н-28-01-007 Штыковка и разравнивание почвы</b> |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-01-007-01-01                                         | Штыковка почвы: на глубину до 15 см, группа грунта 1                                                    | 100 м2     | 1. Переворачивание пласта лопатой. 2. Разбивка крупных комьев. 3. Выборка камней и корней.                                                                                       | 4,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-01-007-02-01 | Штыковка почвы: на глубину до 25 см, группа грунта 1                      | 100 м2     | 1. Переворачивание пласта лопатой. 2. Разбивка крупных комьев. 3. Выборка камней и корней.                                                                                                                               | 8,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-03-01 | Штыковка почвы: на глубину до 15 см, группа грунта 2                      | 100 м2     | 1. Переворачивание пласта лопатой. 2. Разбивка крупных комьев. 3. Выборка камней и корней.                                                                                                                               | 6,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-04-01 | Штыковка почвы: на глубину до 25 см, группа грунта 2                      | 100 м2     | 1. Переворачивание пласта лопатой. 2. Разбивка крупных комьев. 3. Выборка камней и корней.                                                                                                                               | 12,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-05-01 | Штыковка почвы: на глубину до 15 см, группа грунта 3                      | 100 м2     | 1. Переворачивание пласта лопатой. 2. Разбивка крупных комьев. 3. Выборка камней и корней.                                                                                                                               | 8,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-06-01 | Штыковка почвы: на глубину до 25 см, группа грунта 3                      | 100 м2     | 1. Переворачивание пласта лопатой. 2. Разбивка крупных комьев. 3. Выборка камней и корней.                                                                                                                               | 18,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-07-01 | Разравнивание почвы граблями: с выборкой камней и корней, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями. 2. Разбивка комьев. 3. Выбор и откоса за пределы участка камней, предметов, корней, и других растительных остатков, встречающихся в обрабатываемом слое почвы. | 2,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-01-007-08-01 | Разравнивание почвы граблями: с выборкой камней и корней, группа грунта 2  | 100 м2     | 1. Разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями. 2. Разбивка комьев. 3. Выбор и откоса за пределы участка камней, предметов, корней, и других растительных остатков, встречающихся в обрабатываемом слое почвы. | 4,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-09-01 | Разравнивание почвы граблями: с выборкой камней и корней, группа грунта 3  | 100 м2     | 1. Разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями. 2. Разбивка комьев. 3. Выбор и откоса за пределы участка камней, предметов, корней, и других растительных остатков, встречающихся в обрабатываемом слое почвы. | 6,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-10-01 | Разравнивание почвы граблями: без выборки камней и корней, группа грунта 1 | 100 м2     | 1. Разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями. 2. Разбивка комьев. 3. Выбор и откоса за пределы участка камней, предметов, корней, и других растительных остатков, встречающихся в обрабатываемом слое почвы. | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                               | Наименование                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                    |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                  | 2                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-01-007-11-01                                  | Разравнивание почвы граблями: без выборки камней и корней, группа грунта 2 | 100 м2     | 1. Разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями. 2. Разбивка комьев. 3. Выбор и откоса за пределы участка камней, предметов, корней, и других растительных остатков, встречающихся в обрабатываемом слое почвы. | 2,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-007-12-01                                  | Разравнивание почвы граблями: без выборки камней и корней, группа грунта 3 | 100 м2     | 1. Разравнивание и рыхление верхнего слоя почвы граблями. 2. Разбивка комьев. 3. Выбор и откоса за пределы участка камней, предметов, корней, и других растительных остатков, встречающихся в обрабатываемом слое почвы. | 2,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-01-008 Разметка рядов и борозд</b> |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-01-008-01-01                                  | Разметка рядов и борозд                                                    | 100 м2     | 1. Подноска колышков. 2. Разметка с натягиванием шнура и установкой колышков. 3. Снятие шнура и выдергивание колышков.                                                                                                   | 0,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-01-009 Устройство гряд вручную</b> |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-01-009-01-01                                  | Устройство гряд вручную, группа грунта 1                                   | 100 м2     | 1. Разметка с натягиванием шнура и установкой колышков. 2. Устройство насыпных гряд. 3. Выравнивание поверхности гряд.                                                                                                   | 3,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-009-02-01                                  | Устройство гряд вручную, группа грунта 2                                   | 100 м2     | 1. Разметка с натягиванием шнура и установкой колышков. 2. Устройство насыпных гряд. 3. Выравнивание поверхности гряд.                                                                                                   | 5,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                             | Наименование                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                  |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                | 2                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Таблица Н-28-01-010 Устройство насыпных клумб и рабаток          |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-01-010-01-01                                                | Устройство насыпных клумб и рабаток                                    | 100 м2     | 1. Разбивка площади под клумбы или рабатки. 2. Подноска растительной земли и перегноя. 3. Разравнивание земли по подготовленному основанию. 4. Выравнивание поверхности под рейку или шаблон при высоте настилаемого слоя до 0,1 м. | 9,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                  |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-01-010-02-01                                                | Добавлять на каждые следующие 0,1 м настилаемого слоя                  | 100 м2     | -                                                                                                                                                                                                                                   | 2,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                  |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-01-011 Разрыхление и прополка гряд, клумб и рабаток |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-01-011-01-01                                                | Рыхление гряд, клумб и рабаток ручным планетом                         | 100 м2     | 1. Подготовка инструмента. 2. Рыхление почвы. 3. Прополка с отноской сорняков на расстояние до 50 м.                                                                                                                                | 0,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-011-02-01                                                | Рыхление гряд, клумб и рабаток ручным инструментом                     | 100 м2     | 1. Подготовка инструмента. 2. Рыхление почвы. 3. Прополка с отноской сорняков на расстояние до 50 м.                                                                                                                                | 1,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-011-03-01                                                | Рыхление гряд, клумб и рабаток ручным инструментом с выборкой сорняков | 100 м2     | 1. Подготовка инструмента. 2. Рыхление почвы. 3. Прополка с отноской сорняков на расстояние до 50 м.                                                                                                                                | 3,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                            | Наименование                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                 |                                  |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                               | 2                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| <b>Таблица Н-28-01-012 Копание ям и траншей глубиной до 1 м</b> |                                  |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-01-012-01-01                                               | Копание ям, группа грунта 1      | 1 м3       | 1. Разметка на грунте очертания ям и траншей. 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки. 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок. | 1,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-012-02-01                                               | Копание ям, группа грунта 2      | 1 м3       | 1. Разметка на грунте очертания ям и траншей. 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки. 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок. | 2,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-012-03-01                                               | Копание ям, группа грунта 3      | 1 м3       | 1. Разметка на грунте очертания ям и траншей. 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки. 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок. | 3,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-012-04-01                                               | Копание траншей, группа грунта 1 | 1 м3       | 1. Разметка на грунте очертания ям и траншей. 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки. 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок. | 1,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |



| Шифр                                          | Наименование                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                               |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                             | 2                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-01-012-05-01                             | Копание траншей, группа грунта 2                             | 1 м3       | 1. Разметка на грунте очертания ям и траншей. 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки. 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок. | 1,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-012-06-01                             | Копание траншей, группа грунта 3                             | 1 м3       | 1. Разметка на грунте очертания ям и траншей. 2. Копание грунта с разрыхлением и выбрасыванием его на бровку с отделением грунта, годного для посадки. 3. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок. | 2,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-01-013 Внесение удобрений</b> |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-01-013-01-01                             | Разбрасывание сухих органических удобрений                   | 100 м2     | 1. Разрыхление слежавшихся сухих органических удобрений (навоза, компоста, перегноя, торфа со сброженным канализационным осадком). 2. Перекидка удобрений с равномерным распределением по площади.     | 0,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-01-013-02-01                             | Подкормка растений сухими органическими удобрениями в лунках | 100 м2     | 1. Подноска удобрений на расстояние до 50 м с равномерным раскладыванием и разравниванием удобрений по площади. 2. Заделка удобрений в почву мотыгой.                                                  | 15                           | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
|                                               |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                   | Наименование                                                                                                                    | Измеритель  | Состав работ                                                                                                                                          | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                        |                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                      | 2                                                                                                                               | 3           | 4                                                                                                                                                     | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-01-013-03-01                                                      | Подкормка растений сухими органическими удобрениями в рядах                                                                     | 100 м2      | 1. Подноска удобрений на расстояние до 50 м с равномерным раскладыванием и разравниванием удобрений по площади. 2. Заделка удобрений в почву мотыгой. | 7,5                          | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-01-013-04-01                                                      | Подкормка растений минеральными растворами                                                                                      | 100 ведер   | 1. Наливание минерального раствора в лейки. 2. Подноска раствора на расстояние до 50 м. 3. Поливка почвы раствором.                                   | 2,5                          | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-01-013-05-01                                                      | Подкормка растений сухими минеральными удобрениями                                                                              | 100 м2      | 1. Подноска удобрений на расстояние до 50 м с равномерным раскладыванием и разравниванием удобрений по площади. 2. Заделка удобрений в почву мотыгой. | 5,2                          | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
|                                                                        |                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Раздел Н-28-02 Посадка деревьев, саженцев и кустарников                |                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                              |                             |                      |                                        |            |
| Таблица Н-28-02-001 Окапывание корневой системы при пересадке деревьев |                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-001-01-01                                                      | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев вручную с применением лопат, ломов и кирок, грунт немерзлый, группа грунта 1 | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней.                                                      | 1,2                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-001-02-01                                                      | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев вручную с применением лопат, ломов и кирок, грунт немерзлый, группа грунта 2 | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней.                                                      | 1,9                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                    | Измеритель  | Состав работ                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                 |             |                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                               | 3           | 4                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-001-03-01 | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев вручную с применением лопат, ломов и кирок, грунт немерзлый, группа грунта 3 | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней. | 2,6                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-001-04-01 | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев вручную с применением лопат, ломов и кирок, грунт мерзлый, группа грунта 1   | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней. | 5,8                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-001-05-01 | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев вручную с применением лопат, ломов и кирок, грунт мерзлый, группа грунта 2   | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней. | 8,1                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-001-06-01 | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев вручную с применением лопат, ломов и кирок, грунт мерзлый, группа грунта 3   | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней. | 11                           | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-001-07-01 | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев пневматическими отбойными молотками, группа грунта 1                         | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней. | 4,1                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-001-08-01 | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев пневматическими отбойными молотками, группа грунта 2                         | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней. | 5,6                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                          | Наименование                                                                                            | Измеритель  | Состав работ                                                                                                              | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                                           |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                             | 2                                                                                                       | 3           | 4                                                                                                                         | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-001-09-01                                                             | Окапывание корневой системы при пересадке деревьев пневматическими отбойными молотками, группа грунта 3 | 1 м3 грунта | 1. Устройство траншеи шириной до 0,6 м по периметру кома. 2. Перерубка или перепиливание корней.                          | 7,5                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-02-002 Выкапывание саженцев древесных пород и кустарников</b> |                                                                                                         |             |                                                                                                                           |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-002-01-01                                                             | Выкапывание деревьев-саженцев твердых пород (дуб, каштан, орех), группа грунта 1                        | 1 саженец   | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,39                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-02-01                                                             | Выкапывание деревьев-саженцев твердых пород (дуб, каштан, орех), группа грунта 2                        | 1 саженец   | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,51                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-03-01                                                             | Выкапывание деревьев-саженцев твердых пород (дуб, каштан, орех), группа грунта 3                        | 1 саженец   | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,62                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-04-01                                                             | Выкапывание деревьев-саженцев лиственных пород (кроме дуба, каштана, ореха), группа грунта 1            | 1 саженец   | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,31                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-05-01                                                             | Выкапывание деревьев-саженцев лиственных пород (кроме дуба, каштана, ореха), группа грунта 2            | 1 саженец   | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,41                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                              | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                              |            |                                                                                                                           |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                         | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-002-06-01 | Выкапывание деревьев-саженцев лиственных пород (кроме дуба, каштана, ореха), группа грунта 3 | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,53                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                              |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-07-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,3х0,3х0,3 м, группа грунта 1  | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,12                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                              |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-08-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,3х0,3х0,3 м, группа грунта 2  | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,16                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                              |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-09-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,3х0,3х0,3 м, группа грунта 3  | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,23                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                              |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-10-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,5х0,5х0,4 м, группа грунта 1  | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,2                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                              |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-11-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,5х0,5х0,4 м, группа грунта 2  | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,29                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                              |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                              | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                         | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-002-12-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,5х0,5х0,4 м, группа грунта 3 | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,38                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-13-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,8х0,8х0,6 м, группа грунта 1 | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,32                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-14-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,8х0,8х0,6 м, группа грунта 2 | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,44                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-15-01 | Выкапывание деревьев-саженцев хвойных пород при размере кома 0,8х0,8х0,6 м, группа грунта 3 | 1 саженец  | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 0,56                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-16-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,2х0,2х0,2 м, группа грунта 1          | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 1,1                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-17-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,2х0,2х0,2 м, группа грунта 2          | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 1,3                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                              | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                           |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                         | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-002-18-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,2х0,2х0,2 м, группа грунта 3 | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 1,6                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-19-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,3х0,3х0,3 м, группа грунта 1 | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 1,7                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-20-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,3х0,3х0,3 м, группа грунта 2 | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 2                            | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-21-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,3х0,3х0,3 м, группа грунта 3 | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 2,5                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-22-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,4х0,4х0,4 м, группа грунта 1 | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 3,1                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-002-23-01 | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,4х0,4х0,4 м, группа грунта 2 | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 3,8                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                        | Наименование                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                              | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                         | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-002-24-01                                                                           | Выкапывание кустарников с размером корневой системы 0,4х0,4х0,4 м, группа грунта 3                                                          | 100 шт     | 1. Выкапывание саженцев с подкопкой кома и перерубкой корней. 2. Поднятие саженцев из ямы. 3. Укладка саженцев на бровку. | 4,9                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-02-003 Подъем деревьев с комом из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-003-01-01                                                                           | Подъем деревьев с упакованным комом размером 0,8х0,8х0,5 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка.          | -                            | 0,1                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-01-02                                                                           | Подъем деревьев с упакованным комом размером 0,8х0,8х0,5 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка.          | 0,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-02-01                                                                           | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1х1х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                           | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка.          | -                            | 0,13                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-02-02                                                                           | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1х1х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства     | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка.          | 0,39                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                                                                             |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-03-01                                                                           | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,3х1,3х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка.          | -                            | 0,18                        | -                    | -                                      | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-003-03-02 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,3х1,3х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства  | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 0,54                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-04-01 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,5х1,5х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | -                            | 0,23                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-04-02 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,5х1,5х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 0,68                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-05-01 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,7х1,7х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | -                            | 0,34                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-05-02 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,7х1,7х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 1                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-06-01 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,9х1,9х0,7 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                        | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | -                            | 0,46                        | -                    | -                                      | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-003-06-02 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 1,9х1,9х0,7 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                        |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-07-01 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 2х2х0,75 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                          | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | -                            | 0,55                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-07-02 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 2х2х0,75 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства    | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | 1,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                        |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-08-01 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 2,2х2,2х0,8 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | -                            | 0,7                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-08-02 | Подъем деревьев с упакованным комом размером 2,2х2,2х0,8 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | 2,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                        |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-09-01 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 0,8х0,8х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист         | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | -                            | 0,09                        | -                    | -                                      | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-003-09-02 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 0,8х0,8х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 0,27                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-10-01 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1х1х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                           | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | -                            | 0,1                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-10-02 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1х1х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства     | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 0,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-11-01 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,3х1,3х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | -                            | 0,14                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-11-02 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,3х1,3х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 0,42                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-003-12-01 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,5х1,5х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | -                            | 0,2                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-12-02 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,5х1,5х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | 0,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                        |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-13-01 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,7х1,7х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | -                            | 0,24                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-13-02 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,7х1,7х0,65 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | 0,72                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                        |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-14-01 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,9х1,9х0,7 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                        | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка. | -                            | 0,34                        | -                    | -                                      | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-003-14-02 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 1,9х1,9х0,7 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 1                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-15-01 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 2х2х0,75 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                                | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | -                            | 0,48                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-15-02 | Подъем деревьев с замороженным комом без упаковки размером 2х2х0,75 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства          | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-003-16-01 | Подъем деревьев с замороженным комом с мягкой упаковкой размером 0,5х0,5х0,4 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | -                            | 0,06                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-16-02 | Подъем деревьев с замороженным комом с мягкой упаковкой размером 0,5х0,5х0,4 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину. 4. Расстроповка. | 0,18                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                  |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр                                        | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                             |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-003-17-01                           | Подъем деревьев с замороженным комом с мягкой упаковкой размером 0,8х0,8х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка.               | -                            | 0,07                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-003-17-02                           | Подъем деревьев с замороженным комом с мягкой упаковкой размером 0,8х0,8х0,6 м из ямы и погрузка на автомашину с помощью крана - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана.<br>2. Застроповка кома дерева. 3. Погрузка дерева на автомашину.<br>4. Расстроповка.               | 0,21                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                             |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-02-004 Упаковка комов деревьев |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                      |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-004-01-01                           | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 0,8х0,8х0,5 м, немерзлый грунт 1 группы                                                         | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 2,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                             |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-02-01                           | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 0,8х0,8х0,5 м, немерзлый грунт 2 группы                                                         | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 3,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                             |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-03-01                           | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 0,8х0,8х0,5 м, мерзлый грунт                                                                    | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 4,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                             |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-004-04-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,1х1,1х0,6 м, немерзлый грунт 1 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 4,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-05-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,1х1,1х0,6 м, немерзлый грунт 2 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 4,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-06-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,1х1,1х0,6 м, мерзлый грунт            | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 7,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-07-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,3х1,3х0,6 м, немерзлый грунт 1 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 6,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-08-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,3х1,3х0,6 м, немерзлый грунт 2 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 7,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-09-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,3х1,3х0,6 м, мерзлый грунт            | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 12,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-004-10-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,5х1,5х0,65 м, немерзлый грунт 1 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 9,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-11-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,5х1,5х0,65 м, немерзлый грунт 2 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 10,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-12-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,5х1,5х0,65 м, мерзлый грунт            | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 18,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-13-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,7х1,7х0,65 м, немерзлый грунт 1 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 11,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-14-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,7х1,7х0,65 м, немерзлый грунт 2 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 12,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-15-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,7х1,7х0,65 м, мерзлый грунт            | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 27,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-004-16-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,9х1,9х0,7 м, немерзлый грунт 1 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 12,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-17-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,9х1,9х0,7 м, немерзлый грунт 2 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 14                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-18-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 1,9х1,9х0,7 м, мерзлый грунт            | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 33                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-19-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 2х2х0,75 м, немерзлый грунт 1 группы    | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 13,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-20-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 2х2х0,75 м, немерзлый грунт 2 группы    | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 15                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-21-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 2х2х0,75 м, мерзлый грунт               | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 39                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-004-22-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 2,2х2,2х0,8 м, немерзлый грунт 1 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 14                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-23-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 2,2х2,2х0,8 м, немерзлый грунт 2 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 16,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-24-01 | Упаковка комов деревьев, щиты и отдельные доски, размер кома до 2,2х2,2х0,8 м, мерзлый грунт            | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 55                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-25-01 | Упаковка комов деревьев, разборный ящик, размер кома до 1х1х0,5 м, немерзлый грунт 1 группы             | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 2,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-26-01 | Упаковка комов деревьев, разборный ящик, размер кома до 1х1х0,5 м, немерзлый грунт 2 группы             | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 2,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-27-01 | Упаковка комов деревьев, разборный ящик, размер кома до 1х1х0,5 м, мерзлый грунт                        | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 5,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                |            |                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-004-28-01 | Упаковка комов деревьев, клепка с обручами, размер кома до 1х1х0,5 м, немерзлый грунт 1 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 1,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-29-01 | Упаковка комов деревьев, клепка с обручами, размер кома до 1х1х0,5 м, немерзлый грунт 2 группы | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 1,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-30-01 | Упаковка комов деревьев, клепка с обручами, размер кома до 1х1х0,5 м, мерзлый грунт            | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 2,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-31-01 | Упаковка комов деревьев, рогожа, размер кома до 0,5х0,5х0,5 м, немерзлый грунт 1 группы        | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 0,45                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-32-01 | Упаковка комов деревьев, рогожа, размер кома до 0,5х0,5х0,5 м, немерзлый грунт 2 группы        | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 0,56                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-33-01 | Упаковка комов деревьев, рогожа, размер кома до 0,5х0,5х0,5 м, мерзлый грунт                   | 1 ком      | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 0,75                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                |            |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр                                               | Наименование                                                                                                         | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                    |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                  | 2                                                                                                                    | 3                | 4                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-004-34-01                                  | Упаковка комов деревьев, мешковина и полиэтилен, размер кома до 0,3х0,3х0,3 м, немерзлый грунт 1 группы              | 1 ком            | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 0,25                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                                    |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-35-01                                  | Упаковка комов деревьев, мешковина и полиэтилен, размер кома до 0,3х0,3х0,3 м, немерзлый грунт 2 группы              | 1 ком            | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 0,27                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                                    |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-004-36-01                                  | Упаковка комов деревьев, мешковина и полиэтилен, размер кома до 0,3х0,3х0,3 м, мерзлый грунт                         | 1 ком            | 1. Откидывание лишнего грунта от бровки ямы. 2. Упаковка кома в тару. 3. Засыпка грунтом образовавшихся в таре пустот с уплотнением. | 0,32                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                                                    |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-02-005 Прикопка посадочного материала |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-005-01-01                                  | Временная прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром до 0,8 м, группа грунта 1 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                     | 0,81                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-02-01                                  | Временная прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром до 0,8 м, группа грунта 2 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                     | 1,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-03-01                                  | Зимняя прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром до 0,8 м, группа грунта 1    | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                     | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель       | Состав работ                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3                | 4                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-005-04-01 | Зимняя прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром до 0,8 м, группа грунта 2     | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением. | 1,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-05-01 | Временная прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром св. 0,8 м, группа грунта 1 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением. | 1,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-06-01 | Временная прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром св. 0,8 м, группа грунта 2 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением. | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-07-01 | Зимняя прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром св. 0,8 м, группа грунта 1    | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением. | 1,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-08-01 | Зимняя прикопка лиственных саженцев и крупных кустарников с корневой системой диаметром св. 0,8 м, группа грунта 2    | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением. | 2,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-09-01 | Временная прикопка кустарников с корневой системой диаметром до 0,3 м, группа грунта 1                                | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением. | 0,11                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-10-01 | Временная прикопка кустарников с корневой системой диаметром до 0,3 м, группа грунта 2                                | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением. | 0,14                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                                               | Наименование                                                                        | Измеритель       | Состав работ                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                    |                                                                                     |                  |                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                                  | 2                                                                                   | 3                | 4                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-005-11-01                                                                  | Зимняя прикопка кустарников с корневой системой диаметром до 0,3 м, группа грунта 1 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                                    | 0,18                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-12-01                                                                  | Зимняя прикопка кустарников с корневой системой диаметром до 0,3 м, группа грунта 2 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                                    | 0,38                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-13-01                                                                  | Временная прикопка хвойных саженцев, группа грунта 1                                | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                                    | 1,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-14-01                                                                  | Временная прикопка хвойных саженцев, группа грунта 2                                | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                                    | 1,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-15-01                                                                  | Временная прикопка саженцев в лесу, группа грунта 1                                 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                                    | 2,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-005-16-01                                                                  | Временная прикопка саженцев в лесу, группа грунта 2                                 | 100 шт. растений | 1. Выкапывание траншей. 2. Укладка корней саженцев в траншеи. 3. Засыпка корневой системы грунтом с уплотнением.                                    | 3,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-02-006 Подготовка древесных саженцев и кустарников под посадку</b> |                                                                                     |                  |                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-006-01-01                                                                  | Подготовка колючих саженцев лиственных пород под посадку                            | 100 шт           | 1. Приготовление жижи. 2. Вынимание саженцев из прикопа. 3. Обмакивание корней в жижу. 4. Разноска саженцев к месту посадки на расстояние до 100 м. | 2                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                                            | Наименование                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                 |                                                                                               |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                               | 2                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-006-02-01                                                               | Подготовка неколючих саженцев лиственных пород под посадку                                    | 100 шт     | 1. Приготовление жижи. 2. Вынимание саженцев из прикопа. 3. Обмакивание корней в жижу. 4. Разноска саженцев к месту посадки на расстояние до 100 м.                           | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-006-03-01                                                               | Подготовка саженцев хвойных пород под посадку                                                 | 100 шт     | 1. Приготовление жижи. 2. Вынимание саженцев из прикопа. 3. Обмакивание корней в жижу. 4. Разноска саженцев к месту посадки на расстояние до 100 м.                           | 2,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-006-04-01                                                               | Подготовка колючих кустарников под посадку                                                    | 100 шт     | 1. Приготовление жижи. 2. Вынимание саженцев из прикопа. 3. Обмакивание корней в жижу. 4. Разноска саженцев к месту посадки на расстояние до 100 м.                           | 1,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-006-05-01                                                               | Подготовка неколючих кустарников под посадку                                                  | 100 шт     | 1. Приготовление жижи. 2. Вынимание саженцев из прикопа. 3. Обмакивание корней в жижу. 4. Разноска саженцев к месту посадки на расстояние до 100 м.                           | 0,88                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-02-007 Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана</b> |                                                                                               |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-007-01-01                                                               | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 0,8х0,8х0,5 м - машинист | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,12                        | -                    | -                                      | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-007-01-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 0,8х0,8х0,5 м - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 0,37                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-007-02-01 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,1х1,1х0,6 м - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,15                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-007-02-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,1х1,1х0,6 м - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 0,45                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-007-03-01 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,3х1,3х0,6 м - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,21                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-007-03-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,3х1,3х0,6 м - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 0,63                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-007-04-01 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,5х1,5х0,65 м - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,25                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-007-04-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,5х1,5х0,65 м - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 0,75                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-007-05-01 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,7х1,7х0,65 м - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,33                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-007-05-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,7х1,7х0,65 м - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 0,99                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-007-06-01 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,9х1,9х0,7 м - машинист                        | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,46                        | -                    | -                                      | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-007-06-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 1,9х1,9х0,7 м - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-007-07-01 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 2х2х0,75 м - машинист                          | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,52                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-007-07-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 2х2х0,75 м - рабочий зеленого строительства    | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 1,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-007-08-01 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 2,2х2,2х0,8 м - машинист                       | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | -                            | 0,66                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-007-08-02 | Установка деревьев в ямы при посадке с помощью крана, размер кома до 2,2х2,2х0,8 м - рабочий зеленого строительства | 1 дерево   | 1. Установка и закрепление крана. 2. Застроповка кома дерева. 3. Установка дерева в готовые ямы. 4. Расстроповка кома. 5. Снятие крана с опор. 6. Переезд крана от ямы к яме. | 2                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 2          |
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                      | Наименование                                                                                 | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                           |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                         | 2                                                                                            | 3            | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| <b>Таблица Н-28-02-008 Посадка деревьев и кустарников</b> |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-008-01-01                                         | Посадка древесных саженцев лиственных без кома в готовые ямы диаметром 0,7 м, глубиной 0,7 м | 100 саженцев | 1. Подсыпка растительной земли в ямы с уплотнением. 2. Установка кольев. 3. Установка саженца в яму. 4. Засыпка землей корневой системы с уплотнением. 5. Подвязка саженца к кольям. 6. Подрезка кольев. | 28                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                           |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-02-01                                         | Посадка древесных саженцев лиственных без кома в готовые ямы диаметром 1 м, глубиной 0,8 м   | 100 саженцев | 1. Подсыпка растительной земли в ямы с уплотнением. 2. Установка кольев. 3. Установка саженца в яму. 4. Засыпка землей корневой системы с уплотнением. 5. Подвязка саженца к кольям. 6. Подрезка кольев. | 65                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                           |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-03-01                                         | Посадка древесных саженцев хвойных без кома в готовые ямы диаметром 0,7 м, глубиной 0,7 м    | 100 саженцев | 1. Подсыпка растительной земли в ямы с уплотнением. 2. Установка кольев. 3. Установка саженца в яму. 4. Засыпка землей корневой системы с уплотнением. 5. Подвязка саженца к кольям. 6. Подрезка кольев. | 30                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                           |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-04-01                                         | Посадка древесных саженцев хвойных без кома в готовые ямы диаметром 1 м, глубиной 0,8 м      | 100 саженцев | 1. Подсыпка растительной земли в ямы с уплотнением. 2. Установка кольев. 3. Установка саженца в яму. 4. Засыпка землей корневой системы с уплотнением. 5. Подвязка саженца к кольям. 6. Подрезка кольев. | 72                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                           |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-05-01                                         | Подсыпка растительной земли в яму при слое трамбования 0,2 м                                 | 1 м3         | -                                                                                                                                                                                                        | 0,93                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-008-06-01 | Подвязка древесного саженца к колу                                                                     | 100 кольев | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-07-01 | Подрезка кола на высоте штамба                                                                         | 100 кольев | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-08-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - рогожа, мешковина, полиэтилен, корзина, размер кома до 0,3х0,3х0,3 м | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 0,17                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-09-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - рогожа, мешковина, полиэтилен, корзина, размер кома до 0,5х0,5х0,5 м | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 0,54                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-008-10-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - рогожа, мешковина, полиэтилен, корзина, размер кома до 0,8х0,8х0,6 м | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 0,89                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-11-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - разборный ящик или клепки, размер кома до 1х1х0,5 м                  | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 1,6                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-12-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 0,8х0,8х0,5 м                      | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 1,8                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-008-13-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 1х1х0,5 м      | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 2,5                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-14-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 1,3х1,3х0,6 м  | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 3                            | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-15-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 1,5х1,5х0,65 м | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 3,9                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-008-16-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 1,7х1,7х0,65 м | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 4,5                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-17-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 1,9х1,9х0,7 м  | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 5,5                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-18-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 2х2х0,75 м     | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 6,3                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-008-19-01 | Посадка деревьев, упаковка кома - щитовая и дощатая, размер кома до 2,2х2,2х0,8 м | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 7,9                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-20-01 | Посадка деревьев, без упаковки, размер кома до 0,5х0,5х0,4 м                      | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 0,48                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-21-01 | Посадка деревьев, без упаковки, размер кома до 1х1х0,5 м                          | 1 дерево   | 1. Подсыпка растительной земли в яму с трамбованием. 2. Установка дерева с комом в яму вручную (для строк 1-3, 13). 3. Освобождение кома от тары с укладкой в кучи (для строк 1-12). 4. Выравнивание штамба. 5. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. 6. Устройство приствольных лунок. | 1,1                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-008-22-01 | На укрепление посаженного дерева проволокой к установленным кольям с подноской материала, изготовлением кольца, перерубкой проволоки и накладыванием хомутика добавлять | 1 дерево   | -                                                                                                                                                                   | 0,32                         | -                           | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-02-008-23-01 | Посадка кустарников в ямы, диаметр ямы 0,5 м, глубина 0,5 м                                                                                                             | 100 кустов | 1. Подсыпка слоя растительной земли в готовую яму (траншею) с трамбованием. 2. Установка кустов в яму (траншею). 3. Засыпка земель корневой системы с трамбованием. | 7,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-24-01 | Посадка кустарников в ямы, диаметр ямы 0,7 м, глубина 0,5 м                                                                                                             | 100 кустов | 1. Подсыпка слоя растительной земли в готовую яму (траншею) с трамбованием. 2. Установка кустов в яму (траншею). 3. Засыпка земель корневой системы с трамбованием. | 15                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-008-25-01 | Посадка кустарников в траншеи, однорядная изгородь шириной 0,5 и глубиной 0,5 м                                                                                         | 100 кустов | 1. Подсыпка слоя растительной земли в готовую яму (траншею) с трамбованием. 2. Установка кустов в яму (траншею). 3. Засыпка земель корневой системы с трамбованием. | 8,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                  | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                     | 2                                                                                                                                            | 3            | 4                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-02-008-26-01                                     | Посадка кустарников в траншеи, двухрядная изгородь шириной 0,7 и глубиной 0,5 м                                                              | 100 кустов   | 1. Подсыпка слоя растительной земли в готовую яму (траншею) с трамбованием. 2. Установка кустов в яму (траншею). 3. Засыпка землей корневой системы с трамбованием. | 18                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-02-009 Посадка хвойных саженцев          |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-009-01-01                                     | Посадка хвойных саженцев                                                                                                                     | 100 саженцев | 1. Маркировка (нарезка) гряд. 2. Копание ям. 3. Разноска саженцев в пределах гряды. 4. Посадка саженцев в грунт.                                                    | 1,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                       |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                     |                              |                             | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-02-010 Обрезка корней растений секатором |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-02-010-01-01                                     | Обрезка корней деревьев секатором                                                                                                            | 100 растений | 1. Осмотр корневой системы. 2. Обрезка поврежденных и подсохших корней.                                                                                             | 0,9                          | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-02-010-02-01                                     | Обрезка корней кустарников секатором                                                                                                         | 100 растений | 1. Осмотр корневой системы. 2. Обрезка поврежденных и подсохших корней.                                                                                             | 0,68                         | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Раздел Н-28-03 Устройство цветников и газонов         |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                                        |            |
| Таблица Н-28-03-001 Засев газонов                     |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                     |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-03-001-01-01                                     | Засев газонов механизированным способом, марка трактора МТЗ всех модификаций, марка сеялки СЗД-24, СУ-24, СУБ-48, СЭН-24, нормы высева до 20 | 1000 м2      | 1. Подготовка агрегата к работе. 2. Загрузка сеялок. 3. Посев. 4. Наблюдение за работой агрегата. 5. Очистка сошников.                                              | -                            | 0,54                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-03-001-02-01                                     | Засев газонов механизированным способом, марка трактора МТЗ всех модификаций, марка сеялки СЗД-24, СУ-24, СУБ-48, СЭН-24, нормы высева 20-40 | 1000 м2      | 1. Подготовка агрегата к работе. 2. Загрузка сеялок. 3. Посев. 4. Наблюдение за работой агрегата. 5. Очистка сошников.                                              | -                            | 0,57                        | -                    | -                                      | -          |

| Шифр                                                  | Наименование                                                                                                                                  | Измеритель                 | Состав работ                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                       |                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                     | 2                                                                                                                                             | 3                          | 4                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-03-001-03-01                                     | Засев газонов механизированным способом, марка трактора МТЗ всех модификаций, марка сеялки СЗД-24, СУ-24, СУБ-48, СЭН-24, нормы высева 40-70  | 1000 м2                    | 1. Подготовка агрегата к работе. 2. Загрузка сеялок. 3. Посев. 4. Наблюдение за работой агрегата. 5. Очистка сошников. | -                            | 0,62                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-03-001-04-01                                     | Засев газонов механизированным способом, марка трактора МТЗ всех модификаций, марка сеялки СЗД-24, СУ-24, СУБ-48, СЭН-24, нормы высева св. 70 | 1000 м2                    | 1. Подготовка агрегата к работе. 2. Загрузка сеялок. 3. Посев. 4. Наблюдение за работой агрегата. 5. Очистка сошников. | -                            | 0,66                        | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-03-001-05-01                                     | Засев газонов вручную                                                                                                                         | 100 м2                     | 1. Подноска семян на расстояние до 50 м, засев газонов, заделка семян граблями, уплотнение поверхности газона.         | 1,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                       |                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                        |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-03-002 Посадка цветов в клумбы и рабатки |                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                        |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-03-002-01-01                                     | Нанесение рисунка: ковровые растения (рисунок частый)                                                                                         | 100 растений или 100 комов | 1. Нанесение рисунка с разметкой точек. 2. Забивка колышков. 3. Натягивание шнура.                                     | 0,14                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-03-002-02-01                                     | Нанесение рисунка: летники (рисунок редкий)                                                                                                   | 100 растений или 100 комов | 1. Нанесение рисунка с разметкой точек. 2. Забивка колышков. 3. Натягивание шнура.                                     | 0,05                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                     | Измеритель                 | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-03-002-03-01 | Посадка цветов: лобелия, летники горшечные и виола               | 100 растений или 100 комов | 1. Подноска рассады на расстояние до 30 м. 2. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков. 3. Деление кустов и раскладка рассады по точкам посадки. 4. Посадка цветов с подготовкой лунок. 5. Подноска воды на расстояние до 50 м. 6. Поливка высаженных цветов. 7. Уборка порожней тары. | 0,47                         | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-03-002-04-01 | Посадка цветов: бегония, семперфлоренс, альтернантера, сантодина | 100 растений или 100 комов | 1. Подноска рассады на расстояние до 30 м. 2. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков. 3. Деление кустов и раскладка рассады по точкам посадки. 4. Посадка цветов с подготовкой лунок. 5. Подноска воды на расстояние до 50 м. 6. Поливка высаженных цветов. 7. Уборка порожней тары. | 0,25                         | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                       | Измеритель                 | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                  | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-03-002-05-01 | Посадка цветов: клубневые, корневищные, горшечные  | 100 растений или 100 комов | 1. Подноска рассады на расстояние до 30 м. 2. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков. 3. Деление кустов и раскладка рассады по точкам посадки. 4. Посадка цветов с подготовкой лунок. 5. Подноска воды на расстояние до 50 м. 6. Поливка высаженных цветов. 7. Уборка порожней тары. | 1,2                          | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-03-002-06-01 | Посадка цветов: многолетники деленные и луковичные | 100 растений или 100 комов | 1. Подноска рассады на расстояние до 30 м. 2. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков. 3. Деление кустов и раскладка рассады по точкам посадки. 4. Посадка цветов с подготовкой лунок. 5. Подноска воды на расстояние до 50 м. 6. Поливка высаженных цветов. 7. Уборка порожней тары. | 0,29                         | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |

| Шифр                                             | Наименование                                    | Измеритель                 | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                  |                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                | 2                                               | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-03-002-07-01                                | Посадка цветов: левкой летний                   | 100 растений или 100 комов | 1. Подноска рассады на расстояние до 30 м. 2. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков. 3. Деление кустов и раскладка рассады по точкам посадки. 4. Посадка цветов с подготовкой лунок. 5. Подноска воды на расстояние до 50 м. 6. Поливка высаженных цветов. 7. Уборка порожней тары.                                                                        | 0,59                         | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-03-003 Одерновка и ее ремонт</b> |                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-03-003-01-01                                | Заготовка штучного или ленточного дерна вручную | 100 м2                     | 1. Забивка колышков и натягивание шнура на расстояние, равное ширине ленты. 2. Прорезка дернового слоя вручную. 3. Поперечная резка ленты. 4. Подрезка дерна на толщину 60-120 мм с откидыванием в сторону. 5. Укладка дерна в штабель высотой до 1,5 м. 6. Свертывание ленты длиной до 2,5 м в рулоны с перевязкой и откатыванием в сторону (при заготовке ленточного дерна). | 10                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-03-003-02-01 | Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей или откосов с уклоном не круче 1:2                      | 100 м2     | 1. Подчистка ранее спланированной постели. 2. Разметка мест укладки дерна с натягиванием шнура. 3. Спуск или поднятие дерна по откосу. 4. Укладка дерна с подготовкой и укреплением спицами. 5. Уборка остатков в кучи. | 8,1                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-03-003-03-01 | Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей или откосов с уклоном от 1:2 до 1:1                     | 100 м2     | 1. Подчистка ранее спланированной постели. 2. Разметка мест укладки дерна с натягиванием шнура. 3. Спуск или поднятие дерна по откосу. 4. Укладка дерна с подготовкой и укреплением спицами. 5. Уборка остатков в кучи. | 11,5                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-03-003-04-01 | Одерновка в клетку или ленту, одерновка обочин, дорожек и площадок газонов и цветников, прямые участки | 100 м      | 1. Подчистка ранее спланированной постели. 2. Разметка мест укладки дерна с натягиванием шнура. 3. Спуск или поднятие дерна по откосу. 4. Укладка дерна с подготовкой и укреплением спицами. 5. Уборка остатков в кучи. | 6                            | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-03-003-05-01 | Одерновка в клетку или ленту, одерновка обочин, дорожек и площадок газонов и цветников, кривые участки   | 100 м      | 1. Подчистка ранее спланированной постели. 2. Разметка мест укладки дерна с натягиванием шнура. 3. Спуск или поднятие дерна по откосу. 4. Укладка дерна с подготовкой и укреплением спицами. 5. Уборка остатков в кучи.                                                                                 | 7,8                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-03-003-06-01 | Одерновка в клетку или ленту, одерновка обочин, дорожек и площадок газонов и цветников, фигурные участки | 100 м      | 1. Подчистка ранее спланированной постели. 2. Разметка мест укладки дерна с натягиванием шнура. 3. Спуск или поднятие дерна по откосу. 4. Укладка дерна с подготовкой и укреплением спицами. 5. Уборка остатков в кучи.                                                                                 | 11,5                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-03-003-07-01 | Ремонт сплошной одерновки: горизонтальные поверхности или откосы с уклоном не круче 1:2                  | 100 м2     | 1. Разборка одерновки с вытаскиванием спиц. 2. Откидывание негодных дернин в кучи. 3. Подчистка и планировка постели. 4. Спуск или поднятие дерна по откосу. 5. Срезка краев дернин. 6. Укладка дерна с подгонкой по месту с укреплением спицами. 7. Обрезка дерна по шнуру. 8. Уборка остатков в кучи. | 13,5                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |



| Шифр                                           | Наименование                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                              | 2                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-03-003-08-01                              | Ремонт сплошной одерновки: горизонтальные поверхности или откосы с уклоном от 1:2 до 1:1                | 100 м2     | 1. Разборка одерновки с вытаскиванием спиц. 2. Откидывание негодных дернин в кучи. 3. Подчистка и планировка постели. 4. Спуск или поднятие дерна по откосу. 5. Срезка краев дернин. 6. Укладка дерна с подгонкой по месту с укреплением спицами. 7. Обрезка дерна по шнуру. 8. Уборка остатков в кучи. | 16                           | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| <b>Раздел Н-28-04 Уход за посадками</b>        |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |                                        |            |
| <b>Таблица Н-28-04-001 Выкашивание газонов</b> |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-001-01-01                              | Выкашивание газонов механизированным способом, газонокосилка КСФ-1, "Розант", газон сплошной            | 100 м2     | 1. Проверка исправности газонокосилки с заправкой горючим. 2. Выкашивание газонов с обслуживанием косилки во время работы.                                                                                                                                                                              | 0,34                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-02-01                              | Выкашивание газонов механизированным способом, газонокосилка "Дружба-4", "Аллен", газон сплошной        | 100 м2     | 1. Проверка исправности газонокосилки с заправкой горючим. 2. Выкашивание газонов с обслуживанием косилки во время работы.                                                                                                                                                                              | 0,39                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-03-01                              | Выкашивание газонов механизированным способом, газонокосилка "Дружба-4", "Аллен", газон комбинированный | 100 м2     | 1. Проверка исправности газонокосилки с заправкой горючим. 2. Выкашивание газонов с обслуживанием косилки во время работы.                                                                                                                                                                              | 0,49                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                               | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                             |            |                                                                                                                            |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                          | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-001-04-01 | Выкашивание газонов механизированным способом, газонокосилка ГКР-0,4, газон сплошной        | 100 м2     | 1. Проверка исправности газонокосилки с заправкой горючим. 2. Выкашивание газонов с обслуживанием косилки во время работы. | 0,19                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-05-01 | Выкашивание газонов механизированным способом, газонокосилка ГКР-0,4, газон комбинированный | 100 м2     | 1. Проверка исправности газонокосилки с заправкой горючим. 2. Выкашивание газонов с обслуживанием косилки во время работы. | 0,28                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-06-01 | Стрижка газонных бордюров шпалерными ножницами                                              | 10 м2      | -                                                                                                                          | 5,9                          | -                           | 2-181-04             | Рабочий зеленого строительства 4 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-07-01 | Выкашивание сплошных газонов вручную                                                        | 100 м2     | 1. Подготовка косы к работе. 2. Косьба травы с укладкой ее в рядки. 3. Заточка косы в процессе работы.                     | 0,36                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-08-01 | Выкашивание комбинированных газонов вручную                                                 | 100 м2     | 1. Подготовка косы к работе. 2. Косьба травы с укладкой ее в рядки. 3. Заточка косы в процессе работы.                     | 0,46                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-09-01 | Сгребание травы, выкошенной газонокосилкой                                                  | 100 м2     | 1. Сгребание скошенной травы граблями. 2. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.                          | 0,16                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
| Н-28-04-001-10-01 | Сгребание травы, выкошенной вручную                                                         | 100 м2     | 1. Сгребание скошенной травы граблями. 2. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.                          | 0,24                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |

| Шифр                                                                          | Наименование                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                    | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                               |                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                             | 2                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| <b>Таблица Н-28-04-002 Обрезка и прореживание крон деревьев и кустарников</b> |                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-002-01-01                                                             | Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола до 100 мм | 1 дерево   | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 0,23                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-002-02-01                                                             | Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола до 150 мм | 1 дерево   | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 0,39                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-002-03-01                                                             | Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола до 200 мм | 1 дерево   | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 0,5                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                    | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-002-04-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола до 250 мм  | 1 дерево   | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 0,71                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-002-05-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола до 400 мм  | 1 дерево   | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 0,95                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-002-06-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола св. 400 мм | 1 дерево   | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 1,3                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                   | Наименование                                                             | Измеритель      | Состав работ                                                                                                                                                                                                                    | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                        |                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                      | 2                                                                        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-002-07-01                                      | Обрезка и прореживание крон одиночных кустарников, диаметр куста 0,5 м   | 100 кустарников | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 1,2                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-002-08-01                                      | Обрезка и прореживание крон одиночных кустарников, диаметр куста 1 м     | 100 кустарников | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 3,7                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-002-09-01                                      | Обрезка и прореживание крон одиночных кустарников, диаметр куста св. 1 м | 100 кустарников | 1. Установка стремянок. 2. Вырезка лишних сучьев сломанных побегов и суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Обрезка кроны деревьев и кустарников по заданному профилю. 5. Перестановка стемянков по ходу работы. | 6,1                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-04-003 Вырезка порослей у деревьев</b> |                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-003-01-01                                      | Обрезка веток с откидыванием в сторону, деревья - тополь, ива            | 100 деревьев    | -                                                                                                                                                                                                                               | 3,8                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |

| Шифр                                            | Наименование                                                                                                  | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                 |                                                                                                               |              |                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                               | 2                                                                                                             | 3            | 4                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-003-02-01                               | Обрезка веток с откидыванием в сторону, деревья - все, кроме тополя и ивы                                     | 100 деревьев | -                                                                                                                                                           | 1,2                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-04-004 Вырезка сухих сучьев</b> |                                                                                                               |              |                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-004-01-01                               | Вырезка сухих сучьев, деревья лиственных пород, диаметр ствола дерева до 350 мм, число срезанных ветвей до 5  | 1 дерево     | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 0,31                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-004-02-01                               | Вырезка сухих сучьев, деревья лиственных пород, диаметр ствола дерева до 350 мм, число срезанных ветвей до 15 | 1 дерево     | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 0,55                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-004-03-01                               | Вырезка сухих сучьев, деревья лиственных пород, диаметр ствола дерева до 350 мм, число срезанных ветвей до 20 | 1 дерево     | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 1                            | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-004-04-01                               | Вырезка сухих сучьев, деревья лиственных пород, диаметр ствола дерева до 500 мм, число срезанных ветвей до 5  | 1 дерево     | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 0,45                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                  | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                               |              |                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                             | 3            | 4                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-004-05-01 | Вырезка сухих сучьев, деревья лиственных пород, диаметр ствола дерева до 500 мм, число срезанных ветвей до 15 | 1 дерево     | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 0,65                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-004-06-01 | Вырезка сухих сучьев, деревья лиственных пород, диаметр ствола дерева до 500 мм, число срезанных ветвей до 20 | 1 дерево     | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 1,3                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-004-07-01 | Вырезка сухих сучьев, ель, диаметр ствола дерева до 150 мм                                                    | 100 деревьев | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 5,5                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-004-08-01 | Вырезка сухих сучьев, ель, диаметр ствола дерева до 200 мм                                                    | 100 деревьев | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 8,6                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-004-09-01 | Вырезка сухих сучьев, сосна, диаметр ствола дерева до 200 мм                                                  | 100 деревьев | 1. Установка стремянки. 2. Вырезка ножовкой сухих сучьев и мелкой суши. 3. Зачистка срезов при диаметре свыше 30 мм. 4. Переноска стремянки по ходу работы. | 25,5                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                 | Наименование                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                      |                                                                              |            |                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                    | 2                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| <b>Таблица Н-28-04-005 Стрижка живых изгородей</b>                   |                                                                              |            |                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-005-01-01                                                    | Стрижка мягколиственных живых изгородей механизированным способом            | 100 м2     | 1. Стрижка живых изгородей кусторезкой Т-10к. 2. Смазка и регулировка кусторезки в процессе работы.                                      | -                            | 1,5                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-04-005-02-01                                                    | Стрижка твердолиственных живых изгородей механизированным способом           | 100 м2     | 1. Стрижка живых изгородей кусторезкой Т-10к. 2. Смазка и регулировка кусторезки в процессе работы.                                      | -                            | 1,9                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-04-005-03-01                                                    | Стрижка живых изгородей с наличием шипов и колючек механизированным способом | 100 м2     | 1. Стрижка живых изгородей кусторезкой Т-10к. 2. Смазка и регулировка кусторезки в процессе работы.                                      | -                            | 1,6                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-04-005-04-01                                                    | Ручная стрижка живых изгородей с земли с трех сторон с приданием формы       | 100 м2     | -                                                                                                                                        | 2,5                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-005-05-01                                                    | Ручная стрижка живых изгородей со скамьи с трех сторон с приданием формы     | 100 м2     | -                                                                                                                                        | 3,2                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-04-006 Формирование кроны деревьев и кустарников</b> |                                                                              |            |                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-006-01-01                                                    | Формирование кроны деревьев при высоте до 3 м                                | 1 дерево   | 1. Установка стремянки. 2. Профильная обрезка кроны дерева для придания заданной формы. 3. Уборка и переноска стремянки во время работы. | 0,38                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-006-02-01                                                    | Формирование кроны деревьев при высоте 3-5 м                                 | 1 дерево   | 1. Установка стремянки. 2. Профильная обрезка кроны дерева для придания заданной формы. 3. Уборка и переноска стремянки во время работы. | 0,53                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |



| Шифр                                             | Наименование                                                                                                                          | Измеритель            | Состав работ                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                  |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                | 2                                                                                                                                     | 3                     | 4                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-006-03-01                                | Формирование крон деревьев при высоте св. 5 м                                                                                         | 1 дерево              | 1. Установка стремянки. 2. Профильная обрезка кроны дерева для придания заданной формы. 3. Уборка и переноска стремянки во время работы. | 1,1                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-006-04-01                                | Формирование крон кустарников с диаметром куста до 0,5 м                                                                              | 100 кустов            | 1. Установка стремянки. 2. Профильная обрезка кроны дерева для придания заданной формы. 3. Уборка и переноска стремянки во время работы. | 4,4                          | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-006-05-01                                | Формирование крон кустарников с диаметром куста 0,5-1 м                                                                               | 100 кустов            | 1. Установка стремянки. 2. Профильная обрезка кроны дерева для придания заданной формы. 3. Уборка и переноска стремянки во время работы. | 11,5                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| Н-28-04-006-06-01                                | Формирование крон кустарников с диаметром куста св. 1 м                                                                               | 100 кустов            | 1. Установка стремянки. 2. Профильная обрезка кроны дерева для придания заданной формы. 3. Уборка и переноска стремянки во время работы. | 27,5                         | -                           | 2-181-05             | Рабочий зеленого строительства 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-04-007 Сбор срезанных ветвей</b> |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-007-01-01                                | Сбор срезанных ветвей после обрезки деревьев и кустарников лиственных пород с отноской ветвей на расстояние до 50 м и укладкой в кучи | 100 м2 площади уборки | -                                                                                                                                        | 0,31                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |

| Шифр                                                                           | Наименование                                                                                                                                                               | Измеритель            | Состав работ | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                          | 3                     | 4            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-007-02-01                                                              | Сбор срезанных ветвей после обрезки деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород с наличием шипов и колючек с отноской ветвей на расстояние до 50 м и укладкой в кучи | 100 м2 площади уборки | -            | 0,41                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-04-008 Утепление стволов деревьев и связывание кустарников</b> |                                                                                                                                                                            |                       |              |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-008-01-01                                                              | Заготовка рогожи полосами шириной 150 мм. Обертывание ствола дерева на высоту до 2,5 м рогожей. Обвязка обертки шпагатом                                                   | 100 деревьев          | -            | 6,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-008-02-01                                                              | Заготовка рогожи полосами шириной 150 мм. Обертывание ствола дерева на высоту до 2,5 м соломой. Обвязка обертки шпагатом                                                   | 100 деревьев          | -            | 20,5                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-008-03-01                                                              | Связывание кустов шпагатом                                                                                                                                                 | 100 кустов            | -            | 2,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-008-04-01                                                              | Развязывание кустов                                                                                                                                                        | 100 кустов            | -            | 0,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-008-05-01                                                              | Снятие обвязки со ствола дерева с уборкой и отноской материалов, рогожа                                                                                                    | 100 деревьев          | -            | 4,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                  | Наименование                                                            | Измеритель                  | Состав работ                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                     | 2                                                                       | 3                           | 4                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-008-06-01                                                     | Снятие обвязки со ствола дерева с уборкой и отноской материалов, солома | 100 деревьев                | -                                                                                                                    | 13                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Таблица Н-28-04-009 Окучивание и разокучивание деревьев и кустарников |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-009-01-01                                                     | Окучивание деревьев                                                     | 100 деревьев или 100 кустов | 1. Рыхление грунта или снега. 2. Окучивание штамба на высоту до 0,4 м с приданием формы конуса. 3. Уплотнение снега. | 4,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-009-02-01                                                     | Окучивание саженцев                                                     | 100 деревьев или 100 кустов | 1. Рыхление грунта или снега. 2. Окучивание штамба на высоту до 0,4 м с приданием формы конуса. 3. Уплотнение снега. | 3,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-009-03-01                                                     | Окучивание кустарников                                                  | 100 деревьев или 100 кустов | 1. Рыхление грунта или снега. 2. Окучивание штамба на высоту до 0,4 м с приданием формы конуса. 3. Уплотнение снега. | 2,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-009-04-01                                                     | Разокучивание деревьев                                                  | 100 деревьев или 100 кустов | 1. Разравнивание земляного конуса лопатой по приствольному кругу.                                                    | 3,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-009-05-01                                                     | Разокучивание саженцев                                                  | 100 деревьев или 100 кустов | 1. Разравнивание земляного конуса лопатой по приствольному кругу.                                                    | 2,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-009-06-01                                                     | Разокучивание кустарников                                               | 100 деревьев или 100 кустов | 1. Разравнивание земляного конуса лопатой по приствольному кругу.                                                    | 1,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
|                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                                      |                              |                             | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                          | Наименование                                                                             | Измеритель             | Состав работ                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                               |                                                                                          |                        |                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                             | 2                                                                                        | 3                      | 4                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| <b>Таблица Н-28-04-010 Устройство приствольных лунок и канавок для полива</b> |                                                                                          |                        |                                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-010-01-01                                                             | Устройство лунок и канавок, вид растений - деревья и одиночные кустарники                | 100 м2                 | 1. Перекопка и рыхление почвы лопатой с разравниванием граблями. 2. Устройство лунок или канавок. 3. Обваловка земель.                                   | 6,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-010-02-01                                                             | Устройство лунок и канавок, вид растений - живая изгородь                                | 100 м2                 | 1. Перекопка и рыхление почвы лопатой с разравниванием граблями. 2. Устройство лунок или канавок. 3. Обваловка земель.                                   | 5                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-010-03-01                                                             | Устройство лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью до 2 м2           | 1 лунка                | 1. Снятие приствольных решеток с отноской их в сторону. 2. Перекопка и рыхление почвы лопатами с разравниванием граблями. 3. Установка решеток на место. | 0,29                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-010-04-01                                                             | Устройство лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью св. 2 м2          | 1 лунка                | 1. Снятие приствольных решеток с отноской их в сторону. 2. Перекопка и рыхление почвы лопатами с разравниванием граблями. 3. Установка решеток на место. | 0,46                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-04-011 Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений</b>  |                                                                                          |                        |                                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-011-01-01                                                             | Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений поливочными машинами ПМ-8, ПМ-130, АНЖ | 100 деревьев или лунок | 1. Снятие шланга. 2. Полив растений. 3. Уборка шланга.                                                                                                   | -                            | 1,5                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-04-011-02-01                                                             | Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений поливочными машинами ПМ-8              | 100 м2                 | 1. Снятие шланга. 2. Полив растений. 3. Уборка шланга.                                                                                                   | -                            | 0,13                        | -                    | -                                      | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-04-011-03-01 | Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений поливочными машинами ПМ-130 | 100 м2     | 1. Снятие шланга. 2. Полив растений. 3. Уборка шланга.                                                                                                                                                                                                                              | -                            | 1,3                         | -                    | -         | -          |
| Н-28-04-011-04-01 | Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений дождевальнoй установкой     | 100 м2     | 1. Монтаж трубопровода. 2. Приведение в рабочее положение насоса и двигателя. 3. Полив. 4. Отключение двигателя от насоса. 5. Разборка трубопровода СДУ, КДУ-55М.                                                                                                                   | -                            | 0,45                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-04-011-05-01 | Полив одиночных деревьев с применением гидробуров, возраст насаждений 7-10    | 1 дерево   | 1. Заполнение водой бака поливочной машины. 2. Присоединение системы гидробуров к шлангу машины. 3. Полив зеленых насаждений гидробурами с нанесением 10-12 уколов в почву приствольного круга. 4. Передвижение машины по ходу работы. 5. Отсоединение и уборка системы гидробуров. | -                            | 0,23                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-04-011-06-01 | Полив одиночных деревьев с применением гидробуров, возраст насаждений 14-20   | 1 дерево   | 1. Заполнение водой бака поливочной машины. 2. Присоединение системы гидробуров к шлангу машины. 3. Полив зеленых насаждений гидробурами с нанесением 10-12 уколов в почву приствольного круга. 4. Передвижение машины по ходу работы. 5. Отсоединение и уборка системы гидробуров. | -                            | 0,3                         | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-28-04-011-07-01 | Полив групповых посадок деревьев с применением гидробуров, возраст насаждений 7-10  | 1 дерево   | 1. Заполнение водой бака поливочной машины. 2. Присоединение системы гидробуров к шлангу машины. 3. Полив зеленых насаждений гидробурами с нанесением 10-12 уколов в почву приствольного круга. 4. Передвижение машины по ходу работы. 5. Отсоединение и уборка системы гидробуров. | -                            | 0,21                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-04-011-08-01 | Полив групповых посадок деревьев с применением гидробуров, возраст насаждений 14-20 | 1 дерево   | 1. Заполнение водой бака поливочной машины. 2. Присоединение системы гидробуров к шлангу машины. 3. Полив зеленых насаждений гидробурами с нанесением 10-12 уколов в почву приствольного круга. 4. Передвижение машины по ходу работы. 5. Отсоединение и уборка системы гидробуров. | -                            | 0,28                        | -                    | -         | -          |
| Н-28-04-011-09-01 | Полив одиночных кустарников с применением гидробуров                                | 100 кустов | 1. Заполнение водой бака поливочной машины. 2. Присоединение системы гидробуров к шлангу машины. 3. Полив зеленых насаждений гидробурами с нанесением 10-12 уколов в почву приствольного круга. 4. Передвижение машины по ходу работы. 5. Отсоединение и уборка системы гидробуров. | -                            | 3,7                         | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                      | Измеритель             | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                        | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                 | 3                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-011-10-01 | Полив групповых посадок кустарников с применением гидробуров      | 100 кустов             | 1. Заполнение водой бака поливочной машины. 2. Присоединение системы гидробуров к шлангу машины. 3. Полив зеленых насаждений гидробурами с нанесением 10-12 уколов в почву приствольного круга. 4. Передвижение машины по ходу работы. 5. Отсоединение и уборка системы гидробуров. | -                            | 1,8                         | -                    | -                                      | -          |
| Н-28-04-011-11-01 | Полив цветочных растений вручную из ведер                         | 100 ведер              | 1. Наполнение воды в ведра. 2. Подноска воды на расстояние до 50 м. 3. Полив растений.                                                                                                                                                                                              | 2,1                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-011-12-01 | Полив цветочных растений вручную из леек                          | 100 леек               | 1. Наполнение воды в лейки. 2. Подноска воды на расстояние до 50 м. 3. Полив растений.                                                                                                                                                                                              | 2,4                          | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-011-13-01 | Добавлять при подноске воды сверх 50 м на каждые 10 м             | 100 ведер или 100 леек | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-011-14-01 | Полив цветочных растений вручную из шланга                        | 100 м2                 | 1. Подноска шланга на расстояние до 100 м. 2. Разматывание шланга и присоединение его к водопроводу. 3. Полив растений из шланга с использованием насадки. 4. Уборка шланга с отсоединением его от водопровода и отнеской на расстояние до 100 м.                                   | 0,19                         | -                           | 2-181-03             | Рабочий зеленого строительства 3 разр. | 1          |
| Н-28-04-011-15-01 | Полив древесно-кустарниковых растений вручную, приствольные лунки | 100 м2                 | 1. Открывание приствольных лунок или канавок. 2. Напуск воды. 3. Закрытие лунок или канавок землей после полива.                                                                                                                                                                    | 3,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                            | Наименование                                                                                                                                           | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                      | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-011-16-01                                                                               | Полив древесно-кустарниковых растений вручную, канавки                                                                                                 | 100 м2       | 1. Открывание приствольных лунок или канавок. 2. Напуск воды. 3. Закрытие лунок или канавок землей после полива.                                                                                                  | 2,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-04-012 Опрыскивание древесно-кустарниковых растений растворами ядохимикатов</b> |                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-012-01-01                                                                               | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота до 3 м, диаметр кроны до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-02-01                                                                               | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота до 3 м, диаметр кроны до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,74                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-03-01                                                                               | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота до 3 м, диаметр кроны до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                         | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                    | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-04-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота 3-5 м, диаметр кроны 1-3 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-05-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота 3-5 м, диаметр кроны 1-3 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-06-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота 3-5 м, диаметр кроны 1-3 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 3,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                          | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                     | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-07-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-08-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-09-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-10-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62     | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 5,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-11-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота св. 10 м, диаметр кроны св. 8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-12-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота св. 10 м, диаметр кроны св. 8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 3,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-13-01 | Опрыскивание деревьев в безлиственном состоянии, высота св. 10 м, диаметр кроны св. 8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 8,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-14-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота до 3 м, диаметр кроны до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1     | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,86                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-15-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота до 3 м, диаметр кроны до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53     | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                          | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                     | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-16-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота до 3 м, диаметр кроны до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-17-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота 3-5 м, диаметр кроны 1-3 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1   | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-18-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота 3-5 м, диаметр кроны 1-3 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53   | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                         | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                    | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-19-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота 3-5 м, диаметр кроны 1-3 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62  | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 4,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-20-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-21-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 3,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-22-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5     | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 4,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-23-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота 5-10 м, диаметр кроны 3-8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62     | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 8,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-24-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота св. 10 м, диаметр кроны св. 8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 3,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель   | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-25-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота св. 10 м, диаметр кроны св. 8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 4,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-26-01 | Опрыскивание деревьев в облиственном состоянии, высота св. 10 м, диаметр кроны св. 8 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 деревьев | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 10                           | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-27-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1                | 100 кустов   | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-28-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-29-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-30-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-31-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,48                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-32-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,63                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-33-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,74                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-34-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62   | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-35-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,74                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-36-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-37-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-38-01 | Опрыскивание кустарников в безлиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-39-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1   | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,27                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-40-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,37                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-41-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,48                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-42-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста до 1 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,82                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-43-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,68                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-44-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 0,91                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-45-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-46-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста 1-2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62   | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 2                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-47-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОВТ-1 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-48-01 | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОГ-53 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                                | Наименование                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                      | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-012-49-01                                                                                   | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ОНК-5 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 1,8                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-012-50-01                                                                                   | Опрыскивание кустарников в облиственном состоянии, высота куста св. 2 м, трактор МТЗ (всех модификаций) в агрегате с опрыскивателем ПФ-62 | 100 кустов | 1. Приготовление раствора ядохимикатов заданной концентрации. 2. Заправка опрыскивателя раствором. 3. Опрыскивание. 4. Смазка и регулировка агрегата в процессе работы. 5. Прочистка и промывка машины и шлангов. | 3,3                          | -                           | -                    | -                                      | -          |
| <b>Таблица Н-28-04-013 Прополка и рыхление газонов, цветочных и древесно-кустарниковых растений</b> |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-04-013-01-01                                                                                   | Прополка газонов первого года                                                                                                             | 100 м2     | 1. Прополка газонов с отноской травы за пределы газона на расстояние до 50 м.                                                                                                                                     | 2,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-013-02-01                                                                                   | Прополка газонов второго года                                                                                                             | 100 м2     | 1. Прополка газонов с отноской травы за пределы газона на расстояние до 50 м.                                                                                                                                     | 1,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-013-03-01                                                                                   | Прополка цветников при сильной засоренности                                                                                               | 100 м2     | 1. Прополка цветников с отноской травы на расстояние до 50 м. 2. Рыхление почвы.                                                                                                                                  | 9,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-013-04-01                                                                                   | Прополка цветников при средней засоренности                                                                                               | 100 м2     | 1. Прополка цветников с отноской травы на расстояние до 50 м. 2. Рыхление почвы.                                                                                                                                  | 5,2                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |



| Шифр                                                                         | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                          | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |            |                                                                                                       |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                            | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                     | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-04-013-05-01                                                            | Прополка цветников при слабой засоренности                                                                             | 100 м2     | 1. Прополка цветников с отноской травы на расстояние до 50 м. 2. Рыхление почвы.                      | 3                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-013-06-01                                                            | Прополка цветников в горшках, вкопанных в грунт                                                                        | 100 м2     | 1. Прополка цветников с отноской травы на расстояние до 50 м. 2. Рыхление почвы.                      | 7                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-013-07-01                                                            | Прополка приствольных лунок или канавок, деревья лиственных пород и кустарники без шипов и колючек                     | 100 м2     | 1. Прополка приствольных лунок или канавок с отноской травы на расстояние до 30 м. 2. Рыхление почвы. | 5,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-04-013-08-01                                                            | Прополка приствольных лунок или канавок, деревья хвойных пород, одиночные кустарники и кустарники с шипами и колючками | 100 м2     | 1. Прополка приствольных лунок или канавок с отноской травы на расстояние до 30 м. 2. Рыхление почвы. | 7,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Раздел Н-28-05 Разные работы</b>                                          |                                                                                                                        |            |                                                                                                       |                              |                             |                      |                                        |            |
| <b>Таблица Н-28-05-001 Заготовка растительной земли и составление смесей</b> |                                                                                                                        |            |                                                                                                       |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-05-001-01-01                                                            | Заготовка растительной земли с окучиванием после снятия дерна                                                          | 1 м3       | -                                                                                                     | 0,71                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-02-01                                                            | Заготовка растительной земли с окучиванием на пашне                                                                    | 1 м3       | -                                                                                                     | 0,66                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-03-01                                                            | Составление земельной смеси с однократным перелопачиванием                                                             | 1 м3       | -                                                                                                     | 1,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-04-01                                                            | Составление земельной смеси с двухкратным перелопачиванием                                                             | 1 м3       | -                                                                                                     | 1,6                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-05-01                                                            | Заготовка компостной земли с перелопачиванием                                                                          | 1 м3       | -                                                                                                     | 0,85                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-06-01                                                            | Заготовка листовой земли с перелопачиванием                                                                            | 1 м3       | -                                                                                                     | 1,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-07-01                                                            | Измельчение торфа на мелкую крошку                                                                                     | 1 м3       | -                                                                                                     | 1,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                 | Наименование                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                 | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                                    |            |                                                                                                                              |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-05-001-08-01                                                                    | Просеивание дерновой земли через грохот с уборкой отсева на расстояние до 3 м                      | 1 м3       | -                                                                                                                            | 1,9                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-09-01                                                                    | Просеивание торфяной, листовой земли и перегноя через грохот с уборкой отсева на расстояние до 3 м | 1 м3       | -                                                                                                                            | 2,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-10-01                                                                    | Просеивание растительной и земельных смесей через грохот с уборкой отсева на расстояние до 3 м     | 1 м3       | -                                                                                                                            | 1,5                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-11-01                                                                    | Просеивание листовых и земельных смесей через сито с уборкой отсева на расстояние до 3 м           | 1 м3       | -                                                                                                                            | 4,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-12-01                                                                    | Просеивание песка через сито с уборкой отсева на расстояние до 3 м                                 | 1 м3       | -                                                                                                                            | 2,1                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-13-01                                                                    | Протравливание земельной смеси формалином                                                          | 1 м3       | -                                                                                                                            | 2                            | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-001-14-01                                                                    | Промывка песка вручную                                                                             | 1 м3       | -                                                                                                                            | 4,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-05-002 Заготовка, установка и уборка кольев при посадке деревьев</b> |                                                                                                    |            |                                                                                                                              |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-05-002-01-01                                                                    | Заготовка кольев длиной 1,2 м, диаметром 0,05 м при посадке деревьев                               | 100 кольев | 1. Перепиливание жердей на заданную длину. 2. Отока комлевых концов на три грани топором. 3. Укладка на подкладки в штабель. | 1,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |

| Шифр                                                                     | Наименование                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                          |                                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                        | 2                                                                    | 3          | 4                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| Н-28-05-002-02-01                                                        | Заготовка кольев длиной 1,5 м, диаметром 0,07 м при посадке деревьев | 100 кольев | 1. Перепиливание жердей на заданную длину. 2. Отелка комлевых концов на три грани топором. 3. Укладка на подкладки в штабель. | 2,3                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-002-03-01                                                        | Заготовка кольев длиной 3 м, диаметром 0,1 м при посадке деревьев    | 100 кольев | 1. Перепиливание жердей на заданную длину. 2. Отелка комлевых концов на три грани топором. 3. Укладка на подкладки в штабель. | 3,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-002-04-01                                                        | Разноска кольев к месту установки на расстояние до 50 м              | 100 кольев | -                                                                                                                             | 0,74                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-002-05-01                                                        | Сплошная установка кольев                                            | 100 кольев | 1. Устройство ямок ломом. 2. Установка кольев. 3. Уплотнение грунта после установки кола.                                     | 2,7                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-002-06-01                                                        | Выборочная установка кольев                                          | 100 кольев | 1. Устройство ямок ломом. 2. Установка кольев. 3. Уплотнение грунта после установки кола.                                     | 3,4                          | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| Н-28-05-002-07-01                                                        | Уборка кольев                                                        | 100 кольев | 1. Удаление кольев из земли. 2. Относка кольев на расстояние до 50 м. 3. Укладка кольев в штабель.                            | 0,87                         | -                           | 2-181-02             | Рабочий зеленого строительства 2 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-28-05-003 Засыпка ям грунтом после выкапывания саженцев</b> |                                                                      |            |                                                                                                                               |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-05-003-01-01                                                        | Засыпка ям ранее выброшенным грунтом, группа грунта 1                | 1 м3       | -                                                                                                                             | 0,48                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
| Н-28-05-003-02-01                                                        | Засыпка ям ранее выброшенным грунтом, группа грунта 2                | 1 м3       | -                                                                                                                             | 0,54                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
| Н-28-05-003-03-01                                                        | Засыпка ям ранее выброшенным грунтом, группа грунта 3                | 1 м3       | -                                                                                                                             | 0,64                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                                    | Наименование                                  | Измеритель | Состав работ                                                                 | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                                         |                                               |            |                                                                              |                              |                             | Код                  | Профессия                              | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                       | 2                                             | 3          | 4                                                                            | 5                            | 6                           | 7                    | 8                                      | 9          |
| <b>Таблица Н-28-05-004 Связывание и развязывание кустарниковых растений в пучки для транспортировки</b> |                                               |            |                                                                              |                              |                             |                      |                                        |            |
| Н-28-05-004-01-01                                                                                       | Связывание кустов в пучки для транспортировки | 100 кустов | 1. Подноска и заготовка шпагата.<br>2. Связывание кустов с прижатием веток.  | 2,5                          | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |
| Н-28-05-004-02-01                                                                                       | Развязывание кустов                           | 100 кустов | 1. Развязывание или разрезка шпагата. 2. Уборка шпагата. 3. Расправка веток. | 0,37                         | -                           | 2-181-01             | Рабочий зеленого строительства 1 разр. | 1          |

### III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 28.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),  
учитывающие условия применения сборника Н-28**

| №<br>п/п | Условия применения                                            | Шифр таблиц<br>(НТ) | Коэффициенты<br>к НТ рабочих |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                             | 3                   | 4                            |
| 1        | При увеличении ширины ям:                                     |                     |                              |
| 1.1      | до 1,5 м                                                      | Н-28-01-012 (01-06) | 0,9                          |
| 1.2      | св. 1,5 до 1,7 м                                              |                     | 0,7                          |
| 1.3      | св. 1,7 м                                                     |                     | 0,55                         |
| 2        | При посадке древесных саженцев на озелененных объектах        | Н-28-02-008 (01-04) | 1,25                         |
| 3        | При удалении дна                                              | Н-28-02-008 (11-19) | 1,1                          |
| 4        | При посадке колючих кустарников                               | Н-28-02-008 (23-26) | 1,3                          |
| 5        | При посадке кустарников на озелененных объектах               | Н-28-02-008 (23-26) | 1,25                         |
| 6        | При обрезке колючих кустарников                               | Н-28-04-002 (07-09) | 1,3                          |
| 7        | При стрижке живых изгородей с наличием шипов и колючек        | Н-28-04-005 (03-04) | 1,3                          |
| 8        | При длине шланга свыше 40 м и диаметре свыше 35 мм            | Н-28-04-011-14      | 2                            |
| 9        | При наличии корней в грунте, где производится заготовка земли | Н-28-05-001-01      | 1,25                         |