


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 32.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА**

I. Техническая часть

1.32.1. Сборник содержит нормы на работы по монтажу технологического, аспирационного, самотечного, механического и пневматического транспортного оборудования, технологических металлоконструкций, пневматических сетей предприятий по хранению и переработке зерна.

1.32.2. Нормы сборника рассчитаны на производство монтажных работ с использованием ручных лебедок, талей и других механизмов, и приспособлений.

В таблицах Н-32-08-010 и Н-32-08-012 нормы рассчитаны на ведение монтажных работ с помощью электролебедок.

При монтаже оборудования снаружи на отдельных спецконструкциях, этажах без перекрытий и кровли с помощью механизмов, отличных от предусмотренных в соответствующих таблицах, нормы умножаются:

при замене ручных лебедок электролебедками на 0,8;

при замене электролебедок кранами на 0,8;

при замене электролебедок ручными лебедками на 1,25.

1.32.3. Нормами настоящего сборника предусмотрено соблюдение следующих условий:
фундаменты и опорные конструкции полностью подготавливаются к началу монтажа и приведены в соответствие техническим условиям и проектам;

оборудование, подлежащее монтажу, и поступающее на монтажную площадку в пределы рабочей зоны комплектно, в исправном состоянии и прошло заводскую контрольную сборку и обкатку в соответствии с техническими условиями на поставку;

на монтажную площадку в пределы рабочей зоны доставляются крепежные материалы: болты, гайки, контргайки, шайбы, готовые прокладки;

место, отведенное для монтажа, подготавливается в соответствии с проектом производства работ и очищено от мусора и посторонних предметов;

качество выполняемых работ соответствует техническим условиям на производство и приемку монтажных работ и требованиям соответствующих сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства;

работы производятся с соблюдением всех правил техники безопасности и противопожарных мероприятий в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве, а также пожарной безопасности;

работами выполняются все требования, предусмотренные настоящим сборником норм, вытекающие из требований соответствующих сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства, обеспечивающие требуемое качество работ.

1.32.4. Нормами сборника на монтаж предусмотрены установка, выверка и крепление оборудования, поступающего в сборе. При поставке оборудования узлами (детальями) предусмотрена сборка оборудования на месте монтажа.

1.32.5. Нормами сборника учтены следующие операции:

получение задания, ознакомление с чертежами, подготовка рабочего места и содержание его в порядке, получение материалов и инструментов из кладовых, находящихся в пределах монтажной зоны, сдача инструментов по окончании работ, отдых и технологические перерывы;

проверка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чертежам;

проверка состояния оборудования по наружному осмотру;

очистка оборудования от защитных покрытий, промывка, протирка и смазка;

разметка по чертежам мест установки оборудования, провешивание осей и установка отвесов, проверка и приемка подготовленных под оборудование оснований (фундаментов, площадок, железобетонных емкостей) по габаритам, осям, отметкам, а также по расположению и размерам отверстий для анкерных болтов;

перемещение оборудования, конструкций, деталей и приспособлений в пределах рабочей зоны: горизонтальное - в радиусе до 5 м от места установки, вертикальное - подъем на высоту до 3 м от отметки перекрытия, на котором производится монтаж;

выверка установленных на готовом основании (фундаменте, площадке) отдельных узлов оборудования (станин, рам) по проектным осям, отметкам и уровню, установка подкладок, закладка анкерных болтов, сдача установки под подливку раствором и наблюдение за подливкой;

набивка сальников, промывка и смазка трущихся поверхностей, промывка подшипников со снятием и постановкой крышек, заправка смазочными маслами подшипников, редукторов;

проверка систем смазки, охлаждения, противопожарной защиты, электрооборудования защитного заземления, автоматизации для проведения опробования, наличия смазки в редукторах, подшипниках, натяжения цепей и приводных ремней, правильности направления вращения вала привода, опробование вручную и от электропривода с устранением недостатков монтажа и сдача выполненных работ мастеру или производителю работ;

присоединение и отсоединение пресса и шлангов, заготовка прокладок, соединение и разъединение фланцевых стыков, налив и слив воды, установка и снятие измерительных приборов и сдача выполненных работ мастеру или производителю работ.

В нормах приведены составы работ, в которых перечислены только основные операции. Все второстепенные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, при разработке норм учтены и, как правило, в составах работ не упоминаются.

1.32.6. Нормами не предусмотрены, за исключением случаев, оговоренных в таблицах, следующие работы:

выгрузка оборудования, доставка его в монтажную зону и распаковка;

подноска, оснастка, установка, снятие и уборка такелажных механизмов и приспособлений; устройство рештенок и подмостей, а также пробивка и заделка отверстий в строительных железобетонных конструкциях, установка опалубки, заливка фундаментных болтов, подливка раствором рам, станин, распалубка фундаментов;

изготовление болтов, клиньев, подкладок, прокладок, шпонок и шпоночных гнезд;

заливка подшипников и шлифовка валов, шабровка, электросварка и резка автогеном и бензорезом;

установка индивидуальных электродвигателей и монтаж электродвигателей, вмонтированных в оборудование (ревизия, сушка обмоток, подключение к сети);

установка лестниц, площадок, ограждений (кроме встроенных);

заготовка и сшивка ремней;

исправление дефектов оборудования, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировании и хранении;

обкатка для приработки трущихся частей, испытание машин под нагрузкой в соответствии с техническими условиями и инструкциями;

прокладка временного трубопровода для гидравлического испытания оборудования;

комплексное опробование оборудования, производимое для определения готовности новых объектов к вводу в эксплуатацию;

наладка оборудования.

1.32.7. Монтаж оборудования, не охваченного нормами настоящего сборника, но сходного по конструкции и сложности монтажа, допускается нормировать в отдельных случаях по соответствующим таблицам сборника с применением к ним в зависимости от массы оборудования коэффициентов, приведенных ниже.

Коэффициент к нормам в зависимости от коэффициента изменения массы оборудования

0,75.....	0,5
0,8.....	0,51 - 0,6
0,85.....	0,61 - 0,7
0,9.....	0,71 - 0,8
0,95.....	0,81 - 0,9
1.....	0,91 - 1,1
1,1.....	1,11 - 1,2
1,15.....	1,21 - 1,3
1,2.....	1,31 - 1,4
1,25.....	1,41 - 1,5

При разнице в массе оборудования свыше 50% применение поправочных коэффициентов не допускается.

Пример. Нормы таблицы Н-32-01-001 предусматривают монтаж (с опробованием) ворохоочистителя массой 3100 кг. Необходимо установить норму на монтаж (с опробованием) ворохоочистителя массой 2180 кг. В этом случае коэффициент изменения массы составляет $2180/3100 = 0,7$. Этому коэффициенту изменения массы соответствует коэффициент изменения 0,85 (по п. 1.32.7 Технической части). Норма на монтаж (с опробованием) ворохоочистителя массой 2180 кг будет равна $(70 + 24) \times 0,85 = 90$ чел.-ч.

1.32.8. Профессия рабочих данного сборника «монтажник оборудования зернохранилищ и предприятий по промышленной переработке зерна» для краткости в таблицах называется «монтажник оборудования», а также «монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» - «монтажник систем вентиляции».

1.32.9. Технические данные оборудования, предусмотренного настоящим сборником приведены в приложении 32.1.

1.32.10. Нормами разделов с Н-32-01 по Н-32-07 предусмотрены работы по монтажу машин зерноочистительных и подготовительных цехов.

1.32.11. Нормой Н-32-02-008-03 предусмотрена установка станины и патрубка.

1.32.12. Нормами Н-32-02-010-01 и Н-32-02-010-02 установка ванны не учтена.

1.32.13. Натяжка и набивка сит нормами Н-32-03-002 и Н-32-03-003 не учтена.

1.32.14. Установка подвесной конструкции нормами Н-32-04-003 не учтена.

1.32.15. Крепление питающей коробки к перекрытию нормами Н-32-06-001 учтено.

1.32.16. Установка надвеса ковша нормами Н-32-06-002 учтена.

1.32.17. Установка привода нормами Н-32-06-003 не учтена.

1.32.18. Установка приемного и выпускного патрубков нормами Н-32-08-008 учтена.

1.32.19. Установка шлюзовых затворов нормами Н-32-08-009 учтена.

1.32.20. Установка приемной коробки и выпускного патрубка нормами Н-32-08-010 учтена.

1.32.21. Проверка делений шкалы, выверка с нагрузкой контрольными гирями и подготовкой под клеймение нормами Н-32-09-002, Н-32-09-003 и Н-32-09-004 не предусмотрены.

1.32.22. В целях правильного определения затрат труда на монтаж и опробование норий, отличающихся по характеристике от приведенных в таблице 66 приложения 32.1, пользуются нормами Н-32-10-001-33 ÷ Н-32-10-001-72, исчисляя фактическую высоту норийных труб по таблице, приведенной ниже.

Производительность, т/ч	Из проектной высоты Н, м (по центрам барабанов) исключаются	Пример
10	0,9	Определить норму на монтаж нории производительностью 200 т/ч, высотой $h = 50$ м. По нормам Н-32-10-001-33 ÷ Н-32-10-001-72 находим: Н-32-10-001-39 монтаж башмака - 12 чел.-ч, Н-32-10-001-55 монтаж головки - 32 чел.-ч, Н-32-10-001-47 монтаж труб с лентой и ковшами $(50 - 1,9) \times 11 = 529,1$ чел.-ч. Итого на 1 норию: $12 + 32 + 529,1 = 573,1$ чел.-ч
20	1,15	
40	1,6	
50	1,6	
100	1,85	
175	1,9	
200	1,9	
350	2,35	

1.32.23. Нормами с Н-32-10-001-01 по Н-32-10-001-20 установка привода головки нории не учтена.

1.32.24. Нормами Н-32-12-002 учтен монтаж конвейера с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями. Установка шиберных затворов нормами не учтена.

1.32.25. Нормами Н-32-14-001-18 ÷ Н-32-14-001-41 предусмотрена установка самотека из стали массой 4 - 5 кг 1 м² листа. При массе, превышающей указанную в таблице Н-32-14-001, к нормам на каждый 1 кг добавочной массы применяется соответствующий коэффициент приложения 32.2, но не свыше 1,5.

1.32.26. При применении норм Н-32-14-002-01 и Н-32-14-002-02 на 1 м приведенной длины для определения объема выполненных работ не производится обмер длины самотека в натуре, а составляется перечень установленных деталей и определяется общая приведенная длина зернопровода путем суммирования данных, приведенных в таблицах 76.1 и 76.2 приложения 32.1.

1.32.27. Нормами с Н-32-14-002-55 по Н-32-14-002-79 обслуживание лебедок при монтаже отпускного зернопровода не учтено.

1.32.28. При монтаже деталей отпускного зернопровода, не охваченных нормами с Н-32-14-002-55 по Н-32-14-002-79-01, нормы определяются по Н-32-14-002-03 ÷ Н-32-14-002-54-01 с применением соответствующего коэффициента приложения 32.2

1.32.29. Установка коробов нормами Н-32-16-001 не учтена.

1.32.30. Установка пробок для закрытия замерных отверстий нормами Н-32-17-003 не учтена.

1.32.31. Сварка станин, доставленных к месту монтажа отдельными деталями или секциями, нормируется по Н-33 «Сварочные работы. Конструкции зданий и промышленных сооружений» и Н-34 «Сварочные работы. Трубопроводы».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-01 Зерноочистительное оборудование элеваторов и семяочистительных цехов								
Таблица Н-32-01-001 Ворохоочиститель								
Н-32-01-001-01-01	Ворохоочиститель ВО-50: монтаж	1 ворохоочиститель	1. Установка пневмосепарирующей группы и шнека. 2. Герметизация соединений пневмосепарирующей группы и шнека. 3. Установка решетчатого корпуса с регулировкой. 4. Установка и пневмораспределительного устройства.	70	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-01-001-02-01	Ворохоочиститель ВО-50: опробование	1 ворохоочиститель	-	24	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-01-002 Сепараторы зерноочистительные (элеваторные)								
Н-32-01-002-01-01	Сепараторы зерноочистительные (элеваторные) ЗСМ-50, масса 1550кг: монтаж	1 сепаратор	-	50	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-01-002-02-01	Сепараторы зерноочистительные (элеваторные) ЗСМ-100, масса 3170кг: монтаж	1 сепаратор	-	66	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-01-002-03-01	Сепараторы зерноочистительные (элеваторные) ЗСМ-50, масса 1550кг: опробование	1 сепаратор	-	18	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-01-002-04-01	Сепараторы зерноочистительные (элеваторные) ЗСМ-100, масса 3170кг: опробование	1 сепаратор	-	24	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Раздел Н-32-02 Оборудование зерноочистительных отделений, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов								
Таблица Н-32-02-001 Сепараторы для зерна								
Н-32-02-001-01-01	Сепараторы для зерна ЗСМ-5, масса 935кг: монтаж	1 сепаратор	-	29,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-001-02-01	Сепараторы для зерна ЗСМ-10, масса 1450кг: монтаж	1 сепаратор	-	34,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-001-03-01	Сепараторы для зерна ЗСМ-20, масса 1600кг: монтаж	1 сепаратор	-	40,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-02-001-04-01	Сепараторы для зерна ЗСМ-5, масса 965кг: опробование	1 сепаратор	-	6,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-001-05-01	Сепараторы для зерна ЗСМ-10, масса 1450кг: опробование	1 сепаратор	-	6,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-001-06-01	Сепараторы для зерна ЗСМ-20, масса 1600кг: опробование	1 сепаратор	-	8,7	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-002 Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом								
Н-32-02-002-01-01	Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом ЗСП-2,5, масса 225кг: монтаж	1 сепаратор	-	11,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-002-02-01	Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом ЗСП-5, масса 600кг: монтаж	1 сепаратор	-	15	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-002-03-01	Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом ЗСП-10, масса 920кг: монтаж	1 сепаратор	-	18	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-02-002-04-01	Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом ЗСП-2,5, масса 225кг: опробование	1 сепаратор	-	3,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-002-05-01	Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом ЗСП-5, масса 600кг: опробование	1 сепаратор	-	5,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-002-06-01	Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом ЗСП-10, масса 920кг: опробование	1 сепаратор	-	6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-003 Сепараторы пневматические								
Н-32-02-003-01-01	Сепараторы пневматические БПС-5, масса 500кг: монтаж	1 пневмосепаратор	1. Установка пневмосепаратора. 2. Установка привода, цепи и ограждений. 3. Установка камеры отсоса.	62	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-003-02-01	Сепараторы пневматические БПС-10, масса 560кг: монтаж	1 пневмосепаратор	1. Установка пневмосепаратора. 2. Установка привода, цепи и ограждений. 3. Установка камеры отсоса.	70	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-003-03-01	Сепараторы пневматические БПС-5, масса 500кг: опробование	1 пневмосепаратор	-	5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-003-04-01	Сепараторы пневматические БПС-10, масса 560кг: опробование	1 пневмосепаратор	-	5,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-02-003-05-01	Сепараторы пневматические БПС-5, масса 500кг: при переоборудовании со схемы "А" на схему "Б" добавлять к Н-32-02-003-01-01; Н-32-02-003-02-01	1 пневмосепаратор	1. Снятие улитки. 2. Установка заглушки. 3. Снятие крышки. 4. Установка отражателя. 5. Установка крышки. 6. Снятие нижней заглушки. 7. Установка приемного патрубка.	20,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-004 Машины щеточные горизонтальные для зерна								
Н-32-02-004-01-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна БЩГ-2,5, масса 500кг: монтаж	1 машина	-	14,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-004-02-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна ЗЩГ-5, масса 660кг: монтаж	1 машина	-	16,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-004-03-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна БЩМ-5, БЩП-5, масса 710кг; ЗЩГ-10, масса 726кг: монтаж	1 машина	-	17,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-004-04-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна БЩМ-10, БЩП-10, масса 988кг: монтаж	1 машина	-	21	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-004-05-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна БЩГ-2,5, масса 500кг: опробование	1 машина	-	5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-004-06-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна ЗЩГ-5, масса 660кг: опробование	1 машина	-	5,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-02-004-07-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна БЩМ-5, БЩП-5, масса 710кг; ЗЩГ-10, масса 726кг: опробование	1 машина	-	5,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-004-08-01	Машины щеточные горизонтальные для зерна БЩМ-10, БЩП-10, масса 988кг: опробование	1 машина	-	6,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-005 Машина щеточная вертикальная								
Н-32-02-005-01-01	Машина щеточная вертикальная ЩМА: монтаж	1 машина	-	25,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-005-02-01	Машина щеточная вертикальная ЩМА: опробование	1 машина	-	7,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-005-03-01	При установке роликов на каждую пару их добавлять к Н-32-02-005-01-01	1 машина	-	2,7	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-006 Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом								
Н-32-02-006-01-01	Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом ЗОМ-5, масса 800кг: монтаж	1 машина	-	9,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-02-006-02-01	Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом ЗОМ-10, масса 1560кг: монтаж	1 машина	-	15,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-02-006-03-01	Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом ЗНМ-5, масса 1850кг: монтаж	1 машина	-	17	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-02-006-04-01	Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом ЗОМ-5, масса 800кг: опробование	1 машина	-	3,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-006-05-01	Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом ЗОМ-10, масса 1560кг: опробование	1 машина	-	3,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-006-06-01	Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом ЗНМ-5, масса 1850кг: опробование	1 машина	-	3,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-007 Машины обоечные для мельниц с пневматическим транспортом								
Н-32-02-007-01-01	Машины обоечные для мельниц с пневматическим транспортом ЗНЛ-5, масса 1588кг: монтаж	1 машина	-	19	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-02-007-02-01	Машины обоечные для мельниц с пневматическим транспортом ЗНЛ-10, масса 3080кг: монтаж	1 машина	-	37,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-02-007-03-01	Машины обоечные для мельниц с пневматическим транспортом ЗНЛ-5, масса 1588кг: опробование	1 машина	-	4,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-02-007-04-01	Машины обочные для мельниц с пневматическим транспортом ЗНЛ-10, масса 3080кг: опробование	1 машина	-	8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-008 Триеры дисковые								
Н-32-02-008-01-01	Триеры дисковые одинарные ЗТК-2,5, масса 670кг: монтаж	1 установка	-	10,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-008-02-01	Триеры дисковые одинарные ЗТО-5И, масса 1000кг; ЗТК-5И, масса 1000кг: монтаж	1 установка	-	11,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-008-03-01	Триеры дисковые спаренные: монтаж	1 установка	-	27,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-008-04-01	Триеры дисковые одинарные ЗТК-2,5, масса 670кг: опробование	1 установка	-	4	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-008-05-01	Триеры дисковые одинарные ЗТО-5И, масса 1000кг; ЗТК-5И, масса 1000кг: опробование	1 установка	-	4,4	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-008-06-01	Триеры дисковые спаренные: опробование	1 установка	-	8,8	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-02-009 Триер цилиндрический								
Н-32-02-009-01-01	Триер цилиндрический, масса 787кг: монтаж	1 триер	-	13,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-02-009-02-01	Триер цилиндрический, масса 787кг: опробование	1 триер	-	5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-010 Машины моечные								
Н-32-02-010-01-01	Машины моечные ЗМЗ-1,5, масса 1610кг: монтаж	1 машина	-	46,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-010-02-01	Машины моечные ЗКМ-60, масса 3170кг: монтаж	1 машина	-	58	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-010-03-01	Машины моечные ЗМЗ-1,5, масса 1610кг: опробование	1 машина	-	10,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-010-04-01	Машины моечные ЗКМ-60, масса 3170кг: опробование	1 машина	-	12,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-02-011 Аппарат увлажнительный Мануйлова								
Н-32-02-011-01-01	Аппарат увлажнительный Мануйлова 3ЗМ-2: монтаж	1 аппарат	-	4,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-011-02-01	Аппарат увлажнительный Мануйлова 3ЗМ-2: опробование	1 аппарат	-	0,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-012 Машина увлажнительная для зерна								
Н-32-02-012-01-01	Машина увлажнительная для зерна 3УМ-2: монтаж	1 машина	-	25	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-012-02-01	Машина увлажнительная для зерна 3УМ-2: опробование	1 машина	-	3,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-013 Зерноуловитель								
Н-32-02-013-01-01	Зерноуловитель 3У-1: монтаж	1 зерноуловитель	-	7,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-013-02-01	Зерноуловитель 3У-1: опробование	1 зерноуловитель	-	1,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-02-014 Бурат								
Н-32-02-014-01-01	Бурат ЦМБ-1: монтаж	1 бурат	-	8,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-02-014-02-01	Бурат ЦМБ-1: опробование	1 бурат	-	2,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-015 Дозировщик зерновой								
Н-32-02-015-01-01	Дозировщик зерновой ЗС-250: монтаж	1 дозировщик	-	3,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-02-015-02-01	Дозировщик зерновой ЗС-250: опробование	1 дозировщик	-	1,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-02-016 Камнеотборники								
Н-32-02-016-01-01	Камнеотборники ЗКГ, масса 1830кг: монтаж	1 камнеотборник	1. Сборка камнеотборника из отдельных узлов и деталей и установка камнеотборника.	91	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-016-02-01	Камнеотборники ЗК-15, масса 2140кг: монтаж	1 камнеотборник	1. Сборка камнеотборника из отдельных узлов и деталей и установка камнеотборника.	99	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-02-016-03-01	Камнеотборники ЗКГ, масса 1830кг: опробование	1 камнеотборник	-	10	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-02-016-04-01	Камнеотборники ЗК-15, масса 2140кг: опробование	1 камнеотборник	-	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Раздел Н-32-03 Оборудование размольных отделений мельниц								
Таблица Н-32-03-001 Станки вальцовые								
Н-32-03-001-01-01	Станки вальцовые механические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: монтаж	1 станок	1. Установка станка. 2. Установка с помощью крана-тележки или тали четырех валков на место с пригонкой подшипников. 3. Сборка механизма станка и регулировка его вручную. 4. Установка питающей колонки. 5. Установка стальной питающей трубы под колонкой. 6. Установка смотровой трубы на распределительную коробку с подбором чугунных колец и соединением с питающей трубой.	53	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-03-001-02-01	Станки вальцовые пневматические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: монтаж	1 станок	1. Установка станка. 2. Установка с помощью крана-тележки или тали четырех валков на место с пригонкой подшипников. 3. Сборка механизма станка и регулировка его вручную. 4. Установка питающей колонки. 5. Установка стальной питающей трубы под колонкой. 6. Установка смотровой трубы на распределительную коробку с подбором чугунных колец и соединением с питающей трубой.	55	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-001-03-01	Станки вальцовые механические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: установка ножей	1 станок	1. Установка ножей. 2. Регулировка. 3. Пригонка ножей к гладким валкам.	3,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-001-04-01	Станки вальцовые пневматические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: установка ножей	1 станок	1. Установка ножей. 2. Регулировка. 3. Пригонка ножей к гладким валкам.	3,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-001-05-01	Станки вальцовые механические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: столярные	1 станок	1. Установка и крепление деревянной рамы, подгонка по месту. 2. Установка выпускных патрубков в полу. 3. Устройство перегородки в смотровой трубе.	11,5	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-06	Столяр строительный 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-03-001-06-01	Станки вальцовые пневматические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: столярные	1 станок	1. Установка и крепление деревянной рамы, подгонка по месту. 2. Установка выпускных патрубков в полу. 3. Устройство перегородки в смотровой трубе.	2,3	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-06	Столяр строительный 6 разр.	1
Н-32-03-001-07-01	Станки вальцовые механические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: опробование	1 станок	-	11	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-001-08-01	Станки вальцовые пневматические 3М-30х60, 3М-25х80, 3М-25х100, 3С-25х60, 3С-25х80, 3М2-25х80, 3М2-25х100, БВ2-25х80, БВ2-25х100: опробование	1 станок	-	11	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-001-09-01	При монтаже станков с нарезными валками на установку и регулировку 1 щетки добавлять к Н-32-03-001-03-01; Н-32-03-001-04-01	1 станок	-	1,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-03-002 Рассев								
Н-32-03-002-01-01	Рассев ЗРМ: монтаж	1 рассев	1. Сборка и установка рассева. 2. Надевание приемных и выпускных рукавов с креплением их зажимными кольцами.	57	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-03-002-02-01	Рассев ЗРМ: столярные	1 рассев	1. Установка приемной доски с укомплектованием ее и креплением к подвесным балкам. 2. Установка рамок для подрассевных коробок. 3. Установка коробок и патрубков.	9	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-06	Столяр строительный 6 разр.	1
Н-32-03-002-03-01	Рассев ЗРМ: опробование	1 рассев	-	11	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-03-003 Машины ситовеечные								
Н-32-03-003-01-01	Машины ситовеечные ЗМС-2-2, масса 900кг, ЗМС-2-4, масса 900кг: монтаж	1 машина	-	21,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-003-02-01	Машины ситовеечные ЗМС-2-2, масса 900кг, ЗМС-2-4, масса 900кг: опробование	1 машина	-	9,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-03-004 Станок шлифовально-рифельный								
Н-32-03-004-01-01	Станок шлифовально-рифельный ТТ-43: монтаж	1 станок	-	78	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-004-02-01	Станок шлифовально-рифельный ТТ-43: опробование	1 станок	-	17	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-03-005 Машина бичевая вымольная								
Н-32-03-005-01-01	Машина бичевая вымольная ЗВО-1: монтаж	1 машина	-	11,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-03-005-02-01	Машина бичевая вымольная ЗВО-1: опробование	1 машина	-	3,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Раздел Н-32-04 Оборудование крупозаводов								
Таблица Н-32-04-001 Аппарат Неруша для пропаривания зерна								
Н-32-04-001-01-01	Аппарат Неруша для пропаривания зерна, масса 1125кг: монтаж	1 аппарат	-	57	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-001-02-01	Аппарат Неруша для пропаривания зерна, масса 1125кг: гидравлическое испытание	1 аппарат	-	18	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-001-03-01	Аппарат Неруша для пропаривания зерна, масса 1125кг: опробование	1 аппарат	-	5,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-04-002 Шелушители								
Н-32-04-002-01-01	Шелушители ЗМШ, масса 570кг: монтаж	1 шелушитель	-	32,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-002-02-01	Шелушители ЗРД(А1-ЗРД), масса 770кг: монтаж	1 шелушитель	-	36,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-002-03-01	Шелушители ЗШН, масса 860кг: монтаж	1 шелушитель	-	38,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-002-04-01	Шелушители ЗМШ, масса 570кг: опробование	1 шелушитель	-	6	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-002-05-01	Шелушители ЗРД(А1-ЗРД), масса 770кг: опробование	1 шелушитель	-	6,7	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-002-06-01	Шелушители ЗШН, масса 860кг: опробование	1 шелушитель	-	7	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-04-003 Рассев для крупозаводов								
Н-32-04-003-01-01	Рассев для крупнозаводов ЗК-1Б: монтаж	1 рассев	1. Подвеска на установленную металлическую конструкцию подвесного механизма. 2. Установка приемно-распределительного устройства, выпускных коробок и патрубков.	101	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-003-02-01	Рассев для крупнозаводов ЗК-1Б: опробование	1 рассев	-	12	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-04-004 Крупосортировка двухъярусная								
Н-32-04-004-01-01	Крупосортировка Захаренко двухъярусная: монтаж	1 крупосортировка	-	22	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-004-02-01	Крупосортировка Захаренко двухъярусная: опробование	1 крупосортировка	-	8,4	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-04-005 Сушилка паровая ВС-10-49 М								
Н-32-04-005-01-01	Сушилка паровая ВС-10-49М из 8 секций: монтаж	1 сушилка	1. Установка с креплением выпускных патрубков под кожух шнека. 2. Сборка и установка на металлических подставках выпускного механизма с креплением. 3. Сборка и установка секций сушилки и питающего механизма с установкой клингеритовых прокладок. 4. Установка и крепление выпускного конуса и приемной коробки. 5. Установка в проемах откидных фартуков с креплением к перекрытиям.	93	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-005-02-01	На каждые дополнительные 2 секции добавлять к Н-32-04-005-01-01	1 сушилка	1. Установка с креплением выпускных патрубков под кожух шнека. 2. Сборка и установка на металлических подставках выпускного механизма с креплением. 3. Сборка и установка секций сушилки и питающего механизма с установкой клингеритовых прокладок. 4. Установка и крепление выпускного конуса и приемной коробки. 5. Установка в проемах откидных фартуков с креплением к перекрытиям.	13	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-04-005-03-01	Сушилка паровая ВС-10-49М из 8 секций: опробование	1 сушилка	1. Гидравлические испытания всех секций сушилки с установкой, присоединением и отсоединением пресса от приборов перед монтажом. 2. Испытание сушилки гидравлическим давлением с установкой пресса и измерительных приборов, подноской их и спуском воды, разборкой насоса и измерительных приборов.	6,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-04-005-04-01	На каждые дополнительные 2 секции добавлять к Н-32-04-005-03-01	1 сушилка	1. Гидравлические испытания всех секций сушилки с установкой, присоединением и отсоединением пресса от приборов перед монтажом. 2. Испытание сушилки гидравлическим давлением с установкой пресса и измерительных приборов, подноской их и спуском воды, разборкой насоса и измерительных приборов.	1,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-04-006 Колонка охладительная								
Н-32-04-006-01-01	Колонка охладительная ОК: монтаж	1 колонка	1. Установка выпускного башмака с клапанами. 2. Сборка колонки из верхней и нижней камер, приемной коробки и крышки с установкой прокладок из паронита.	18	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-04-006-02-01	Колонка охладительная ОК: опробование	1 колонка	-	4,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Раздел Н-32-05 Оборудование комбикормовых заводов								
Таблица Н-32-05-001 Дозаторы питающие								
Н-32-05-001-01-01	Дозаторы питающие ДП-1, масса 225кг: монтаж	1 дозатор	-	6,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-001-02-01	Дозаторы питающие ДП-2, масса 270кг: монтаж	1 дозатор	-	7,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-001-03-01	Дозаторы питающие ДП-1, масса 225кг: опробование	1 дозатор	-	1,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-05-001-04-01	Дозаторы питающие ДП-2, масса 270кг: опробование	1 дозатор	-	1,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-05-002 Сушилка паровая шнековая								
Н-32-05-002-01-01	Сушилка паровая шнековая ДСШ: монтаж	1 сушилка	1. Установка сушилки и приводного механизма.	28	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-05-002-02-01	Сушилка паровая шнековая ДСШ: гидравлическое испытание	1 сушилка	-	1,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-05-002-03-01	Сушилка паровая шнековая ДСШ: опробование	1 сушилка	-	2	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-05-003 Смесители горизонтальные								
Н-32-05-003-01-01	Смесители горизонтальные А9-ДСГ-0,1, масса 513кг; А9-ДСГ-0,2, масса 550: монтаж смесителя	1 смеситель	-	15	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-003-02-01	Смесители горизонтальные А9-ДСГ-0,1, масса 513кг; А9-ДСГ-0,2, масса 550: установка приемного патрубка	1 смеситель	-	1,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-003-03-01	Смесители горизонтальные А9-ДСГ-0,1, масса 513кг; А9-ДСГ-0,2, масса 550: установка выпускного патрубка	1 смеситель	-	3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-003-04-01	Смесители горизонтальные А9-ДСГ-0,1, масса 513кг; А9-ДСГ-0,2, масса 550: опробование	1 смеситель	-	6,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-05-004 Смеситель двухвальный								
Н-32-05-004-01-01	Смеситель двухвальный 2СМ-1: монтаж	1 смеситель	-	12	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-004-02-01	Смеситель двухвальный 2СМ-1: опробование	1 смеситель	-	1,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-05-005 Разгрузитель винтовой								
Н-32-05-005-01-01	Разгрузитель винтовой А1-ДРВ: монтаж	1 разгрузитель	-	47	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-005-02-01	Разгрузитель винтовой А1-ДРВ: опробование	1 разгрузитель	-	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-05-006 Задвижка винтовая								
Н-32-05-006-01-01	Задвижка винтовая А1-ДЗВ: монтаж	1 задвижка	-	15,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-05-006-02-01	Задвижка винтовая А1-ДЗВ: опробование	1 задвижка	-	2,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-06 Оборудование выбойных отделений								
Таблица Н-32-06-001 Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки в мешки								
Н-32-06-001-01-01	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки в мешки ДВМ-100: монтаж	1 дозатор	-	47	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-001-02-01	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки в мешки ДВМ-100: опробование	1 дозатор	-	15	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-06-002 Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки крупы в мешки								
Н-32-06-002-01-01	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки крупы в мешки ДВК-25: монтаж	1 дозатор	-	19	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-002-02-01	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки крупы в мешки ДВК-25: опробование	1 дозатор	-	9,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-06-003 Дозировщик муки								
Н-32-06-003-01-01	Дозировщик муки ДМ-3: монтаж	1 дозировщик	-	21	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-06-003-02-01	Дозировщик муки ДМ-3: опробование	1 дозировщик	-	3,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-06-004 Автоматы фасовочно-упаковочные								
Н-32-06-004-01-01	Автоматы фасовочно-упаковочные, АПБ масса 5600кг, АПМ масса 6000кг: монтаж	1 автомат	1. Установка автомата и отдельных его агрегатов: пакетировочной карусели, дозирующего барабана с автоматическими весами и упаковочной линии.	102	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-004-02-01	Автоматы фасовочно-упаковочные, АПБ масса 5600кг, АПМ масса 6000кг: опробование	1 автомат	-	27	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-06-005 Дозатор весовой автоматический для фасовки крупы и сахара-песка в пакеты								
Н-32-06-005-01-01	Дозатор весовой автоматический для фасовки крупы и сахара-песка в пакеты РРМ-2: монтаж	1 дозатор	-	23	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-005-02-01	Дозатор весовой автоматический для фасовки крупы и сахара-песка в пакеты РРМ-2: опробование	1 дозатор	-	7,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-06-006 Машина проволокошвейная								
Н-32-06-006-01-01	Машина проволокошвейная БШП-4: монтаж	1 машина	-	15,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-006-02-01	Машина проволокошвейная БШП-4: опробование	1 машина	-	12	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-06-007 Машина мешкозашивочная с конвейером								
Н-32-06-007-01-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 1: монтаж	1 машина	1. Установка машины. 2. Установка конвейеров от выбойных аппаратов. 3. Крепление стоек к конвейерам, калитки и поворотов. 4. Натяжка ленты.	47	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-007-02-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 2: монтаж	1 машина	1. Установка машины. 2. Установка конвейеров от выбойных аппаратов. 3. Крепление стоек к конвейерам, калитки и поворотов. 4. Натяжка ленты.	56	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-007-03-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 3: монтаж	1 машина	1. Установка машины. 2. Установка конвейеров от выбойных аппаратов. 3. Крепление стоек к конвейерам, калитки и поворотов. 4. Натяжка ленты.	63	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-007-04-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 1: опробование	1 машина	-	9,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-007-05-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 2: опробование	1 машина	-	15	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-007-06-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 3: опробование	1 машина	-	21	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-06-007-07-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 1: столярные работы	1 машина	1. Укладка дощатого настила. 2. Выравнивание его с закреплением.	1,9	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-32-06-007-08-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 2: столярные работы	1 машина	1. Укладка дощатого настила. 2. Выравнивание его с закреплением.	3,7	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-32-06-007-09-01	Машина мешкозашивочная ЗЗЕ-М с конвейером, количество конвейеров 3: столярные работы	1 машина	1. Укладка дощатого настила. 2. Выравнивание его с закреплением.	5,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-32-06-008 Установка механизированная с конвейером для взвешивания продукции в мешках								
Н-32-06-008-01-01	Установка механизированная с конвейером для взвешивания продукции в мешках, РК-31, (при длине конвейера до 2 м): монтаж	1 установка	1. Крепление стоек. 2. Укладка настила. 3. Сборка отдельных узлов. 4. Установка и регулировка механизма подъема мешков.	63	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-008-02-01	На каждый 1 м длины конвейера сверх 2 м добавлять	1 установка	-	3,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-008-03-01	Установка механизированная с конвейером для взвешивания продукции в мешках, РК-31, (при длине конвейера до 2 м): опробование	1 установка	-	14	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-06-009 Автомат пакетоделательный								
Н-32-06-009-01-01	Автомат пакетоделательный АПВ: монтаж	1 автомат	1. Установка рольной зарядки. 2. Установка бумаговедущей системы, печатного аппарата. 3. Монтаж красящего аппарата, механизма подачи, высекательного аппарата и приводной системы.	427	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-009-02-01	Автомат пакетоделательный АПВ: опробование	1 автомат	-	67	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-06-010 Установка штабелеформирующая РК-34 (с выдачей штабеля на два этажа)								
Н-32-06-010-01-01	Установка штабелеформирующая РК-34, масса 12500кг (с выдачей штабеля на два этажа): монтаж укладочно-формирующей части	1 установка	1. Монтаж штабелеформирующей установки с выдачей штабеля на два этажа. 2. Установка укладочно-формирующей части на железобетонной площадке. 3. Монтаж несущей рамы для подвешивания рамы крепления челноков и весел.	320	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-06-010-02-01	Установка штабелеформирующая РК-34, масса 12500кг (с выдачей штабеля на два этажа): монтаж подъемно-опускной части	1 установка	1. Монтаж штабелеформирующей установки с выдачей штабеля на два этажа. 2. Установка укладочно-формирующей части на железобетонной площадке. 3. Монтаж несущей рамы для подвешивания рамы крепления челноков и весел.	544	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-06-010-03-01	Установка штабелеформирующая РК-34, масса 12500кг (с выдачей штабеля на два этажа): опробование	1 установка	-	88	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-06-010-04-01	Прокладка труб в пределах установки РК-34 и машинного отделения и затягивание в них проводов	1 установка	-	184	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-06-010-05-01	Монтаж электрооборудования с предварительной ревизией(электродвигателей/электромагнитов/конечных выключателей/шкафов управления/кнопочных станций/сигнальной аппаратуры и т.п.)и заготовкой клеммных коробок, гирлянд кнопочных станций и т.п.	1 установка	-	340	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-06-010-06-01	Разделка всех проводов и присоединение их по месту (прозвонка, маркировка)	1 установка	-	214	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-06-010-07-01	Проверка работы автоматики под нагрузкой	1 установка	-	71	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-06-011 Установка штабелеформирующая трехсекционная								
Н-32-06-011-01-01	Установка штабелеформирующая трехсекционная РК-ХХМ: монтаж механической части	1 установка	1. Сборка узлов. 2. Установка шахты. 3. Установка трехкамерной кассеты. 4. Установка подающего конвейера. 5. Установка пластинчатого конвейера. 6. Установка кассеты поддонов.	835	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-06-011-02-01	Установка штабелеформирующая трехсекционная РК-ХХМ: монтаж гидравлической части	1 установка	1. Разборка гидросистемы. 2. Очистка от антикоррозионной смазки и промывка. 3. Сборка гидросистемы. 4. Гидравлическое испытание и регулировка.	413	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-06-011-03-01	Установка штабелеформирующая трехсекционная РК-ХХМ: опробование	1 установка	-	175	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Раздел Н-32-07 Машины и аппараты для отделения ферромагнитных примесей								
Таблица Н-32-07-001 Колонки магнитные								
Н-32-07-001-01-01	Колонки магнитные БКМП2-3, БКМА2-150А, БКМА2-300А, масса до 35кг	1 колонка	1. Монтаж магнитных колонок. 2. Прорезка отверстия в днище колонки для выхода продукта.	4,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-07-001-02-01	Колонки магнитные БКМП2-3, БКМА2-150А, БКМА2-300А, масса до 65кг	1 колонка	1. Монтаж магнитных колонок. 2. Прорезка отверстия в днище колонки для выхода продукта.	5,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-07-001-03-01	Колонки магнитные БКМП2-3, БКМА2-150А, БКМА2-300А, масса до 95кг	1 колонка	1. Монтаж магнитных колонок. 2. Прорезка отверстия в днище колонки для выхода продукта.	5,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-07-001-04-01	Колонки магнитные БКМП2-3, БКМА2-150А, БКМА2-300А, масса до 120кг	1 колонка	1. Монтаж магнитных колонок. 2. Прорезка отверстия в днище колонки для выхода продукта.	6,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-07-002 Аппараты магнитные								
Н-32-07-002-01-01	Аппараты магнитные МА-5, МА-6, МА-7, МА-8: монтаж	1 аппарат	1. Установка аппарата и футляра. 2. Установка приемной распределительной коробки. 3. Установка выпускного патрубка и конуса.	2,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-07-003 Сборки магнитные								
Н-32-07-003-01-01	Сборки магнитные, количество дуг 5, масса 35кг: монтаж	1 сборка	-	3,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-07-003-02-01	Сборки магнитные, количество дуг 10, масса 60кг: монтаж	1 сборка	-	3,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-07-003-03-01	Сборки магнитные, количество дуг 15, масса 85кг: монтаж	1 сборка	-	4,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-07-003-04-01	Сборки магнитные, количество дуг 23, масса 140кг: монтаж	1 сборка	-	6,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-08 Аспирационное и пневмотранспортное оборудование								
Таблица Н-32-08-001 Фильтры всасывающие металлические								
Н-32-08-001-01-01	Фильтры всасывающие металлические ФВ-30, Г4-1 БФМ-30, масса до 1100кг: монтаж	1 фильтр	1. Установка собранного шкафа с конусом. 2. Установка механизмов встряхивания.	44,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-001-02-01	Фильтры всасывающие металлические ФВ-45, Г4-1 БФМ-45, масса до 1400кг: монтаж	1 фильтр	1. Установка собранного шкафа с конусом. 2. Установка механизмов встряхивания.	60	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-001-03-01	Фильтры всасывающие металлические ФВ-60, ФВ-90, Г4-1 БФМ-60, Г4-1 БФМ-90, Г4-2 БФМ-60, масса до 2300кг: монтаж	1 фильтр	1. Установка собранного шкафа с конусом. 2. Установка механизмов встряхивания.	64	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-001-04-01	Фильтры всасывающие металлические, Г4-2 БФМ-90, масса до 3100кг: монтаж	1 фильтр	1. Установка собранного шкафа с конусом. 2. Установка механизмов встряхивания.	79	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-001-05-01	Фильтры всасывающие металлические ФВ-45, Г4-1 БФМ-45, масса до 1400кг: опробование	1 фильтр	-	9,3	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-001-06-01	Фильтры всасывающие металлические ФВ-60, ФВ-90, Г4-1 БФМ-60, Г4-1 БФМ-90, Г4-2 БФМ-60, масса до 2300кг: опробование	1 фильтр	-	9,3	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-08-002 Циклоны индивидуальные								
Н-32-08-002-01-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-1 масса 48кг, ЦОЛ-1,5 масса 65,5кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	4,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-002-02-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-3 масса 127кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	8,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-002-03-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-4,5 масса 177кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	9,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-002-04-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-6 масса 282кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	10	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-002-05-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-9 масса 409кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	12	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-002-06-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-12 масса 609кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	13	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-002-07-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-15 масса 730кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	14	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-002-08-01	Циклоны индивидуальные ЦОЛ-18 масса 853кг	1 циклон	1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.	15	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-08-003 Циклоны батарейные								
Н-32-08-003-01-01	Циклоны батарейные 4БЦШ-200, 4БЦШ-225, 4БЦШ-250, 4БЦШ-275, 4БЦШ-300, 4БЦШ-350 масса до 350кг	1 батарейная установка	1. Установка циклона на станину. 2. Установка вытяжных патрубков или улиток. 3. Опробование.	22	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-003-02-01	Циклоны батарейные 4БЦШ-400, 4БЦШ-450 масса до 450кг	1 батарейная установка	1. Установка циклона на станину. 2. Установка вытяжных патрубков или улиток. 3. Опробование.	23	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-003-03-01	Циклоны батарейные 4БЦШ-500, 4БЦШ-550 масса до 500кг	1 батарейная установка	1. Установка циклона на станину. 2. Установка вытяжных патрубков или улиток. 3. Опробование.	24	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-08-004 Разгрузители центробежные								
Н-32-08-004-01-01	Разгрузители центробежные ЦРк-200, ЦРк-250, ЦРк-300, ЦРк-350, ЦР-200, ЦР-225, ЦР-250, ЦР-275, ЦР-300, ЦР-325, ЦР-350, УЦ-250, УЦ-300, УЦ-350 диаметр до 350мм: монтаж	1 разгрузитель	1. Установка патрубка из органического стекла на смонтированном шлюзовом затворе. 2. Установка разгрузителя на патрубке со сверлением во фланцах отверстий для крепления разгрузителя.	10,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-004-02-01	Разгрузители центробежные ЦРк-400, ЦРк-450, ЦРк-500, ЦРк-550, ЦР-375, ЦР-400, ЦР-425, ЦР-450, ЦР-475, ЦР-500, УЦ-400, УЦ-450, УЦ-500 УЦ-550 диаметр до 550мм: монтаж	1 разгрузитель	1. Установка патрубка из органического стекла на смонтированном шлюзовом затворе. 2. Установка разгрузителя на патрубке со сверлением во фланцах отверстий для крепления разгрузителя.	12	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-004-03-01	Разгрузители центробежные ЦРк-600, ЦРк-650, ЦРк-700, ЦРк-750, УЦ-600, УЦ-650, УЦ-700 диаметр до 750мм: монтаж	1 разгрузитель	1. Установка патрубка из органического стекла на смонтированном шлюзовом затворе. 2. Установка разгрузителя на патрубке со сверлением во фланцах отверстий для крепления разгрузителя.	13,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-004-04-01	Разгрузители центробежные ЦРк-200, ЦРк-250, ЦРк-300, ЦРк-350, ЦР-200, ЦР-225, ЦР-250, ЦР-275, ЦР-300, ЦР-325, ЦР-350, УЦ-250, УЦ-300, УЦ-350 диаметр до 350мм: установка патрубка из оргстекла (установка в пазы фланцев, стяжка фланцев шпильками для жесткого крепления патрубка)	1 разгрузитель	-	1,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-004-05-01	Разгрузители центробежные ЦРк-400, ЦРк-450, ЦРк-500, ЦРк-550, ЦР-375, ЦР-400, ЦР-425, ЦР-450, ЦР-475, ЦР-500, УЦ-400, УЦ-450, УЦ-500 УЦ-550 диаметр до 550мм: установка патрубка из оргстекла (установка в пазы фланцев, стяжка фланцев шпильками для жесткого крепления патрубка)	1 разгрузитель	-	2,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-004-06-01	Разгрузители центробежные ЦРк-600, ЦРк-650, ЦРк-700, ЦРк-750, УЦ-600, УЦ-650, УЦ-700 диаметр до 750мм: установка патрубка из оргстекла (установка в пазы фланцев, стяжка фланцев шпильками для жесткого крепления патрубка)	1 разгрузитель	-	2,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-004-07-01	Циклон-разгрузитель У2-БЦР: монтаж	1 циклон-разгрузитель	-	12	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-08-005 Затвор шлюзовой вместимостью 200 л								
Н-32-08-005-01-01	Затвор шлюзовой вместимостью 200л, Шу-200: монтаж	1 шлюзовой затвор с редуктором	-	46	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-005-02-01	Затвор шлюзовой вместимостью 200л, Шу-200: опробование	1 шлюзовой затвор с редуктором	-	5,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-08-006 Затворы шлюзовые вместимостью 6 и 15 л								
Н-32-08-006-01-01	Затворы шлюзовые вместимостью 6л, Шу-6: монтаж	1 шлюзовой затвор	-	15	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-006-02-01	Затворы шлюзовые вместимостью 15л, Шу-15: монтаж	1 шлюзовой затвор	-	16	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-006-03-01	Затворы шлюзовые вместимостью 6л, Шу-6: опробование	1 шлюзовой затвор	-	2,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-006-04-01	Затворы шлюзовые вместимостью 15л, Шу-15: опробование	1 шлюзовой затвор	-	2,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-08-007 Водоотделитель								
Н-32-08-007-01-01	Водоотделитель масса 235кг: монтаж	1 водоотделитель	-	10,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-08-008 Аспираторы с двукратным продуванием зерна								
Н-32-08-008-01-01	Аспираторы с двукратным продуванием зерна ЗД-2,5 масса 250кг: монтаж	1 аспиратор	-	5,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-008-02-01	Аспираторы с двукратным продуванием зерна ЗД-10 масса 408кг: монтаж	1 аспиратор	-	6,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-008-03-01	Аспираторы с двукратным продуванием зерна ЗД-2,5 масса 250кг: опробование	1 аспиратор	-	1,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-008-04-01	Аспираторы с двукратным продуванием зерна ЗД-10 масса 408кг: опробование	1 аспиратор	-	1,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-08-009 Аспираторы пневматические								
Н-32-08-009-01-01	Аспираторы пневматические ЗПА-1,5 масса 140кг: монтаж	1 аспиратор	-	31	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-009-02-01	Аспираторы пневматические ЗПА-5 масса 390кг: монтаж	1 аспиратор	-	47	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-009-03-01	Аспираторы пневматические ЗПА-10 масса 538кг: монтаж	1 аспиратор	-	56	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-009-04-01	Аспираторы пневматические ЗПА-5 масса 390кг: опробование	1 аспиратор	-	3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-08-010 Колонки аспирационные								
Н-32-08-010-01-01	Колонки аспирационные, ширина рабочей щели 500мм: монтаж	1 колонка	-	3,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-010-02-01	Колонки аспирационные, ширина рабочей щели 1000мм: монтаж	1 колонка	-	3,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-010-03-01	Колонки аспирационные, ширина рабочей щели 500мм: опробование	1 колонка	-	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-010-04-01	Колонки аспирационные, ширина рабочей щели 1000мм: опробование	1 колонка	-	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-08-011 Сборник аспирационный								
Н-32-08-011-01-01	Сборник аспирационный длиной 10м: монтаж	1 сборник	1. Сборка короба. 2. Рихтовка и установка шнека с концевыми и промежуточными подшипниками. 3. Прорезка отверстий для самотечных и аспирационных труб. 4. Подвеска и крепление сборника.	19,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-011-02-01	На каждый 1м свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-08-011-01-01	1 сборник	1. Сборка короба. 2. Рихтовка и установка шнека с концевыми и промежуточными подшипниками. 3. Прорезка отверстий для самотечных и аспирационных труб. 4. Подвеска и крепление сборника.	1,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-08-011-03-01	Сборник аспирационный длиной 10м: опробование	1 сборник	-	3,7	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-011-04-01	На каждый 1м свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-08-011-03-01	1 сборник	-	0,14	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-011-05-01	Клапан с пневмоприводом, автоматический аспирационный РЗ-БКМ-350, масса 46,5кг: монтаж	1 клапан	1. Сборка короба. 2. Рихтовка и установка шнека с концевыми и промежуточными подшипниками. 3. Прорезка отверстий для самотечных и аспирационных труб. 4. Подвеска и крепление сборника.	7,8	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-011-06-01	Клапан с пневмоприводом, двухходовой РЗ-БКД-200, масса 35кг: монтаж	1 клапан	1. Сборка короба. 2. Рихтовка и установка шнека с концевыми и промежуточными подшипниками. 3. Прорезка отверстий для самотечных и аспирационных труб. 4. Подвеска и крепление сборника.	6,6	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-011-07-01	Клапан с пневмоприводом, дроссельный аспирационный РЗ-БКБ-300, масса 12,6кг: монтаж	1 клапан	1. Сборка короба. 2. Рихтовка и установка шнека с концевыми и промежуточными подшипниками. 3. Прорезка отверстий для самотечных и аспирационных труб. 4. Подвеска и крепление сборника.	5,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-011-08-01	Клапан с пневмоприводом, автоматический аспирационный РЗ-БКМ-350, масса 46,5кг: опробование	1 клапан	-	2,4	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-011-09-01	Клапан с пневмоприводом, двухходовой РЗ-БКД-200, масса 35кг: опробование	1 клапан	-	2,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-011-10-01	Клапан с пневмоприводом, дроссельный аспирационный РЗ-БКБ-300, масса 12,6кг: опробование	1 клапан	-	1,6	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-08-012 Кондиционеры воздушно-водяные								
Н-32-08-012-01-01	Кондиционеры воздушно-водяные ЗК-2,5, масса 10900кг: монтаж	1 кондиционер	1. Установка металлической рамы основания. 2. Сборка и установка радиаторов, трубопроводов, аспирационных воздухопроводов и терморегуляторов с системой тяг. 3. Установка измерительных приборов.	369	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-08-012-02-01	Кондиционеры воздушно-водяные ЗК-4, масса 15000кг: монтаж	1 кондиционер	1. Установка металлической рамы основания. 2. Сборка и установка радиаторов, трубопроводов, аспирационных воздухопроводов и терморегуляторов с системой тяг. 3. Установка измерительных приборов.	408	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-012-03-01	Кондиционеры воздушно-водяные ЗК(у)-6, масса 19000кг: монтаж	1 кондиционер	1. Установка металлической рамы основания. 2. Сборка и установка радиаторов, трубопроводов, аспирационных воздухопроводов и терморегуляторов с системой тяг. 3. Установка измерительных приборов.	515	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-012-04-01	Кондиционеры воздушно-водяные ЗК-2,5, масса 10900кг: гидравлическое испытание	1 кондиционер	-	38,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-012-05-01	Кондиционеры воздушно-водяные ЗК-4, масса 15000кг: гидравлическое испытание	1 кондиционер	-	42,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-08-012-06-01	Кондиционеры воздушно-водяные ЗК(у)-6, масса 19000кг: гидравлическое испытание	1 кондиционер	-	53	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-09 Весовое оборудование								
Таблица Н-32-09-001 Весы автоматические порционные								
Н-32-09-001-01-01	Весы автоматические порционные Д-20, массой до 200кг: монтаж	1 весы	-	16,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-02-01	Весы автоматические порционные ДМ-20, Д-50, массой до 400кг: мотаж	1 весы	-	23,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-03-01	Весы автоматические порционные Д-100-3, массой до 550кг: мотаж	1 весы	-	31	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-04-01	Весы автоматические порционные НК-50 (ДК-50), массой до 750кг: мотаж	1 весы	-	36,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-09-001-05-01	Весы автоматические порционные Д-500 (ДН-500), массой до 1000кг: мотаж	1 весы	-	41,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-06-01	Весы автоматические порционные ДН-1000-2, массой до 1200кг: мотаж	1 весы	-	44,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-07-01	Весы автоматические порционные Д-20, массой до 200кг: опробование	1 весы	-	6,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-08-01	Весы автоматические порционные ДМ-20, Д-50, массой до 400кг: опробование	1 весы	-	7,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-09-01	Весы автоматические порционные Д-100-3, массой до 550кг: опробование	1 весы	-	9,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-10-01	Весы автоматические порционные НК-50 (ДК-50), массой до 750кг: опробование	1 весы	-	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-09-001-11-01	Весы автоматические порционные Д-500 (ДН-500), массой до 1000кг: опробование	1 весы	-	13,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-001-12-01	Весы автоматические порционные ДН-1000-2, массой до 1200кг: опробование	1 весы	-	16	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-09-002 Весы автомобильные								
Н-32-09-002-01-01	Весы автомобильные 2РС-30Д24Ас, массой до 5т: монтаж	1 весы	1. Установка призм на опорные стойки. 2. Сборка системы рычагов 1-го и 2-го родов в котловане на призмах. 3. Установка металлической платформы с четырьмя шарнирными опорами на грузоприемные рычаги подплатформенного механизма. 4. Монтаж указательного прибора.	115	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-002-02-01	Весы автомобильные 5002РС-30Ц13Ас, РС-30Ц-24Ас, массой до 6,1т: монтаж	1 весы	1. Установка призм на опорные стойки. 2. Сборка системы рычагов 1-го и 2-го родов в котловане на призмах. 3. Установка металлической платформы с четырьмя шарнирными опорами на грузоприемные рычаги подплатформенного механизма. 4. Монтаж указательного прибора.	122	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-09-002-03-01	Весы автомобильные А-25, массой до 9,4т: монтаж	1 весы	1. Установка призм на опорные стойки. 2. Сборка системы рычагов 1-го и 2-го родов в котловане на призмах. 3. Установка металлической платформы с четырьмя шарнирными опорами на грузоприемные рычаги подплатформенного механизма. 4. Монтаж указательного прибора.	144	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-002-04-01	Весы автомобильные 2РС-30Д24Ас, массой до 5т: опробование	1 весы	-	28	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-002-05-01	Весы автомобильные 5002РС-30Ц13Ас, РС-30Ц-24Ас, массой до 6,1т: опробование	1 весы	-	30	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-002-06-01	Весы автомобильные А-25, массой до 9,4т: опробование	1 весы	-	35	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-09-003 Весы ковшовые элеваторные								
Н-32-09-003-01-01	Весы ковшовые элеваторные, грузоподъемность 5т: монтаж	1 весы	1. Установка весов с креплением подвесовой задвижки. 2. Сборка и поддержка при прихватке металлоконструкций ковша. 3. Установка ковша.	78	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-09-003-02-01	Весы ковшовые элеваторные, грузоподъемность 10т: монтаж	1 весы	1. Установка весов с креплением подвесовой задвижки. 2. Сборка и поддержка при прихватке металлоконструкций ковша. 3. Установка ковша.	95	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-003-03-01	Весы ковшовые элеваторные, грузоподъемность 20т: монтаж	1 весы	1. Установка весов с креплением подвесовой задвижки. 2. Сборка и поддержка при прихватке металлоконструкций ковша. 3. Установка ковша.	154	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-003-04-01	Весы ковшовые элеваторные, грузоподъемность 5т: опробование	1 весы	-	13	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-003-05-01	Весы ковшовые элеваторные, грузоподъемность 10т: опробование	1 весы	-	15,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-003-06-01	Весы ковшовые элеваторные, грузоподъемность 20т: опробование	1 весы	-	20	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-09-004 Весы вагонные								
Н-32-09-004-01-01	Весы вагонные УЗ-50, грузоподъемность 50т: монтаж	1 весы	1. Установка призм. 2. Сборка систем рычагов с установкой соединительных серъг. 3. Установка механизма весов на фундаменте в котловане. 4. Монтаж весовой платформы и обвязочной рамы. 5. Устройство настила из рифленой стали. 6. Монтаж указательного прибора. 7. Установка люка (лаза) для спуска в котлован.	97	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-004-02-01	Весы вагонные ВВ-100, грузоподъемность 100т: монтаж	1 весы	1. Установка призм. 2. Сборка систем рычагов с установкой соединительных серъг. 3. Установка механизма весов на фундаменте в котловане. 4. Монтаж весовой платформы и обвязочной рамы. 5. Устройство настила из рифленой стали. 6. Монтаж указательного прибора. 7. Установка люка (лаза) для спуска в котлован.	140	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-004-03-01	Весы вагонные УЗ-50, грузоподъемность 50т: опробование	1 весы	-	27,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-09-004-04-01	Весы вагонные ВВ-100, грузоподъемность 100т: опробование	1 весы	-	36,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-10 Нории								
Таблица Н-32-10-001 Нории ленточные								
Н-32-10-001-01-01	Нории ленточные П-50, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	236	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-02-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-01-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	7,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-03-01	Нории ленточные П-50, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: опробование	шт	-	6,7	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-04-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-03-01	шт	-	0,12	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-05-01	Нории ленточные П-100, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	276	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-06-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-05-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	8,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-07-01	Нории ленточные П-100, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: опробование	шт	-	9	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-08-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-07-01	шт	-	0,16	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-09-01	Нории ленточные П-175, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	331	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-10-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-09-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	10,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-11-01	Нории ленточные П-175, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: опробование	шт	-	11,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-12-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-11-01	шт	-	0,2	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-13-01	Нории ленточные П-2х100, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	365	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-14-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-13-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-15-01	Нории ленточные П-2х100, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: опробование	шт	-	13	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-16-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-15-01	шт	-	0,22	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-17-01	Нории ленточные П-350, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	412	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-18-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-17-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	13	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-19-01	Нории ленточные П-350, производительностью 50т/ч и выше, высотой 30м: опробование	шт	-	16,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-20-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-19-01	шт	-	0,3	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-21-01	Нории ленточные 1-10, производительностью до 40т/ч, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	96	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-22-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-21-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-23-01	Нории ленточные 1-10, производительностью до 40т/ч, высотой 30м: опробование	шт	-	5,3	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-24-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-23-01	шт	-	0,09	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-25-01	Нории ленточные 1-20, производительностью до 40т/ч, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	107	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-26-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-25-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	3,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-27-01	Нории ленточные 1-20, производительностью до 40т/ч, высотой 30м: опробование	шт	-	5,8	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-28-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-27-01	шт	-	0,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-29-01	Нории ленточные 1-2х20, производительностью до 40т/ч, высотой 30м: монтаж	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	271	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-30-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-29-01	шт	1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.	8,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-31-01	Нории ленточные 1-2х20, производительностью до 40т/ч, высотой 30м: опробование	шт	-	7,4	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-32-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-31-01	шт	-	0,13	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-33-01	Установка башмака, производительность нории 10т/ч	шт	-	3,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-34-01	Установка башмака, производительность нории 20т/ч	шт	-	3,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-35-01	Установка башмака, производительность нории 40т/ч	шт	-	6,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-36-01	Установка башмака, производительность нории 50т/ч	шт	-	6,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-37-01	Установка башмака, производительность нории 100т/ч	шт	-	9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-38-01	Установка башмака, производительность нории 175т/ч	шт	-	10,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-39-01	Установка башмака, производительность нории 200т/ч	шт	-	12	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-40-01	Установка башмака, производительность нории 350т/ч	шт	-	15	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-41-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 10т/ч	1 м	-	3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-42-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 20т/ч	1 м	-	3,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-43-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 40т/ч	1 м	-	8,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-44-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 50т/ч	1 м	-	7,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-45-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 100т/ч	1 м	-	8,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-46-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 175т/ч	1 м	-	10,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-47-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 200т/ч	1 м	-	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-48-01	Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты, производительность нории 350т/ч	1 м	-	13	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-49-01	Установка головки, производительность нории 10т/ч	шт	-	8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-50-01	Установка головки, производительность нории 20т/ч	шт	-	13,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-51-01	Установка головки, производительность нории 40т/ч	шт	-	22	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-52-01	Установка головки, производительность нории 50т/ч	шт	-	20	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-53-01	Установка головки, производительность нории 100т/ч	шт	-	26,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-54-01	Установка головки, производительность нории 175т/ч	шт	-	32	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-55-01	Установка головки, производительность нории 200т/ч	шт	-	32	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-56-01	Установка головки, производительность нории 350т/ч	шт	-	43,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-57-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 10т/ч	шт	-	5,3	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-58-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 20т/ч	шт	-	5,8	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-59-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 40т/ч	шт	-	7,4	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-60-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 50т/ч	шт	-	6,7	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-61-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 100т/ч	шт	-	9	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-62-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 175т/ч	шт	-	11,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-63-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 200т/ч	шт	-	13	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-64-01	Опробование, нория высотой 30м, производительность нории 350т/ч	шт	-	16,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-65-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-57-01	шт	-	0,09	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-66-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-58-01	шт	-	0,1	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-67-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-59-01	шт	-	0,13	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-10-001-68-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-60-01	шт	-	0,12	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-69-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-61-01	шт	-	0,16	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-70-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-62-01	шт	-	0,2	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-71-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-63-01	шт	-	0,22	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-10-001-72-01	На 1м нории высотой св. или до 30м добавлять или уменьшать по Н-32-10-001-64-01	шт	-	0,3	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-11 Конвейеры ленточные. Насыпные лотки и сбрасывающие коробки								
Таблица Н-32-11-001 Конвейеры ленточные								
Н-32-11-001-01-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, со сбрасывающей тележкой, ширина ленты до 600мм: монтаж	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и выше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	149	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-02-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, со сбрасывающей тележкой, ширина ленты до 600мм: опробование	шт	-	17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-03-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-01-01	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и свыше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-04-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-02-01	шт	-	0,17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-05-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, со сбрасывающей тележкой, ширина ленты до 750мм: монтаж	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и выше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	192	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-06-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, со сбрасывающей тележкой, ширина ленты до 750мм: опробование	шт	-	17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-07-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-05-01	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и свыше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	2,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-08-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-06-01	шт	-	0,17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-09-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, со сбрасывающей тележкой, ширина ленты до 1000мм: монтаж	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и выше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	221	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-10-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, со сбрасывающей тележкой, ширина ленты до 1000мм: опробование	шт	-	17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-11-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-09-01	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и свыше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	2,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-12-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-10-01	шт	-	0,17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-13-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, без сбрасывающей тележки, ширина ленты до 600мм: монтаж	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и выше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	106	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-14-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, без сбрасывающей тележки, ширина ленты до 600мм: опробование	шт	-	13	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-15-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-13-01	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и свыше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	1,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-16-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-14-01	шт	-	0,17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-17-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, без сбрасывающей тележки, ширина ленты до 750мм: монтаж	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и выше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	130	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-18-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, без сбрасывающей тележки, ширина ленты до 750мм: опробование	шт	-	13	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-19-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-17-01	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и свыше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-20-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-18-01	шт	-	0,17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-21-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, без сбрасывающей тележки, ширина ленты до 1000мм: монтаж	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и выше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	163	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-22-01	Конвейер ленточный, длиной 50м, без сбрасывающей тележки, ширина ленты до 1000мм: опробование	шт	-	13	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-001-23-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-21-01	шт	1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка прямых и желобчатых роlikоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и свыше. 5. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 6. Установка ограждений приводной и натяжной станций.	2,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-001-24-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 50м добавлять или уменьшать по Н-32-11-001-22-01	шт	-	0,17	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-11-002 Коробки сбрасывающие и лотки насыпные								
Н-32-11-002-01-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 500-600мм, число выпусков коробки 1: монтаж	1 сбрасывающая коробка	-	3,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-002-02-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 500-600мм, число выпусков коробки 2-3: монтаж	1 сбрасывающая коробка	-	3,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-03-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 750-900мм, число выпусков коробки 1: монтаж	1 сбрасывающая коробка	-	4,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-04-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 750-900мм, число выпусков коробки 2-3: монтаж	1 сбрасывающая коробка	-	4,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-05-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 500-600мм, число выпусков коробки 1: опробование	1 сбрасывающая коробка	-	0,27	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-06-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 500-600мм, число выпусков коробки 2-3: опробование	1 сбрасывающая коробка	-	0,36	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-07-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 750-900мм, число выпусков коробки 1: опробование	1 сбрасывающая коробка	-	0,27	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-08-01	Коробки сбрасывающие, ширина ленты конвейера 750-900мм, число выпусков коробки 2-3: опробование	1 сбрасывающая коробка	-	0,36	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-002-09-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 500-600мм, число направлений поступления зерна в лотке 1: монтаж	1 насыпной лоток	-	1,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-11-002-10-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 500-600мм, число направлений поступления зерна в лотке 2: монтаж	1 насыпной лоток	-	2,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-11-002-11-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 500-600мм, число направлений поступления зерна в лотке 3: монтаж	1 насыпной лоток	-	2,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-11-002-12-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 750-900мм, число направлений поступления зерна в лотке 1: монтаж	1 насыпной лоток	-	2,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-11-002-13-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 750-900мм, число направлений поступления зерна в лотке 2: монтаж	1 насыпной лоток	-	2,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-11-002-14-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 750-900мм, число направлений поступления зерна в лотке 3: монтаж	1 насыпной лоток	-	2,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-11-002-15-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 500-600мм, число направлений поступления зерна в лотке 1: опробование	1 насыпной лоток	-	0,37	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-002-16-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 500-600мм, число направлений поступления зерна в лотке 3: опробование	1 насыпной лоток	-	0,46	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-17-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 750-900мм, число направлений поступления зерна в лотке 2: опробование	1 насыпной лоток	-	0,55	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-002-18-01	Лотки насыпные, ширина ленты конвейера 750-900мм, число направлений поступления зерна в лотке 3: опробование	1 насыпной лоток	-	0,65	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-11-003 Лоток насыпной подсилосного самотека								
Н-32-11-003-01-01	Лоток насыпной подсилосного самотека, масса 64кг: монтаж	1 лоток	-	2,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-11-003-02-01	Лоток насыпной подсилосного самотека, масса 64кг: опробование	1 лоток	-	0,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-32-11-004 Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном для конвейера								
Н-32-11-004-01-01	Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном для конвейера СККЭ-2, масса 240кг: установка сбрасывающей коробки	1 коробка	-	6,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-11-004-02-01	Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном для конвейера СККЭ-2, масса 240кг: установка конструкций для крепления конечных переключателей и механизма управления	1 коробка	-	4,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-004-03-01	Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном для конвейера СККЭ-2, масса 240кг: опробование	1 коробка	-	5,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-11-005 Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном и пневмоэлектроприводом для конвейера								
Н-32-11-005-01-01	Монтаж сбрасывающей коробки с клапаном без пневмоэлектропривода	1 сбрасывающая коробка	-	7,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-005-02-01	Установка конструкций крепления воздушного цилиндра, электромагнитов и конечных переключателей	1 сбрасывающая коробка	-	4,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-005-03-01	Установка воздушного цилиндра с клапанами и деталями управления	1 сбрасывающая коробка	-	11	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-11-005-04-01	Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном и пневмоэлектроприводом для конвейера: опробование	1 сбрасывающая коробка	-	5,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-12 Конвейеры цепные, винтовые и вибрационные								
Таблица Н-32-12-001 Конвейеры цепные марки ТСЦ								
Н-32-12-001-01-01	Конвейер цепной марки ТСЦ-25, длиной 25м: монтаж	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	72	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-02-01	Конвейер цепной марки ТСЦ-25, длиной 25м: опробование	шт	-	8,6	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-03-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-001-01-01	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	2,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-04-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-001-02-01	шт	-	0,08	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-05-01	Конвейер цепной марки ТСЦ-50, длиной 25м: монтаж	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	94	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-001-06-01	Конвейер цепной марки ТСЦ-50, длиной 25м: опробование	шт	-	9,6	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-07-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-001-05-01	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	2,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-08-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-001-06-01	шт	-	0,09	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-09-01	Конвейер цепной марки ТСЦ-100, длиной 25м: монтаж	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	135	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-10-01	Конвейер цепной марки ТСЦ-100, длиной 25м: опробование	шт	-	11,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-001-11-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-001-09-01	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	3,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-001-12-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-001-10-01	шт	-	0,11	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-12-002 Конвейеры цепные марки КЦМ								
Н-32-12-002-01-01	Конвейер цепной марки КЦМ-12, длиной 25м: монтаж	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	58	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-002-02-01	Конвейер цепной марки КЦМ-12, длиной 25м: опробование	шт	-	7,2	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-002-03-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-01-01	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	1,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-002-04-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-02-01	шт	-	0,07	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-002-05-01	Конвейер цепной марки КЦМ-30, длиной 25м: монтаж	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	66	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-002-06-01	Конвейер цепной марки КЦМ-30, длиной 25м: опробование	шт	-	8	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-002-07-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-05-01	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	2,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-002-08-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-06-01	шт	-	0,08	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-002-09-01	Конвейер с погруженными скребками (зерновые) КПС(3)-320, длиной 25м: монтаж	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	222	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-002-10-01	Конвейер с погруженными скребками (зерновые) КПС(3)-320, длиной 25м: опробование	шт	-	17	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-002-11-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-09-01	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	5,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-002-12-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-10-01	шт	-	0,14	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-002-13-01	Конвейер с погруженными скребками (зерновые) КПС(3)-400, длиной 25м: монтаж	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	239	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-002-14-01	Конвейер с погруженными скребками (зерновые) КПС(3)-400, длиной 25м: опробование	шт	-	17,5	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-002-15-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-13-01	шт	1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.	6,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-002-16-01	На 1м конвейера длиной свыше или до 25м добавлять или уменьшать по Н-32-12-002-14-01	шт	-	0,15	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-12-003 Конвейер вибрационный								
Н-32-12-003-01-01	Конвейер вибрационный ВТ-1, длиной 10м: монтаж	шт	1. Установка вибропривода. 2. Установка опорных башмаков с пружинящими стойками. 3. Установка ограждений. 4. Сборка и укладка конвейерных труб с соединением болтами на фланцах и постановкой картонных прокладок.	27,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-003-02-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-003-01-01	шт	1. Установка вибропривода. 2. Установка опорных башмаков с пружинящими стойками. 3. Установка ограждений. 4. Сборка и укладка конвейерных труб с соединением болтами на фланцах и постановкой картонных прокладок.	2,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	3
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-003-03-01	Конвейер вибрационный ВТ-1, длиной 10м: опробование	шт	-	1,9	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-003-04-01	На каждый 1м конвейера длиной свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-003-03-01	шт	-	0,19	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-12-004 Конвейеры винтовые (шнеки)								
Н-32-12-004-01-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 200мм: монтаж горизонтального конвейера	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	37	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-02-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-01-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	3,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-03-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 300мм: монтаж горизонтального конвейера	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	49,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-04-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-03-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	3,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-05-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 400мм: монтаж горизонтального конвейера	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	70	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-06-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-05-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	4,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-07-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 200мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 5 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	38,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-08-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-07-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	3,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-09-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 300мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 5 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	52	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-10-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-09-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	3,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-11-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 400мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 5 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	73	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-12-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-11-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	5,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-13-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 200мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 10 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	43,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-14-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-13-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	4,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-15-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 300мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 10 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	59	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-16-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-15-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	4,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-17-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 400мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 10 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	83	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-18-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-17-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	5,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-19-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 200мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 15 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	51	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-20-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-19-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	4,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-21-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 300мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 15 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	68	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-22-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-21-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	4,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-23-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 400мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 15 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	94	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-24-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-23-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-25-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 200мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 20 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	55	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-26-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-25-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	5,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-27-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 300мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 20 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	73	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-28-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-27-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	5,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-29-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 400мм: монтаж наклонного ковейера, угол наклона до 20 град.	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	104	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-30-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-29-01	шт	1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.	6,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-31-01	На каждую следующую воронку (свыше двух) добавлять	шт	-	1,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-12-004-32-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 200мм: опробование	шт	-	2,2	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-004-33-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-32-01	шт	-	0,25	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-004-34-01	Конвейер винтовой (шнеки), длиной 10м, диаметр винта до 300мм: опробование	шт	-	3,4	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-12-004-35-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-34-01	шт	-	0,25	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-004-36-01	Конвейер винтовой (шнеки), длинной 10м, диаметр винта до 400мм: опробование	шт	-	5,6	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-12-004-37-01	На каждый 1м длины конвейера свыше или до 10м добавлять или уменьшать по Н-32-12-004-36-01	шт	-	0,25	-	2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Раздел Н-32-13 Погрузочно-разгрузочные машины								
Таблица Н-32-13-001 Лопата механическая								
Н-32-13-001-01-01	Лопата механическая ТМЛ-2м, масса 830кг: монтаж	1 лопата	1. Установка лебедки с горизонтальными и вертикальными роликами. 2. Крепление рабочего троса на валу лебедки и троса для грузов.	21,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-13-001-02-01	Лопата механическая ТМЛ-2м, масса 830кг: опробование	1 лопата	-	13	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-14 Трубопроводы самотечные								
Таблица Н-32-14-001 Трубопроводы мельничные								
Н-32-14-001-01-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 125мм, масса 1м2 стали до 5кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	81	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-02-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 125мм, масса 1м2 стали до 8кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	104	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-03-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 125мм, масса 1м2 стали до 10кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	123	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-04-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 140мм, масса 1м2 стали до 5кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	86	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-05-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 140мм, масса 1м2 стали до 8кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	109	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-06-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 140мм, масса 1м2 стали до 10кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	128	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-07-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 175мм, масса 1м2 стали до 5кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	93	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-08-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 175мм, масса 1м2 стали до 8кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	123	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-09-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 175мм, масса 1м2 стали до 10кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	137	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-10-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 200мм, масса 1м2 стали до 5кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	104	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-11-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 200мм, масса 1м2 стали до 8кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	128	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-12-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 200мм, масса 1м2 стали до 10кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	146	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-13-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 200мм, масса 1м2 стали до 12кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	161	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-14-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 220мм, масса 1м2 стали до 5кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	109	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-15-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 220мм, масса 1м2 стали до 8кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	132	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-16-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 220мм, масса 1м2 стали до 10кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	151	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-17-01	Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями, диаметр самотека до 220мм, масса 1м2 стали до 12кг	100 м трубопровода	1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.	165	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-18-01	Сборка самотечного трубопровода из готовых звеньев длиной по 0,7м с соединением стыков звеньев в замок, укреплением концов трубопровода к ранее установленным патрубкам или фасонным частям в заход, диаметр самотека до 125мм	м	-	0,3	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-19-01	Сборка самотечного трубопровода из готовых звеньев длиной по 0,7м с соединением стыков звеньев в замок, укреплением концов трубопровода к ранее установленным патрубкам или фасонным частям в заход, диаметр самотека до 140мм	м	-	0,33	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-20-01	Сборка самотечного трубопровода из готовых звеньев длиной по 0,7м с соединением стыков звеньев в замок, укреплением концов трубопровода к ранее установленным патрубкам или фасонным частям в заход, диаметр самотека до 175мм	м	-	0,36	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-21-01	Сборка самотечного трубопровода из готовых звеньев длиной по 0,7м с креплением концов трубопровода к ранее установленным верхним патрубкам или фасонным деталям на фланцах или манжетах, диаметр самотека до 125мм	м	-	0,36	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-22-01	Сборка самотечного трубопровода из готовых звеньев длиной по 0,7м с креплением концов трубопровода к ранее установленным верхним патрубкам или фасонным деталям на фланцах или манжетах, диаметр самотека до 140мм	м	-	0,39	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-23-01	Сборка самотечного трубопровода из готовых звеньев длиной по 0,7м с креплением концов трубопровода к ранее установленным верхним патрубкам или фасонным деталям на фланцах или манжетах, диаметр самотека до 175мм	м	-	0,43	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-24-01	Соединение между собой двух звеньев трубы с креплением к ним готовых фланцев в замок и соединением фланцев на болтах, диаметр самотека до 125мм	1 стык	-	0,16	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-25-01	Соединение между собой двух звеньев трубы с креплением к ним готовых фланцев в замок и соединением фланцев на болтах, диаметр самотека до 140мм	1 стык	-	0,17	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-26-01	Соединение между собой двух звеньев трубы с креплением к ним готовых фланцев в замок и соединением фланцев на болтах, диаметр самотека до 175мм	1 стык	-	0,19	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-27-01	Соединение между собой двух звеньев трубы с укреплением к ним готовыми фланцами и соединением фланцев на болтах, диаметр самотека до 125мм	1 стык	-	0,07	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-28-01	Соединение между собой двух звеньев трубы с укреплением к ним готовыми фланцами и соединением фланцев на болтах, диаметр самотека до 140мм	1 стык	-	0,09	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-29-01	Соединение между собой двух звеньев трубы с укреплением к ним готовыми фланцами и соединением фланцев на болтах, диаметр самотека до 175мм	1 стык	-	0,1	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-30-01	Припасовка по месту самотечного трубопровода под углом с притиркой и соединением стыка в замок, диаметр самотека до 125мм	1 стык	-	0,57	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-31-01	Припасовка по месту самотечного трубопровода под углом с притиркой и соединением стыка в замок, диаметр самотека до 140мм	1 стык	-	0,6	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-32-01	Припасовка по месту самотечного трубопровода под углом с притиркой и соединением стыка в замок, диаметр самотека до 175мм	1 стык	-	0,64	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-33-01	Установка и припасовка по месту фасонных частей самотека: вводов делителей, перекидных клапанов и соединение стыков в замок, диаметр самотека до 125мм	1 фасонная деталь	-	0,64	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-34-01	Установка и припасовка по месту фасонных частей самотека: вводов делителей, перекидных клапанов и соединение стыков в замок, диаметр самотека до 140мм	1 фасонная деталь	-	0,67	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-35-01	Установка и припасовка по месту фасонных частей самотека: вводов делителей, перекидных клапанов и соединение стыков в замок, диаметр самотека до 175мм	1 фасонная деталь	-	0,71	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-36-01	Постановка в самотечной трубе готового лючка прямого или косого с вырубкой в трубе отверстий и соединение в замок, диаметр самотека до 125мм	1 лючок	-	0,22	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-37-01	Постановка в самотечной трубе готового лючка прямого или косого с вырубкой в трубе отверстий и соединение в замок, диаметр самотека до 140мм	1 лючок	-	0,23	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-38-01	Постановка в самотечной трубе готового лючка прямого или косого с вырубкой в трубе отверстий и соединение в замок, диаметр самотека до 175мм	1 лючок	-	0,27	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-39-01	Постановка в самотечной трубе готового лючка-манжета с вырубкой отверстий в трубе, диаметр самотека до 125мм	1 манжет	-	0,08	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-001-40-01	Постановка в самотечной трубе готового лючка-манжета с вырубкой отверстий в трубе, диаметр самотека до 140мм	1 манжет	-	0,09	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-14-001-41-01	Постановка в самотечной трубе готового лючка-манжета с вырубкой отверстий в трубе, диаметр самотека до 175мм	1 манжет	-	0,09	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-32-14-002 Зернопроводы элеваторные								
Н-32-14-002-01-01	Монтаж зернопровода: внутри здания	1 м	1. Обрезка труб по заданной проектной длине, приклепка фланцев к обрезанной части трубы. 2. Сборка деталей в монтажные блоки с установкой прокладок. 3. Установка монтажных блоков на временные болты. 4. Выверка правильности установки по чертежам и осевым линиям и окончательное крепление всех соединений болтами. 5. Крепление установленного наружного зернопровода на кронштейнах, внутреннего - тягами из круглой или полосовой стали. 6. Промазка швов.	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-02-01	Монтаж зернопровода: вне здания	1 м	1. Обрезка труб по заданной проектной длине, приклепка фланцев к обрезанной части трубы. 2. Сборка деталей в монтажные блоки с установкой прокладок. 3. Установка монтажных блоков на временные болты. 4. Выверка правильности установки по чертежам и осевым линиям и окончательное крепление всех соединений болтами. 5. Крепление установленного наружного зернопровода на кронштейнах, внутреннего - тягами из круглой или полосовой стали. 6. Промазка швов.	0,57	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-03-01	Присоединение трубы к установленному сектору, трубе и переходу с предварительной разметкой и пригонкой по месту (без приклепки фланца): круглый самотек диаметром до 220мм	1 соединение	-	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-04-01	Присоединение трубы к установленному сектору, трубе и переходу с предварительной разметкой и пригонкой по месту (без приклепки фланца): круглый самотек диаметром до 300мм	1 соединение	-	0,69	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-05-01	Присоединение трубы к установленному сектору, трубе и переходу с предварительной разметкой и пригонкой по месту (без приклейки фланца): круглый самотек диаметром до 380мм	1 соединение	-	0,76	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-06-01	Присоединение трубы к установленному сектору, трубе и переходу с предварительной разметкой и пригонкой по месту (без приклейки фланца): прямоугольный самотек	1 соединение	-	0,84	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-07-01	Присоединение трубы к трубе или переходу без разметки и пригонки по месту: круглый самотек диаметром до 220мм	1 соединение	-	0,21	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-08-01	Присоединение трубы к трубе или переходу без разметки и пригонки по месту: круглый самотек диаметром до 300мм	1 соединение	-	0,27	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-09-01	Присоединение трубы к трубе или переходу без разметки и пригонки по месту: круглый самотек диаметром до 380мм	1 соединение	-	0,35	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-10-01	Присоединение трубы к трубе или переходу без разметки и пригонки по месту: прямоугольный самотек	1 соединение	-	0,39	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-11-01	Присоединение сектора к трубе или к другой детали самотека с пригонкой: круглый самотек диаметром до 220мм	1 соединение	-	0,27	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-12-01	Присоединение сектора к трубе или к другой детали самотека с пригонкой: круглый самотек диаметром до 300мм	1 соединение	-	0,35	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-13-01	Присоединение сектора к трубе или к другой детали самотека с пригонкой: круглый самотек диаметром до 380мм	1 соединение	-	0,39	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-14-01	Присоединение сектора к трубе или к другой детали самотека с пригонкой: прямоугольный самотек	1 соединение	-	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-15-01	Присоединение перехода к установленному сектору или трубе: круглый самотек диаметром до 220мм	1 соединение	-	0,39	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-16-01	Присоединение перехода к установленному сектору или трубе: круглый самотек диаметром до 300мм	1 соединение	-	0,46	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-17-01	Присоединение перехода к установленному сектору или трубе: круглый самотек диаметром до 380мм	1 соединение	-	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-18-01	Присоединение перехода к установленному сектору или трубе: прямоугольный самотек	1 соединение	-	0,69	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-19-01	Проверка и установка обратного воздушного клапана с противовесным грузом: круглый самотек диаметром до 220мм	1 клапан	-	0,84	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-20-01	Проверка и установка обратного воздушного клапана с противовесным грузом: круглый самотек диаметром до 300мм	1 клапан	-	0,98	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-21-01	Проверка и установка обратного воздушного клапана с противовесным грузом: круглый самотек диаметром до 380мм	1 клапан	-	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-22-01	Проверка и установка обратного воздушного клапана с противовесным грузом: прямоугольный самотек	1 клапан	-	1,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-23-01	Проверка и установка перекидного клапана с целью управления: круглый самотек диаметром до 220мм	1 клапан	-	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-24-01	Проверка и установка перекидного клапана с целью управления: круглый самотек диаметром до 300мм	1 клапан	-	2,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-25-01	Проверка и установка перекидного клапана с целью управления: круглый самотек диаметром до 380мм	1 клапан	-	2,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-26-01	Проверка и установка перекидного клапана с целью управления: прямоугольный самотек	1 клапан	-	3,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-27-01	Присоединение одностороннего ввода (тройника) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другим фланцем ввода к трубе: круглый самотек диаметром до 220мм	1 ввод	-	0,98	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-28-01	Присоединение одностороннего ввода (тройника) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другим фланцем ввода к трубе: круглый самотек диаметром до 300мм	1 ввод	-	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-29-01	Присоединение одностороннего ввода (тройника) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другим фланцем ввода к трубе: круглый самотек диаметром до 380мм	1 ввод	-	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-30-01	Присоединение одностороннего ввода (тройника) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другим фланцем ввода к трубе: прямоугольный самотек	1 ввод	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-31-01	Присоединение двустороннего ввода (крестовины) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другими двумя фланцами ввода к трубам других диаметров: круглый самотек диаметром до 220мм	1 ввод	-	1,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-32-01	Присоединение двустороннего ввода (крестовины) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другими двумя фланцами ввода к трубам других диаметров: круглый самотек диаметром до 300мм	1 ввод	-	1,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-33-01	Присоединение двустороннего ввода (крестовины) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другими двумя фланцами ввода к трубам других диаметров: круглый самотек диаметром до 380мм	1 ввод	-	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-34-01	Присоединение двустороннего ввода (крестовины) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другими двумя фланцами ввода к трубам других диаметров: прямоугольный самотек	1 ввод	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-35-01	Установка на место и крепление к металлической воронке или перекрытию выпускного патрубка: круглый самотек диаметром до 220мм	1 патрубок	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-36-01	Установка на место и крепление к металлической воронке или перекрытию выпускного патрубка: круглый самотек диаметром до 300мм	1 патрубок	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-37-01	Установка на место и крепление к металлической воронке или перекрытию выпускного патрубка: круглый самотек диаметром до 380мм	1 патрубок	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-38-01	Установка на место и крепление к металлической воронке или перекрытию выпускного патрубка: прямоугольный самотек	1 патрубок	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-39-01	Присоединение насыпного лотка к сектору или трубе: круглый самотек диаметром до 220мм	1 лоток	-	0,84	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-40-01	Присоединение насыпного лотка к сектору или трубе: круглый самотек диаметром до 300мм	1 лоток	-	0,98	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-41-01	Присоединение насыпного лотка к сектору или трубе: круглый самотек диаметром до 380мм	1 лоток	-	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-42-01	Присоединение насыпного лотка к сектору или трубе: прямоугольный самотек	1 лоток	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-43-01	Насадка фланца, сверление отверстий и приклепка с обрубкой зубилом неровностей после клепки: круглый самотек диаметром до 220мм	1 фланец	-	0,35	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-44-01	Насадка фланца, сверление отверстий и приклепка с обрубкой зубилом неровностей после клепки: круглый самотек диаметром до 300мм	1 фланец	-	0,46	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-45-01	Насадка фланца, сверление отверстий и приклепка с обрубкой зубилом неровностей после клепки: круглый самотек диаметром до 380мм	1 фланец	-	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-46-01	Насадка фланца, сверление отверстий и приклепка с обрубкой зубилом неровностей после клепки: прямоугольный самотек	1 фланец	-	0,76	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-47-01	Вырубка и выбивка заклепок, снятие фланца и укорачивание самотека по размеру: круглый самотек диаметром до 220мм	1 фланец	-	0,27	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-48-01	Вырубка и выбивка заклепок, снятие фланца и укорачивание самотека по размеру: круглый самотек диаметром до 300мм	1 фланец	-	0,35	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-49-01	Вырубка и выбивка заклепок, снятие фланца и укорачивание самотека по размеру: круглый самотек диаметром до 380мм	1 фланец	-	0,39	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-50-01	Вырубка и выбивка заклепок, снятие фланца и укорачивание самотека по размеру: прямоугольный самотек	1 фланец	-	0,61	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-51-01	Изготовление тяги из круглой стали и установка ее с присоединением к самотеку и креплению: круглый самотек диаметром до 220мм	1 тяга	-	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-52-01	Изготовление тяги из круглой стали и установка ее с присоединением к самотеку и креплению: круглый самотек диаметром до 300мм	1 тяга	-	0,61	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-53-01	Изготовление тяги из круглой стали и установка ее с присоединением к самотеку и креплению: круглый самотек диаметром до 380мм	1 тяга	-	0,69	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-54-01	Изготовление тяги из круглой стали и установка ее с присоединением к самотеку и креплению: прямоугольный самотек	1 тяга	-	0,76	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-55-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: разметка места для установки самотека	1 компл.	-	2,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-56-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: установка на место и укрепление к стене кронштейнов при готовых отверстиях	1 пара кронштейнов	-	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-57-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: установка на место и крепление выпускного патрубка	1 патрубок	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-58-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: установка и крепление колена с постановкой прокладки из картона	1 колено	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-59-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: сборка труб на болтах с постановкой прокладок, установка и крепление трубы длиной 2000мм на месте	1 труба	-	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-60-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: обрубка трубы по месту, снятие и установка фланцев, установка и крепление трубы с постановкой прокладок	1 труба	-	2,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-61-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: установка и крепление тройника (двойного ввода) с постановкой прокладки, регулирование цепи управления	1 тройник	-	2,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-62-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: установка и крепление переходных патрубков с постановкой прокладок	1 патрубок	-	0,92	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-63-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: установка и крепление сектора с постановкой прокладок	1 сектор	-	0,76	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-64-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: подвешивание, крепление и регулирование гибкой трубы	1 труба	-	0,84	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-65-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: разборка, очистка, сборка и установка на место телескопической трубы с разбрызгивателем	1 компл.	-	4,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-66-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: подвешивание и крепление тали для подъема телескопического конца трубы	1 компл.	-	0,98	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-67-01	Монтаж отпускного зернопровода сечением 220х380мм с телескопическим концом и разбрызгивателем: регулировка отпускных зернопроводов с телескопическим концом с разбрызгивателем	1 компл.	-	3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-68-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 220мм: разметка мест крепления выпускного патрубка и кронштейнов	1 компл.	-	0,98	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-69-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 300мм: разметка мест крепления выпускного патрубка и кронштейнов	1 компл.	-	0,98	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-70-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 220мм: установка на место и крепление выпускного патрубка	1 патрубок	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-71-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 300мм: установка на место и крепление выпускного патрубка	1 патрубок	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-72-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 220мм: установка и крепление переходного патрубка с постановкой прокладки	1 патрубок	-	0,46	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-73-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 300мм: установка и крепление переходного патрубка с постановкой прокладки	1 патрубок	-	0,61	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-74-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 220мм: установка на место и крепление к стене болтами кронштейнов	1 пара кронштейнов	-	1,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-75-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 300мм: установка на место и крепление к стене болтами кронштейнов	1 пара кронштейнов	-	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-76-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 220мм: подвешивание, крепление и регулирование гибкой трубы	1 труба	-	0,84	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-77-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 300мм: подвешивание, крепление и регулирование гибкой трубы	1 труба	-	0,84	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-002-78-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 220мм: регулировка отпускных зернопроводов	1 компл.	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-002-79-01	Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой, диаметр самотека 300мм: регулировка отпускных зернопроводов	1 компл.	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-14-003 Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна								
Н-32-14-003-01-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: сборка зернопровода на фланцах с креплением болтами и постановкой прокладок	1 подвижной зернопровод	-	9,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-02-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: сборка зернопровода на фланцах с креплением болтами и постановкой прокладок	1 подвижной зернопровод	-	12,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-03-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка гибких стальных труб с постановкой на них втулочных рукавов	1 подвижной зернопровод	-	7,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-003-04-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка гибких стальных труб с постановкой на них втулочных рукавов	1 подвижной зернопровод	-	7,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-05-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка карданных шарниров	1 подвижной зернопровод	-	5,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-06-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка карданных шарниров	1 подвижной зернопровод	-	5,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-07-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка концевых колен сечением 100х100мм	1 подвижной зернопровод	-	1,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-08-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка концевых колен сечением 100х100мм	1 подвижной зернопровод	-	1,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-003-09-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка растяжек для зернопровода	1 подвижной зернопровод	-	1,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-10-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка растяжек для зернопровода	1 подвижной зернопровод	-	1,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-11-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка вращающихся колец с механизмами	1 подвижной зернопровод	-	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-12-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка вращающихся колец с механизмами	1 подвижной зернопровод	-	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-13-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка удлинительных труб с накладными гайками	1 подвижной зернопровод	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-003-14-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка удлинительных труб с накладными гайками	1 подвижной зернопровод	-	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-14-003-15-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка вращающихся присоединений на выпускных насадках разгрузителя	1 подвижной зернопровод	-	5,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-16-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка вращающихся присоединений на выпускных насадках разгрузителя	1 подвижной зернопровод	-	5,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	2
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-14-003-17-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: сборка и установка качающихся поворотных стрел с цапфами (шпренгелями жесткости при вылете 14м) и деталей крепления блоков	1 подвижной зернопровод	-	10	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-003-18-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: сборка и установка качающихся поворотных стрел с цапфами (шпренгелями жесткости при вылете 14м) и деталей крепления блоков	1 подвижной зернопровод	-	20,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-19-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка неподвижного блока	1 подвижной зернопровод	-	2,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-14-003-20-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка неподвижного блока	1 подвижной зернопровод	-	2,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-14-003-21-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка подвижного поворотного блока	1 подвижной зернопровод	-	6,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-14-003-22-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка подвижного поворотного блока	1 подвижной зернопровод	-	6,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-003-23-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка цепной подвески	1 подвижной зернопровод	-	1,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-24-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка цепной подвески	1 подвижной зернопровод	-	1,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-25-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка и крепление рабочего стального каната диаметром 11мм, длиной 50-60м со сращиванием сплетением	1 подвижной зернопровод	-	11,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-26-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка и крепление рабочего стального каната диаметром 11мм, длиной 50-60м со сращиванием сплетением	1 подвижной зернопровод	-	11,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	3
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-14-003-27-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка и крепление аварийного стального каната диаметром 25мм, длиной 11-14м с соединением на муфтах	1 подвижной зернопровод	-	10	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-28-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка и крепление аварийного стального каната диаметром 25мм, длиной 11-14м с соединением на муфтах	1 подвижной зернопровод	-	10	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-29-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 7-9м: установка сопла (прямого или углового)	1 подвижной зернопровод	-	0,27	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-14-003-30-01	Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна, длина горизонтального участка зернопровода 14-15м: установка сопла (прямого или углового)	1 подвижной зернопровод	-	0,27	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Раздел Н-32-15 Задвижки, поворотные трубы, перекидные клапаны								
Таблица Н-32-15-001 Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом								
Н-32-15-001-01-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-4, масса до 250кг: монтаж	1 задвижка	1. Установка задвижки с креплением к перекрытию. 2. Установка приводного механизма и патрубков.	35	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-15-001-02-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-6, масса до 300кг: монтаж	1 задвижка	1. Установка задвижки с креплением к перекрытию. 2. Установка приводного механизма и патрубков.	38	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-001-03-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-7, масса до 600кг: монтаж	1 задвижка	1. Установка задвижки с креплением к перекрытию. 2. Установка приводного механизма и патрубков.	49	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-001-04-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-9, масса до 750кг: монтаж	1 задвижка	1. Установка задвижки с креплением к перекрытию. 2. Установка приводного механизма и патрубков.	61	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-001-05-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-4, масса до 250кг: опробование	1 задвижка	-	2,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-15-001-06-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-6, масса до 300кг: опробование	1 задвижка	-	2,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-15-001-07-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-7, масса до 600кг: опробование	1 задвижка	-	3,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-15-001-08-01	Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом ТЗВ-9, масса до 750кг: опробование	1 задвижка	-	4,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-15-002 Задвижки речные								
Н-32-15-002-01-01	Задвижки речные ТЗП-200, ТЗП-300, ТЗП-350, выходное отверстие задвижки круглое диаметром 200-380мм: монтаж	1 задвижка	-	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-002-02-01	Задвижки речные ТЗР-200, выходное отверстие задвижки, прямоугольное сечение до 200х200мм: монтаж	1 задвижка	-	2,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-002-03-01	Задвижки речные ТЗР-300, ТЗР-350, выходное отверстие задвижки, прямоугольное сечение до 350х350мм: монтаж	1 задвижка	-	2,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-002-04-01	Задвижки речные ТЗР-450, выходное отверстие задвижки, прямоугольное сечение до 450х450мм: монтаж	1 задвижка	-	3,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-002-05-01	Задвижки речные КРЗ-500, выходное отверстие задвижки, прямоугольное сечение до 1000х500мм: монтаж	1 задвижка	-	3,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-002-06-01	Задвижки речные ТЗР-300, ТЗР-350, выходное отверстие задвижки, прямоугольное сечение до 350х350мм: опробование	1 задвижка	-	0,49	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-15-003 Задвижки автотранспортного приема								
Н-32-15-003-01-01	Задвижки автотранспортного приема, число задвижек в комплекте 4: монтаж	1 компл.	1. Установка и крепление задвижек с постановкой тяг и рычагов насыпного лотка. 2. Установка роликов и тросов управления с трубой, закреплением их к тягам задвижек.	22,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-003-02-01	Задвижки автотранспортного приема, число задвижек в комплекте 6: монтаж	1 компл.	1. Установка и крепление задвижек с постановкой тяг и рычагов насыпного лотка. 2. Установка роликов и тросов управления с трубой, закреплением их к тягам задвижек.	29,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-003-03-01	Задвижки автотранспортного приема, число задвижек в комплекте 4: опробование	1 компл.	-	3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-003-04-01	Задвижки автотранспортного приема, число задвижек в комплекте 6: опробование	1 компл.	-	4,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-15-004 Задвижки речные подбункерные с электроприводом								
Н-32-15-004-01-01	Задвижки речные подбункерные с электроприводом ЗСЭ-1-500, ЗСЭ-3-500: установка корпуса задвижки с шибером	1 задвижка с электроприводом	-	3,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-15-004-02-01	Задвижки речные подбункерные с электроприводом ЗСЭ-1-500, ЗСЭ-3-500: установка деталей крепления конечных переключателей и механизмов управления ими	1 задвижка с электроприводом	-	4,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-004-03-01	Задвижки речные подбункерные с электроприводом ЗСЭ-1-500, ЗСЭ-3-500: опробование	1 задвижка с электроприводом	-	2,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-15-005 Задвижки надвесовые с электроприводом								
Н-32-15-005-01-01	Задвижки надвесовые с электроприводом ВЗЭ-1-6, с количеством отверстий 6: установка узлов задвижки	1 задвижка	-	36,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-005-02-01	Задвижки надвесовые с электроприводом НВЗ-1-9, с количеством отверстий 9: установка узлов задвижки	1 задвижка	-	47	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-005-03-01	Задвижки надвесовые с электроприводом ВЗЭ-1-6, с количеством отверстий 6: подвеска каркаса-рамы привода к перекрытию	1 задвижка	-	2,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-005-04-01	Задвижки надвесовые с электроприводом НВЗ-1-9, с количеством отверстий 9: подвеска каркаса-рамы привода к перекрытию	1 задвижка	-	3,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-15-005-05-01	Задвижки надвесовые с электроприводом ВЗЭ-1-6, с количеством отверстий 6: опробование	1 задвижка	-	9,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-15-005-06-01	Задвижки надвесовые с электроприводом НВЗ-1-9, с количеством отверстий 9: опробование	1 задвижка	-	12,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Таблица Н-32-15-006 Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М								
Н-32-15-006-01-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-1, КО-2, КО-1Н, КО-26, двусторонние КД-1, внутреннее сечение клапана 140х140мм: установка клапана с креплением к зернопроводу	1 клапан	-	8,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-006-02-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-4, КО-5, КО-6, КО-4Н, КО-5Н, КО-6Н, двусторонние КД-3, внутреннее сечение клапана 200х200мм: установка клапана с креплением к зернопроводу	1 клапан	-	8,6	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-006-03-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-7, КО-8, КО-9, КО-7Н, КО-8Н, КО-9Н, двусторонние КД-4, внутреннее сечение клапана 300х300мм: установка клапана с креплением к зернопроводу	1 клапан	-	9,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-15-006-04-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-10, КО-11, КО-10Н, КО-11Н, двусторонние КД-5, внутреннее сечение клапана 350х350мм: установка клапана с креплением к зернопроводу	1 клапан	-	11	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-006-05-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-1, КО-2, КО-1Н, КО-26, двусторонние КД-1, внутреннее сечение клапана 140х140мм: опробование	1 клапан	-	1,7	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-006-06-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-4, КО-5, КО-6, КО-4Н, КО-5Н, КО-6Н, двусторонние КД-3, внутреннее сечение клапана 200х200мм: опробование	1 клапан	-	1,8	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-006-07-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-7, КО-8, КО-9, КО-7Н, КО-8Н, КО-9Н, двусторонние КД-4, внутреннее сечение клапана 300х300мм: опробование	1 клапан	-	2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-15-006-08-01	Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М, односторонние КО-10, КО-11, КО-10Н, КО-11Н, двусторонние КД-5, внутреннее сечение клапана 350х350мм: опробование	1 клапан	-	2,1	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-15-007 Труба автоматическая поворотная								
Н-32-15-007-01-01	Труба автоматическая поворотная, масса 2510кг: монтаж аспирационных труб и стояка	1 поворотная труба	-	3,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-007-02-01	Труба автоматическая поворотная, масса 2510кг: установка кронштейнов для конечных переключателей (восемь комплектов)	1 поворотная труба	-	8,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-007-03-01	Труба автоматическая поворотная, масса 2510кг: установка поворотной трубы с кольцами, роликами и распределительным кругом	1 поворотная труба	-	54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-15-007-04-01	Труба автоматическая поворотная, масса 2510кг: опробование	1 поворотная труба	-	15	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-15-008 Трубы распределительные поворотные								
Н-32-15-008-01-01	Трубы распределительные поворотные, трубы ТТА-300, ПТР-300, воронки ТТВ-300, радиус действия трубы 1250мм: монтаж	1 поворотная труба	1. Установка трубы с креплением к перекрытию. 2. Установка воронок.	26,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-15-008-02-01	Трубы распределительные поворотные, трубы ТТБ-380, воронки ТТВ-380, радиус действия трубы 2000мм: монтаж	1 поворотная труба	1. Установка трубы с креплением к перекрытию. 2. Установка воронок.	28,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-15-008-03-01	Трубы распределительные поворотные, трубы ТТА-300, ПТР-300, воронки ТТВ-300, радиус действия трубы 1250мм: опробование	1 поворотная труба	-	4,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-15-008-04-01	Трубы распределительные поворотные, трубы ТТБ-380, воронки ТТВ-380, радиус действия трубы 2000мм: опробование	1 поворотная труба	-	5,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Раздел Н-32-16 Зерносушильное оборудование								
Таблица Н-32-16-001 Зерносушильные аппараты								
Н-32-16-001-01-01	Зерносушильный аппарат, четырехтонный, производительность 4т/ч: монтаж	1 зерносушилка	1. Установка каркаса топки. 2. Установка топочной гарнитуры. 3. Установка дымовой трубы. 4. Установка затворов. 5. Установка автомата с приводом или эксцентрикового механизма. 6. Установка смотровых и лазовых люков. 7. Установка дверей. 8. Установка рам для диффузоров.	126	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-16-001-02-01	Зерносушильный аппарат, СЗС-8, производительность 8т/ч: монтаж	1 зерносушилка	1. Установка каркаса топки. 2. Установка топочной гарнитуры. 3. Установка дымовой трубы. 4. Установка затворов. 5. Установка автомата с приводом или эксцентрикового механизма. 6. Установка смотровых и лазовых люков. 7. Установка дверей. 8. Установка рам для диффузоров.	151	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-03-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-12, производительность 12т/ч: монтаж	1 зерносушилка	1. Установка каркаса топки. 2. Установка топочной гарнитуры. 3. Установка дымовой трубы. 4. Установка затворов. 5. Установка автомата с приводом или эксцентрикового механизма. 6. Установка смотровых и лазовых люков. 7. Установка дверей. 8. Установка рам для диффузоров.	204	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-04-01	Зерносушильный аппарат, четырехтонный, производительность 4т/ч: опробование	1 зерносушилка	-	34	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-05-01	Зерносушильный аппарат, СЗС-8, производительность 8т/ч: опробование	1 зерносушилка	-	45,5	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-06-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-12, производительность 12т/ч: опробование	1 зерносушилка	-	51	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-16-001-07-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: разметка осевых линий	1 зерносушилка	-	6,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-16-001-08-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка каркаса топки	1 зерносушилка	-	97	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-09-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка топочной гарнитуры	1 зерносушилка	-	19	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-10-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка дымовой трубы на опорную плиту с креплением нижнего фланца трубы к плите	1 зерносушилка	-	30	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-11-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка затворов	1 зерносушилка	-	38	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-16-001-12-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка автомата с приводом или эксцентрикового механизма	1 зерносушилка	-	55	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-13-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка смотровых и лазовых люков	1 зерносушилка	-	10,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-14-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка дверей	1 зерносушилка	-	9,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-15-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: установка рам для диффузоров	1 зерносушилка	-	9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1
Н-32-16-001-16-01	Зерносушильный аппарат, ДСП-24(двухшахтный), ДСП-32, производительность 24-32т/ч: опробование	1 зерносушилка	-	61	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-06	Монтажник оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-32-17 Оборудование для пневматического транспорта зерна и продуктов его переработки								
Таблица Н-32-17-001 Устройства приемные пневматические типа "Сопло"								
Н-32-17-001-01-01	Устройства приемные пневматические типа "Сопло", внутренний диаметр труб до 95мм	1 устройство	-	1,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-001-02-01	Устройства приемные пневматические типа "Сопло", внутренний диаметр труб до 115мм	1 устройство	-	1,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-001-03-01	Устройства приемные пневматические типа "Сопло", внутренний диаметр труб до 150мм	1 устройство	-	1,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-001-04-01	Устройства приемные пневматические типа "Сопло", внутренний диаметр труб до 210мм	1 устройство	-	2,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-17-002 Устройства приемные пневматические с механическим побуждением								
Н-32-17-002-01-01	Устройства приемные пневматические с механическим побуждением ПМП-320, производительность до 5т/ч: монтаж	1 приемник	-	5,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-002-02-01	Устройства приемные пневматические с механическим побуждением ПМП-600, производительность св. 5т/ч: монтаж	1 приемник	-	6,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-002-03-01	Устройства приемные пневматические с механическим побуждением ПМП-320, производительность до 5т/ч: опробование	1 приемник	-	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-002-04-01	Устройства приемные пневматические с механическим побуждением ПМП-600, производительность св. 5т/ч: опробование	1 приемник	-	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-17-003 Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта								
Н-32-17-003-01-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 3м	1 м пряника	1. Сборка и установка воздухопроводов (пряников) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	0,44	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-02-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 5м	1 м пряника	1. Сборка и установка воздухопроводов (пряников) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	0,48	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-03-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 3м	1 м пряника	1. Сборка и установка воздухопроводов (пряников) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	0,71	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-04-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 5м	1 м прямика	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямоков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	0,79	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-05-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 3м	1 м прямика	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямоков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	0,81	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-06-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 5м	1 м прямика	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямоков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	0,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-07-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 3м	1 м прямика	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямоков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-08-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 5м	1 м прямика	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямоков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-09-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 3м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	0,94	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-10-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 5м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-11-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 3м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,4	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-12-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 5м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-13-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 3м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-14-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 5м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-15-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 3м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-16-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 5м (1 отвод или 1 утка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-17-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 3м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-18-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 5м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-19-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 3м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-20-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 5м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-21-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 3м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,9	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-22-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 5м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-23-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 3м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-24-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 5м (1 круглый тройник)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	3	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-25-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 3м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-26-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 5м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,6	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-27-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 3м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,5	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-28-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 5м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,7	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-29-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 3м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-30-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 5м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	3,1	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-31-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 3м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	3,8	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-32-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 5м (1 круглая крестовина)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	4,2	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-33-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 3м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,3	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-34-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 150(540)мм, высота установки до 5м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,4	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-35-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 3м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,6	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-36-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 320(1000)мм, высота установки до 5м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,7	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-37-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 3м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	1,9	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-38-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 545(1700)мм, высота установки до 5м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-003-39-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 3м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,2	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-40-01	Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта, диаметр (периметр) до 600(2000)мм, высота установки до 5м (1 задвижка)	шт	1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.	2,5	-	2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-41-01	Установка перехода на 1м2 поверхности: при работе на высоте до 3м	шт	-	0,85	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Н-32-17-003-42-01	Установка перехода на 1м2 поверхности: при работе на высоте до 5м	шт	-	0,93	-	2-155-02	Монтажник систем вентиляции 2 разр.	1
						2-155-03	Монтажник систем вентиляции 3 разр.	1
						2-155-05	Монтажник систем вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-32-17-004 Глушители								
Н-32-17-004-01-01	Глушитель, детали прямые, диаметр воздуховода 320мм	1 м глушителя	1. Установка готовых хомутов и подвесок. 2. Сборка и установка глушителей с соединением на фланцах и постановкой прокладок.	2,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-004-02-01	Глушитель, детали прямые, диаметр воздуховода 545мм	1 м глушителя	1. Установка готовых хомутов и подвесок. 2. Сборка и установка глушителей с соединением на фланцах и постановкой прокладок.	3,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-004-03-01	Глушитель, детали прямые, диаметр воздуховода 660мм	1 м глушителя	1. Установка готовых хомутов и подвесок. 2. Сборка и установка глушителей с соединением на фланцах и постановкой прокладок.	4,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-004-04-01	Глушитель, детали фасонные, диаметр воздуховода 320мм	1 м глушителя	1. Установка готовых хомутов и подвесок. 2. Сборка и установка глушителей с соединением на фланцах и постановкой прокладок.	3,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-004-05-01	Глушитель, детали фасонные, диаметр воздуховода 545мм	1 м глушителя	1. Установка готовых хомутов и подвесок. 2. Сборка и установка глушителей с соединением на фланцах и постановкой прокладок.	4,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-004-06-01	Глушитель, детали фасонные, диаметр воздуховода 660мм	1 м глушителя	1. Установка готовых хомутов и подвесок. 2. Сборка и установка глушителей с соединением на фланцах и постановкой прокладок.	5,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-17-005 Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта								
Н-32-17-005-01-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 70мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,33	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-02-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 80мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,37	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-03-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 100мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-04-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 120мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,56	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-05-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 140мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,74	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-06-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 160мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,59	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-07-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 160мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,99	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-08-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 180мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,69	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-09-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 180мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-10-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 200мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,79	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-11-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 200мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-12-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 225мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,99	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-13-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на муфтах, диаметр труб до 225мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-14-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 70мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,48	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-15-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 80мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,59	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-16-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 100мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,63	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-17-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 120мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,88	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-18-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 140мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-19-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 160мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	0,84	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-20-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 160мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-21-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 180мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-22-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 180мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-23-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 200мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-24-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 200мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-25-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 225мм, толщина стенок до 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	1,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-26-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, соединение на фланцах, диаметр труб до 225мм, толщина стенок св. 2мм: монтаж	1 м продуктопровода	1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.	2,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-27-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 70мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,26	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-28-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 80мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,29	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-29-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 100мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,33	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-30-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 120мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-31-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб (независимо от толщины стенок труб) до 140мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,44	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-32-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 160мм, толщина стенок до 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,49	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-33-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 160мм, толщина стенок св. 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,49	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-34-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 180мм, толщина стенок до 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-35-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 180мм, толщина стенок св. 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,54	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-36-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 200мм, толщина стенок до 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,58	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-37-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 200мм, толщина стенок св. 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,58	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-005-38-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 225мм, толщина стенок до 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,63	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-005-39-01	Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта, диаметр труб до 225мм, толщина стенок св. 2мм: очистка внутренней поверхности труб	1 м продуктопровода	-	0,63	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-17-006 Воздухопроводы бесшовные пневматического транспорта								
Н-32-17-006-01-01	Воздухопроводы бесшовные пневматического транспорта, диаметр воздухопровода до 250мм	10 м воздухопровода	1. Установка воздухопровода со всеми фасонными деталями. 2. Соединение на фланцах с постановкой болтов. 3. Подвеска на хомуты и тяги.	7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-006-02-01	Воздухопроводы бесшовные пневматического транспорта, диаметр воздухопровода до 330мм	10 м воздухопровода	1. Установка воздухопровода со всеми фасонными деталями. 2. Соединение на фланцах с постановкой болтов. 3. Подвеска на хомуты и тяги.	8,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-17-006-03-01	Воздухопроводы бесшовные пневматического транспорта, диаметр воздухопровода до 350мм	10 м воздухопровода	1. Установка воздухопровода со всеми фасонными деталями. 2. Соединение на фланцах с постановкой болтов. 3. Подвеска на хомуты и тяги.	9,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-17-006-04-01	Воздухопроводы бесшовные пневматического транспорта, диаметр воздухопровода до 400мм	10 м воздухопровода	1. Установка воздухопровода со всеми фасонными деталями. 2. Соединение на фланцах с постановкой болтов. 3. Подвеска на хомуты и тяги.	11,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-32-17-007 Инжектор для транспортирования отходов								
Н-32-17-007-01-01	Инжектор для транспортирования отходов, масса 34кг	1 инжектор	1. Установка и крепление к станине со сверлением отверстий во фланцах трубопровода и свертывание фланцевых соединений приемного ковша инжектора.	8,4	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Раздел Н-32-18 Приводные ремни, ограждения и индивидуальные станины под оборудование								
Таблица Н-32-18-001 Вытяжка приводных ремней и лент								
Н-32-18-001-01-01	Вытяжка приводных ремней и лент, ширина ремня или ленты до 200мм	10 м	1. Вытяжка ремня или ленты. 2. Установка зажимов для грузов.	0,52	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-001-02-01	Вытяжка приводных ремней и лент, ширина ремня или ленты до 250мм	10 м	1. Вытяжка ремня или ленты. 2. Установка зажимов для грузов.	0,78	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-001-03-01	Вытяжка приводных ремней и лент, ширина ремня или ленты до 350мм	10 м	1. Вытяжка ремня или ленты. 2. Установка зажимов для грузов.	1,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-001-04-01	Вытяжка приводных ремней и лент, ширина ремня или ленты до 500мм	10 м	1. Вытяжка ремня или ленты. 2. Установка зажимов для грузов.	2,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-32-18-002 Сшивка, перешивка прорезиненных ремней и вырезка ушивальников								
Н-32-18-002-01-01	Сшивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 25мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,27	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-02-01	Перешивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 25мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,07	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-03-01	Сшивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 70мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,33	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-04-01	Перешивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 70мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,09	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-002-05-01	Сшивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 125мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,55	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-06-01	Перешивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 125мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,14	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-07-01	Сшивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 175мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,64	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-08-01	Перешивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 175мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.	0,16	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-002-09-01	Сшивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 250мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив. 4. Для ремней шириной свыше 175мм добавлять: разделка концов ремня уступами. 5. изготовление шаблона для пробивки отверстий. 6. стяжка с помощью натяжной машинки.	2,2	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-10-01	Перешивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 250мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив. 4. Для ремней шириной свыше 175мм добавлять: разделка концов ремня уступами. 5. изготовление шаблона для пробивки отверстий. 6. стяжка с помощью натяжной машинки.	0,93	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-002-11-01	Сшивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 300мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив. 4. Для ремней шириной свыше 175мм добавлять: разделка концов ремня уступами. 5. изготовление шаблона для пробивки отверстий. 6. стяжка с помощью натяжной машинки.	3,3	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-12-01	Перешивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 300мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив. 4. Для ремней шириной свыше 175мм добавлять: разделка концов ремня уступами. 5. изготовление шаблона для пробивки отверстий. 6. стяжка с помощью натяжной машинки.	1,4	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-002-13-01	Сшивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 400мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив. 4. Для ремней шириной свыше 175мм добавлять: разделка концов ремня уступами. 5. изготовление шаблона для пробивки отверстий. 6. стяжка с помощью натяжной машинки.	5,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-14-01	Перешивка прорезиненного ремня, ширина ремня или ленты до 400мм	1 стык	1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив. 4. Для ремней шириной свыше 175мм добавлять: разделка концов ремня уступами. 5. изготовление шаблона для пробивки отверстий. 6. стяжка с помощью натяжной машинки.	2,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-002-15-01	Вырезка ушивальников	10 шт	-	0,19	-	2-148-03	Монтажник оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-32-18-003 Ремни клиновые приводные								
Н-32-18-003-01-01	Ремни клиновые приводные	10 шт	1. Установка клиновых ремней с подборкой комплекта одинаковой длины. 2. Регулировка их натяжения.	1,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-32-18-004 Ограждения								
Н-32-18-004-01-01	Ограждения высотой до 2м: одноплоскостные для горизонтальных передач, расположенных у стен, и для трансмиссионных линий	1 м	1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место. 3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.	1,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-004-02-01	Ограждения высотой св. 2м: одноплоскостные для горизонтальных передач, расположенных у стен, и для трансмиссионных линий	1 м	1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место. 3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.	1,5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-004-03-01	Ограждения высотой до 2м: многоплоскостные (коробчатые) сетчатые с отъемными стенками для передаточных ремней	1 м	1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место. 3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.	2,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-004-04-01	Ограждения высотой св. 2м: многоплоскостные (коробчатые) сетчатые с отъемными стенками для передаточных ремней	1 м	1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место. 3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.	2,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-004-05-01	Ограждения высотой до 2м: подвесные решетчатые для передаточных ремней	1 м	1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место. 3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.	0,89	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-004-06-01	Ограждения высотой до 2м: сетчатые для приводных ремней машин и станков	шт	1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место. 3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.	1,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Н-32-18-004-07-01	Ограждения высотой до 2м: вспомогательные для ремней и узлов машин	шт	1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место. 3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.	1,2	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	2
						2-148-04	Монтажник оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-32-18-005 Станины индивидуальные								
Н-32-18-005-01-01	Установка станины индивидуальной на железобетонном перекрытии или полу, масса станины (рамы) до 50кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	2,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-18-005-02-01	Установка станины индивидуальной на железобетонном перекрытии или полу, масса станины (рамы) до 75кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	2,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-005-03-01	Установка станины индивидуальной на железобетонном перекрытии или полу, масса станины (рамы) до 100кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	3,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-18-005-04-01	Установка станины индивидуальной на железобетонном перекрытии или полу, масса станины (рамы) до 150кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	4,7	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-18-005-05-01	Установка станины индивидуальной на железобетонном перекрытии или полу, масса станины (рамы) до 200кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	5,1	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-18-005-06-01	Подвеска станины индивидуальной к железобетонному перекрытию или установка на стене, масса станины (рамы) до 50кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	2,3	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-32-18-005-07-01	Подвеска станины индивидуальной к железобетонному перекрытию или установка на стене, масса станины (рамы) до 75кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	2,9	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-18-005-08-01	Подвеска станины индивидуальной к железобетонному перекрытию или установка на стене, масса станины (рамы) до 100кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	3,8	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-18-005-09-01	Подвеска станины индивидуальной к железобетонному перекрытию или установка на стене, масса станины (рамы) до 150кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	5	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1
Н-32-18-005-10-01	Подвеска станины индивидуальной к железобетонному перекрытию или установка на стене, масса станины (рамы) до 200кг	1 станина	1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов. 3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.	5,6	-	2-148-02	Монтажник оборудования 2 разр.	1
						2-148-05	Монтажник оборудования 5 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 32.1

Таблица 1

Технические характеристики ворохоочистителя

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ВО-50	3800	1780	3100	3100

Примечание: ворохоочиститель поставляется узлами.

Таблица 2

Технические характеристики сепараторов зерноочистительные (элеваторные)

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗСМ-50	3250	1950	3060	1550
ЗСМ-100	3380	3860	3040	3170

Примечание: сепараторы поставляются в собранном виде.

Таблица 3

Технические характеристики сепараторов для зерна

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗСМ-5	2600	992	2500	935
ЗСМ-10	2600	2940	2675	1450
ЗСМ-20	2630	2820	2800	1600

Примечание: сепараторы поставляются в собранном виде.

Таблица 4

Технические характеристики сепараторов зерноочистительных для мельниц с пневмотранспортом

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗСП-2,5	1830	825	1200	225
ЗСП-5	2605	1225	1820	600
ЗСП-10	2605	1945	1820	920

Примечание: сепараторы поставляются в собранном виде.

Таблица 5

Технические характеристики сепараторов пневматических

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
БПС-5	1000	890	2220	500
БПС-10	1200	900	2410	560

Примечание: сепараторы поставляются узлами.

Таблица 6

Технические характеристики машин щеточных горизонтальных для зерна

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
БЩГ-2,5	1365	800	1545	500
ЗЩГ-5	1625	1365	1545	660

БЦМ-5; БЦП-5	1650	1365	1545	710
ЗЦГ-10	2150	1365	1490	726
БЦМ-10; БЦП-10	2300	1550	1545	988

Примечание: машины поставляются в собранном виде.

Таблица 7

Технические характеристики машин щеточных вертикальных

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	диаметр	длина	высота	
ЩМА	1165	1270	2260	1200

Примечание: машина поставляется в собранном виде.

Таблица 8

Технические характеристики машин обочных для мельниц с механическим транспортом

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗОМ-5	2568	1040	2182	800
ЗОМ-10	3014	1370	2020	1560
ЗНМ-5	2130	1095	2185	1850

Примечание: машины поставляются в собранном виде.

Таблица 9

Технические характеристики машин обочных для мельниц с пневматическим транспортом

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗНЛ-5	2035	890	1560	1588
ЗНЛ-10	2218	2120	1515	3080

Примечание: машины поставляются в собранном виде.

Таблица 10

Технические характеристики триеров дисковых

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗТК-2,5	1690	1091	967	670
ЗТО-5И	2450	1206	1050	1000
ЗТК-5И	2450	1206	1050	1000

Примечание: триеры одинарные поставляются в собранном виде, спаренные - узлами.

Таблица 11

Технические характеристики триера цилиндрического

Габариты, мм			Масса, кг
длина	ширина	высота	
2338	1014	1370	787

Примечание: триер поставляется в собранном виде.

Таблица 12

Технические характеристики машин моечных

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗМЗ-1,5	3585	1415	2150	1610
ЗКМ-60	4400	1774	2545	3170

Примечание: машина моечная поставляется двумя блоками - отжимной колонки и ванны.

Таблица 13

Технические характеристики аппарата увлажнительного Мануйлова

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗЗМ-2	682	660	662	60

Примечание: аппарат поставляется в собранном виде.

Таблица 14

Технические характеристики машин увлажнительных для зерна

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗУМ-2	2180	900	1268	302

Примечание: машина поставляется в собранном виде.

Таблица 15

Технические характеристики зерноуловителя

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗУ-1	1785	805	1100	215

Примечание: зерноуловитель поставляется в собранном виде.

Таблица 16

Технические характеристики бурата

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЦМБ-1	2200	750	1200	200

Примечание: бурат поставляется в собранном виде.

Таблица 17

Технические характеристики дозатора зернового

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗС-250	518	430	320	75

Примечание: дозатор поставляется в собранном виде.

Таблица 18

Технические характеристики камнеотборников

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗКГ	2830	1320	По проекту	1830
ЗК-15	2730	1840	3390	2140

Примечание: камнеотборники поставляются узлами.

Таблица 19

Технические характеристики станков вальцовых

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗМ-30×60	1850	1570	1910	3050
ЗМ-25×80	2050	1470	1910	2950
ЗМ-25×100	2250	1470	1910	3450
ЗС-25×60	1770	1710	2180	3400

ЗС-25×80	1570	1710	2180	3050
ЗМ2-25×80	2410	1470	2070	2950
ЗМ2-25×100	2410	1470	2070	3450
БВ2-25×80	2410	1630	2080	3250
БВ2-25×100	2410	1630	2080	3750

Примечание: станки поставляются собранными с комплектующими деталями.

Таблица 20

Технические характеристики отсева

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗРМ	2830	1840	2500	2000

Примечание: рассев поставляется узлами.

Таблица 21

Технические характеристики машин ситовеечных

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗМС-2-2	3180	1210	1550	900
ЗМС-2-4	3200	1300	1600	900

Примечание: машины ситовеечные поставляются в собранном виде.

Таблица 22

Технические характеристики станка шлифовально-рифельного

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ТТ-43	5040	1505	2280	5500

Примечание: станок поставляется в собранном виде.

Таблица 23

Технические характеристики машины бичевой вымольной

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗВО-1	905	740	2210	410

Примечание: машина поставляется в собранном виде.

Таблица 24

Технические характеристики аппарата Нуруша для пропаривания зерна

Габариты, мм			Масса, кг
длина	ширина	высота	
1395	1250	3050	1125

Примечание: аппарат поставляется в собранном виде.

Таблица 25

Технические характеристики шелушителей

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗМШ	1200	855	1500	570
ЗРД (А1-ЗРД)	1304	1115	1855	770

ЗШН	1535	760	1587	860
-----	------	-----	------	-----

Примечание: шелушители поставляются в собранном виде.

Таблица 26

Технические характеристики рассева для крупозаводов

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗК-1Б	3450	2065	По проекту	3100

Примечание: рассев поставляется узлами.

Таблица 27

Технические характеристики крупосортировки двухъярусной

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
Крупосортировка Захаренко	3000	1665	1970	1200

Примечание: крупосортировка поставляется в собранном виде.

Таблица 28

Технические характеристики сушилок паровых ВС-10-49М

Количество секций	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
8	3360	760	5620	4900
10	3360	760	6820	6000
12	3360	760	8020	7100
14	3360	760	9220	8200

Примечание: сушилка поставляется узлами.

Таблица 29

Технические характеристики колонки охладительной

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ОК	1000	370	4315	228

Примечание: Колонка поставляется узлами.

Таблица 30

Технические характеристики дозаторов питающих

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ДП-1	1128	740	645	225
ДП-2	1468	877	645	270

Примечание: дозаторы поставляются в собранном виде.

Таблица 31

Технические характеристики сушилки паровой шнековой

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ДСШ	3104	720	2530	1600

Примечание: сушилка поставляется узлами.

Таблица 32

Технические характеристики смесителей горизонтальных

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	

А9-ДСГ-0,1	1770	960	1040	513
А9-ДСГ-0,2	1760	1080	1300	550

Примечание: смесители поставляются в собранном виде.

Таблица 33

Технические характеристики смесителя двухвального

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
2СМ-1	4192	900	926	1000

Примечание: смеситель поставляется в собранном виде.

Таблица 34

Технические характеристики разгрузителя винтового

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
А1-ДРВ	2240	1700	570	900

Примечание: разгрузитель поставляется в собранном виде.

Таблица 35

Технические характеристики задвижки винтовой

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
А1-ДЗВ	1212	492	377	95

Примечание: задвижка поставляется в собранном виде.

Таблица 36

Технические характеристики дозатора весового полуавтоматического для фасовки муки в мешки

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ДВМ-100	1900	1368	3550	1285

Примечание: дозатор поставляется в собранном виде.

Таблица 37

Технические характеристики дозатора весового полуавтоматического для фасовки крупы в мешки

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ДВК-25	1000	747	1425	250

Примечание: дозатор поставляется в собранном виде.

Таблица 38

Технические характеристики дозирующего устройства

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ДМ-3	2180	770	650	239

Примечание: дозирующее устройство поставляется в собранном виде.

Таблица 39

Технические характеристики автоматов фасовочно-упаковочных

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
АПБ	3750	3020	2015	5600

АПМ	5000	2660	2600	6000
-----	------	------	------	------

Примечание: автоматы поставляются узлами.

Таблица 40

Технические характеристики дозатора весового автоматического для фасовки крупы и сахара-песка в пакеты

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
РРМ-2	540	700	2595	320

Примечание: дозатор поставляется в собранном виде.

Таблица 41

Технические характеристики машины проволокошвейной

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
БШП-4	775	600	1580	215

Примечание: машина поставляется в собранном виде.

Таблица 42

Технические характеристики машин мешкозашивочных с конвейером

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗЗЕ-М	3460	1350	1400	730
Конвейер	3000-5000	400	402	-

Примечание: машина поставляется собранной, а конвейеры - узлами.

Таблица 43

Технические характеристики установки механизированной с конвейером для взвешивания продукции в мешках

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
РК-31	2590	490	1220	500

Примечание: установка поставляется узлами.

Таблица 44

Технические характеристики автомата пакетоделательного

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
АПВ	5390	1606	1380	2750

Примечание: автомат поставляется узлами.

Таблица 45

Технические характеристики установки штабелеформирующей РК-34

Марка	Узлы установок	Габариты, мм		Масса, кг
		длина	ширина	
РК-34	Формирующая часть	7530	4740	12500
	Шахта	1750	1320	
	Машинное отделение	6100	3400	

Примечание: установка поставляется узлами.

Таблица 46

Технические характеристики установки штабелеформирующей трехсекционной

Марка	Габариты, мм	Масса,
-------	--------------	--------

	длина	ширина	высота	кг
РК-ХХМ	5330	3622	3788	7490

Примечание: установка поставляется узлами.

Таблица 47

Технические характеристики колонок магнитных

Марка	Масса, кг
БКМП2-3, БКМА2-150А, БКМА2-300А	32,5
БКМА2-500А, БКМ2-7,5	65
БКМ4-5	91
БКМ3-7	120

Примечание: колонки поставляются в собранном виде.

Таблица 48

Технические характеристики аппаратов магнитных

Марка	Длина, мм	Масса, кг
МА-5	384	20
МА-6	484	24
МА-7	684	31
МА-8	834	41

Примечание: аппараты поставляются в собранном виде.

Таблица 49

Технические характеристики сборок магнитных

Количество дуг	Длина	Масса, кг	Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	сборки, мм			длина	ширина	высота	
5	700	35	15		1150		85
10	950	60	23		1600		140

Примечание: сборки поставляются в собранном виде.

Таблица 50

Технические характеристики фильтров всасывающих металлических

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ФВ-30	1442	1580	3316	930
ФВ-45	1958	1580	3316	1250
ФВ-60	2477	1580	3316	1510
ФВ-90	3512	1580	3316	2070
Г4-1БФМ-30	1285	1580	4325	1100
Г4-1БФМ-45	1815	1580	4325	1400
Г4-1БФМ-60	2305	1580	4325	1650
Г4-1БФМ-90	3370	1580	4325	2220
Г4-2БФМ-60	2470	1580	4370	2286
Г4-2БФМ-90	3500	1580	4370	3075

Примечание: фильтры поставляются узлами.

Таблица 51

Технические характеристики циклонов индивидуальных

Марка и № циклона	Габариты, мм		Масса, кг
	высота	ширина	
ЦОЛ-1	1497	533	48

ЦОЛ-1,5	1837	640	65,5
ЦОЛ-3	2652	868	127
ЦОЛ-4,5	3257	1049	177
ЦОЛ-6	3732	1195	282
ЦОЛ-9	4528	1457	409
ЦОЛ-12	5264	1680	609
ЦОЛ-15	6329	1766	730
ЦОЛ-18	6340	2032	853

Примечание: циклоны № 1 - 3 поставляются собранными, а остальные - узлами.

Таблица 52

Технические характеристики циклонов батарейных

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
4БЦШ-200	2316	610	822	230
4БЦШ-225	2436	610	874	236
4БЦШ-250	2703	680	957	258
4БЦШ-275	2823	680	1007	262
4БЦШ-300	3068	760	1097	330
4БЦШ-350	3303	760	1197	341
4БЦШ-400	3945	964	1399	418
4БЦШ-450	4185	964	1494	435
4БЦШ-500	4588	1064	1644	477
4БЦШ-550	4828	1064	1744	500

Примечание: циклоны батарейные поставляются узлами.

Технические характеристики разгрузителей центробежных

Таблица 53.1

Разгрузители ЦРк

Марка	Размеры, мм		Масса, кг
	диаметр	высота	
ЦРк-200	200	1000	17
ЦРк-250	250	1000	20
ЦРк-300	300	1000	23
ЦРк-350	350	1000	27
ЦРк-400	400	1000	30
ЦРк-450	450	1000	35
ЦРк-500	500	1000	39
ЦРк-550	550	1100	45
ЦРк-600	600	1200	52
ЦРк-650	650	1300	60
ЦРк-700	700	1400	68
ЦРк-750	750	1500	77

Таблица 53.2

Разгрузители ЦР

Марка	Диаметр, мм	Масса, кг
ЦР-200	200	8,7
ЦР-225	225	10
ЦР-250	250	12
ЦР-275	275	14

ЦР-300	300	16
ЦР-325	325	19
ЦР-350	350	22
ЦР-375	375	25
ЦР-400	400	28
ЦР-425	425	31
ЦР-450	450	35
ЦР-475	475	39
ЦР-500	500	45

Таблица 53.3

Разгрузители УЦ

Марка и диаметр	Размеры, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
УЦ-250	320	300	825	15,8
УЦ-300	380	350	980	20,7
УЦ-350	445	400	1135	26,9
УЦ-400	500	450	1290	32,9
УЦ-450	570	500	1445	39,6
УЦ-500	630	550	1600	47,6
УЦ-550	695	600	1755	56,1
УЦ-600	760	650	1910	66
УЦ-650	820	700	2065	76
УЦ-700	880	750	2220	87,5

Примечание: разгрузители поставляются узлами.

Таблица 53.4

Циклон-разгрузитель

Марка	Размеры, мм		Масса, кг
	диаметр	высота	
У2-БЦР	550	1945	57

Примечание: циклон-разгрузитель поставляется в собранном виде.

Таблица 54

Технические характеристики затворов шлюзовых вместимостью 200 л

Марка и вместимость, л	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
Шу-200	1492	920	1075	1460

Примечание: затвор шлюзовой поставляется в собранном виде.

Таблица 55

Технические характеристики затворов шлюзовых вместимостью 6 и 15 л

Марка и вместимость, л	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
Шу-6	440	300	300	73
Шу-15	490	420	420	130

Примечание: затворы поставляются в собранном виде.

Таблица 56

Технические характеристики водоотделителя

Размеры, мм		Масса, кг
наибольший диаметр	высота	

1280	1250	235
------	------	-----

Примечание: водоотделитель поставляется в собранном виде.

Таблица 57

Технические характеристики aspirаторов с двукратным продуванием зерна

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗД-2,5	1300	1003	1315	250
ЗД-10	2000	1600	1680	408

Примечание: aspirаторы поставляются в собранном виде.

Таблица 58

Технические характеристики aspirаторов пневматических

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗПА-1,5	785	685	1249	140
ЗПА-5	1144	860	1760	390
ЗПА-10	1375	1080	1970	538

Примечание: aspirаторы пневматические поставляются в собранном виде.

Таблица 59

Технические характеристики колонок aspirационных

Ширина рабочей щели, мм	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
500	860	600	1180	50
1000	1130	1406	1250	100

Примечание: колонки aspirационные поставляются в собранном виде.

Таблица 60.1

Технические характеристики сборника aspirационного

Габариты, мм			Масса 10-метрового сборника, кг	
длина	ширина	высота	шнека	короба
2000	755	1160	360	650

Примечание: сборник aspirационный поставляется узлами.

Таблица 60.2

Технические характеристики клапанов с пневмоприводом

Тип	Марка	Габарит, мм			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
Автоматический aspirационный	РЗ-БКМ-350	708	440	255	46,5
Двухходовой	РЗ-БКД-200	510	445	640	35
Дроссельный aspirационный	РЗ-БКБ-300	549	437	310	12,6

Примечание: клапаны поставляются в собранном виде.

Таблица 61

Технические характеристики кондиционеров воздушно-водяных

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗК-2,5	3050	2900	11 450	10 900

ЗК-4	2279	2160	12 300	15 000
ЗК(у)-6	3500	2260	14 850	19 000

Примечание: кондиционеры поставляются узлами.

Таблица 62

Технические характеристики весов автоматических порционных

Марка	Грузоподъемность, кг		Масса весов с гирями, кг
	максимальная	минимальная	
Д-2	20	15	180
ДМ-2	20	15	320
Д-50	50	40	360
Д-100-3	100	60	500
НК-50 (ДК-50)	-	-	660
Д-500 (ДН-500)	500	250	970
ДН-1000-2	1000	500	1100

Примечание: весы поставляются в собранном виде.

Таблица 63

Технические характеристики весов автомобильных

Марка	Грузоподъемность, т		Масса, кг
	максимальная	минимальная	
2РС-30Д24Ас	30	1,5	4560
5002РС-30Ц13Ас	30	1,5	5558
РС-30Ц-24Ас	30	1,5	5558
А-25	25	0,5	8500

Примечание: весы автомобильные поставляются узлами.

Таблица 64

Технические характеристики весов ковшовых элеваторных

Грузоподъемность, т	Масса, кг	Объем ковша, м ³
5	2300	7
10	2700	15
20	5000	30

Примечание: весы ковшовые поставляются узлами.

Таблица 65

Технические характеристики весов вагонных

Марка	Грузоподъемность, т	Размеры платформы, м		Масса, кг
		длина	ширина	
УЗ-50	50	10	1,5	5500
ВВ-100	100	13,46	2,36	11 000

Примечание: весы вагонные поставляются узлами.

Таблица 66

Технические характеристики норий ленточных

Марка	Ширина ленты × × количество прокладок	Масса, кг					
		головки	башмаки	трубы длиной 2 м		ленты длинной 1 м	1 ковша с креп- лением
				прямой	натяжной		
Нории производительностью 50 т/ч и выше							
П-50	200×6	310	220	29,7	44,5	2,48	1
П-100	300×7	589	448	38	47,4	5,4	1,8

П-175	450×8	1285	713	66,6	99,2	9,14	2,8
П-2×100	2×300×7	1350	920	72	86	2×5,4	1,8
П-350	800×8	3840	962	107	147	16,2	3,65
Нории производительностью до 40 т/ч							
1-10	150×4	160	139	17,6	25	1,62	0,75
1-20	175×4	274	140	24	38,5	1,89	0,85
1-2×20	2×175×4	354	207	38,7	49,6	2×1,89	0,85

Примечание: детали норий поставляются узлами.

Таблица 67

Технические характеристики коробок сбрасывающих и лотков насыпных

Ширина ленты, мм	Наименование оборудования	Габариты, мм, до			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
400	Коробки	635	480	845	69
	Лотки	800	284	420	13,3
500	Коробки	615-850	580	575-875	50-72,3
	Лотки	775-1200	400-428	400-685	15,8-35
650	Коробки	700-875	730	625-1218	62-128
	Лотки	940-1112	400-650	400-695	22,4-37,5
800	Коробки	750-965	880	725-1189	69-154
	Лотки	1105	450	480-570	37

Примечание: коробки сбрасывающие и лотки насыпные поставляются в собранном виде.

Таблица 68

Технические характеристики лотков насыпных подсилосного самотека

Габариты, мм			Масса, кг
длина	ширина	высота	
1380	450	540	64

Таблица 69

Технические характеристики коробки сбрасывающей с перекидным клапаном для конвейера

Марка	Ширина ленты конвейера, мм	Габариты, мм			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
СККЭ-2	750	1600	1220	1500	240

Таблица 70

Технические характеристики коробки сбрасывающей с перекидным клапаном и пневмоэлектроприводом для конвейера

Габариты, мм			Масса, кг
длина	ширина	высота	
1250	1480	1500	193

Таблица 71

Технические характеристики конвейеров цепных марки ТСЦ

Марка	Длина конвейера, м	Масса, кг					
		приводной станции	разгрузочной станции	натяжной станции	проходной секции длиной, мм		
					500	1000	1400
ТСЦ-25	15	470	75	30	13,8	25,4	37
	25	470	75	30	13,8	25,4	37
	35	480	75	30	13,8	25,4	37

	50	480	75	30	13,8	25,4	37
ТСЦ-50	15	700	105	48	17,7	32,8	48
	25	700	105	48	17,7	32,8	48
	35	760	105	48	17,7	32,8	48
	50	775	105	48	17,7	32,8	48
ТСЦ-100	15	765	125	138	24	43,7	63,8
	25	780	125	138	24	43,7	63,8
	35	1500	125	138	24	43,7	63,8
	50	1600	125	196	24	43,7	63,8
	75	1765	125	196	24	43,7	63,8

Примечание: конвейеры поставляются узлами.

Таблица 72.1

Технические характеристики конвейеров цепных марки КЦМ

Наименование секций	Марка							
	КЦМ-12				КЦМ-30			
	Габариты, мм			Масса, кг	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота		длина	ширина	высота	
Приводная	802	380	682	195-235	802	430	986	180-280
Промежуточная	500-2000	216	300	10-33	500-2000	310	430	30-57
Загрузочная	2000	216	365	35	2000	310	430	54
Выпускная	2000	216	300	52	2000	430	430	78
Натяжная	802	300	380	51	802	430	446	72

Примечание: конвейеры поставляются узлами.

Таблица 72.2

Технические характеристики конвейеров с погружными скребками (зерновых)

Основные узлы	Марка							
	КПС (3)-320				КПС (3)-400			
	Габариты, мм			Масса, кг	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота		длина	ширина	высота	
Головка приводная с разгрузочным окном	1710	990	1190	747	1800	1032	1352	834
Головка приводная с люком	1710	990	1190	783	1800	1032	1352	877
Головка приводная с поперечным шиберным затвором	4110	1700	1217	1286	4200	1920	1320	1433
	----- 4710			----- 1341	----- 4800			----- 1493
Головка приводная с поперечным шиберным затвором	2710	1700	1217	1152	2800	1920	1320	1261

Головка приводная продольным шиберным затвором	-	-	-	-	4200 ----- 4800	1442	1475	1495 ----- 1487
Головка натяжная	1290	850	455	325	1250	935	565	380
Секция	1000	420	490	81,5	1000	500	600	92
Секция	2400	420	490	181,6	2400	500	600	212
Секция	3000	420	490	224,3	3000	500	600	261
Секция поперечным шиберным затвором	2400 ----- 3000	1700	625	499 ----- 544	2400 ----- 3000	1920	735	589 ----- 645
Секция продольным шиберным затвором	-	-	-	-	3000	1080	820	446

Примечание: конвейеры поставляются узлами.

Таблица 73

Технические характеристики конвейера вибрационного

Марка	Длина, мм	Масса, кг
ВТ-1	10 500	215

Примечание: конвейер вибрационный поставляется узлами.

Таблица 74

Технические характеристики конвейеров винтовых (шнеки)

Габариты звена конвейера, мм	Диаметр винта конвейера, мм				
	160	200	250	320	400
Длина	2000	2000	2000	2000	2000
Ширина	266	306	356	426	506
Высота	354	379	429	514	594

Примечание: конвейеры винтовые поставляются узлами.

Таблица 75

Технические характеристики лопаты механической

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ТМЛ-2м	2830	1268	485	830

Примечание: лопата механическая поставляется узлами.

Таблица 76.1

Приведенная длина отдельных деталей для определения общей длины зернопровода, устанавливаемого внутри здания, м

Наименование деталей	Диаметр Периметр, мм, до			
	220 ----- 800	300 ----- 1200	380 ----- 1400	600 ----- 2000

Труба самотечная	1,4	2	2	2
Сектор или колено	0,7	1	1,1	1,3
Фланец	0,9	1,4	1,5	1,8
Патрубок переходной или пригоночный	1,1	1,4	1,4	1,6
Патрубок переходной или пригоночный, выпускной, приемный, бункерный, норийный и сливной	3,9	4,4	4,7	5,2
Ввод одинарный, двусторонний и симметричный	2,6	3,2	3,4	3,6
Ввод двойной, трехсторонний и четырехсторонний	4,1	4,5	4,8	5,1
Тяга крепления	1,4	1,8	1,8	1,8
Клапан воздушный	2,1	3	3,3	3,4
Клапан перекидной	4,5	6	6,4	7,5

Таблица 76.2

**Приведенная длина отдельных деталей для определения длины
зернопровода, устанавливаемого вне здания, м**

Наименование деталей	Диаметр Периметр , мм, до			
	220	300	380	600
	----- 800	----- 1200	----- 1400	----- 2000
Труба самотечная длиной 2 м	1,4	2	2,9	3,9
Сектор или колено	0,7	1	1,1	1,3
Фланец	0,9	1,4	1,9	2,4
Патрубок переходной или пригоночный	1,1	1,5	1,9	2,2
Патрубки отпускной	3,2	3,7	4,2	4,5
Кронштейн (одна пара)	3,5	3,9	4	4,1
Ввод одинарный, двусторонний и симметричный	3	3,6	3,8	4
Ввод двойной и трехсторонний	4,7	5,1	5,4	5,7
Козырьки	3,9	4,5	4,5	5
Труба гибкая	1,8	2,1	-	-

Таблица 77

Технические характеристики зернопровода подвижного для пневматического приема зерна

Характеристика	Показатели
Средний диаметр, мм	105
Длина горизонтальных участков, м	7-9 и 14-15
Длина вертикальных участков, м	15-25
Длина наращиваемых участков вертикальной трубы, м	2
Высота подъема труб лебедкой, м	3-6
Диаметр рабочего троса, мм	11
Диаметр аварийного троса, мм	24
Общая масса, кг: при вылете 14-15 м	510
Общая масса, кг: при вылете 7- 9 м	380

Примечание: зернопровод поставляется узлами.

Таблица 78

Технические характеристики задвижек надвесовых с рычажным (цепным) приводным механизмом

Марка	Грузоподъемность весов, т	Сечение выпускных отверстий, мм	Масса, кг
-------	------------------------------	------------------------------------	-----------

ТЗВ-4	5-10	300×500	225
ТЗВ-6	20	250×250	268
ТЗВ-7	50	250×250	580
ТЗВ-9	70	250×250	677

Примечание: задвижки поставляются узлами.

Таблица 79

Технические характеристики задвижек речных

Характеристика	Марка							
	ТЗП-200	ТЗП-300	ТЗП-350	ТЗР-200	ТЗР-300	ТЗР-350	ТЗР-450	КРЗ-500
Длина, мм	423	670	910	530	670	910	972	1510
Ширина, мм	344	460	510	365	420	510	617	1180
Высота, мм	260	260	260	260	260	260	260	350
Сечение входного отверстия, мм	200×200	300×300	350×350	200×200	300×300	350×350	450×450	1100×1100
Сечение выходного отверстия, мм	220	300	380	200×200	300×300	350×350	450×450	1000×500
Масса, кг	20,6	23	30,4	20,6	24,3	31,7	51,5	110,5

Примечание: задвижки поставляются в собранном виде.

Таблица 80

Технические характеристики задвижек автотранспортного приема

Количество на 1 ларь			Масса, кг		
задвижек	лотков	механизма управления	задвижки ТЗЧ-1	лотка	механизма управления
4	1	1	110	57	252
6	1	1	165	85	280

Примечание: задвижки автотранспортного приема поставляются узлами.

Таблица 81

Технические характеристики задвижек речных подбункерных с электроприводом

Марка	Габариты, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ЗСЭ-1-500	1420	775	453	167
ЗСЭ-3-500	1420	1034	393	182

Примечание: задвижки речные подбункерные поставляются узлами.

Таблица 82

Технические характеристики задвижек надвесовых с электроприводом

Марка	Количество отверстий	Габариты, мм			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
ВЗЭ-1-6	6	3280	3340	500	590
НВЗ-1-9	9	6700	3850	600	895

Примечание: задвижки надвесовые с электроприводом поставляются узлами.

Таблица 83

Технические характеристики клапанов перекидных с электроприводом ТЭА-14М

Вид и марка клапана	Внутреннее сечение клапана, мм	Габариты, мм			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
Односторонние					

КО-1, КО-2, КО-1Н, КО-26	140×140	390	450	350-411	42
Двусторонние КД-1		520		310	42
Односторонние КО-4, КО-5, КО-6, КО-4Н, КО-5Н, КО-6Н	200×200	500-525	510	430-623	54-58
Двусторонние КД-3		565		395	50
Односторонние КО-7, КО-8, КО-9, КО-7Н, КО-8Н, КО-9Н	300×300	650-715	610	550-785	74-85
Двусторонние КД-4		655		490	64
Односторонние КО-10, КО-11, КО-10Н, КО-11Н	350×350	685-760	660	615-760	83-88
Двусторонние КД-5		725		560	71

Примечание: клапаны поставляются в собранном виде.

Таблица 84

Технические характеристики трубы автоматической поворотной

Пропускная способность, т/ч	Рабочее сечение трубы, мм	Количество обслуживаемых точек	Радиус действия трубы, мм	Масса, кг
800	500×192	16	2400	2510

Примечание: труба поставляется узлами.

Таблица 85

Технические характеристики труб распределительных поворотных

Марка		Радиус действия трубы, мм	Максимальное количество обслуживаемых воронок	Диаметр трубы, мм	Масса, кг		
трубы	воронки				трубы, мм	воронки	механизма управления
ТТА-300	ТТВ-300	1250	8	300	245	18	190
ПТР-300	ТТВ-300	1250	12	300	426	18	190
ТТБ-380	ТТВ-380	2000	12	380	440	23	190

Примечание: трубы поставляются узлами.

Таблица 86

Технические характеристики зерносушильных аппаратов

Марка	Производительность, т/ч	Габариты шахты, мм		
		длина	ширина	высота
Четырехтонная	4	3250	1000	7 500
СЗС-8	8	2300	1000	11 400
ДСП-12	12	3850	1000	12 600
ДСП-24 (двухшахтная)	24	2×3250	1000	10 300
ДСП-32	32	2×3250	1000	12 100

Примечание: аппараты поставляются узлами.

Таблица 87

Технические характеристики устройств приемных пневматических типа «Сопло»

Варианты	Габариты, мм			Масса, кг
	внутренний диаметр	наружный диаметр	высота	
I	56	188	364	9
	66	188	364	10
	72	188	364	10
	79	188	364	10
	85	188	364	10
	91	188	364	10
II	98	238	408	14
	103	238	408	14
	106	238	408	14
	115	238	408	14
III	119	308	468	20
	125	308	468	21
	137	308	468	22
	150	308	468	23
IV	158	413	530	32
	170	413	530	32
	180	413	530	35
	203	413	530	36

Примечание: устройства приемные поставляются в собранном виде.

Таблица 88

Технические характеристики устройств приемных пневматических с механическим побуждением

Марка	Производительность, т/ч	Габариты, мм			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
ПМП-320	До 5	530	430	450	35
ПМП-600	Св. 5	670	520	750	65

Примечание: устройства приемные поставляются в собранном виде.

Таблица 89

Технические характеристики продуктопроводов бесшовных для пневматического транспорта

Размеры труб, мм		Масса 1 м трубы, кг
наружный диаметр	толщина стенки	
60	2	2,86
70	2	3,35
76	2	3,65
83	2	4
89	2	4,29
95	2	4,59
102	2	4,93
108	2,5	6,5
114	4	10,85
120	2,5	7,25
127	4	12,13
133	4	12,73
146	4,5	15,7
159	4,5	17,15
180	7	29,87

194	7	32,28
210	7	35
220	7	36,77

Таблица 90

Технические характеристики воздухопроводов бесшовных пневматического транспорта

Диаметр воздухопровода, мм, до	Наибольшая длина прямого участка, мм	Наибольший диаметр, мм	Масса 1 м, кг
250	3500	370	27
330	3500	450	36
350	3500	470	39
400	3500	520	44

Примечание: воздухопроводы поставляются узлами.

Таблица 91

Технические характеристики инжектора для транспортирования отходов

Габариты, мм			Масса, кг
длина	ширина	высота	
1480	380	322	34

Примечание: инжектор поставляется отдельными деталями.

Приложение 32.2

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-32**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При необходимости разъединения сепаратора	Н-32-01-002-02	1,1
2	При монтаже конвейера подогрева зерна с паровым кожухом	Н-32-12-004 (01-30)	1,2
3	При массе, превышающей предусмотренную таблицей Н-32-14-001 на каждый 1 кг добавочной массы, но не свыше 1,5	Н-32-14-001	1,15
4	При установке зернопровода с подмостей, лесов и лестниц на высоте от пола:		
4.1	св. 3 до 5 м	Н-32-14-002 (03-54)	1,1
4.2	св. 5 до 8 м	Н-32-14-002 (03-54)	1,25
5	При монтаже зернопроводов без проекта с привязкой по месту	Н-32-14-002 (01-54)	1,2
6	При монтаже деталей отпускного зернопровода, не охваченных нормами Н-32-14-002-55-01 - Н-32-14-002-79-01	Н-32-14-002 (03-54)	1,2