


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 37.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

**ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ И ВЫШЕ**

I. Техническая часть

1.37.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены основные работы по строительству и монтажу воздушных линий электропередачи (ВЛ) с подвесными изоляторами, строительных конструкций открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 35 кВ и выше.

1.37.2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями соответствующих сводов правил, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ, а также с требованиями пожарной безопасности.

1.37.3. Составы работ к нормам даны с указанием основных операций, характеризующих данный процесс. Все вспомогательные операции, не перечисленные в составах работ, но являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (приведение механизмов в рабочее и транспортное положение, погрузка и выгрузка инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны (пикета), строповка и расстроповка конструкций, подъемы на конструкции и спуски с них, установка и перестановка простейших подмостей, стремянок и лестниц), нормами учтены.

1.37.4. Нормами сборника предусмотрено:

перемещение материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны (пикета) на расстояние до 50 м. Перемещение на расстояние более 50 м нормируется по сборнику Н-01 «Земляные работы»;

переезды механизмов и переходы рабочих от пикета к пикету в очередности следования пикетов.

Время переезда и перехода (переезда) рабочих во время рабочей смены с одного рабочего места на другое, минуя очередность следования пикетов, или объезд (обход) препятствий (оврагов, ложбин и т.п.) учитывается из расчета:

при переезде механизмов на гусеничном ходу - 0,18 чел.-ч, на пневмоходу - 0,06 чел.-ч на 1 км;

при переходе рабочих - 0,25 чел.-ч на 1 км.

1.37.5. Нормами не учтены (кроме особо оговоренных случаев): земляные работы; устройство монтажных площадок и дорог; устройство и демонтаж якорей; запасовка и распасовка полиспастов; приготовление бетона, цементных растворов и бетонных эмульсий; сварочные работы; работы по водоотливу; устройство подмостей и шпальных клеток высотой св. 1 м; исправление дефектов конструкций и деталей, допущенных заводами-изготовителями или

возникших при погрузочно-разгрузочных работах и хранении; изготовление подкладок, стропов и монтажных приспособлений; перегоны машин и механизмов с места постоянного базирования на объект и обратно.

1.37.6. Время переезда или перехода рабочих к месту работы к началу смены и возвращения с работы по окончании смены в рабочее время не включено.

1.37.7. При выполнении работ с использованием механизмов на пневмоходу, а не тракторов (или иных механизмов на гусеничном ходу), как это предусмотрено нормами, соответствующие нормы применяются без изменения.

1.37.8. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудоемкости их разработки механизмами или вручную предусмотрено в соответствии с характеристиками, приведенными в сборнике Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.37.9. Земляные работы, выполняемые бульдозером на линиях электропередачи, нормируются по сборнику Н-02 с применением коэффициента 1,2.

1.37.10. При выполнении работ в распутицу или на участках, залитых водой (независимо от времени года), нормы Н-37-01-017 и Н-37-01-030 умножаются на коэффициент до 1,5, а остальных таблиц - до 1,35.

Величина коэффициента устанавливается уполномоченными должностными лицами и оформляется актом в установленном порядке.

1.37.11. При выполнении работ в усложненных условиях применяются коэффициенты, указанные в таблице.

№ п/п	Условия производства работ	Шифр таблиц (нормы)	Величина коэффициента
1	Непромерзшие болота	Н-37-01-033, Н-37-04-004, Н-37-04-006	1,3
		Н-37-01-001÷Н-37-01-004, Н-37-01-006, Н-37-04-003-11÷Н-37-04-003-17	1,4
		Н-37-01-007÷Н-37-01-012, Н-37-01-013-05, Н-37-01-013-10, Н-37-01-013-15, Н-37-01-013-20, Н-37-01-013-25, Н-37-01-013-30, Н-37-01-014	1,7
		Н-37-01-015-01÷Н-37-01-015-70, Н-37-01-016-01÷Н-37-01-016-52, Н-37-01-017-01÷Н-37-01-017-16, Н-37-01-017-30÷Н-37-01-017-48, Н-37-01-019÷Н-37-01-023, Н-37-01-025÷Н-37-01-030, Н-37-01-032	1,75
2	Просеки и кустарники	Н-37-01-002, Н-37-01-003, Н-37-01-021÷Н-37-01-023	1,1
		Н-37-01-007, Н-37-01-008, Н-37-01-009-01, Н-37-01-009-02	1,2
		Н-37-01-009-03÷Н-37-01-009-05, Н-37-01-010÷Н-37-01-012, Н-37-01-017-01÷Н-37-01-017-16, Н-37-01-030	1,3
3	Сыпучие грунты	с Н-37-01-006-01 по Н-37-01-006-10, Н-37-02-003, Н-37-02-010-06, Н-37-02-010-07	1,15
		Н-37-01-010, Н-37-01-012	1,2
4	Искусственное освещение	Н-37-01-015-01÷Н-37-01-015-90	1,5
		Н-37-01-008-13-01, Н-37-01-008-13-02, Н-37-01-009-04, Н-37-01-009-05, Н-37-01-010, Н-37-01-011	1,8
5	На деревянных опорах, пропитанных	Н-37-01-015-01÷Н-37-01-015-70, Н-37-01-017-30÷Н-37-01-017-48, Н-37-01-021÷Н-37-01-023, Н-37-01-026÷Н-37-01-029	1,1

	антисептиком		
6	В котлованах с притоком грунтовых вод	Н-37-01-005, Н-37-02-001, Н-37-02-003	1,2
		Н-37-01-006, Н-37-01-010-01, Н-37-01-010-03, Н-37-01-010-05, Н-37-01-010-07, Н-37-01-010-09, Н-37-01-012	1,4
7	Горные условия, крутые склоны (косогоры)	Н-37-01-014, Н-37-01-028-01, Н-37-01-028-03, Н-37-01-028-05, Н-37-01-028-07, Н-37-01-028-09, Н-37-01-028-10, Н-37-01-028-11, Н-37-01-028-12	1,1
		Н-37-04-002 (для конструкций ВЛ)	1,15
		Н-37-01-001, Н-37-01-026-01÷Н-37-01-026-04, Н-37-01-026-13÷Н-37-01-026-24, Н-37-04-003-11÷Н-37-04-003-17	1,2
		Н-37-01-020, Н-37-01-033, Н-37-04-006	1,3
		Н-37-01-019, Н-37-01-021÷Н-37-01-023	1,4
		Н-37-01-006	1,5
		Н-37-01-015-01÷Н-37-01-015-90	1,55
		Н-37-01-007	1,6
		Н-37-01-009-03÷Н-37-01-009-05, Н-37-01-011	1,65
		Н-37-01-008, Н-37-01-009-01, Н-37-01-009-02, Н-37-01-010	1,7
		Н-37-01-017-01÷Н-37-01-017-16	1,85
		Н-37-01-017-17÷Н-37-01-017-20	2

К болотам и заболоченным землям отнесены участки с избыточно увлажненной поверхностью, покрытой слоем торфа.

К горным отнесены участки трассы ВЛ со средним продольным, поперечным или продольно-поперечным уклонами более 1:5, а к большим косогорам - участки трассы, проходящие по склонам отдельных возвышенностей (не в горных районах) с крутизной ската более 1:5.

1.37.12. В отдельных труднодоступных местах, требующих соблюдения особой осторожности в работе и специальных правил техники безопасности, выполнение работ нормами не предусмотрено.

1.37.13. Нормами предусмотрено применение кранов грузоподъемностью 10 т и выше и тракторов с двигателями мощностью св. 73,5 кВт (100 л.с.).

В случае применения кранов грузоподъемностью от 6,3 до 10 т (исключительно) и тракторов с двигателями от 44 кВт (60 л.с.) до 73,5 кВт (100 л.с.) учитываются машинист и тракторист 5 разряда.

1.37.14. Если по условиям производства работ для выполнения производственного процесса требуется иное количество механизмов, чем предусмотрено нормами, нормы для машинистов пересчитываются.

1.37.15. В таблицах Н-37-02-009, Н-37-01-006÷Н-37-01-008, Н-37-01-011, нормах Н-37-01-015-91÷Н-37-01-015-94, таблицах Н-37-02-003÷Н-37-02-10, нормах Н-37-02-015-05÷Н-37-02-015-10, Н-37-03-001-01÷Н-37-03-001-14 нормы приведены на два измерителя: 1 шт. и 1 т, 1 опора и 1 т и т.п., которые связаны функциональной зависимостью и в отдельности не действительны.

Пример расчета норм труда на спаренный измеритель приведен ниже.

Шифр норм	Описание работ	Измеритель	НТ рабочих	НТ машинистов	Выполненный объем работ	Всего	
						НТ. рабочих	НТ машинистов
Н-37-01-008-01	Сборка стальной промежуточн	1 т	3,29	0,47	2	6,58	0,94

Н-37-01-008-01	ой опоры П110-1	100 шт. болтов	7,7	1,1	3,77	29,03	4,15
Итого на 1 опору						36,61	5,09

1.37.16. Электромонтеры-линейщики по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети в дальнейшем именуются для краткости электролинейщиками, электросварщики ручной сварки - электросварщиками.

1.37.17. Нормами таблиц с Н-37-01-001 по Н-37-01-006 учтены работы по устройству фундаментов воздушных линий электропередач.

1.37.18. Нормами таблиц с Н-37-01-007 по Н-37-01-014 учтены работы по устройству опор воздушных линий электропередач.

1.37.19. Нормами таблиц с Н-37-01-015 по Н-37-01-033 учтены работы по устройству проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередач.

1.37.20. Нормами таблиц Н-37-01-001 предусмотрена разбивка осей фундаментов и контуров котлованов или мест погружения свай под опоры ВЛ.

Контурные котлованов и разбивочные оси фиксируют деревянными колышками или металлическими шпильками.

1.37.21. Нормами таблицы Н-37-01-002 предусмотрено бурение котлованов диаметром до 750 мм в немерзлых и мерзлых грунтах буровыми шнековыми машинами для установки опор.

Нормами Н-37-01-002 (81-85) предусмотрена заливка водой с помощью поливочной машины. Для определения общих затрат труда машинистов бурово-крановой и поливочной машины приведенная норма для машиниста умножается на 2 (см. п. 11 Общих положений НТ).

1.37.22. Нормами таблицы Н-37-01-003 предусмотрено вертикальное и наклонное погружение железобетонных свай копром (свабойным агрегатом) при сооружении фундаментов под опоры ВЛ.

Нормы даны в зависимости от фактической длительности погружения свай в грунт, которая определяется пробным погружением не менее 5 свай на характерных пикетах. Результаты пробного погружения свай оформляются актом. Нормирование свайных работ без оформления акта запрещается.

Длительность погружения свай определяется с момента первого удара молота по свае до момента полного погружения сваи. Время перерывов в работе молота нормами не учтено.

При пользовании таблицей норм в расчет принимается средняя длительность погружения пробных свай, получаемая как среднее арифметическое из всех выполненных замеров времени.

1.37.23. Нормами таблицы Н-37-01-004 предусмотрена установка при помощи крана и закрепление на анкерных болтах металлических ростверков на двух- и четырехсвайных фундаментах.

1.37.24. Нормами таблицы Н-37-01-005 предусмотрено устройство гравийного и щебеночного оснований под фундаменты, устанавливаемые в слабых грунтах.

Погрузка, разгрузка и транспортировка гравия или щебня на трассу нормами не учтены.

1.37.25. Нормами таблицы Н-37-01-007 предусмотрена сборка на пикетах при помощи крана одностоечных, порталных, двух- и трехстоечных свободностоящих опор и опор на оттяжках.

1.37.26. Нормами таблицы Н-37-01-008 предусмотрена сборка при помощи крана стальных опор ВЛ напряжением до 750 кВ.

Исходя из конструктивного исполнения опор, условий перевозки по дорогам и трассам ВЛ и возможности организации полигонов или сборочных площадок, сборка опор предусмотрена следующими способами:

из отдельных элементов на пикете;

секций опор на полигоне;

из укрупненных секций на пикете.

Сборка секций опор на полигоне предусмотрена с применением электрогайковертов.

1.37.27. При сборке секций опор с применением пневмогайковертов к Н-37-01-008-13÷Н-37-01-008-16 добавлять для машиниста компрессора 4 разр. на 1 т металлоконструкций по Н-37-01-008-17; на 100 шт. болтов по Н-37-01-008-18.

1.37.28. Нормами таблицы Н-37-01-009 предусмотрен монтаж переходных опор высотой до 100 м из уголкового профиля для специальных переходов ВЛ. При монтаже опор св. 100 м применяются коэффициенты, указанные в приложении 37.1.

Монтаж переходных опор предусмотрен методом наращивания и при помощи падающей стрелы.

Нормами не учтены и учитываются по соответствующим сборникам НБР:

- устройство фундаментов для грузоподъемных приспособлений, падающей стрелы, лебедок;
- устройство светоограждения опор.

Для определения затрат труда двух машинистов крана 6 разр. приведенные нормы для машинистов Н-37-01-009-01, Н-37-01-009-02, Н-37-01-009-04, Н-37-01-009-05 умножаются на 2, а в случае с Н-37-01-009-03 для учета машиниста крана 6 разр. и двух трактористов – на 3 (см. п. 11 Общих положений НТ).

1.37.29. Нормами с Н-37-01-010-01 по Н-37-01-010-05 предусмотрена установка опор без крепления оттяжек к болтам анкерных плит. При креплении оттяжек к болтам плит к нормам Н-37-01-010-01 ÷ Н-37-01-010-04 добавляется на каждую оттяжку по Н-37-01-010-11; к Н-37-01-010-05 – по Н-37-01-010-12.

Затраты труда машинистов крана, тракторов и автовышки определять в соответствии с п. 11 Общих положений НТ и учетом указанных в нормах машин.

1.37.30. Нормами таблицы Н-37-01-012 предусмотрена установка железобетонных ригелей при помощи крана на стойки опор.

В случаях, когда установка опор производится в обводненных грунтах в котлованы, имеющие большие откосы, и проектное положение ригелей находится ниже уровня грунтовых вод, крепление ригелей к опоре выполняется после выкладки собранной опоры над котлованом.

Затраты труда машиниста крана, тракторов и автовышки определять в соответствии с п. 11 Общих положений НТ и учетом указанных в нормах машин.

1.37.31. Нормами таблицы Н-37-01-014 предусмотрено устранение отклонений ранее установленных опор от вертикального положения, возникших вследствие проседания грунтов, от односторонних усилий при натяжении проводов и тросов, ослабления тросовых оттяжек и других причин, при наличии акта, устанавливающего объемы выполнения работ и причины их возникновения.

Правка свободностоящих опор выполняется при помощи трактора, а опор с оттяжками - при помощи трактора и регулировки оттяжек.

1.37.32. Нормами таблицы Н-37-01-015 предусмотрен монтаж проводов и тросов в анкерных пролетах при переходах через действующие инженерные сооружения и водные преграды.

До начала монтажа переходов завершаются работы по устройству защит.

На переходах через водные преграды предусмотрены монтаж проводов сечением до 500 мм² и тросов сечением св. 70 мм² при длине перехода от 1000 до 2000 м.

Нормы на монтаж проводов и тросов через водные преграды установлены на два измерителя: 1 провод или 1 трос в анкерном пролете независимо от его длины и на 100 м каждого провода или троса в анкерном пролете.

Монтаж проводов и тросов через водные преграды предусмотрен с применением плавучих средств.

В местах с большим уклоном берегов, при наличии большого количества пней и кустарника раскатка проводов и тросов производится вручную.

Нормами не учтены и учитываются дополнительно по соответствующим нормам сборника следующие работы:

- сборка изоляторов в гирлянды;
- установка гасителей вибрации;
- установка разрядных рогов на грозозащитном тросе.

Затраты труда машиниста крана, тракторов и автовышки определять в соответствии с п. 11 Общих положений НТ и учетом указанных в нормах машин.

1.37.33. Нормы Н-37-01-015-01 ÷ Н-37-01-015-90 на монтаж переходов через железные дороги учитывают также переходы через линии железнодорожной связи и сигнализации.

Нормами Н-37-01-015 (91-94) предусмотрено участие следующего состава звена машинистов: машинист крана 6 разр., трактористы 6 разр. -2. Общие затраты труда машинистов определяются в соответствии с п. 11 Общих положений НТ.

1.37.34. В случае монтажа проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете суммарные нормы определяются по более сложному переходу с добавлением соответствующих норм на каждый из последующих переходов с применением соответствующего коэффициента, приведенного в приложении 37.1.

1.37.35. Нормами таблицы Н-37-01-017 предусмотрена раскатка одного и одновременно двух и более проводов и стальных тросов при помощи трактора с раскаточных приспособлений. На участках, недоступных для проезда тяговых механизмов, раскатка проводов и тросов производится вручную.

Подъем проводов и тросов в раскаточных роликах с гирляндой изоляторов или без нее производится в процессе раскатки.

1.37.36. При протаскивании провода внутрь «очка», образованного стойками опоры, оттяжками или внутренними связями, к нормам Н-37-01-017-30÷Н-37-01-017-43 добавляется на устройство ограждения оттяжек и внутренних связей на 1 опоре и протаскивание 1 провода через оттяжки или связи опоры по Н-37-01-017-44 при том же составе звена, что при раскатке и подъеме 1 - 3 проводов.

1.37.37. При подъеме проводов или тросов на железобетонные промежуточные опоры с применением автовышки к нормам Н-37-01-017-30÷Н-37-01-017-43, Н-37-01-017-15÷Н-37-01-017-48 применяется соответствующий коэффициент приложения 37.1; в состав звена дополнительно включать машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 разр.

1.37.38. Нормами таблицы Н-37-01-019 предусмотрено соединение сталеалюминиевых проводов сечением 120 мм² и св. скручиванием овального соединителя в специальном приспособлении.

1.37.39. В нормах таблицы Н-37-01-019 соединение проводов сечением до 120 мм² нормируется по сборнику Н-36 «Воздушные линии электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 кВ».

1.37.40. Нормами таблицы Н-37-01-020 предусмотрено соединение проводов и тросов опрессованием соединителя на приводном гидравлическом прессе в пролетах ВЛ. Нормами учтено техническое обслуживание опрессовочных станков и их профилактический ремонт (ревизия).

1.37.41. При натягивании проводов сечением 120 мм² и св. двумя или тремя тракторами к нормам Н-37-01-021-09 ÷ Н-37-01-021-92, Н-37-01-022-01 ÷ Н-37-01-022-48 применяется соответствующий коэффициент приложения 37.1; в состав звена дополнительно включать одного и двух трактористов 6 разр. соответственно.

1.37.42. При натягивании проводов и тросов в анкерных пролетах длиной более 10000 м затрат труда определяются путем суммирования норм для пролета длиной 10000 м и одной или нескольких норм для пролетов от 250 до 10000 м, дающих в итоге необходимую длину анкерного пролета (например, нормы для пролета протяженностью 25000 м определяются как сумма норм для пролетов 10000, 10000 и 5000 м).

1.37.43. Нормами таблицы Н-37-01-024 предусмотрено изготовление петель и полупетель шлейфов из проводов и тросов с опрессованием зажимов с помощью приводного гидравлического пресса.

1.37.44. Нормами Н-37-01-025-21, Н-37-01-025-22 предусмотрен монтаж шлейфов ВЛ-750 кВ типа ГШ из 5 проводов АСУ-240 в фазе и грозозащитного троса АС-70/72 на анкерно-угловых опорах.

Обвод стойки опоры гибким шлейфом осуществляется за счет крепления его посредством поддерживающего зажима одноцепной гирлянды изоляторов и промежуточных звеньев к смежной стойке опоры (анкерно-угловые опоры - трехстоечные).

Нормами Н-37-01-025-21 предусмотрено участие следующего состава звена машинистов: машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разр. и тракторист 6 разр. Общие затраты труда машинистов определяются в соответствии с п. 11 Общих положений НТ.

1.37.45. Нормами таблицы Н-37-01-026 предусмотрена перекладка проводов и стальных тросов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы следующими способами:

- с опусканием проводов на землю;
- на опоре без опускания проводов и тросов.

Перекладка проводов и тросов на опоре производится с монтажной лестницы, закрепленной на опоре, с применением подъемных приспособлений или с автовышки.

При отсутствии приспособлений провод или трос приподнимают с раскаточного ролика тяжением с земли при помощи трактора.

1.37.46. При перекладке проводов на железобетонных промежуточных опорах с применением автовышки принимается норма для машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 разр. такой, как для тракториста по Н-37-01-026-01÷Н-37-01-026-04.

1.37.47. Нормами таблицы Н-37-01-027 предусмотрена установка балластов (компенсационных грузов) одновременно с перекладкой проводов на земле из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы.

В таблице приведены нормы на монтаж одного груза в зависимости от его массы.

Полная норма на монтаж балласта определяется умножением соответствующей нормы на количество грузов в балласте.

1.37.48. Нормами таблицы Н-37-01-028 предусмотрена установка гасителей вибрации на анкерных опорах одновременно с креплением проводов и тросов, а на промежуточных опорах - одновременно с перекладкой проводов и тросов.

1.37.49. Нормами таблицы Н-37-01-029 предусмотрена установка дистанционных распорок одновременно с работами по перекладке проводов из раскаточных роликов в зажимы на опущенных на землю проводах.

В местах, где перекладка ведется без опускания проводов на землю, распорки устанавливаются с автовышки или передвижной тележки. В шлейфах анкерных опор установка распорок предусмотрена с автовышки или люльки, поднимаемой на опору при помощи трактора.

1.37.50. Нормами таблицы Н-37-01-030 предусмотрено покрытие антикоррозионной защитной смазкой грозозащитных тросов сечением до 100 мм² без опускания их на землю с применением специальных аппаратов.

Места крепления тросов, а также поддерживающие и натяжные зажимы, болты и другие металлические детали, которые не могут быть обработаны с помощью аппарата, смазываются кистью.

Приготовление смазки предусмотрено в специальных шнековых агрегатах.

1.37.51. Нормами таблицы Н-37-01-031 предусмотрено устройство деревянных защит при монтаже переходов.

При снятии и разборке защит отсоединение стоек от приставок, во избежание повторной сборки их, не предусмотрено.

Защиты, изображаемые на рис. 1, рассчитаны на высоту до 15 м, а на рис. 2 - до 20 м. До начала производства работ, исходя из местных условий, определяются схема принимаемой защиты и место ее установки.




Рис. 1




Рис. 2

1.37.52. Разработка и засыпка котлованов при устройстве защит не предусмотрены и нормируются по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.37.53. Нормами таблицы Н-37-01-033 предусмотрена установка на подвешенных проводах инвентарных переносных заземлений (закороток) из медных проводников.

Установка заземлений на проводах производится изолирующими штангами.

1.37.54. Нормами Н-37-02-001 ÷ Н-37-02-015 учтены работы по устройству строительных конструкций открытых распределительных устройств и подстанций.

1.37.55. Нормами таблицы Н-37-02-002 предусмотрено сооружение буронабивных свай в котлованах глубиной до 6 м и диаметром 690 мм под конструкции ОРУ.

Товарный бетон, применяемый для сооружения буронабивных свай, должен обладать подвижностью с осадкой конуса не менее 18 см.

Бетонирование свай производится без перерывов. Свободное сбрасывание бетона в котлованы (скважины) глубиной более 5 м не допускается, спуск бетонной смеси в этом случае производится по виброжелобам или лоткам, обеспечивающим ее медленное сползание. Продолжительность вибрирования при уплотнении бетона - до прекращения оседания бетонной смеси и появления цементного молока на ее поверхности.

При формировании верха сваи требуется следить за наличием арматурной сетки и защитного слоя бетона толщиной не менее 10 мм.

1.37.56. Нормами таблицы Н-37-02-003 предусмотрены установка цилиндрических фундаментов, плит под стойки порталов, фундаментов стаканного типа под стойки оборудования, фундаментных и цокольных плит, плит настила, плит для устройства площадок обслуживания ячеек КРУН блочных комплектных трансформаторных подстанций, устройство фундаментов из лежней.

Установка фундаментов и фундаментных плит производится на подготовленное песчаное или щебеночное основание, которое предварительно выравнивается и выверяется относительно проектных отметок.

Плиты настила укладываются на металлические балки и выверяются.

Цокольные плиты устанавливаются в вертикальное положение в вырытую траншею и закрепляются путем засыпки траншеи щебнем. Стыки между плитами замоноличиваются.

1.37.57. Нормами таблицы Н-37-02-004 предусмотрена установка железобетонных стоек под оборудование открытых распределительных устройств в стаканы ранее установленных подножников или в котлованы диаметром до 700 мм, разработанные буровыми машинами.

Стойки в стаканах подножников закрепляют клиньями с последующей заделкой бетоном.

Установка стоек в котлованы производится на щебеночное основание с заполнением пазух котлованов песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием, обетонированием верхних частей стоек враспор на глубину 0,5 - 0,7 м и устройством бетонной отмостки вокруг стоек.

Обетонирование и устройство бетонной отмостки при установке стоек в котлованы нормами не учтено и учитывается дополнительно по сборнику Н-08 «Портовые и берегозащитные сооружения».

1.37.58. Нормами таблицы Н-37-02-005 предусмотрена установка железобетонных центрифугированных и вибрированных стоек порталов при помощи крана в пробуренные или вырытые котлованы.

В вырытых котлованах стойки устанавливают на подготовленное щебеночное основание или фундаментные плиты с временным закреплением расчалками с талрепами. После установки ряда стоек порталов производится их выверка по продольной оси с необходимым смещением при помощи талрепов. Окончательная выверка стоек производится после установки траверс.

Временные расчалки после окончательной выверки стоек и засыпки котлованов снимают или заменяют на постоянные оттяжки (при установке стоек с постоянными оттяжками).

Изготовление и присоединение тросовых оттяжек к стойкам порталов нормируется по Н-37-01-013 с добавлением на крепление каждой оттяжки к болтам анкерных плит по Н-37-02-005-05.

1.37.59. Засыпка вырытых котлованов после установки стоек нормами Н-37-02-005-02, Н-37-02-005-04 не учтена и нормируется по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.37.60. Нормами таблицы Н-37-02-006 предусмотрена установка на железобетонные стойки порталов стальных и железобетонных центрифугированных или вибрированных траверс краном с применением инвентарных монтажных лестниц или краном и автовышкой.

Крепление железобетонных траверс к стойкам порталов производится при помощи полухомутов или металлических крепежных деталей, прикрепляемых к закладным частям тавровых траверс и металлическим оголовникам двутавровых стоек или опорным кронштейнам.

1.37.61. Нормами Н-37-02-006-05÷Н-37-02-006-08 предусмотрена установка трех хомутов для крепления гирлянд изоляторов. При ином количестве хомутов к нормам добавляется на 1 хомут по Н-37-02-006-13.

1.37.62. В нормах таблицы Н-37-02-007 изготовление и присоединение тросовых оттяжек к стойкам порталов нормами не учтено и нормируется по Н-37-01-013.

1.37.63. Нормами таблицы Н-37-02-010 предусмотрено устройство наземных лотков и полузаглубленных каналов для прокладки кабелей и воздухопроводов, а также плит для прокладки кабелей под автодорогами.

Прокладка кабельных лотков производится по спланированной территории на железобетонных брусках, укладываемых по уплотненному щебнем грунту.

Полузаглубленные каналы выполняются из корытообразных железобетонных секций или сборных секций, состоящих из железобетонных днищ и стеновых панелей. Каналы устанавливаются в траншеи на подготовленное песчаное или щебеночное основание. Стыки между днищем и стеновыми панелями заделываются бетоном, а стыки между секциями - цементным раствором.

Закрытие кабельных каналов плитами массой до 50 кг или их снятие выполняется без применения крана.

1.37.64. Нормой таблицы Н-37-02-011 предусмотрена установка анкерных болтов в железобетонные фундаментные плиты под трансформаторы, оборудование и в плиты рельсовых путей перекачки трансформаторов.

1.37.65. Нормами таблицы Н-37-02-012 предусмотрена укладка рельсов на фундаментные плиты под трансформатор, поперечный путь перекачки трансформатора и пересечение продольного и поперечного путей.

1.37.66. Устройство рельсовых путей перекачки трансформаторов на шпалах нормируется по сборнику Н-26.

1.37.67. Нормами таблицы Н-37-02-013 предусмотрен монтаж огнезащитных перегородок, устанавливаемых между трансформаторами.

Стойки собирают на земле и устанавливают в вырытые котлованы в спаренном виде. Установка плит в пазах стоек производится на цементном растворе.

Установка ригелей на стойки огнезащитных перегородок нормами не предусмотрена и нормируется отдельно.

1.37.68. Нормами Н-37-02-015-09, Н-37-02-015-10 учтено окрашивание сетчатых ограждений за 1 раз. При окрашивании за 2 раза к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 37.1.

1.37.69. Нормами таблиц с Н-37-03-001 по Н-37-03-004 предусмотрены погрузка и выгрузка строительно-монтажных материалов, деталей и конструкций с тракторных и автомобильных прицепов, и других транспортных средств на базах складирования, пикетах и строительных площадках ВЛ и открытых распределительных устройств.

1.37.70. Нормами таблицы Н-37-04-001 предусмотрено нанесение на стальные опоры, металлоконструкции железобетонных опор ВЛ и металлоконструкции ОРУ, собранные из огрунтованных на заводе деталей, второго слоя лака N 177 (с добавлением 20% алюминиевой пудры) на трассе линии электропередачи или территории ОРУ.

До начала окрашивания завершаются все работы по сборке конструкций. Поверхность конструкций, на которой заводская огрунтовка получила дефект при транспортировке, сборке или установке, тщательно очищается от ржавчины и огрунтовывается.

Поверхность конструкций перед окрашиванием должна быть сухой и тщательно очищена от грязи. Окрашивание должно быть ровным, без пропусков, потеков и других дефектов.

Окрашивание неустановленных металлоконструкций железобетонных опор ВЛ и ОРУ производится полностью без последующего подкрашивания.

1.37.71. При окрашивании опор (порталов) со смонтированными на них проводами на надевание специальных чехлов на гирлянды изоляторов и снятие их добавляется на одну опору (1 ячейку портала) ВЛ (ОРУ) по Н-37-04-001-40, Н-37-04-001-41.

1.37.72. Нормами таблицы Н-37-04-001 учтено окрашивание металлоконструкций за 1 раз. При окрашивании конструкций за 2 раза к нормам применяется коэффициент, приведенный в приложении 37.1.

1.37.73. Нормами таблицы Н-37-04-002 предусмотрена гидроизоляция поверхностей железобетонных конструкций линий электропередачи и открытых распределительных устройств при установке их в грунты с агрессивными водами.

Гидроизоляция выполняется в сухую погоду. Изолируемая поверхность должна быть сухой и очищена от грязи и пыли.

Изоляция наносится в два слоя, а в случаях, предусмотренных проектами, - в три слоя.

Первый слой (огрунтовка) выполняется холодными битумными эмульсиями (битум, растворенный в керосине, бензине или зеленом масле) или мастиками. Второй и третий слои наносятся горячим битумом или специальными гидроизоляционными смесями.

Нанесение битума или специальных смесей производится по высушенной огрунтовке слоем 2 - 3 мм с перекрытием смежных полос. Нанесение последующего слоя допускается только после остывания предыдущего.

Готовая гидроизоляция должна быть сплошной: без раковин, трещин, вздутий и отслоений.

При наличии дефектных мест они расчищаются, просушиваются и покрываются заново.

1.37.74. Нормами таблицы Н-37-04-003 предусмотрен комплекс работ по монтажу горизонтальных шин заземления опор ВЛ и конструкций ОРУ. Шины заземления изготавливают из полосовой или круглой стали.

Соединение арматуры с заземляющим устройством и с заземляющими частями опоры и конструкций ОРУ выполняются сваркой или болтами.

1.37.75. Нормами таблицы Н-37-04-004 предусмотрена прокладка заземляющих спусков по железобетонным стойкам под оборудование, стойкам и траверсам порталов ОРУ.

1.37.76. Присоединение спусков заземления к грозозащитному тросу и контуру заземления нормами не предусмотрено и нормируется по Н-37-04-003.

1.37.77. Нормами таблицы Н-37-04-005 предусмотрены сборка и разборка сборной металлической лестницы для подъема на железобетонные опоры или порталы ОРУ.

Лестница состоит из отдельных составных дюралюминиевых секций длиной до 2 м, закрепляемых на опоре или стойке портала при помощи тросовых захватов. После производства работ лестницу разбирают для дальнейшего использования.

1.37.78. Нормами таблицы Н-37-04-006 предусмотрено крепление плакатов безопасности и таблиц нумерации на стальных опорах.

На железобетонных опорах нормами предусмотрена нумерация опор по трафарету.

На опорах линии электропередачи устанавливаются следующие постоянные знаки:

номер линии или ее условное обозначение - на участках трассы с двумя и более линиями, на двухцепных опорах обозначается каждая цепь;

номер опоры и год установки;

расцветка фаз или их обозначение на всех анкерных, угловых и смежных с транспозиционной опорах;

предупредительные плакаты.

Молниеотводы, линейные разъединители, переключательные пункты и прочее оборудование также должны иметь порядковые номера и обозначения года установки.

1.37.79. Нормами таблицы Н-37-04-007 предусмотрено закрепление барханных или дюнных песков вокруг опор камышовыми матами или отсыпкой вокруг опор банкеток из привозного грунта (глина, суглинки) с высевом семян защитных растений.

Камышовые маты шириной до 0,7 м и толщиной 5 см устанавливаются на ребро в траншеи глубиной 0,4 м с закреплением деревянными колышками.

Траншеи вокруг опоры располагаются по окружности концентрически с расстоянием между траншеями 2 - 3 м.

При закреплении барханных песков привозным грунтом вокруг опоры отсыпается банкетка высотой не менее 0,3 м у основания и откосом 1:10 с уплотнением грунта и высевом защитных растений.

Нормами не предусмотрены и нормируются дополнительно по соответствующим сборникам норм труда погрузка и транспортирование грунта на трассу ВЛ

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-37-01 Воздушные линии электропередачи								
Таблица Н-37-01-001 Разбивка котлованов и мест погружения свай								
Н-37-01-001-01-01	Разбивка контуров котлованов: на прямой	1 подножник или 1 анкерная плита	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	1,8	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-001-02-01	Разбивка контуров котлованов: добавлять на каждый последующий подножник, анкерную плиту или сваю	1 подножник или 1 анкерная плита	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	0,21	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-001-03-01	Разбивка контуров котлованов: на повороте	1 подножник или 1 анкерная плита	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	1,8	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-001-04-01	Разбивка контуров котлованов: добавлять на каждый последующий подножник, анкерную плиту или сваю	1 подножник или 1 анкерная плита	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	0,48	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-001-05-01	Разбивка мест погружения свай или центров цилиндрических котлованов: на прямой	1 котлован или 1 свая	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	1,1	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-001-06-01	Разбивка мест погружения свай или центров цилиндрических котлованов: добавлять на каждый последующий подножник, анкерную плиту или сваю	1 котлован или 1 свая	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	0,12	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-001-07-01	Разбивка мест погружения свай или центров цилиндрических котлованов: на повороте	1 котлован или 1 свая	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	1,4	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-001-08-01	Разбивка мест погружения свай или центров цилиндрических котлованов: добавлять на каждый последующий подножник, анкерную плиту или сваю	1 котлован или 1 свая	1. Проверка правильности установки пикетного знака. 2. Разбивка осей пикета. 3. Разбивка контуров котлованов и мест погружения свай. 4. Забивка колышков (шпилек) и нанесение разности отметок по отношению к центру пикета.	0,23	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-001-09-01	Заготовка деревянных колышков	100 колышков	-	2,3	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Таблица Н-37-01-002 Бурение котлованов								
Н-37-01-002-01-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 1 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,29	0,29	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-02-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 1 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,42	0,42	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-03-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,36	0,36	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-04-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,63	0,63	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-05-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,46	0,46	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-06-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,86	0,86	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-07-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,66	0,66	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-08-01	Бурение котлованов: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,2	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-09-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,45	0,45	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-10-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,56	0,56	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-11-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,53	0,53	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-12-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,76	0,76	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-13-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,62	0,62	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-14-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,97	0,97	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-15-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,84	0,84	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-16-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,25 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,3	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-17-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,62	0,62	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-18-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,69	0,69	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-19-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,71	0,71	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-20-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,89	0,89	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-21-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,79	0,79	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-22-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,1	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-23-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,98	0,98	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-24-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,5 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,5	1,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-25-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,78	0,78	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-26-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,82	0,82	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-27-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,86	0,86	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-28-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1	1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-29-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,97	0,97	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-30-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,3	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-31-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,2	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-32-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 0,75 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,6	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-33-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,95	0,95	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-34-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 1 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,95	0,95	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-35-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1	1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-36-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,2	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-37-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,1	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-38-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,4	1,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-39-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,3	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-40-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,7	1,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-41-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,25 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,2	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-42-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,25 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,3	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-43-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,25 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,3	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-44-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,25 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,5	1,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-45-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,25 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,5	1,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-46-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,25 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,9	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-47-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,5 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,4	1,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-48-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,5 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,4	1,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-49-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,5 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,4	1,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-50-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,5 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,6	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-51-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,5 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,7	1,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-52-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,5 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2	2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-53-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,75 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,5	1,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-54-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,75 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,6	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-55-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,75 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,6	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-56-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,75 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,8	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-57-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,75 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,8	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-58-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 1,75 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,1	2,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-59-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,7	1,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-60-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2 м: глубина бурения до 2 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,7	1,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-61-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,8	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-62-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,9	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-63-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2	2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-64-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,2	2,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-65-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,25 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	1,9	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-66-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,25 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2	2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-67-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,25 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,1	2,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-68-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,25 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,4	2,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-69-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,5 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,1	2,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-70-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,5 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,2	2,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-71-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,5 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,3	2,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-72-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,5 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,5	2,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-73-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,75 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,3	2,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-74-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,75 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,5	2,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-75-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 2,75 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,7	2,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-76-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 3 м: глубина бурения до 3 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,4	2,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-77-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 3 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов I	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,6	2,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-78-01	Бурение котлованов, глубина промерзания до 3 м: глубина бурения до 4 м, группа грунтов II	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	2,8	2,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-79-01	При бурении котлованов на глубину более 4 м на каждый последующий 1 м бурения, группа грунта I	1 м бурения	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,21	0,21	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-80-01	При бурении котлованов на глубину более 4 м на каждый последующий 1 м бурения, группа грунта II	1 м бурения	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.	0,35	0,35	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-81-01	При бурении котлованов в песчаных сухих грунтах с заливкой котлованов водой, глубина бурения до 1 м	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Нарращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. 5. Заливка скважин водой.	0,75	0,75	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-82-01	При бурении котлованов в песчаных сухих грунтах с заливкой котлованов водой, глубина бурения до 2 м	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. 5. Заливка скважин водой.	0,95	0,95	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-83-01	При бурении котлованов в песчаных сухих грунтах с заливкой котлованов водой, глубина бурения до 3 м	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. 5. Заливка скважин водой.	1,2	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-002-84-01	При бурении котлованов в песчаных сухих грунтах с заливкой котлованов водой, глубина бурения до 4 м	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. 5. Заливка скважин водой.	1,6	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-002-85-01	Добавлять на каждый последующий 1 м бурения	1 котлован	1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. 5. Заливка скважин водой.	0,4	0,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Таблица Н-37-01-003 Устройство свайных фундаментов								
Н-37-01-003-01-01	Устройство свайных фундаментов, вертикальное погружение: длительность погружения 1 сваи до 5 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	1,3	0,65	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-003-02-01	Устройство свайных фундаментов, вертикальное погружение: длительность погружения 1 сваи до 10 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	1,5	0,75	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-003-03-01	Устройство свайных фундаментов, вертикальное погружение: длительность погружения 1 сваи до 15 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	1,7	0,85	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-003-04-01	Устройство свайных фундаментов, вертикальное погружение: длительность погружения 1 сваи до 20 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	1,9	0,95	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-003-05-01	Устройство свайных фундаментов, вертикальное погружение: добавлять на каждые следующие 10 мин погружения св. 20 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	0,38	0,19	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-003-06-01	Устройство свайных фундаментов, наклонное погружение: длительность погружения 1 сваи до 10 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	1,62	0,81	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-003-07-01	Устройство свайных фундаментов, наклонное погружение: длительность погружения 1 сваи до 15 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	1,8	0,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-003-08-01	Устройство свайных фундаментов, наклонное погружение: длительность погружения 1 сваи до 20 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	2	1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-003-09-01	Устройство свайных фундаментов, наклонное погружение: добавлять на каждые следующие 10 мин погружения св. 20 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	0,38	0,19	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-003-10-01	Устройство свайных фундаментов, наклонное погружение: длительность погружения 1 сваи до 5 мин	1 свая	1. Проверка сваи на выбоины и трещины. 2. Установка агрегата над местом погружения сваи. 3. Подтаскивание сваи к агрегату. 4. Заводка сваи под молот. 5. Опускание наголовника на сваю. 6. Выверка сваи. 7. Забивка сваи.	1,42	0,71	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Таблица Н-37-01-004 Установка ростверков на сваи								
Н-37-01-004-01-01	Установка ростверков на сваи, тип ростверка: двухсвайный, на 1 шт	1 шт.	1. Выверка свай с установкой металлических подкладок. 2. Установка ростверка на анкерные болты свай. 3. Прогонка резьбы анкерных болтов и закрепление ростверка.	0,57	0,19	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-004-02-01	Установка ростверков на сваи, тип ростверка: двухсвайный, на 1 т	1 т	1. Выверка свай с установкой металлических подкладок. 2. Установка ростверка на анкерные болты свай. 3. Прогонка резьбы анкерных болтов и закрепление ростверка.	2,61	0,87	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-004-03-01	Установка ростверков на сваи, тип ростверка: четырехсвайный, на 1 шт	1 шт.	1. Выверка свай с установкой металлических подкладок. 2. Установка ростверка на анкерные болты свай. 3. Прогонка резьбы анкерных болтов и закрепление ростверка.	1,29	0,43	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-004-04-01	Установка ростверков на сваи, тип ростверка: четырехсвайный, на 1 т	1 т	1. Выверка свай с установкой металлических подкладок. 2. Установка ростверка на анкерные болты свай. 3. Прогонка резьбы анкерных болтов и закрепление ростверка.	2,31	0,77	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-01-005 Устройство оснований под фундаменты								
Н-37-01-005-01-01	Устройство оснований под фундаменты, способ выполнения работ: без пропитки битумом	1 м3 основания	1. Подноска и забрасывание щебня или гравия в котлован. 2. Разравнивание и уплотнение поверхности основания. 3. Проверка спланированной поверхности.	2,7	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-005-02-01	Устройство оснований под фундаменты, способ выполнения работ: с пропиткой битумом	1 м3 основания	1. Подноска и забрасывание щебня или гравия в котлован. 2. Разравнивание и уплотнение поверхности основания. 3. Проверка спланированной поверхности. 4. Подноска и заливка подготовленного щебеночного основания горячей гидроизоляционной смесью.	4,6	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-01-006 Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ								
Н-37-01-006-01-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ, фундаменты: с вертикальными стойками, на 1 штуку	1 шт.	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Установка фундамента в котлован. 3. Забивка колышков и натягивание шнуров по осевым линиям. 4. Установка шаблона на фундамент. 5. Выверка фундамента. 6. Укладка в котлован шин заземления. 7. Снятие шаблона.	0,6	0,15	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-02-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ, фундаменты: с вертикальными стойками, на 1 тонну	1 т	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Установка фундамента в котлован. 3. Забивка колышков и натягивание шнуров по осевым линиям. 4. Установка шаблона на фундамент. 5. Выверка фундамента. 6. Укладка в котлован шин заземления. 7. Снятие шаблона.	1,16	0,29	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-006-03-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ, фундаменты: с наклонными стойками, на 1 штуку	1 шт.	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Установка фундамента в котлован. 3. Забивка кольшкков и натягивание шнуров по осевым линиям. 4. Установка шаблона на фундамент. 5. Выверка фундамента. 6. Укладка в котлован шин заземления. 7. Снятие шаблона.	1,8	0,45	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-04-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ, фундаменты: с наклонными стойками, на 1 тонну	1 т	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Установка фундамента в котлован. 3. Забивка кольшкков и натягивание шнуров по осевым линиям. 4. Установка шаблона на фундамент. 5. Выверка фундамента. 6. Укладка в котлован шин заземления. 7. Снятие шаблона.	1,04	0,26	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-05-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ, фундаменты: с наклонными стойками и навесными плитами, составные, на 1 штуку	1 шт.	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Установка фундамента в котлован. 3. Забивка кольшкков и натягивание шнуров по осевым линиям. 4. Установка шаблона на фундамент. 5. Выверка фундамента. 6. Укладка в котлован шин заземления. 7. Снятие шаблона. 8. Установка навесных плит в котлован с креплением их к фундаменту. 9. Соединение стойки и плиты фундамента болтами. 10. Изоляция стыков.	4,4	1,1	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-006-06-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ, фундаменты: с наклонными стойками и навесными плитами, составные, на 1 тонну	1 т	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Установка фундамента в котлован. 3. Забивка колышков и натягивание шнуров по осевым линиям. 4. Установка шаблона на фундамент. 5. Выверка фундамента. 6. Укладка в котлован шин заземления. 7. Снятие шаблона. 8. Установка навесных плит в котлован с креплением их к фундаменту. 9. Соединение стойки и плиты фундамента болтами. 10. Изоляция стыков.	1	0,25	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-07-01	Установка анкерных плит на 1 штуку	1 шт.	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Укладка плит в котлован с установкой анкеров. 3. Выверка плит и анкеров. 4. Антикоррозионное окрашивание металлических деталей.	0,44	0,11	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-08-01	Установка анкерных плит на 1 тонну	1 т	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Укладка плит в котлован с установкой анкеров. 3. Выверка плит и анкеров. 4. Антикоррозионное окрашивание металлических деталей.	0,88	0,22	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-09-01	Установка подкладных, опорных плит и цилиндрических подпятников, на 1 штуку	1 шт.	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Укладка плит в котлован с установкой анкеров. 3. Выверка плит и анкеров. 4. Антикоррозионное окрашивание металлических деталей.	0,24	0,06	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-006-10-01	Установка подкладных, опорных плит и цилиндрических подпятников, на 1 тонну	1 т	1. Выверка и выравнивание дна котлована. 2. Укладка плит в котлован с установкой анкеров. 3. Выверка плит и анкеров. 4. Антикоррозионное окрашивание металлических деталей.	0,84	0,21	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-11-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ: ригели, на 1 штуку	1 шт.	1. Очистка отверстий в ригеле от наплывов бетона. 2. Установка и крепление ригеля на фундаменте. 3. Антикоррозионное окрашивание металлических деталей.	0,72	0,18	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-12-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ: ригели, на 1 тонну	1 т	1. Очистка отверстий в ригеле от наплывов бетона. 2. Установка и крепление ригеля на фундаменте. 3. Антикоррозионное окрашивание металлических деталей.	3	0,75	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-13-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ: балки, на 1 штукосоединительные	1 шт.	1. Установка балок на фундаменты. 2. Крепление балок анкерными болтами.	2,8	0,7	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-006-14-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций ВЛ напряжением до 750 кВ: балки соединительные, на 1 тонну	1 т	1. Установка балок на фундаменты. 2. Крепление балок анкерными болтами.	2,2	0,55	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-007 Сборка железобетонных опор								
Н-37-01-007-01-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: одностоечная, на 1 опору	1 опора	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	2,2	0,55	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-007-02-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: одностоечная, на 1 тонну	1 т металлоконструкций	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	12,4	3,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-007-03-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: порталная или двухстоечная с траверсами болтовыми, на 1 опору	1 опора	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	6	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-007-04-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: порталная или двухстоечная с траверсами болтовыми, на 1 тонну	1 т металлоконструкций	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	15	3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-007-05-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: порталная или двухстоечная с траверсами сварными или болтовыми в сборе, на 1 опору	1 опора	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	6	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-007-06-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: порталная или двухстоечная с траверсами сварными или болтовыми в сборе, на 1 тонну	1 т металлоконструкций	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	12,5	2,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-007-07-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: порталная с железобетонными траверсами или трехстоечная, на 1 опору	1 опора	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	8	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-007-08-01	Сборка железобетонных опор, тип опоры: порталная с железобетонными траверсами или трехстоечная, на 1 тонну	1 т металлоконструкций	1. Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на подкладки. 2. Проверка стоек и железобетонных траверс на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона. 3. Выкладка металлических деталей опор. 4. Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии. 5. Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при необходимости). 6. Проверка правильности сборки опоры. 7. Затяжка гаек и раскерновка резьбы болтов. 8. Окрашивание болтовых соединений.	15	3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-008 Сборка стальных опор								
Н-37-01-008-01-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: промежуточная или промежуточно-угловая, напряжение ВЛ до 150 кВ, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	3,29	0,47	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-008-02-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: промежуточная или промежуточно-угловая, напряжение ВЛ до 150 кВ, на 100 шт	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	7,7	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-008-03-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: промежуточная или промежуточно-угловая, напряжение ВЛ до 330 кВ, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	4,41	0,63	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-04-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: промежуточная или промежуточно-угловая, напряжение ВЛ до 330 кВ, на 100 шт	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	12,6	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-008-05-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: промежуточная или промежуточно-угловая, напряжение ВЛ св. 330 кВ, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	2,8	0,28	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-06-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: промежуточная или промежуточно-угловая, напряжение ВЛ св. 330 кВ, на 100 шт	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	14	1,4	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-008-07-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ до 150 кВ, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	2,87	0,41	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-08-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ до 150 кВ, на 100 шт	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	11,2	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-008-09-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ до 330 кВ, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	3,92	0,56	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-10-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ до 330 кВ, на 100 шт	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	14	2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-008-11-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ св. 330 кВ, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	3,36	0,28	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-12-01	Сборка стальных опор из отдельных элементов на пикете, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ св. 330 кВ, на 100 шт	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями и частями опоры. 2. Раскладка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей опоры на подкладки. 5. Соединение деталей и секций опоры монтажными болтами. 6. Закрепление степ-болтов. 7. Проверка правильности сборки опоры. 8. Раскерновка резьбы болтов.	16,8	1,4	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-008-13-01	Укрупнительная сборка секций стальных опор на полигоне и сборка опор из укрупненных секций на пикете, наименование работ: сборка секций опор на полигоне, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Распаковка пакетов с деталями опоры. 2. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 3. Подача деталей опоры на стеллажи. 4. Сборка секций опоры. 5. Установка степ-болтов. 6. Проверка правильности сборки секций опоры. 7. Раскерновка резьбы болтов. 8. Перемещение секций опоры на площадку складирования.	0,9	0,09	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-14-01	Укрупнительная сборка секций стальных опор на полигоне и сборка опор из укрупненных секций на пикете, наименование работ: сборка секций опор на полигоне, на 100 шт	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями опоры. 2. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 3. Подача деталей опоры на стеллажи. 4. Сборка секций опоры. 5. Установка степ-болтов. 6. Проверка правильности сборки секций опоры. 7. Раскерновка резьбы болтов. 8. Перемещение секций опоры на площадку складирования.	7,7	0,77	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-008-15-01	Укрупнительная сборка секций стальных опор на полигоне и сборка опор из укрупненных секций на пикете, наименование работ: сборка опор из укрупненных секций на пикете, на 1 т	1 т металлоконструкций	1. Выкладка секций опоры. 2. Правка, при необходимости, мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 3. Соединение секций опоры монтажными болтами. 4. Проверка правильности сборки опоры. 5. Раскерновка резьбы болтов.	1,12	0,14	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-16-01	Укрупнительная сборка секций стальных опор на полигоне и сборка опор из укрупненных секций на пикете, наименование работ: сборка опор из укрупненных секций на пикете, на 100 шт	100 шт болтов	1. Выкладка секций опоры. 2. Правка, при необходимости, мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 3. Соединение секций опоры монтажными болтами. 4. Проверка правильности сборки опоры. 5. Раскерновка резьбы болтов.	1,44	0,18	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-008-17-01	Добавлять при сборке секций опор с применением пневмогайковертов, на 1 т	1 т металлоконструкций	-	-	0,09	-	-	-
Н-37-01-008-18-01	Добавлять при сборке секций опор с применением пневмогайковертов, на 100 шт	100 шт болтов	-	-	0,77	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-009 Монтаж переходных опор								
Н-37-01-009-01-01	Монтаж переходных опор: сборка опор на болтах	1 т опоры	1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций опоры. 2. Сортировка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей на подкладки. 5. Сборка секций опоры. 6. Перемещение и выкладка укрупненных секций на подкладки. 7. Установка шарниров и присоединение к ним пят опоры. 8. Соединение секций. 9. Установка узлов крепления гирлянд изоляторов. 10. Установка лестниц, площадок ограждений. 11. Проверка правильности сборки опоры. 12. Раскерновка резьбы болтов.	25,5	2,55	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-009-02-01	Монтаж переходных опор: сборка опор на электросварке	1 т опоры	1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций опоры. 2. Сортировка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей поясов и обрешетки в холодном состоянии. 4. Выкладка деталей на подкладки. 5. Сборка секций опоры. 6. Перемещение и выкладка укрупненных секций на подкладки. 7. Установка шарниров и присоединение к ним пят опоры. 8. Соединение секций. 9. Установка узлов крепления гирлянд изоляторов. 10. Установка лестниц, площадок ограждений. 11. Проверка правильности сборки опоры. 12. Раскерновка резьбы болтов.	24	2,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-009-03-01	Монтаж переходных опор: установка опор	1 т опоры	1. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 2. Сборка стрелы и подстрелка. 3. Установка полиспастов. 4. Установка постоянных или инвентарных распорок. 5. Раскрепление фундаментов на период установки опоры монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем подстрелка и падающей стрелы. 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле, полиспастам, якорям и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Снятие шарниров, установка опоры на фундамент с предварительным закреплением. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа, падающей стрелы и подстрелка. 12. Снятие инвентарных распорок, монтажных упоров и растяжек.	21	2,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-009-04-01	Монтаж опор методом наращивания, вид соединения: на болтах	1 т опоры	1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций опоры. 2. Сортировка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей. 4. Выкладка деталей на подкладки. 5. Сборка секций опоры. 6. Установка нижних секций на фундамент с креплением и выверкой. 7. Монтаж подъемных средств и такелажа. 8. Перемещение секций к месту монтажа. 9. Установка на секциях временных монтажных лестниц и площадок. 10. Установка узлов крепления гирлянд изоляторов. 11. Подъем, установка, выверка и крепление секций по ярусам. 12. Установка на опоре лестниц, площадок и ограждений. 13. Перестановка подъемных средств по ярусам. 14. Проверка правильности сборки опоры. 15. Раскерновка резьбы болтов. 16. Снятие временных монтажных лестниц и площадок. 17. Демонтаж подъемных средств и такелажа.	40,95	4,55	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-009-05-01	Монтаж опор методом наращивания, вид соединения: на электросварке	1 т опоры	1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций опоры. 2. Сортировка деталей опоры по маркам. 3. Правка мелких погнутостей. 4. Выкладка деталей на подкладки. 5. Сборка секций опоры. 6. Установка нижних секций на фундамент с креплением и выверкой. 7. Монтаж подъемных средств и такелажа. 8. Перемещение секций к месту монтажа. 9. Установка на секциях временных монтажных лестниц и площадок. 10. Установка узлов крепления гирлянд изоляторов. 11. Подъем, установка, выверка и крепление секций по ярусам. 12. Установка на опоре лестниц, площадок и ограждений. 13. Перестановка подъемных средств по ярусам. 14. Проверка правильности сборки опоры. 15. Раскерновка резьбы болтов. 16. Снятие временных монтажных лестниц и площадок. 17. Демонтаж подъемных средств и такелажа.	33,2	4,15	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-010 Установка железобетонных опор								
Н-37-01-010-01-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: одностоечная со стойкой длиной до 23 м, установка краном в котлованы	1 опора	1. Проверка состояния опоры и котлованов. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры в котлован. 5. Выверка опоры. 6. Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью, трамбование и устройство банкетов. 7. Снятие с опоры тросов и растяжек.	3,2	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-010-02-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: одностоечная со стойкой длиной до 23 м, установка краном на фундаменты	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы болтов анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры на фундамент. 5. Крепление оттяжек к болтам анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 6. Выверка и закрепление опоры. 7. Регулировка и замер тяжения в оттяжках (для порталных и трехстоечных опор). 8. Снятие тросов и растяжек.	2,52	0,63	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-010-03-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: одностоечная со стойкой длиной св. 23 м, установка краном в котлованы	1 опора	1. Проверка состояния опоры и котлованов. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры в котлован. 5. Выверка опоры. 6. Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью, трамбование и устройство банкетов. 7. Снятие с опоры тросов и растяжек.	3,92	0,98	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-010-04-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: одностоечная со стойкой длиной св. 23 м, установка краном на фундаменты	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы болтов анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры на фундамент. 5. Крепление оттяжек к болтам анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 6. Выверка и закрепление опоры. 7. Регулировка и замер тяжения в оттяжках (для порталных и трехстоечных опор). 8. Снятие тросов и растяжек.	3,2	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-010-05-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: порталная и двухстоечная с разъемными траверсами, установка краном и автовышкой в котлованы	1 опора	1. Проверка состояния опоры и котлованов. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры в котлован. 5. Выверка опоры. 6. Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью, трамбование и устройство банкеток. 7. Снятие с опоры тросов и растяжек. 8. Соединение секций траверсы между собой болтами. 9. Крепление внутренних связей к стойкам опоры (для опор с внутренними связями). 10. Подъем и крепление средней траверсы с присоединением тяг (для опор с неразъемной траверсой).	9,6	2,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-010-06-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: порталная с разъемными траверсами без внутренних связей, установка краном и автовышкой в котлованы	1 опора	1. Проверка состояния опоры и котлованов. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры в котлован. 5. Выверка опоры. 6. Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью, трамбование и устройство банкеток. 7. Снятие с опоры тросов и растяжек. 8. Соединение секций траверсы между собой болтами. 9. Крепление внутренних связей к стойкам опоры (для опор с внутренними связями). 10. Подъем и крепление средней траверсы с присоединением тяг (для опор с неразъемной траверсой).	7,4	1,85	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-010-07-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: порталная с неразъемными траверсами и внутренними связями, установка краном, трактором и автовышкой в котлованы	1 опора	1. Проверка состояния опоры и котлованов. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры в котлован. 5. Выверка опоры. 6. Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью, трамбование и устройство банкеток. 7. Снятие с опоры тросов и растяжек. 8. Соединение секций траверсы между собой болтами. 9. Крепление внутренних связей к стойкам опоры (для опор с внутренними связями). 10. Подъем и крепление средней траверсы с присоединением тяг (для опор с неразъемной траверсой).	10,53	2,633	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-010-08-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: порталная на оттяжках, установка краном и трактором при помощи падающей стрелы на фундаменты	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы болтов анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры на фундамент. 5. Крепление оттяжек к болтам анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 6. Выверка и закрепление опоры. 7. Регулировка и замер тяжения в оттяжках (для порталных и трехстоечных опор). 8. Снятие тросов и растяжек. 9. Установка опорных плит на фундаменты. 10. Установка шарниров на фундамент с присоединением к ним стоек. 11. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 12. Крепление диагональных тросовых растяжек. 13. Оснастка и подъем падающей стрелы. 14. Демонтаж такелажа и падающей стрелы.	34,5	8,625	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-010-09-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: трехстоечная на оттяжках, установка краном, трактором и автовышкой в котлованы	1 опора	1. Проверка состояния опоры и котлованов. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры в котлован. 5. Выверка опоры. 6. Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью, трамбование и устройство банкеток. 7. Снятие с опоры тросов и растяжек. 8. Соединение секций траверсы между собой болтами. 9. Крепление внутренних связей к стойкам опоры (для опор с внутренними связями). 10. Подъем и крепление средней траверсы с присоединением тяг (для опор с неразъемной траверсой).	30,67	7,667	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-010-10-01	Установка железобетонных опор, тип опоры: трехстоечная на оттяжках, установка краном на фундаменты	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы болтов анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 3. Крепление тросов и растяжек. 4. Подъем и установка опоры на фундамент. 5. Крепление оттяжек к болтам анкерных плит (для порталных и трехстоечных опор). 6. Выверка и закрепление опоры. 7. Регулировка и замер тяжения в оттяжках (для порталных и трехстоечных опор). 8. Снятие тросов и растяжек.	25,2	6,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-010-11-01	Добавлять к Н-37-01-010-01, Н-37-01-010-02, Н-37-01-010-03, Н-37-01-010-04 при креплении оттяжек к болтам плит на каждую оттяжку	1 оттяжка	-	0,48	0,12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-010-12-01	Добавлять к Н-37-01-010-05 при креплении оттяжек к болтам плит на каждую оттяжку	1 оттяжка	-	0,48	0,24	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-011 Установка стальных опор								
Н-37-01-011-01-01	Установка стальных опор, тип опоры: промежуточная и промежуточно-угловая, напряжение ВЛ 35-150 кВ, установка краном и трактором, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	5,75	1,15	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-02-01	Установка стальных опор, тип опоры: промежуточная и промежуточно-угловая, напряжение ВЛ 35-150 кВ, установка краном и трактором, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	1,4	0,28	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-03-01	Установка стальных опор, тип опоры: промежуточная и промежуточно-угловая, напряжение ВЛ 220-330 кВ, установка краном и трактором, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	7	1,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-04-01	Установка стальных опор, тип опоры: промежуточная и промежуточно-угловая, напряжение ВЛ 220-330 кВ, установка краном и трактором, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	1,5	0,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-05-01	Установка стальных опор, тип опоры: одностоечная промежуточная свободностоящая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	31,85	4,55	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-06-01	Установка стальных опор, тип опоры: одностоечная промежуточная свободностоящая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	1,4	0,2	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-07-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая, напряжение ВЛ 35-150 кВ, установка краном и трактором, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	8,25	1,65	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-08-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая, напряжение ВЛ 35-150 кВ, установка краном и трактором, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	2,1	0,42	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-09-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ 220-330 кВ, установка краном и трактором, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	11,5	2,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-10-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ 220-330 кВ, установка краном и трактором, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	2,2	0,44	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-11-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ 220-330 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	22,4	2,8	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-12-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая и концевая, напряжение ВЛ 220-330 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	2,4	0,3	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-13-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, установка краном и трактором, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	25	5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-14-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, установка краном и трактором, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	1,5	0,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-15-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	34,67	4,333	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-16-01	Установка стальных опор, тип опоры: анкерно-угловая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	1,2	0,15	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-17-01	Установка стальных опор, тип опоры: одностоечная промежуточная на оттяжках, напряжение ВЛ 110-500 кВ, установка краном и трактором, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	7,75	1,55	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-18-01	Установка стальных опор, тип опоры: одностоечная промежуточная на оттяжках, напряжение ВЛ 110-500 кВ, установка краном и трактором, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	0,85	0,17	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-19-01	Установка стальных опор, тип опоры: V-образная на оттяжках ("Набла"), напряжение ВЛ 330-500 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	18,9	2,7	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-20-01	Установка стальных опор, тип опоры: V-образная на оттяжках ("Набла"), напряжение ВЛ 330-500 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	1,54	0,22	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-21-01	Установка стальных опор, тип опоры: V-образная на оттяжках ("Набла"), напряжение ВЛ 750 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	42,7	6,1	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-22-01	Установка стальных опор, тип опоры: V-образная на оттяжках ("Набла"), напряжение ВЛ 750 кВ, установка краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	0,99	0,142	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-23-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная свободностоящая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	29,17	4,167	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-24-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная свободностоящая, напряжение ВЛ 500-750 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей.	1,49	0,213	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-25-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная нормальная на оттяжках, напряжение ВЛ 330-500 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	18,9	2,7	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-26-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная нормальная на оттяжках, напряжение ВЛ 330-500 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	1,61	0,23	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-27-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная нормальная на оттяжках, напряжение ВЛ 750 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	43,17	6,167	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-28-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная нормальная на оттяжках, напряжение ВЛ 750 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	1	0,143	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-29-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная косогорная на оттяжках, напряжение ВЛ 330-500 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	23,45	3,35	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-30-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная косогорная на оттяжках, напряжение ВЛ 330-500 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	1,61	0,23	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-31-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная косогорная на оттяжках, напряжение ВЛ 750 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 опору	1 опора	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	59,5	8,5	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-011-32-01	Установка стальных опор, тип опоры: порталная промежуточная косогорная на оттяжках, напряжение ВЛ 750 кВ, краном, трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Проверка опоры и фундаментов. 2. Прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 3. Установка шарнира на фундамент с присоединением к ним пят опоры. 4. Копка траншей для монтажа упоров фундаментов и падающей стрелы. 5. Раскрепление фундаментов монтажными упорами или растяжками. 6. Оснастка и подъем стрелы (для опор, устанавливаемых при помощи падающей стрелы). 7. Крепление тросов и растяжек к опоре, падающей стреле и механизмам. 8. Подъем опоры. 9. Установка опоры на фундамент с предварительным закреплением и снятие шарниров. 10. Выверка и окончательное закрепление опоры. 11. Демонтаж такелажа и падающей стрелы. 12. Снятие инвентарных распорок, растяжек, монтажных упоров и засыпка траншей. 13. Крепление нижних концов оттяжек к болтам анкерных плит. 14. Регулировка и замер тяжения в оттяжках.	1	0,143	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-012 Установка ригелей на стойки железобетонных опор								
Н-37-01-012-01-01	Установка ригелей на стойки железобетонных опор, масса ригеля до 0,2 т: при 1 ригеле на стойке опоры	1 опора	1. Очистка отверстий в ригеле от наплыва бетона. 2. Установка ригелей на стойку опоры. 3. Окрашивание металлических деталей.	1,29	0,43	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-012-02-01	Установка ригелей на стойки железобетонных опор, масса ригеля до 0,2 т: добавлять на каждый последующий ригель	1 опора	1. Очистка отверстий в ригеле от наплыва бетона. 2. Установка ригелей на стойку опоры. 3. Окрашивание металлических деталей.	0,42	0,14	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-012-03-01	Установка ригелей на стойки железобетонных опор, масса ригеля до 0,5 т: при 1 ригеле на стойке опоры	1 опора	1. Очистка отверстий в ригеле от наплыва бетона. 2. Установка ригелей на стойку опоры. 3. Окрашивание металлических деталей.	1,41	0,47	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-012-04-01	Установка ригелей на стойки железобетонных опор, масса ригеля до 0,5 т: добавлять на каждый последующий ригель	1 опора	1. Очистка отверстий в ригеле от наплыва бетона. 2. Установка ригелей на стойку опоры. 3. Окрашивание металлических деталей.	0,51	0,17	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-012-05-01	Установка ригелей на стойки железобетонных опор, масса ригеля до 1 т: при 1 ригеле на стойке опоры	1 опора	1. Очистка отверстий в ригеле от наплыва бетона. 2. Установка ригелей на стойку опоры. 3. Окрашивание металлических деталей.	1,5	0,5	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-012-06-01	Установка ригелей на стойки железобетонных опор, масса ригеля до 1 т: добавлять на каждый последующий ригель	1 опора	1. Очистка отверстий в ригеле от наплыва бетона. 2. Установка ригелей на стойку опоры. 3. Окрашивание металлических деталей.	0,66	0,22	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Таблица Н-37-01-013 Изготовление оттяжек и присоединение их к опоре								
Н-37-01-013-01-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 20 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-02-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 30 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-03-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 40 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-04-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 50 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-05-01	Присоединение одинарных оттяжек диаметром до 15 мм	1 оттяжка	1. Разматывание оттяжек из бухт. 2. Присоединение соединительной планки с уравнительным блоком к опоре.	0,84	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-06-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 20 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-07-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 30 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-08-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 40 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-09-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 50 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,7	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-10-01	Присоединение одинарных оттяжек диаметром до 20 мм	1 оттяжка	1. Разматывание оттяжек из бухт. 2. Присоединение соединительной планки с уравнительным блоком к опоре.	0,84	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-11-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 20 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-12-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 30 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-13-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 40 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,7	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-14-01	Изготовление одинарных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 50 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей. 4. Свертывание оттяжек в бухты. 5. Опрессование на одном конце оттяжки стального зажима. 6. Осмотр соединения с устранением дефектов и опиловкой заусениц.	1,9	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-15-01	Присоединение одинарных оттяжек диаметром до 25 мм	1 оттяжка	1. Разматывание оттяжек из бухт. 2. Присоединение соединительной планки с уравнительным блоком к опоре.	0,84	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-16-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 20 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	1,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-17-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 30 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	1,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-18-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 40 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	1,9	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-19-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 15 мм: длиной до 50 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	2,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-20-01	Присоединение двойных оттяжек к опоре диаметром до 15 мм	1 оттяжка	1. Разматывание оттяжек из бухт. 2. Присоединение соединительной планки с уравнительным блоком к опоре. 3. Протаскивание оттяжек через уравнительный блок или деталь крепления оттяжек. 4. Выравнивание концов оттяжек и установка коуша. 5. Установка сжимов (бандажей). 6. Свивание концов оттяжек.	1	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-21-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 20 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	1,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-22-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 30 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	1,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-23-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 40 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-24-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 20 мм: длиной до 50 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	2,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-25-01	Присоединение двойных оттяжек к опоре диаметром до 20 мм	1 оттяжка	1. Разматывание оттяжек из бухт. 2. Присоединение соединительной планки с уравнительным блоком к опоре. 3. Протаскивание оттяжек через уравнительный блок или деталь крепления оттяжек. 4. Выравнивание концов оттяжек и установка коуша. 5. Установка сжимов (бандажей). 6. Свивание концов оттяжек.	1	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-26-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 20 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	1,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-27-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 30 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	1,7	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-013-28-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 40 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	2,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-29-01	Изготовление двойных оттяжек диаметром до 25 мм: длиной до 50 м	1 оттяжка	1. Установка барабана с тросом на раскаточные приспособления. 2. Раскатка и выкладка троса. 3. Свертывание оттяжек в бухты. 4. Отмеривание и рубка троса, установка бандажей.	2,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-013-30-01	Присоединение двойных оттяжек к опоре диаметром до 25 мм	1 оттяжка	1. Разматывание оттяжек из бухт. 2. Присоединение соединительной планки с уравнительным блоком к опоре. 3. Протаскивание оттяжек через уравнительный блок или деталь крепления оттяжек. 4. Выравнивание концов оттяжек и установка коуша. 5. Установка сжимов (бандажей). 6. Свивание концов оттяжек.	1	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-01-014 Правка опор								
Н-37-01-014-01-01	Правка опор, опора железобетонная одностоечная свободностоящая: количество проводов 0	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	2,19	0,73	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-014-02-01	Правка опор, опора железобетонная одностоечная свободностоящая: количество проводов 3	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	3,9	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-03-01	Правка опор, опора железобетонная одностоечная свободностоящая: количество проводов 6	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	5,4	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-04-01	Правка опор, опора стальная и железобетонная на оттяжках: количество проводов 0	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	3,3	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-05-01	Правка опор, опора стальная и железобетонная на оттяжках: количество проводов 3	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	5,4	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-014-06-01	Правка опор, опора стальная и железобетонная на оттяжках: количество проводов 6	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	7,8	2,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-07-01	Правка опор, опора стальная и железобетонная на оттяжках: количество проводов 9	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	10,2	3,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-08-01	Правка опор, опора стальная и железобетонная на оттяжках: количество проводов 12	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	12	4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-09-01	Правка опор, опора стальная и железобетонная на оттяжках: количество проводов 15	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	14,4	4,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-014-10-01	Правка опор, опора железобетонная П-образная свободностоящая: количество проводов 0	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	2,4	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-11-01	Правка опор, опора железобетонная П-образная свободностоящая: количество проводов 3	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	4,2	1,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-12-01	Правка опор, опора железобетонная П-образная свободностоящая: количество проводов 6	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	5,7	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-014-13-01	Правка опор, опора железобетонная П-образная свободностоящая: количество проводов 9	1 опора	1. Крепление троса к опоре и трактору. 2. Выправка опоры. 3. Снятие троса. 4. Заземление проводов и тросов. 5. Ослабление проводов и тросов в зажимах. 6. Закрепление проводов и тросов в зажимах. 7. Снятие временного заземления.	7,5	2,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Таблица Н-37-01-015 Монтаж проводов и грозозащитных тросов на переходах

Н-37-01-015-01-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	20,8	2,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-02-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2.	26,4	3,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3, сечение проводов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шосейные дороги, ВЛ до 20 кВ		Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-03-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	30,6	3,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-04-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 70 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	35,1	3,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-05-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	45	4,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-06-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	22,4	2,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-07-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	29,6	3,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-08-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 120 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	37,8	4,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-09-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	44,1	4,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-10-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	57	5,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-11-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	31,2	3,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-12-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	36	4,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-13-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	48,6	5,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-14-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	50,4	5,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-15-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	69	6,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-16-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	35,1	3,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-17-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	45	5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-18-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов св. 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	60	6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-19-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	61	6,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-20-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 3, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	85,2	7,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	6
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-21-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	58,4	7,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-22-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	68,8	8,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-23-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	90	10	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-24-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	94,5	10,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-25-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	130	13	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-26-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	66,6	7,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-27-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	84,6	9,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-28-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	115	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-29-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	115	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-30-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная с двумя проводами в фазе, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	162	13,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	6
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-31-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	44	5,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-32-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	58,4	7,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-33-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	72,9	8,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-34-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 120 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	85,5	9,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-35-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 120 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	110	11	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-36-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	59,2	7,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-37-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	70,4	8,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-38-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	94,5	10,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-39-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	99	11	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-40-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	135	13,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-41-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка цепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	68,4	7,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-42-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	88,2	9,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-43-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	115	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-44-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	120	12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-45-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов 6, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	162	13,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	6
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-46-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	88	11	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-47-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	104	13	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-48-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов до 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	135	15	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-49-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	139,5	15,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-50-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	195	19,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-51-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	99	11	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-52-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	126	14	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-53-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	165	16,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-54-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов св. 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	170	17	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-55-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 9, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	240	20	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	6
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-56-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одно- и двухцепная, количество проводов 12, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	130,5	14,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-57-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одно- и двухцепная, количество проводов 12, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	166,5	18,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-58-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одно- и двухцепная, количество проводов 12, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	225	22,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-59-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одно- и двухцепная, количество проводов 12, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	225	22,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-60-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одно- и двухцепная, количество проводов 12, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	318	26,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	6
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-61-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	140	17,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-62-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	168	21	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-63-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	225	25	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-64-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов до 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	229,5	25,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-65-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов до 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	315	31,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-66-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	162	18	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-67-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	207	23	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-68-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов св. 240 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	275	27,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-69-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	280	28	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-70-01	Монтаж проводов, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов 15, сечение проводов св. 240 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	390	32,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	6
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-71-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 1, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка цепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	5,5	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-72-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 1, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	8	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-73-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 1, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	11	2,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-74-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 1, сечение тросов до 70 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	11,5	2,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-75-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 1, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	15,5	3,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-76-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 2, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	11	2,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-77-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 2, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	14,5	2,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-78-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 2, сечение тросов до 70 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	20,5	4,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-79-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 2, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	22,5	4,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-80-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 2, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	30	6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-81-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 3, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка цепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	16,5	3,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-82-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 3, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	22	4,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-83-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 3, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	30,5	6,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-84-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 3, сечение тросов до 70 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	33	6,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-85-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 3, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: электрифицированные железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	44	8,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-86-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 4, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	21,5	4,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: воздушные линии связи, ВЛ до 0,38 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-87-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 4, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	29	5,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-88-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 4, сечение тросов до 70 мм ² ,	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	39,5	7,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наименование пересекаемых сооружений: ВЛ 35-220 кВ		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-89-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 4, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых сооружений: железные дороги	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.	43,5	8,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-015-90-01	Монтаж грозозащитных тросов, количество тросов на опоре 4, сечение тросов до 70 мм ² , наименование пересекаемых	1 переход	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные	57,5	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений: электрифицированные железные дороги		приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре.			2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-01-015-91-01	Монтаж проводов на переходах через водные преграды, на 1 провод	1 провод	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре. 17. Оборудование средств для раскатки. 18. Подъем гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры. 19. Перекладка проводов и крепление тросов на промежуточных опорах.	42,03	3,233	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	2

Н-37-01-015-92-01	Монтаж тросов на переходах через водные преграды, на 1 трос	1 трос	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре. 17. Оборудование средств для раскатки. 18. Подъем гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры. 19. Перекладка проводов и крепление тросов на промежуточных опорах.	39	3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	2

Н-37-01-015-93-01	Монтаж проводов на переходах через водные преграды, на 100 м	100 м провода	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре. 17. Оборудование средств для раскатки. 18. Подъем гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры. 19. Перекладка проводов и крепление тросов на промежуточных опорах.	9,97	0,767	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	2

Н-37-01-015-94-01	Монтаж тросов на переходах через водные преграды, на 100 м	100 м троса	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные приспособления. 3. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия. 4. Поданкеровка проводов и тросов, установка визирных реек. 5. Установка средств связи. 6. Проверка сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов. 7. Укладка проводов и тросов в монтажные ролики, подъем и крепление на опоре. 8. Изготовление петель и полупетель шлейфов. 9. Натягивание проводов и тросов с регулировкой стрелы провеса и отметкой мест установки натяжных зажимов. 10. Опускание проводов и тросов на землю. 11. Опрессовка натяжных или установка болтовых зажимов. 12. Присоединение зажимов к гирлянде изоляторов. 13. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов с проводом или тросом на опоре. 14. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 15. Снятие барабанов с раскаточных приспособлений. 16. Соединение полупетель шлейфов на опоре. 17. Оборудование средств для раскатки. 18. Подъем гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры. 19.	9,1	0,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	3
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Перекладка проводов и крепление тросов на промежуточных опорах.					
Таблица Н-37-01-016 Сборка изолирующих подвесок								
Н-37-01-016-01-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 2	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,23	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-02-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 3	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,35	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-03-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 4	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,39	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-04-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 5	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,43	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-05-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 6	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,47	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-06-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 7	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,51	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-07-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 8	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,55	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-08-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 9	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,59	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-09-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 10	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,62	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-10-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 11	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,66	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-11-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 12	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,69	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-12-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 12, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,69	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-13-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 13	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,72	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-14-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 13, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,72	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-15-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 14	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,76	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-16-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 14, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,76	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-17-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 15	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,79	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-18-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 15, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,79	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-19-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 16	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,83	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-20-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 16, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,83	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-21-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 17	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,88	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-22-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 17, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,88	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-23-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 18	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,94	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-24-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 18, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,94	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-25-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 19	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,97	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-26-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 19, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	0,97	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-27-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 20	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-28-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 20, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-29-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 21	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-30-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 21, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-31-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 22	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-32-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 22, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-33-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 24	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-34-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 24, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-35-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 26	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-36-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 26, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-37-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 27	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-38-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 27, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-39-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 28	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-40-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 28, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-41-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 30	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-42-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 30, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-43-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 31	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,7	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-44-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 31, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,7	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-45-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 34	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-46-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 34, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	1,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-47-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 37	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-48-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 37, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-49-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 40	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	2,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-50-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 40, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	2,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-51-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 44	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	2,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-016-52-01	Сборка изоляторов в гирлянды, количество изоляторов в гирлянде: 44, ВЛ напряжением св. 220 кВ	1 гирлянда изоляторов	1. Снятие упаковки. 2. Очистка и протирка изоляторов. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Сборка и присоединение сцепной арматуры.	2,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-53-01	Монтаж коромысел, коромысло: для двух проводов расщепленной фазы	1 коромысло	1. Сборка коромысел. 2. Подъем и крепление коромысел к сцепной арматуре натяжных гирлянд.	1,4	0,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-54-01	Монтаж коромысел, коромысло: трехлучевое	1 коромысло	1. Сборка коромысел. 2. Подъем и крепление коромысел к сцепной арматуре натяжных гирлянд.	1,9	0,95	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-55-01	Монтаж коромысел, коромысло: четырехлучевое	1 коромысло	1. Сборка коромысел. 2. Подъем и крепление коромысел к сцепной арматуре натяжных гирлянд.	2,6	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-56-01	Монтаж коромысел, коромысло: пятилучевое	1 коромысло	1. Сборка коромысел. 2. Подъем и крепление коромысел к сцепной арматуре натяжных гирлянд.	3,4	1,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-57-01	Сборка и присоединение защитных колец	1 кольцо	-	0,48	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-58-01	Присоединение разрядных рогов	1 комп. (2 рога)	1. Присоединение разрядных рогов. 2. Установка искрового промежутка между разрядными рогами.	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-59-01	Установка предохранительной муфты	1 муфта	-	0,85	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-016-60-01	Сборка и присоединение узла крепления экрана УКЭ-750	1 узел	-	2,4	1,2	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-016-61-01	Сборка и присоединение защитного экрана	1 экран	-	1,7	0,85	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Таблица Н-37-01-017 Раскатка и подъем проводов и грозозащитных тросов на промежуточные опоры								
Н-37-01-017-01-01	Раскатка грозозащитных тросов трактором, количество одновременно раскатываемых тросов 1: трос сечением до 70 мм2	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	2,2	0,55	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-017-02-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 1: провод сечением до 120 мм2	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	5,14	0,73	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-03-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 1: провод сечением до 240 мм2	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	5,67	0,81	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-04-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 1: провод сечением св. 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	6,93	0,99	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-05-01	Раскатка грозозащитных тросов трактором, количество одновременно раскатываемых тросов 2: трос сечением до 70 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	3,2	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-017-06-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 2: провод сечением до 120 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	5,88	0,84	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-07-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 2: провод сечением до 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	6,72	0,96	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-08-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 2: провод сечением св. 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	7,7	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-09-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 3: провод сечением до 120 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	6,58	0,94	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-10-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 3: провод сечением до 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	7,7	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-11-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 3: провод сечением св. 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	9,1	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-12-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 4: провод сечением до 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	8,8	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-13-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 4: провод сечением св. 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	10,4	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-14-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 5: провод сечением до 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	9,9	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-15-01	Раскатка проводов трактором, количество одновременно раскатываемых проводов 5: провод сечением св. 240 мм ²	1 км ВЛ	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	11,7	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-16-01	Добавлять на 1 трос при одновременной раскатке проводов и тросов	1 трос	1. Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей. 2. Установка барабанов с проводом или тросом на раскаточные приспособления. 3. Ревизия раскаточных роликов. 4. Раскатка проводов и тросов. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	0,2	0,05	-	-	-
Н-37-01-017-17-01	Раскатка грозозащитных тросов вручную: трос сечением до 70 мм2	100 м провода или троса	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	0,63	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	4
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-18-01	Раскатка проводов вручную: провод сечением до 120 мм2	100 м провода или троса	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	0,7	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	5
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-19-01	Раскатка проводов вручную: провод сечением до 240 мм2	100 м провода или троса	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	1,2	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	5
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-20-01	Раскатка проводов вручную: провод сечением св. 240 мм ²	100 м провода или троса	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	2,6	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	6
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-21-01	Раскатка проводов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - линии связи, ВЛ до 0,38 кВ: провод сечением до 240 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	2,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-22-01	Раскатка проводов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - линии связи, ВЛ до 0,38 кВ: провод сечением св. 240 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	3,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-23-01	Раскатка грозозащитных тросов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - линии связи, ВЛ до 0,38 кВ: трос сечением до 70 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	0,54	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-24-01	Раскатка проводов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - шоссе, ВЛ до 20 кВ: провод сечением до 240 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	2,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-25-01	Раскатка проводов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - шоссе, ВЛ до 20 кВ: провод сечением св. 240 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	4,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-26-01	Раскатка грозозащитных тросов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - шоссе, ВЛ до 20 кВ: трос сечением до 70 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	0,72	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-27-01	Раскатка проводов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - железные дороги, ВЛ 35-110 кВ: провод сечением до 240 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	4,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-28-01	Раскатка проводов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - железные дороги, ВЛ 35-110 кВ: провод сечением св. 240 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	6,9	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-29-01	Раскатка грозозащитных тросов на переходах в пролетах между промежуточными опорами вручную, наименование переходов - железные дороги, ВЛ 35-110 кВ: трос сечением до 70 мм ²	1 переход (3 провода или 1 трос)	1. Отцепка проводов и тросов от трактора с последующим закреплением. 2. Раскатка и перетаскивание проводов и тросов через препятствия.	1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-30-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 3, сечение провода до 120 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	2,31	0,33	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-31-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 3, сечение провода до 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	2,73	0,39	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-32-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 3, сечение провода св. 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	3,57	0,51	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-33-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 6, сечение провода до 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	3,08	0,44	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-34-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 6, сечение провода св. 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	4,13	0,59	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-35-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 9, сечение провода до 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	3,78	0,54	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-36-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 9, сечение провода св. 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	4,97	0,71	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-37-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 12, сечение провода св. 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	6,4	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-38-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - одноцепная, количество проводов: 15, сечение провода до 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	9,9	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	5
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-39-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов: 6, сечение провода до 120 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	4,62	0,66	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-40-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов: 6, сечение провода до 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	5,39	0,77	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-41-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов: 6, сечение провода св. 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	7	1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-42-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов: 12, сечение провода до 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	6,23	0,89	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-43-01	Подъем проводов на промежуточные опоры трактором, тип ВЛ - двухцепная, количество проводов: 12, сечение провода св. 240 мм ²	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	8,4	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-44-01	Добавлять к Н-37-01-017-30, Н-37-01-017-31, Н-37-01-017-32, Н-37-01-017-33, Н-37-01-017-34, Н-37-01-017-35, Н-37-01-017-36, Н-37-01-017-37, Н-37-01-017-38, Н-37-01-017-39, Н-37-01-017-40, Н-37-01-017-41, Н-37-01-017-42, Н-37-01-017-43 на устройство ограждения оттяжек и внутренних связей на 1 опоре и протаскивание 1 провода через оттяжки или связи опоры	1 опора	-	0,14	0,02	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-017-45-01	Подъем грозозащитных тросов на промежуточные опоры трактором, количество тросов на опоре: 1	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	0,8	0,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-017-46-01	Подъем грозозащитных тросов на промежуточные опоры трактором, количество тросов на опоре: 2	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	1,64	0,41	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-017-47-01	Подъем грозозащитных тросов на промежуточные опоры трактором, количество тросов на опоре: 3	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	2,44	0,61	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-017-48-01	Подъем грозозащитных тросов на промежуточные опоры трактором, количество тросов на опоре: 4	1 опора	1. Подъем и крепление монтажных блоков на опоре со снятием. 2. Подъем и крепление изолирующих подвесок или раскаточных роликов с проводами на опоре. 3. Подъем и крепление тросов.	3,2	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-01-018 Уборка раскатанного провода и грозозащитного троса в грунт								
Н-37-01-018-01-01	Уборка раскатанного провода и грозозащитного троса в грунт, характеристика грунта: мягкий	100 м провода или троса	1. Копание траншеи. 2. Укладка провода и троса в траншею с засыпкой и трамбованием грунта. 3. Извлечение провода и троса из траншеи с засыпкой траншеи.	9	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-01-018-02-01	Уборка раскатанного провода и грозозащитного троса в грунт, характеристика грунта: твердый	100 м провода или троса	1. Копание траншеи. 2. Укладка провода и троса в траншею с засыпкой и трамбованием грунта. 3. Извлечение провода и троса из траншеи с засыпкой траншеи.	13	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-019 Соединение проводов скручиванием								
Н-37-01-019-01-01	Соединение проводов скручиванием сечением провода: 120 мм ²	1 соединение	1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов. 2. Резка концов проводов. 3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя. 4. Укладка концов проводов в соединитель. 5. Скручивание и осмотр соединения.	0,76	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-019-02-01	Соединение проводов скручиванием сечением провода: до 150 мм ²	1 соединение	1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов. 2. Резка концов проводов. 3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя. 4. Укладка концов проводов в соединитель. 5. Скручивание и осмотр соединения.	0,85	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-019-03-01	Соединение проводов скручиванием сечением провода: до 185 мм ²	1 соединение	1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов. 2. Резка концов проводов. 3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя. 4. Укладка концов проводов в соединитель. 5. Скручивание и осмотр соединения.	0,92	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-020 Соединение проводов и грозозащитных тросов опрессованием								
Н-37-01-020-01-01	Соединение проводов и грозозащитных тросов опрессованием, сечение провода или троса: до 100 мм ² , тип зажима - соединительный	1 соединение	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Установка проволочных бандажей на концах проводов и тросов. 3. Резка концов проводов или тросов. 4. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и соединителя (гильзы). 5. Укладка концов проводов или тросов в соединитель. 6. Опрессование и осмотр соединения, устранение дефектов и опиловка заусениц.	0,84	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-020-02-01	Соединение проводов и грозозащитных тросов опрессованием, сечение провода или троса: до 240 мм ² , тип зажима - соединительный	1 соединение	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Установка проволочных бандажей на концах проводов и тросов. 3. Резка концов проводов или тросов. 4. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и соединителя (гильзы). 5. Укладка концов проводов или тросов в соединитель. 6. Опрессование и осмотр соединения, устранение дефектов и опиловка заусениц.	2,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-020-03-01	Соединение проводов и грозозащитных тросов опрессованием, сечение провода или троса: до 240 мм ² , тип зажима - ремонтный	1 соединение	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Установка проволочных бандажей на концах проводов и тросов. 3. Резка концов проводов или тросов. 4. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и соединителя (гильзы). 5. Укладка концов проводов или тросов в соединитель. 6. Опрессование и осмотр соединения, устранение дефектов и опиловка заусениц.	0,72	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-020-04-01	Соединение проводов и грозозащитных тросов опрессованием, сечение провода или троса: св. 240 мм ² , тип зажима - соединительный	1 соединение	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Установка проволочных бандажей на концах проводов и тросов. 3. Резка концов проводов или тросов. 4. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и соединителя (гильзы). 5. Укладка концов проводов или тросов в соединитель. 6. Опрессование и осмотр соединения, устранение дефектов и опиловка заусениц.	2,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-020-05-01	Соединение проводов и грозозащитных тросов опрессованием, сечение провода или троса: св. 240 мм ² , тип зажима - ремонтный	1 соединение	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Установка проволочных бандажей на концах проводов и тросов. 3. Резка концов проводов или тросов. 4. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и соединителя (гильзы). 5. Укладка концов проводов или тросов в соединитель. 6. Опрессование и осмотр соединения, устранение дефектов и опиловка заусениц.	0,87	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-021 Натягивание проводов при одноцепной ВЛ								
Н-37-01-021-01-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	10,4	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-02-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	12,8	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-03-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	15,2	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-04-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	18,4	2,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-05-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	23,2	2,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-06-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	30,4	3,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-07-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	40,8	5,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-08-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	50,4	6,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-09-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	12,8	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-10-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	14,4	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-11-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	18,4	2,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-12-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	20,8	2,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-13-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	26,4	3,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-14-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	34,4	4,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-15-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	44	5,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-16-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	54,4	6,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-17-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	64,8	8,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-18-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	76,8	9,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-19-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	96	12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-20-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	108	13,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-21-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	15,2	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-22-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	17,6	2,2	2-211-03	Электрوليнейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электрوليнейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электрوليнейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электрوليнейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-23-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	21,6	2,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-24-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	24,8	3,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-25-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	32,8	4,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-26-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	40,8	5,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-27-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	51,2	6,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-28-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	60,8	7,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-29-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	72,8	9,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-30-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	88	11	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-31-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	104	13	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-32-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	120	15	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-33-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	26,4	3,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-34-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	30,4	3,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-35-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	36,8	4,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-36-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	44,8	5,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-37-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	54,4	6,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-38-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	64	8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-39-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	72,8	9,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-40-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	84	10,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-41-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	100	12,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-42-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	108	13,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-43-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	124	15,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-44-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 3, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	140	17,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-45-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	40,8	5,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-46-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	48	6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-47-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	59,2	7,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-48-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	68,8	8,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-49-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	92	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-50-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	112	14	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-51-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	140	17,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-52-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	168	21	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-53-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	204	25,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-54-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	240	30	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-55-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	284	35,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-56-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	332	41,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-57-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	70,4	8,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-58-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	84	10,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-59-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	100	12,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-60-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	124	15,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-61-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	148	18,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-62-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	176	22	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-63-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	200	25	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-64-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	236	29,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-65-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	272	34	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-66-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	296	37	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-67-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	344	43	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-68-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 9, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	384	48	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-69-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	67,2	8,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-70-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	78,4	9,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-71-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	96	12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-72-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	112	14	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-73-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	148	18,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-74-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	184	23	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-75-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	228	28,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-76-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	276	34,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-77-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	332	41,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-78-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	392	49	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-79-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	464	58	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-80-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	544	68	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-81-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	116	14,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-82-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	132	16,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-83-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	164	20,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-84-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	200	25	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-85-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	240	30	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-86-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	288	36	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-87-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	328	41	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-88-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	384	48	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-89-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	440	55	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-90-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	480	60	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-91-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	568	71	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-021-92-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 15, тип ВЛ - одноцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	624	78	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-022 Натягивание проводов при одно- и двухцепной ВЛ								
Н-37-01-022-01-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	23,2	2,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-02-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	27,2	3,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-03-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	34,4	4,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-04-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	39,2	4,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-05-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	49,6	6,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-06-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	64,8	8,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-07-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	84	10,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-08-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	104	13	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-09-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	124	15,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-10-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	148	18,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-11-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	180	22,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-12-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 120 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	204	25,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-13-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	28,8	3,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-14-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	33,6	4,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-15-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	40,8	5,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-16-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	47,2	5,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-17-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	62,4	7,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-18-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	76,8	9,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-19-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	96	12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-20-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	116	14,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-21-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	140	17,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-22-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	164	20,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-23-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	192	24	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-24-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение до 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	228	28,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-25-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	48,8	6,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-26-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	56,8	7,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-27-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	68,8	8,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-28-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	84	10,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-29-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	100	12,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-30-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	120	15	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-31-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	136	17	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-32-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	160	20	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-33-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	184	23	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-34-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	204	25,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-35-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	236	29,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-36-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 6, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	260	32,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-37-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	92	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-38-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	108	13,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-39-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	132	16,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-40-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	164	20,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-41-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	196	24,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-42-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	232	29	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-43-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	264	33	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-44-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	308	38,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-45-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	356	44,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-46-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	388	48,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-47-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	456	57	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-022-48-01	Натягивание проводов, количество проводов на опоре 12, тип ВЛ - одно- и двухцепная, сечение св. 240 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	504	63	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-023 Натягивание грозозащитных тросов и монтаж транспозиции проводов								
Н-37-01-023-01-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	3,84	0,48	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-02-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	4,64	0,58	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-03-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	5,52	0,69	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-04-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	5,68	0,71	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-05-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	7,28	0,91	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-06-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	9,6	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-07-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	12,8	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-08-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	16,8	2,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-09-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	20	2,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-10-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	24,8	3,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-11-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	28,8	3,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-12-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 1, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	34,4	4,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-13-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	7,2	0,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-14-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	8,8	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-15-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	10,4	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-16-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	11,2	1,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-17-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	14,4	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-18-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	19,2	2,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-19-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	24,8	3,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-20-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	31,2	3,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-21-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	37,6	4,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-22-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	46,4	5,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-23-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	54,4	6,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-24-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 2, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	64	8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-25-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	10,4	1,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-26-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	12,8	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-27-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	15,2	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-28-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	16	2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-29-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	20,8	2,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-30-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	27,2	3,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-31-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	36,8	4,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-32-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	46,4	5,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-33-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	55,2	6,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-34-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	68,8	8,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-35-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	79,2	9,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-36-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 3, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	96	12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-37-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 250 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	14,4	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-38-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 500 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	16,8	2,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-39-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 1000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	20	2,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-40-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 2000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	21,6	2,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-41-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 3000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	27,2	3,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-42-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 4000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	36,8	4,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-43-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 5000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	48,8	6,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-44-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 6000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	60,8	7,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-45-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 7000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	72,8	9,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-46-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 8000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	92	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-47-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 9000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	104	13	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-48-01	Натягивание грозозащитных тросов, количество стальных тросов на опоре 4, сечение до 70 мм ² : длина анкерного пролета до 10000 м	1 анкерный пролет	1. Проверка сцепной и защитной арматуры, гирлянд изоляторов и монтажных роликов. 2. Поданкеровка проводов и тросов. 3. Установка средств связи, визирных реек и монтажных роликов. 4. Укладка проводов или тросов в монтажные ролики и подъем на опору. 5. Натягивание проводов или тросов и регулировка стрелы провеса. 6. Крепление проводов к якорям (при промежуточной поданкеровке проводов). 7. Отметка на проводах или тросах мест крепления зажимов и опускание их на землю. 8. Опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на проводах или тросах. 9. Присоединение проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 10. Подъем и крепление на опоре проводов или тросов. 11. Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов.	128	16	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-49-01	Монтаж транспозиции проводов, напряжение ВЛ 110-150 кВ, количество цепей: 1, количество проводов на опоре 3	1 опора	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Изготовление шлейфов. 4. Установка на проводах поддерживающих зажимов. 5. Подъем и крепление проводов к гирляндам изоляторов. 6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Присоединение защитных колец. 8. Установка дистанционных распорок.	14,4	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-023-50-01	Монтаж транспозиции проводов, напряжение ВЛ 110-150 кВ, количество цепей: 2, количество проводов на опоре 6	1 опора	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Изготовление шлейфов. 4. Установка на проводах поддерживающих зажимов. 5. Подъем и крепление проводов к гирляндам изоляторов. 6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Присоединение защитных колец. 8. Установка дистанционных распорок.	18,4	2,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-51-01	Монтаж транспозиции проводов, напряжение ВЛ 220 кВ, количество цепей: 1, количество проводов на опоре 3	1 опора	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Изготовление шлейфов. 4. Установка на проводах поддерживающих зажимов. 5. Подъем и крепление проводов к гирляндам изоляторов. 6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Присоединение защитных колец. 8. Установка дистанционных распорок.	16,8	2,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-023-52-01	Монтаж транспозиции проводов, напряжение ВЛ 220 кВ, количество цепей: 2, количество проводов на опоре 6	1 опора	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Изготовление шлейфов. 4. Установка на проводах поддерживающих зажимов. 5. Подъем и крепление проводов к гирляндам изоляторов. 6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Присоединение защитных колец. 8. Установка дистанционных распорок.	25,6	3,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-53-01	Монтаж транспозиции проводов, напряжение ВЛ 330 кВ, количество цепей: 1, количество проводов на опоре 6	1 опора	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Изготовление шлейфов. 4. Установка на проводах поддерживающих зажимов. 5. Подъем и крепление проводов к гирляндам изоляторов. 6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Присоединение защитных колец. 8. Установка дистанционных распорок.	39,2	4,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-01-023-54-01	Монтаж транспозиции проводов, напряжение ВЛ 330 кВ, количество цепей: 2, количество проводов на опоре 12	1 опора	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Изготовление шлейфов. 4. Установка на проводах поддерживающих зажимов. 5. Подъем и крепление проводов к гирляндам изоляторов. 6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Присоединение защитных колец. 8. Установка дистанционных распорок.	46,4	5,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-023-55-01	Монтаж транспозиции проводов, напряжение ВЛ 550 кВ, количество цепей: 1, количество проводов на опоре 9	1 опора	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Изготовление шлейфов. 4. Установка на проводах поддерживающих зажимов. 5. Подъем и крепление проводов к гирляндам изоляторов. 6. Соединение полупетель шлейфов. 7. Присоединение защитных колец. 8. Установка дистанционных распорок.	92	11,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Таблица Н-37-01-024 Изготовление петель и полупетель шлейфов								
Н-37-01-024-01-01	Изготовление петель и полупетель шлейфов: петля из провода с двумя натяжными зажимами, полупетля из провода с натяжным и петлевым зажимами	1 петля или полупетля	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Раскатка провода или троса с барабана. 3. Разметка и установка бандажей у места резки. 4. Резка проводов или тросов. 5. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и зажимов. 6. Опрессование зажимов. 7. Сматывание заготовленных концов проводов или тросов.	2,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-024-02-01	Изготовление полупетель из провода с одним натяжным зажимом	1 полупетля	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Раскатка провода или троса с барабана. 3. Разметка и установка бандажей у места резки. 4. Резка проводов или тросов. 5. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и зажимов. 6. Опрессование зажимов. 7. Сматывание заготовленных концов проводов или тросов.	1,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-024-03-01	Изготовление петель из троса с двумя заземляющими зажимами	1 петля	1. Установка и проверка готовности пресса к работе. 2. Раскатка провода или троса с барабана. 3. Разметка и установка бандажей у места резки. 4. Резка проводов или тросов. 5. Промывка, зачистка и смазка концов проводов, тросов и зажимов. 6. Опрессование зажимов. 7. Сматывание заготовленных концов проводов или тросов.	1,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-01-025 Монтаж шлейфов								
Н-37-01-025-01-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 70 мм2, способ соединения полупетель термосваркой, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	1,8	0,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-025-02-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 70 мм ² , способ соединения полупетель термосваркой, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	5,2	2,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-03-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 120 мм ² , способ соединения полупетель термосваркой, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	2,4	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-04-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 120 мм ² , способ соединения полупетель термосваркой, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	6	3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-05-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 240 мм ² , способ соединения полупетель термосваркой, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	3,4	1,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-025-06-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 240 мм ² , способ соединения полупетель термосваркой, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	7,2	3,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-07-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 240 мм ² , способ соединения полупетель болтами, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	0,76	0,38	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-08-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода до 240 мм ² , способ соединения полупетель болтами, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	3,2	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-09-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель болтами, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	1,6	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-10-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель болтами, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	4	2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-025-11-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель опрессованием, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	5	2,5	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-12-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель опрессованием, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	7,6	3,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-13-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель термитной сваркой, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	5,4	2,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-14-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель термитной сваркой, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	9,4	4,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-15-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель при помощи взрыва, способ производства работ: с автовышки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	7,8	2,6	2-108-01	Взрывник 1 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-025-16-01	Соединение полупетель шлейфов на опоре напряжением 35-500 кВ, сечение провода св. 240 мм ² , способ соединения полупетель при помощи взрыва, способ производства работ: с монтажной люльки	1 опора (3 петли)	1. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки. 2. Соединение полупетель шлейфов.	9,3	3,1	2-108-01	Взрывник 1 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-17-01	Добавлять при монтаже шлейфов в условиях горной местности с монтажной люльки к Н-37-01-025-02, Н-37-01-025-04, Н-37-01-025-06, Н-37-01-025-08, Н-37-01-025-10, Н-37-01-025-12, Н-37-01-025-14	1 опора	1. Соединение полупетель шлейфов. 2. Подъем кабины автовышки или монтажной люльки к проводам с перестановкой и спуском кабины или люльки.	0,66	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-18-01	Монтаж обводных шлейфов, напряжение на опоре до: 220 кВ	1 шлейф	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Крепление шлейфа к поддерживающему зажиму.	6,4	3,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-19-01	Монтаж обводных шлейфов, напряжение на опоре до: 330 кВ	1 шлейф	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Крепление шлейфа к поддерживающему зажиму.	9,6	4,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-025-20-01	Монтаж обводных шлейфов, напряжение на опоре до: 500 кВ	1 шлейф	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Подъем и крепление гирлянд изоляторов на опоре. 3. Крепление шлейфа к поддерживающему зажиму.	11,6	5,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-025-21-01	Монтаж шлейфов провода напряжением 750 кВ	1 шлейф	1. Сборка поддерживающих гирлянд изоляторов с распаковкой ящиков с изоляторами, очисткой и протиркой, сборкой и присоединением сцепной арматуры. 2. Установка и присоединение пятилучевого коромысла к натяжной гирлянде. 3. Установка и крепление к коромыслу трубы для присоединения защитных экранов. 4. Установка дистанционных распорок. 5. Подъем и крепление такелажа к опоре. 6. Подъем поддерживающих гирлянд с креплением к стойкам опоры и шлейфам. 7. Визировка полупетель с отрезкой концов и укладкой петель в поддерживающий зажим. 8. Термитная сварка проводов шлейфа. 9. Установка защитных экранов на натяжных гирляндах.	58,5	19,5	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-025-22-01	Монтаж шлейфов троса напряжением 750 кВ	1 шлейф	1. Сборка изоляторов в поддерживающую гирлянду. 2. Присоединение к гирлянде поддерживающего зажима. 3. Подъем и закрепление такелажа на опоре. 4. Подъем и закрепление поддерживающей гирлянды на опоре. 5. Соединение шлейфа и закрепление его в поддерживающем зажиме. 6. Снятие такелажа.	2,8	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Таблица Н-37-01-026 Перекладка проводов и грозозащитных тросов								
Н-37-01-026-01-01	Перекладка проводов на земле, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 70 мм2	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	1,89	0,63	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-02-01	Перекладка проводов на земле, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 120 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	2,31	0,77	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-03-01	Перекладка проводов на земле, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	2,91	0,97	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-04-01	Перекладка проводов на земле, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: св. 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	5,7	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-05-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 70 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	1,3	0,65	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-06-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 120 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	1,4	0,7	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-07-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	2,1	1,05	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-08-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: св. 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	4,1	4,1	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-09-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - приспособлением, сечение провода: до 70 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	1,3	0,65	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-10-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - приспособлением, сечение провода: до 120 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	1,4	0,7	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-11-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - приспособлением, сечение провода: до 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	2,2	1,1	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-12-01	Перекладка проводов на опоре с автовышки, способ подъема проводов - приспособлением, сечение провода: св. 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры.	4,2	2,1	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-13-01	Перекладка проводов на опоре с монтажной лестницы, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 70 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры. 9. Подъем и закрепление лестницы на опоре с перестановкой в процессе работы. 10. Спуск лестницы с опоры.	1,3	0,65	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-14-01	Перекладка проводов на опоре с монтажной лестницы, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 120 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры. 9. Подъем и закрепление лестницы на опоре с перестановкой в процессе работы. 10. Спуск лестницы с опоры.	1,7	0,85	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-15-01	Перекладка проводов на опоре с монтажной лестницы, способ подъема проводов - трактором, сечение провода: до 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры. 9. Подъем и закрепление лестницы на опоре с перестановкой в процессе работы. 10. Спуск лестницы с опоры.	3,8	1,9	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-16-01	Перекладка проводов на опоре с монтажной лестницы, способ подъема проводов - приспособлением, сечение провода: до 70 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры. 9. Подъем и закрепление лестницы на опоре с перестановкой в процессе работы. 10. Спуск лестницы с опоры.	1,3	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-17-01	Перекладка проводов на опоре с монтажной лестницы, способ подъема проводов - приспособлением, сечение провода: до 120 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры. 9. Подъем и закрепление лестницы на опоре с перестановкой в процессе работы. 10. Спуск лестницы с опоры.	1,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-18-01	Перекладка проводов на опоре с монтажной лестницы, способ подъема проводов - приспособлением, сечение провода: до 240 мм ²	1 опора (3 провода)	1. Подъем и крепление монтажного блока на опоре. 2. Отметка на проводе места установки поддерживающего зажима. 3. Присоединение раскаточного ролика к монтажному тросу с опусканием проводов. 4. Снятие раскаточных роликов с проводов. 5. Установка поддерживающего зажима на проводе. 6. Присоединение гирлянд изоляторов к поддерживающему зажиму. 7. Подъем и крепление гирлянды изоляторов с проводом на опоре. 8. Снятие монтажного блока с опоры. 9. Подъем и закрепление лестницы на опоре с перестановкой в процессе работы. 10. Спуск лестницы с опоры.	3,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-19-01	Перекладка грозозащитных тросов, вид крепления тросов - неизолированный, способ подъема - приспособлением, крепление: с петлей	1 опора (1 трос)	1. Установка подъемных приспособлений на опоре. 2. Натягивание троса. 3. Отметка на тросе места установки поддерживающего зажима. 4. Снятие раскаточного ролика. 5. Установка поддерживающего зажима на тросе. 6. Подъем и крепление троса на опоре. 7. Снятие подъемных приспособлений с опоры.	1,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-20-01	Перекладка грозозащитных тросов, вид крепления тросов - неизолированный, способ подъема - приспособлением, крепление: без петли	1 опора (1 трос)	1. Установка подъемных приспособлений на опоре. 2. Натягивание троса. 3. Отметка на тросе места установки поддерживающего зажима. 4. Снятие раскаточного ролика. 5. Установка поддерживающего зажима на тросе. 6. Подъем и крепление троса на опоре. 7. Снятие подъемных приспособлений с опоры.	0,52	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-21-01	Перекладка грозозащитных тросов, вид крепления тросов - изолированный, способ подъема - трактором, крепление: с петель	1 опора (1 трос)	1. Установка подъемных приспособлений на опоре. 2. Натягивание троса. 3. Отметка на тросе места установки поддерживающего зажима. 4. Снятие раскаточного ролика. 5. Установка поддерживающего зажима на тросе. 6. Подъем и крепление троса на опоре. 7. Снятие подъемных приспособлений с опоры.	1,9	0,95	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-22-01	Перекладка грозозащитных тросов, вид крепления тросов - изолированный, способ подъема - трактором, крепление: без петли	1 опора (1 трос)	1. Установка подъемных приспособлений на опоре. 2. Натягивание троса. 3. Отметка на тросе места установки поддерживающего зажима. 4. Снятие раскаточного ролика. 5. Установка поддерживающего зажима на тросе. 6. Подъем и крепление троса на опоре. 7. Снятие подъемных приспособлений с опоры.	1,7	0,85	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-026-23-01	Перекладка грозозащитных тросов, вид крепления тросов - изолированный, способ подъема - приспособлением, крепление: с петель	1 опора (1 трос)	1. Установка подъемных приспособлений на опоре. 2. Натягивание троса. 3. Отметка на тросе места установки поддерживающего зажима. 4. Снятие раскаточного ролика. 5. Установка поддерживающего зажима на тросе. 6. Подъем и крепление троса на опоре. 7. Снятие подъемных приспособлений с опоры.	1,9	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-026-24-01	Перекладка грозозащитных тросов, вид крепления тросов - изолированный, способ подъема - приспособлением, крепление: без петли	1 опора (1 трос)	1. Установка подъемных приспособлений на опоре. 2. Натягивание троса. 3. Отметка на тросе места установки поддерживающего зажима. 4. Снятие раскаточного ролика. 5. Установка поддерживающего зажима на тросе. 6. Подъем и крепление троса на опоре. 7. Снятие подъемных приспособлений с опоры.	1,7	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Таблица Н-37-01-027 Монтаж балластов								
Н-37-01-027-01-01	Монтаж балластов, масса груза до: 25 кг	1 груз	1. Сборка балласта. 2. Присоединение балласта к гирлянде изоляторов. 3. Регулировка балласта.	0,36	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-027-02-01	Монтаж балластов, масса груза до: 50 кг	1 груз	1. Сборка балласта. 2. Присоединение балласта к гирлянде изоляторов. 3. Регулировка балласта.	0,48	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-027-03-01	Монтаж балластов, масса груза до: 80 кг	1 груз	1. Сборка балласта. 2. Присоединение балласта к гирлянде изоляторов. 3. Регулировка балласта.	0,63	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-028 Установка гасителей вибрации								
Н-37-01-028-01-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 6, условия производства работ: на земле	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах.	0,91	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-02-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 6, условия производства работ: на опоре	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах. 4. Подъем гасителей вибрации на опору.	1,8	0,9	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-03-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 12, условия производства работ: на земле	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах.	1,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-04-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 12, условия производства работ: на опоре	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах. 4. Подъем гасителей вибрации на опору.	3,2	1,6	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-05-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 18, условия производства работ: на земле	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах.	2,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-028-06-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 18, условия производства работ: на опоре	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах. 4. Подъем гасителей вибрации на опору.	5	2,5	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-07-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 24, условия производства работ: на земле	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах.	2,7	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-08-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на проводах - 24, условия производства работ: на опоре	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах. 4. Подъем гасителей вибрации на опору.	6	3	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-09-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на тросах - 2, условия производства работ: на земле	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах.	0,27	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-10-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на тросах - 2, условия производства работ: на опоре	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах. 4. Подъем гасителей вибрации на опору.	0,86	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-028-11-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на тросах - 4, условия производства работ: на земле	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах.	0,55	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-028-12-01	Установка гасителей вибрации, количество гасителей вибрации на тросах - 4, условия производства работ: на опоре	1 опора	1. Комплектование гасителей вибрации. 2. Разметка мест установки гасителей вибрации. 3. Установка и крепление гасителей вибрации на проводах и тросах. 4. Подъем гасителей вибрации на опору.	1,4	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Таблица Н-37-01-029 Установка дистанционных распорок								
Н-37-01-029-01-01	Установка дистанционных распорок на земле, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 330 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,22	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-02-01	Установка дистанционных распорок на земле, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,14	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-03-01	Установка дистанционных распорок на земле, тип дистанционной распорки: трехлучевая, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,53	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-029-04-01	Установка дистанционных распорок на земле, тип дистанционной распорки: четырехлучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,59	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-05-01	Установка дистанционных распорок на земле, тип дистанционной распорки: пятилучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,64	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-06-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор с автотышки, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 330 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,42	0,21	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-07-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор с автотышки, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,2	0,1	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-08-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор с автотышки, тип дистанционной распорки: трехлучевая, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,7	0,35	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-029-09-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор с автотовышки, тип дистанционной распорки: четырехлучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,76	0,38	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-10-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор с автотовышки, тип дистанционной распорки: пятилучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,82	0,41	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-11-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах с тележки, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 330 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,53	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-12-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах с тележки, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,27	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-13-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах с тележки, тип дистанционной распорки: трехлучевая, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,88	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-029-14-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах с тележки, тип дистанционной распорки: четырехлучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,94	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-15-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах с тележки, тип дистанционной распорки: пятилучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок.	0,99	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-16-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в шлейфах анкерно-угловых опор с люльки, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 330 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,54	0,27	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-17-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в шлейфах анкерно-угловых опор с люльки, тип дистанционной распорки: одинарная, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,24	0,12	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-029-18-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в шлейфах анкерно-угловых опор с люльки, тип дистанционной распорки: трехлучевая, напряжение ВЛ до 500 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,88	0,44	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-19-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в шлейфах анкерно-угловых опор с люльки, тип дистанционной распорки: четырехлучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	0,94	0,47	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-029-20-01	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах в шлейфах анкерно-угловых опор с люльки, тип дистанционной распорки: пятилучевая, напряжение ВЛ до 750 кВ	1 распорка	1. Комплектование распорок. 2. Разметка мест установки распорок. 3. Установка дистанционных распорок. 4. Закрепление люльки на опоре с перестановкой в процессе работы.	1	0,5	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-030 Анतिकоррозионная защита тросов								
Н-37-01-030-01-01	Антикоррозионная защита тросов, количество тросов на опоре: 1	1 км ВЛ	1. Закрепление монтажного блока, подъем аппарата и изолирующих тяг на опору. 2. Установка аппарата на трос с креплением тяг и противовеса. 3. Подъем емкости со смазкой на опору. 4. Налив смазки в аппарат. 5. Смазка тросов с перестановкой аппарата на опоре. 6. Смазка концов тросов и арматуры кистью. 7. Спуск аппарата с опоры с разборкой и очисткой. 8. Снятие монтажного блока.	8,1	2,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-030-02-01	Антикоррозионная защита тросов, количество тросов на опоре: 2	1 км ВЛ	1. Закрепление монтажного блока, подъем аппарата и изолирующих тяг на опору. 2. Установка аппарата на трос с креплением тяг и противовеса. 3. Подъем емкости со смазкой на опору. 4. Налив смазки в аппарат. 5. Смазка тросов с перестановкой аппарата на опоре. 6. Смазка концов тросов и арматуры кистью. 7. Спуск аппарата с опоры с разборкой и очисткой. 8. Снятие монтажного блока.	15,9	5,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-030-03-01	Антикоррозионная защита тросов, количество тросов на опоре: 3	1 км ВЛ	1. Закрепление монтажного блока, подъем аппарата и изолирующих тяг на опору. 2. Установка аппарата на трос с креплением тяг и противовеса. 3. Подъем емкости со смазкой на опору. 4. Налив смазки в аппарат. 5. Смазка тросов с перестановкой аппарата на опоре. 6. Смазка концов тросов и арматуры кистью. 7. Спуск аппарата с опоры с разборкой и очисткой. 8. Снятие монтажного блока.	24,6	8,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-030-04-01	Антикоррозионная защита тросов, количество тросов на опоре: 4	1 км ВЛ	1. Закрепление монтажного блока, подъем аппарата и изолирующих тяг на опору. 2. Установка аппарата на трос с креплением тяг и противовеса. 3. Подъем емкости со смазкой на опору. 4. Налив смазки в аппарат. 5. Смазка тросов с перестановкой аппарата на опоре. 6. Смазка концов тросов и арматуры кистью. 7. Спуск аппарата с опоры с разборкой и очисткой. 8. Снятие монтажного блока.	33	11	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-030-05-01	Приготовление смазки	100 кг смазки	-	7,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-031 Устройство защит								
Н-37-01-031-01-01	Устройство защит без применения крана: схема защиты № 1	1 защита	1. Заготовка деталей защит. 2. Устройство врубок и сопряжений. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Устройство приставок (для защит с приставками).	2,9	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-02-01	Устройство защит без применения крана: схема защиты № 2	1 защита	1. Заготовка деталей защит. 2. Устройство врубок и сопряжений. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Устройство приставок (для защит с приставками).	3,1	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-03-01	Устройство защит без применения крана: схема защиты № 3	1 защита	1. Заготовка деталей защит. 2. Устройство врубок и сопряжений. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Устройство приставок (для защит с приставками).	5,4	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-04-01	Устройство защит без применения крана: схема защиты № 4	1 защита	1. Заготовка деталей защит. 2. Устройство врубок и сопряжений. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Устройство приставок (для защит с приставками).	8,4	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-05-01	Устройство защит без применения крана: схема защиты № 5	1 защита	1. Заготовка деталей защит. 2. Устройство врубок и сопряжений. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Устройство приставок (для защит с приставками).	7,9	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-031-06-01	Устройство защит без применения крана: схема защиты № 6	1 защита	1. Заготовка деталей защит. 2. Устройство врубок и сопряжений. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Устройство приставок (для защит с приставками).	12	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-07-01	Устройство защит с применением крана: схема защиты № 1	1 защита	1. Подъем и установка стоек в котлованы. 2. Выверка стоек. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 4. Крепление траверсы.	4,4	1,1	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-08-01	Устройство защит с применением крана: схема защиты № 2	1 защита	1. Подъем и установка стоек в котлованы. 2. Выверка стоек. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 4. Крепление траверсы.	6,4	1,6	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-09-01	Устройство защит с применением крана: схема защиты № 3	1 защита	1. Подъем и установка стоек в котлованы. 2. Выверка стоек. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 4. Крепление траверсы.	6,4	1,6	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-10-01	Устройство защит с применением крана: схема защиты № 4	1 защита	1. Подъем и установка стоек в котлованы. 2. Выверка стоек. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 4. Крепление траверсы.	7,2	1,8	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-031-11-01	Устройство защит с применением крана: схема защиты № 5	1 защита	1. Подъем и установка стоек в котлованы. 2. Выверка стоек. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 4. Крепление траверсы.	8,4	2,1	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-12-01	Устройство защит с применением крана: схема защиты № 6	1 защита	1. Подъем и установка стоек в котлованы. 2. Выверка стоек. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 4. Крепление траверсы.	10	2,5	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-13-01	Демонтаж защит: схема защиты № 1	1 защита	-	4,4	1,1	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-14-01	Демонтаж защит: схема защиты № 2	1 защита	-	5,2	1,3	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-15-01	Демонтаж защит: схема защиты № 3	1 защита	-	5,2	1,3	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-031-16-01	Демонтаж защит: схема защиты № 4	1 защита	-	6	1,5	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-17-01	Демонтаж защит: схема защиты № 5	1 защита	-	7,2	1,8	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-01-031-18-01	Демонтаж защит: схема защиты № 6	1 защита	-	8,4	2,1	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-01-032 Замер электрического сопротивления заземленного контура опор								
Н-37-01-032-01-01	Замер электрического сопротивления заземленного контура опор	1 опора	1. Забивка электродов. 2. Подготовка прибора к работе. 3. Замер электрического сопротивления. 4. Демонтаж электрической схемы.	0,91	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-01-033 Установка и снятие переносных заземлений								
Н-37-01-033-01-01	Установка переносных заземлений, опора: железобетонная	1 опора (3 провода)	1. Подготовка переносных заземлений. 2. Забивка в грунт инвентарного заземлителя. 3. Подъем заземлений на опору. 4. Проверка отсутствия напряжения в проводах. 5. Заземление проводов.	0,74	0,37	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-033-02-01	Установка переносных заземлений, опора: стальная	1 опора (3 провода)	1. Подготовка переносных заземлений. 2. Забивка в грунт инвентарного заземлителя. 3. Подъем заземлений на опору. 4. Проверка отсутствия напряжения в проводах. 5. Заземление проводов.	1,2	0,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-033-03-01	Установка переносных заземлений, опора: деревянная	1 опора (3 провода)	1. Подготовка переносных заземлений. 2. Забивка в грунт инвентарного заземлителя. 3. Подъем заземлений на опору. 4. Проверка отсутствия напряжения в проводах. 5. Заземление проводов.	0,52	0,26	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-033-04-01	Снятие переносных заземлений, опора: железобетонная	1 опора (3 провода)	1. Снятие переносных заземлений с проводов. 2. Извлечение из грунта инвентарного заземления. 3. Сборка переносного заземления.	0,48	0,24	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-01-033-05-01	Снятие переносных заземлений, опора: стальная	1 опора (3 провода)	1. Снятие переносных заземлений с проводов. 2. Извлечение из грунта инвентарного заземления. 3. Сборка переносного заземления.	0,88	0,44	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-01-033-06-01	Снятие переносных заземлений, опора: деревянная	1 опора (3 провода)	1. Снятие переносных заземлений с проводов. 2. Извлечение из грунта инвентарного заземления. 3. Сборка переносного заземления.	0,48	0,24	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Раздел Н-37-02 Открытые распределительные устройства и подстанции								
Таблица Н-37-02-001 Подготовка оснований под фундаменты								
Н-37-02-001-01-01	Подготовка оснований под фундаменты, толщина уплотняющего слоя до: 100 мм	1 м2 основания	1. Проверка отметок дна котлована. 2. Подноска и сбрасывание щебня, гравия или песка в котлован. 3. Планировка и уплотнение грунта. 4. Проверка отметок подготовленного основания.	0,29	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-001-02-01	Подготовка оснований под фундаменты, толщина уплотняющего слоя до: 200 мм	1 м2 основания	1. Проверка отметок дна котлована. 2. Подноска и сбрасывание щебня, гравия или песка в котлован. 3. Планировка и уплотнение грунта. 4. Проверка отметок подготовленного основания.	0,52	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-001-03-01	Подготовка оснований под фундаменты, толщина уплотняющего слоя до: 300 мм	1 м2 основания	1. Проверка отметок дна котлована. 2. Подноска и сбрасывание щебня, гравия или песка в котлован. 3. Планировка и уплотнение грунта. 4. Проверка отметок подготовленного основания.	0,66	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-001-04-01	Подготовка оснований под фундаменты, толщина уплотняющего слоя до: 400 мм	1 м2 основания	1. Проверка отметок дна котлована. 2. Подноска и сбрасывание щебня, гравия или песка в котлован. 3. Планировка и уплотнение грунта. 4. Проверка отметок подготовленного основания.	0,83	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-02-002 Сооружение буронабивных свай								
Н-37-02-002-01-01	Сооружение буронабивных свай, длина свай до: 3 м	1 свая	1. Проверка глубины пробуренных котлованов. 2. Планировка грунта у котлованов. 3. Очистка арматурных каркасов с покрытием их цементным молоком. 4. Установка арматурных каркасов в котлованы с выверкой. 5. Установка шаблона. 6. Укладка бетона в котлованы с уплотнением вибраторами. 7. Сборка, установка и выверка опалубки для формирования верха свай. 8. Заполнение опалубки бетоном с уплотнением вибраторами. 9. Заглаживание поверхности фундамента. 10. Поливка бетонной поверхности водой. 11. Снятие шаблона и разборка опалубки. 12. Устройство отсыпки вокруг свай.	4,8	1,2	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-002-02-01	Сооружение буронабивных свай, длина свай до: 4 м	1 свая	1. Проверка глубины пробуренных котлованов. 2. Планировка грунта у котлованов. 3. Очистка арматурных каркасов с покрытием их цементным молоком. 4. Установка арматурных каркасов в котлованы с выверкой. 5. Установка шаблона. 6. Укладка бетона в котлованы с уплотнением вибраторами. 7. Сборка, установка и выверка опалубки для формирования верха свай. 8. Заполнение опалубки бетоном с уплотнением вибраторами. 9. Заглаживание поверхности фундамента. 10. Поливка бетонной поверхности водой. 11. Снятие шаблона и разборка опалубки. 12. Устройство отсыпки вокруг свай.	5,6	1,4	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-002-03-01	Сооружение буронабивных свай, длина свай до: 5 м	1 свая	1. Проверка глубины пробуренных котлованов. 2. Планировка грунта у котлованов. 3. Очистка арматурных каркасов с покрытием их цементным молоком. 4. Установка арматурных каркасов в котлованы с выверкой. 5. Установка шаблона. 6. Укладка бетона в котлованы с уплотнением вибраторами. 7. Сборка, установка и выверка опалубки для формирования верха свай. 8. Заполнение опалубки бетоном с уплотнением вибраторами. 9. Заглаживание поверхности фундамента. 10. Поливка бетонной поверхности водой. 11. Снятие шаблона и разборка опалубки. 12. Устройство отсыпки вокруг свай.	6	1,5	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-002-04-01	Сооружение буронабивных свай, длина свай до: 6 м	1 свая	1. Проверка глубины пробуренных котлованов. 2. Планировка грунта у котлованов. 3. Очистка арматурных каркасов с покрытием их цементным молоком. 4. Установка арматурных каркасов в котлованы с выверкой. 5. Установка шаблона. 6. Укладка бетона в котлованы с уплотнением вибраторами. 7. Сборка, установка и выверка опалубки для формирования верха свай. 8. Заполнение опалубки бетоном с уплотнением вибраторами. 9. Заглаживание поверхности фундамента. 10. Поливка бетонной поверхности водой. 11. Снятие шаблона и разборка опалубки. 12. Устройство отсыпки вокруг свай.	6,8	1,7	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Таблица Н-37-02-003 Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций								
Н-37-02-003-01-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций, фундаменты: стаканые	1 шт.	1. Выверка и выравнивание основания. 2. Установка фундамента или плиты. 3. Забивка колышков и натягивание шнура по осевым линиям. 4. Выверка фундамента или плиты.	0,63	0,21	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-003-02-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций, фундаменты: цилиндрические	1 шт.	1. Выверка котлованов. 2. Устройство щебеночной подушки. 3. Установка фундамента в котлован. 4. Выверка фундамента. 5. Засыпка пазух котлована щебнем с послойным трамбованием.	3	1	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-003-03-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций, плиты: цокольные	1 шт.	1. Установка плиты в траншее. 2. Выверка плиты. 3. Замоноличивание стыков плит. 4. Засыпка пазух траншей щебнем с послойным трамбованием.	0,78	0,26	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-003-04-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций, плиты: фундаментные под оборудование, трансформатор, стойки порталов, пути перекачки трансформатора, настилов и площадок обслуживания КРУН	1 т	1. Установка плиты на основание или балки. 2. Забивка кольшксов и натягивание шнура. 3. Выверка плиты.	1,29	0,43	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-003-05-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций: лежни, на 1 шт	1 шт.	1. Установка лежней. 2. Забивка кольшксов и натягивание шнура. 3. Выверка лежней.	0,93	0,31	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-003-06-01	Установка фундаментов из сборных железобетонных конструкций: лежни, на 1 т	1 т	1. Установка лежней. 2. Забивка кольшксов и натягивание шнура. 3. Выверка лежней.	0,36	0,12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-02-004 Установка железобетонных стоек под оборудование								
Н-37-02-004-01-01	Установка железобетонных стоек под оборудование: установка стоек в стаканы подножников, на 1 шт	1 шт.	1. Строповка и установка стойки в стакан подножника. 2. Выверка стойки и закрепление ее клиньями в стакане подножника. 3. Приготовление бетона. 4. Бетонирование стойки в стакане.	0,34	0,17	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-004-02-01	Установка железобетонных стоек под оборудование: установка стоек в пробуренные котлованы, на 1 шт	1 шт.	1. Подноска щебня. 2. Выверка основания дна котлована. 3. Устройство щебеночной подушки. 4. Подъем и установка стойки в котлован. 5. Выверка стойки. 6. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием.	0,84	0,42	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-004-03-01	Установка железобетонных стоек под оборудование: установка стоек в стаканы подножников, на 1 т	1 т	1. Строповка и установка стойки в стакан подножника. 2. Выверка стойки и закрепление ее клиньями в стакане подножника. 3. Приготовление бетона. 4. Бетонирование стойки в стакане.	0,84	42	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-004-04-01	Установка железобетонных стоек под оборудование: установка стоек в пробуренные котлованы, на 1 т	1 т	1. Подноска щебня. 2. Выверка основания дна котлована. 3. Устройство щебеночной подушки. 4. Подъем и установка стойки в котлован. 5. Выверка стойки. 6. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием.	1,4	0,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-02-005 Установка железобетонных стоек порталов								
Н-37-02-005-01-01	Установка железобетонных стоек порталов в котлованы: пробуренные, на 1 шт	1 шт.	1. Выкладка стойки и металлических деталей. 2. Проверка стойки на выбоины и трещины. 3. Установка и закрепление на стойке оголовника. 4. Выверка котлована и устройства щебеночного основания. 5. Подъем и установка стойки в пробуренный котлован. 6. Выверка стойки. 7. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью.	4,4	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-005-02-01	Установка железобетонных стоек порталов в котлованы: вырытые, на 1 шт	1 шт.	1. Выкладка стойки и металлических деталей. 2. Проверка стойки на выбоины и трещины. 3. Установка и закрепление на стойке оголовника. 4. Выверка котлована и устройства щебеночного основания. 5. Подъем и установка стойки в пробуренный котлован. 6. Выверка стойки. 7. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью. 8. Установка хомута для крепления временных расчалок. 9. Крепление временных расчалок к хомуту. 10. Забивка металлических якорей в грунт для крепления расчалок. 11. Крепление талрепов к расчалкам и расчалок к якорям. 12. Снятие временных расчалок.	4,8	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-005-03-01	Установка железобетонных стоек порталов в котлованы: пробуренные, на 1 т	1 т	1. Выкладка стойки и металлических деталей. 2. Проверка стойки на выбоины и трещины. 3. Установка и закрепление на стойке оголовника. 4. Выверка котлована и устройства щебеночного основания. 5. Подъем и установка стойки в пробуренный котлован. 6. Выверка стойки. 7. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью.	0,76	0,19	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-005-04-01	Установка железобетонных стоек порталов в котлованы: вырытые, на 1 т	1 т	1. Выкладка стойки и металлических деталей. 2. Проверка стойки на выбоины и трещины. 3. Установка и закрепление на стойке оголовника. 4. Выверка котлована и устройства щебеночного основания. 5. Подъем и установка стойки в пробуренный котлован. 6. Выверка стойки. 7. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью. 8. Установка хомута для крепления временных расчалок. 9. Крепление временных расчалок к хомуту. 10. Забивка металлических якорей в грунт для крепления расчалок. 11. Крепление талрепов к расчалкам и расчалок к якорям. 12. Снятие временных расчалок.	1,4	0,35	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-005-05-01	Добавлять к нормам Н-37-01-013 на крепление каждой оттяжки к болтам анкерных плит	1 оттяжка	-	0,48	0,12	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-02-006 Установка траверс на железобетонные стойки порталов								
Н-37-02-006-01-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: тавровая, установка краном, на 1 шт	1 шт.	1. Установка и крепление опорных кронштейнов на стойке. 2. Установка деталей крепления гирлянд изоляторов. 3. Разметка мест крепления траверсы и мест установки деталей крепления гирлянд изоляторов. 4. Подъем, установка и выверка траверсы. 5. Закрепление траверсы, установка металлических крепежных деталей и монтажных болтов.	4	1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-006-02-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: тавровая, установка краном и автовышкой, на 1 шт	1 шт.	1. Установка и крепление опорных кронштейнов на стойке. 2. Установка деталей крепления гирлянд изоляторов. 3. Разметка мест крепления траверсы и мест установки деталей крепления гирлянд изоляторов. 4. Подъем, установка и выверка траверсы. 5. Закрепление траверсы, установка металлических крепежных деталей и монтажных болтов.	4	1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-006-03-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: тавровая, установка краном, на 1 т	1 т	1. Установка и крепление опорных кронштейнов на стойке. 2. Установка деталей крепления гирлянд изоляторов. 3. Разметка мест крепления траверсы и мест установки деталей крепления гирлянд изоляторов. 4. Подъем, установка и выверка траверсы. 5. Закрепление траверсы, установка металлических крепежных деталей и монтажных болтов.	1,6	0,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-006-04-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: тавровая, установка краном и автовышкой, на 1 т	1 т	1. Установка и крепление опорных кронштейнов на стойке. 2. Установка деталей крепления гирлянд изоляторов. 3. Разметка мест крепления траверсы и мест установки деталей крепления гирлянд изоляторов. 4. Подъем, установка и выверка траверсы. 5. Закрепление траверсы, установка металлических крепежных деталей и монтажных болтов.	1,6	0,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-006-05-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: цилиндрическая, установка краном, на 1 шт	1 шт.	1. Разметка мест крепления траверсы и мест установки хомутов для крепления гирлянд изоляторов. 2. Установка и закрепление хомутов. 3. Подъем, установка и выверка траверсы. 4. Крепление траверсы.	6,4	1,6	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-006-06-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: цилиндрическая, установка краном и автовышкой, на 1 шт	1 шт.	1. Разметка мест крепления траверсы и мест установки хомутов для крепления гирлянд изоляторов. 2. Установка и закрепление хомутов. 3. Подъем, установка и выверка траверсы. 4. Крепление траверсы.	6,6	1,65	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-006-07-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: цилиндрическая, установка краном, на 1 т	1 т	1. Разметка мест крепления траверсы и мест установки хомутов для крепления гирлянд изоляторов. 2. Установка и закрепление хомутов. 3. Подъем, установка и выверка траверсы. 4. Крепление траверсы.	0,68	0,17	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-006-08-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса железобетонная: цилиндрическая, установка краном и автовышкой, на 1 т	1 т	1. Разметка мест крепления траверсы и мест установки хомутов для крепления гирлянд изоляторов. 2. Установка и закрепление хомутов. 3. Подъем, установка и выверка траверсы. 4. Крепление траверсы.	0,7	0,175	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-006-09-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса: стальная, установка краном, на 1 шт	1 шт.	1. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 2. Выверка и закрепление траверсы.	2,82	0,47	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-006-10-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса: стальная, установка краном и автовышкой, на 1 шт	1 шт.	1. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 2. Выверка и закрепление траверсы.	2,79	0,465	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-006-11-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса: стальная, установка краном, на 1 т	1 т	1. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 2. Выверка и закрепление траверсы.	2,82	0,47	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-006-12-01	Установка траверс на железобетонные стойки порталов, траверса: стальная, установка краном и автовышкой, на 1 т	1 т	1. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 2. Выверка и закрепление траверсы.	2,79	0,465	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-006-13-01	Добавлять при количестве хомутов св. 3	1 хомут	-	0,28	0,07	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-02-007 Монтаж стальных порталов								
Н-37-02-007-01-01	Сборка стальных порталов: из секций, способ выполнения работ - краном	1 т	1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций портала. 2. Подтаскивание и выкладка секций и деталей. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Сборка портала. 5. Проверка правильности сборки портала. 6. Раскерновка резьбы болтов.	3,52	0,88	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-007-02-01	Сборка стальных порталов: из отдельных элементов, способ выполнения работ - краном, на 1 т	1 т	1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций портала. 2. Подтаскивание и выкладка секций и деталей. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Сборка портала. 5. Проверка правильности сборки портала. 6. Раскерновка резьбы болтов.	4,4	0,44	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-007-03-01	Сборка стальных порталов: из отдельных элементов, способ выполнения работ - краном, на 100 шт болтов	100 шт болтов	1. Распаковка пакетов с деталями и частями секций портала. 2. Подтаскивание и выкладка секций и деталей. 3. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 4. Сборка портала. 5. Проверка правильности сборки портала. 6. Раскерновка резьбы болтов.	7,5	0,75	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	4
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	4
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-007-04-01	Установка стальных порталов: стоек, способ выполнения работ - краном, на 1 шт	1 шт.	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов.	4,4	0,88	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-007-05-01	Установка стальных порталов: стоек, способ выполнения работ - краном, на 1 т	1 т	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов.	4,1	0,82	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-007-06-01	Установка стальных порталов: траверс, тросостоек, молниеотводов, способ выполнения работ - краном, на 1 шт	1 шт.	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов.	2,8	0,56	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-007-07-01	Установка стальных порталов: траверс, тросостоек, молниеотводов, способ выполнения работ - краном, на 1 т	1 т	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов.	2,8	0,56	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-02-007-08-01	Установка стальных порталов: порталов в сборе, способ выполнения работ - краном и трактором, на 1 шт	1 шт.	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов. 10. Укладка монтажных упоров фундаментов на период установки портала. 11. Установка шарниров на фундаменты с присоединением к ним плит портала. 12. Крепление диагональных тросовых растяжек. 13. Растягивание полиспаста и закрепление неподвижной обоймы полиспаста к якорю. 14. Копка прямиков для упора стрелы, оснастка и подъем стрелы (при установке портала при помощи падающей стрелы). 15. Крепление тросов и растяжек к portalу и механизмам. 16. Подъем и установка портала на фундамент с предварительным закреплением. 17. Закрепление нижних концов тросовых оттяжек к У-образным болтам анкерных плит (для порталов с оттяжками). 18. Снятие шарниров. 19. Выверка и окончательное закрепление портала. 20. Замер тяжения в оттяжках. 21. Демонтаж падающей стрелы, такелажа, монтажных упоров.	24	4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-02-007-09-01	Установка стальных порталов: порталов в сборе, способ выполнения работ - краном и трактором, на 1 т	1 т	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов. 10. Укладка монтажных упоров фундаментов на период установки портала. 11. Установка шарниров на фундаменты с присоединением к ним плит портала. 12. Крепление диагональных тросовых растяжек. 13. Растягивание полиспаста и закрепление неподвижной обоймы полиспаста к якорю. 14. Копка прямиков для упора стрелы, оснастка и подъем стрелы (при установке портала при помощи падающей стрелы). 15. Крепление тросов и растяжек к portalу и механизмам. 16. Подъем и установка портала на фундамент с предварительным закреплением. 17. Закрепление нижних концов тросовых оттяжек к У-образным болтам анкерных плит (для порталов с оттяжками). 18. Снятие шарниров. 19. Выверка и окончательное закрепление портала. 20. Замер тяжения в оттяжках. 21. Демонтаж падающей стрелы, такелажа, монтажных упоров.	1,4	0,233	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-02-007-10-01	Установка стальных порталов: порталов в сборе, способ выполнения работ - краном и трактором при помощи падающей стрелы, на 1 шт	1 шт.	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов. 10. Укладка монтажных упоров фундаментов на период установки портала. 11. Установка шарниров на фундаменты с присоединением к ним плит портала. 12. Крепление диагональных тросовых растяжек. 13. Растягивание полиспаста и закрепление неподвижной обоймы полиспаста к якорю. 14. Копка прямиков для упора стрелы, оснастка и подъем стрелы (при установке портала при помощи падающей стрелы). 15. Крепление тросов и растяжек к portalу и механизмам. 16. Подъем и установка портала на фундамент с предварительным закреплением. 17. Закрепление нижних концов тросовых оттяжек к У-образным болтам анкерных плит (для порталов с оттяжками). 18. Снятие шарниров. 19. Выверка и окончательное закрепление портала. 20. Замер тяжения в оттяжках. 21. Демонтаж падающей стрелы, такелажа, монтажных упоров.	78,2	11,17	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Н-37-02-007-11-01	Установка стальных порталов: порталов в сборе, способ выполнения работ - краном и трактором при помощи падающей стрелы, на 1 т	1 т	1. Исправление резьбы анкерных болтов фундаментов. 2. Подъем и установка стоек на фундамент. 3. Выверка стоек. 4. Закрепление стоек. 5. Подъем и установка траверсы на стойки портала. 6. Выверка и закрепление траверсы. 7. Подъем и установка тросостоек и молниеотводов. 8. Закрепление тросостоек и молниеотводов. 9. Раскерновка резьбы болтов. 10. Укладка монтажных упоров фундаментов на период установки портала. 11. Установка шарниров на фундаменты с присоединением к ним плит портала. 12. Крепление диагональных тросовых растяжек. 13. Растягивание полиспаста и закрепление неподвижной обоймы полиспаста к якорю. 14. Копка прямиков для упора стрелы, оснастка и подъем стрелы (при установке портала при помощи падающей стрелы). 15. Крепление тросов и растяжек к portalу и механизмам. 16. Подъем и установка портала на фундамент с предварительным закреплением. 17. Закрепление нижних концов тросовых оттяжек к У-образным болтам анкерных плит (для порталов с оттяжками). 18. Снятие шарниров. 19. Выверка и окончательное закрепление портала. 20. Замер тяжения в оттяжках. 21. Демонтаж падающей стрелы, такелажа, монтажных упоров.	1,4	0,2	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	2
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-02-008 Сборка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов								
Н-37-02-008-01-01	Сборка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов, конструкция: железобетонная, на 1 шт	1 шт.	1. Выкладка стойки и металлических деталей конструкций. 2. Соединение молниеприемника с тросостойкой. 3. Сборка, установка и закрепление на стойке площадки, ограждения и лестницы (при сборке прожекторной мачты). 4. Закрепление на стойке тросостойки с молниеприемником. 5. Проверка правильности сборки. 6. Раскерновка резьбы болтов.	7,2	1,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-008-02-01	Сборка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов, конструкция: железобетонная, на 1 т	1 т	1. Выкладка стойки и металлических деталей конструкций. 2. Соединение молниеприемника с тросостойкой. 3. Сборка, установка и закрепление на стойке площадки, ограждения и лестницы (при сборке прожекторной мачты). 4. Закрепление на стойке тросостойки с молниеприемником. 5. Проверка правильности сборки. 6. Раскерновка резьбы болтов.	17,2	4,3	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-008-03-01	Сборка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов, конструкция: стальная, на 1 шт	1 шт.	1. Выкладка и распаковка пакетов с деталями конструкций. 2. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 3. Соединение деталей монтажными болтами. 4. Установка и закрепление на стойке площадки, ограждения и лестницы (при сборке прожекторных мачт). 5. Соединение молниеприемника с тросостойкой. 6. Проверка правильности сборки. 7. Раскерновка резьбы болтов.	6	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-008-04-01	Сборка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов, конструкция: стальная, на 1 т	100 шт болтов	1. Выкладка и распаковка пакетов с деталями конструкций. 2. Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в холодном состоянии. 3. Соединение деталей монтажными болтами. 4. Установка и закрепление на стойке площадки, ограждения и лестницы (при сборке прожекторных мачт). 5. Соединение молниеприемника с тросостойкой. 6. Проверка правильности сборки. 7. Раскерновка резьбы болтов.	9,5	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	3
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-02-009 Установка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов								
Н-37-02-009-01-01	Установка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов при помощи крана, конструкция: железобетонная, на 1 шт	1 шт.	1. Проверка собранной конструкции и глубины пробуренного котлована. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Устройство щебеночной подушки. 4. Крепление к конструкции и крану тросов и веревочных расчалок. 5. Подъем и установка конструкции в пробуренный котлован. 6. Выверка конструкции. 7. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением и устройством банкетки. 8. Снятие с конструкции тросов и расчалок.	3,32	0,83	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-009-02-01	Установка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов при помощи крана, конструкция: железобетонная, на 1 т	1 т	1. Проверка собранной конструкции и глубины пробуренного котлована. 2. Подготовка песчано-гравийной смеси. 3. Устройство щебеночной подушки. 4. Крепление к конструкции и крану тросов и веревочных расчалок. 5. Подъем и установка конструкции в пробуренный котлован. 6. Выверка конструкции. 7. Засыпка пазух котлована песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением и устройством банкетки. 8. Снятие с конструкции тросов и расчалок.	0,28	0,07	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Н-37-02-009-03-01	Установка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов при помощи крана и трактора, конструкция: стальная, на 1 шт	1 шт.	1. Проверка конструкции, прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 2. Установка шарниров на фундаменты и крепление к ним пят конструкции. 3. Крепление к конструкции и механизмам тросов и растяжек. 4. Подъем и установка конструкции на фундаменты. 5. Снятие шарниров. 6. Выверка и закрепление конструкции. 7. Снятие тросов и растяжек.	10,6	2,65	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-009-04-01	Установка прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов при помощи крана и трактора, конструкция: стальная, на 1 т	1 т	1. Проверка конструкции, прогонка и исправление резьбы анкерных болтов. 2. Установка шарниров на фундаменты и крепление к ним пят конструкции. 3. Крепление к конструкции и механизмам тросов и растяжек. 4. Подъем и установка конструкции на фундаменты. 5. Снятие шарниров. 6. Выверка и закрепление конструкции. 7. Снятие тросов и растяжек.	1,4	0,35	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-06	Электролинейщик 6 разр.	1
Таблица Н-37-02-010 Устройство сборных железобетонных кабельных каналов								
Н-37-02-010-01-01	Установка элементов сборных железобетонных кабельных каналов: секции лотковые и корытообразные, днища сборных каналов, плиты переходов под дорогами, на 1 шт	1 шт.	1. Выкладка элементов кабельного канала. 2. Замоноличивание стыков цементным раствором или бетоном. 3. Подъем и установка элементов на подготовленное основание с выверкой.	0,6	0,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-010-02-01	Установка элементов сборных железобетонных кабельных каналов: секции лотковые и корытообразные, днища сборных каналов, плиты переходов под дорогами, на 1 т	1 т	1. Выкладка элементов кабельного канала. 2. Подъем и установка элементов на подготовленное основание с выверкой. 3. Замоноличивание стыков цементным раствором или бетоном.	1,11	0,37	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-010-03-01	Установка элементов сборных железобетонных кабельных каналов: панели стеновые, на 1 шт	1 шт.	1. Подъем и установка элементов на подготовленное основание с выверкой. 2. Замоноличивание стыков цементным раствором или бетоном. 3. Выкладка элементов кабельного канала.	0,39	0,13	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-010-04-01	Установка элементов сборных железобетонных кабельных каналов: панели стеновые, на 1 т	1 т	1. Подъем и установка элементов на подготовленное основание с выверкой. 2. Выкладка элементов кабельного канала. 3. Замоноличивание стыков цементным раствором или бетоном.	0,81	0,27	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-010-05-01	Установка элементов сборных железобетонных кабельных каналов: бруски	1 шт.	1. Подъем и установка элементов на подготовленное основание с выверкой. 2. Замоноличивание стыков цементным раствором или бетоном. 3. Выкладка элементов кабельного канала.	0,27	0,09	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-010-06-01	Закрытие сборных железобетонных кабельных каналов плитами или снятие плит: плиты, на 1 шт	1 шт.	1. Закрытие кабельных каналов плитами или их снятие.	0,08	0,04	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-02-010-07-01	Закрытие сборных железобетонных кабельных каналов плитами или снятие плит: плиты, на 1 т	1 т	1. Закрытие кабельных каналов плитами или их снятие.	1,2	0,6	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Таблица Н-37-02-011 Установка анкерных болтов в железобетонные плиты								
Н-37-02-011-01-01	Установка анкерных болтов в железобетонные плиты	1 анкерный болт	1. Установка болтов в отверстия железобетонных плит. 2. Выверка болтов. 3. Заливка отверстий цементным раствором.	0,48	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-02-012 Укладка рельсов по сборным железобетонным плитам								
Н-37-02-012-01-01	Укладка рельсов на фундаментные плиты с креплением их болтами и выверкой	10 м пути (2 рельса)	-	25,5	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-012-02-01	Укладка рельсов на фундаментные плиты с подготовкой к сварке	10 м пути (2 рельса)	-	8,6	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-02-013 Устройство огнезащитных перегородок								
Н-37-02-013-01-01	Устройство огнезащитных перегородок: установка стойки массой до 10 т	1 стойка (спаренная)	1. Проверка стоек на отсутствие выбоин и трещин. 2. Выкладка и сборка стоек. 3. Подъем и установка стоек в котлованы. 4. Выверка стоек.	7,6	1,9	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-013-02-01	Устройство огнезащитных перегородок: установка стойки массой св. 10 т	1 стойка (спаренная)	1. Проверка стоек на отсутствие выбоин и трещин. 2. Выкладка и сборка стоек. 3. Подъем и установка стоек в котлованы. 4. Выверка стоек.	11,2	2,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-013-03-01	Устройство огнезащитных перегородок: установка плиты массой 1 т	1 плита	1. Проверка плит на отсутствие выбоин и трещин. 2. Приготовление и укладка цементного раствора. 3. Подъем и установка плит.	1,8	0,45	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-02-014 Устройство аварийного маслостока								
Н-37-02-014-01-01	Установка лотковых элементов	1 элемент	1. Установка железобетонных лотковых элементов на щебеночное основание. 2. Выверка элементов. 3. Замоноличивание стыков цементным раствором. 4. Покрытие поверхности элементов битумом.	1,8	0,9	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-014-02-01	Закрытие маслостока плитами	10 плит	1. Закрытие маслостока железобетонными плитами.	1,5	0,75	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-02-015 Устройство ограждения								
Н-37-02-015-01-01	Установка железобетонных стоек и цокольных плит, тип конструкции: стойка ограждения массой до 0,4 т	1 конструкция	1. Разметка, подъем и установка стойки в котлован. 2. Выверка стойки. 3. Засыпка пазух котлована с трамбованием грунта.	0,98	0,49	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-015-02-01	Установка железобетонных стоек и цокольных плит, тип конструкции: цокольная плита массой до 0,6 т	1 конструкция	1. Подъем и установка плиты в траншею. 2. Выверка плиты. 3. Засыпка пазух траншеи с трамбованием грунта.	0,62	0,31	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-02-015-03-01	Установка сетчатых панелей	1 панель	1. Подноска панелей к месту установки. 2. Установка сетчатых панелей и крепление их к стойкам.	0,61	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-015-04-01	Натягивание рулонной сетки	10 м ограждения	1. Раскатка сетки из рулона. 2. Установка монтажных тяг. 3. Натягивание и крепление сетки к стойкам и цокольным плитам.	6,4	1,6	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-015-05-01	Установка калитки: 1 шт	1 шт.	1. Разметка на железобетонных стойках мест установки петель для навески ворот или калиток. 2. Разметка мест установки петель на воротах или калитках. 3. Навеска и выверка ворот и калиток.	0,84	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-015-06-01	Установка калитки: 1 т	1 т	1. Разметка на железобетонных стойках мест установки петель для навески ворот или калиток. 2. Разметка мест установки петель на воротах или калитках. 3. Навеска и выверка ворот и калиток.	3,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-015-07-01	Установка ворот: 1 шт	1 шт.	1. Разметка на железобетонных стойках мест установки петель для навески ворот или калиток. 2. Разметка мест установки петель на воротах или калитках. 3. Навеска и выверка ворот и калиток.	1,71	0,57	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1
Н-37-02-015-08-01	Установка ворот: 1 т	1 т	1. Разметка на железобетонных стойках мест установки петель для навески ворот или калиток. 2. Разметка мест установки петель на воротах или калитках. 3. Навеска и выверка ворот и калиток.	3,3	1,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-05	Электролинейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-02-015-09-01	Окрашивание сетчатых ограждений масляной краской	100 м2 ограждения	1. Приготовление окрасочного материала. 2. Очистка от грязи и ржавчины сетки и металлических деталей. 3. Окрашивание сетки и металлических деталей.	12,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-02-015-10-01	Окрашивание сетчатых ограждений лаком	100 м2 ограждения	1. Приготовление окрасочного материала. 2. Очистка от грязи и ржавчины сетки и металлических деталей. 3. Окрашивание сетки и металлических деталей.	14,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Раздел Н-37-03 Такелажные работы								
Таблица Н-37-03-001 Погрузка и выгрузка конструкций								
Н-37-03-001-01-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, стойки, траверсы, сваи: погрузка, 1 шт	1 шт.	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,36	0,18	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-02-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, стойки, траверсы, сваи: выгрузка, 1 шт	1 шт.	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,28	0,14	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-03-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, стойки, траверсы, сваи: погрузка, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,1	0,05	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-04-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, стойки, траверсы, сваи: выгрузка, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,1	0,05	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-05-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, фундаменты: погрузка, 1 шт	1 шт.	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,3	0,15	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-06-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, фундаменты: выгрузка, 1 шт	1 шт.	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,2	0,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-07-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, фундаменты: погрузка, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,12	0,06	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-08-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, фундаменты: выгрузка, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,1	0,05	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-09-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, плиты, ригели, ростверки, кабельные каналы: погрузка, 1 шт	1 шт.	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,2	0,1	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-10-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, плиты, ригели, ростверки, кабельные каналы: выгрузка, 1 шт	1 шт.	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,14	0,07	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-11-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, плиты, ригели, ростверки, кабельные каналы: погрузка, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,12	0,06	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-12-01	Погрузка и выгрузка железобетонных конструкций, плиты, ригели, ростверки, кабельные каналы: выгрузка, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,12	0,06	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-13-01	Выгрузка железобетонных стоек и траверс с саморазгружающихся транспортных средств, 1 шт	1 шт.	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,16	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-14-01	Выгрузка железобетонных стоек и траверс с саморазгружающихся транспортных средств, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,06	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-15-01	Погрузка и выгрузка металлических деталей и конструкций, секции, металлические детали опор, метизы: погрузка, 1 т	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,4	0,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-16-01	Погрузка и выгрузка металлических деталей и конструкций, секции, металлические детали опор, метизы: выгрузка	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,34	0,17	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-17-01	Погрузка и выгрузка металлических деталей и конструкций, линейная арматура: погрузка	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	2,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-18-01	Погрузка и выгрузка металлических деталей и конструкций, линейная арматура: выгрузка	1 т	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	2,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-19-01	Погрузка краном деревянных конструкций	1 м3 древесины	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,4	0,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-20-01	Погрузка вручную деревянных конструкций	1 м3 древесины	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	1,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-001-21-01	Выгрузка краном деревянных конструкций	1 м3 древесины	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,36	0,18	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-001-22-01	Выгрузка вручную деревянных конструкций	1 м3 древесины	1. Установка транспорта под погрузку или выгрузку. 2. Снятие крепления конструкций. 3. Крепление к конструкциям веревочных расчалок со снятием. 4. Погрузка или выгрузка конструкций с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 5. Укладка подкладок под конструкции и детали. 6. Крепление (раскрепление) груза.	0,96	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-03-002 Погрузка и выгрузка барабанов с проводом и тросом								
Н-37-03-002-01-01	Погрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 1,5 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,74	0,37	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-02-01	Погрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 2 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,78	0,39	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-03-01	Погрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 3 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,88	0,44	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-04-01	Погрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 4 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,96	0,48	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-002-05-01	Погрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 5 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	1,1	0,55	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-06-01	Добавлять при погрузке барабанов с проводом и тросом массой барабана сверх 5 т	1 т	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,14	0,07	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-07-01	Выгрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 1,5 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,72	0,36	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-08-01	Выгрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 2 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,74	0,37	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-09-01	Выгрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 3 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,82	0,41	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-10-01	Выгрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 4 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,84	0,42	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-002-11-01	Выгрузка барабанов с проводом и тросом, масса барабана до: 5 т	1 барабан	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,92	0,46	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-002-12-01	Добавлять при выгрузке барабанов с проводом и тросом массой барабана сверх 5 т	1 т	1. Погрузка и выгрузка барабанов с подъемом или опусканием и поворотом стрелы крана. 2. Крепление (раскрепление) барабанов.	0,08	0,04	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-03-003 Погрузка и выгрузка изоляторов								
Н-37-03-003-01-01	Погрузка и выгрузка изоляторов краном: погрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	0,36	0,18	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-02-01	Погрузка и выгрузка изоляторов краном: выгрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	0,36	0,18	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-03-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: до 5 т, погрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	1,4	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-04-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: до 5 т, выгрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	1,3	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-05-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: до 7 т, погрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	1,7	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-003-06-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: до 7 т, выгрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	1,5	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-07-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: до 9 т, погрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	2,2	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-08-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: до 9 т, выгрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	1,8	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-09-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: св. 9 т, погрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	3,3	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-03-003-10-01	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную, масса изолятора: св. 9 т, выгрузка	100 изоляторов	1. Погрузка ящиков (решеток) с изоляторами или выгрузка изоляторов с укладкой в штабель.	2,6	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Таблица Н-37-03-004 Сопровождение грузов								
Н-37-03-004-01-01	Сопровождение грузов, автомобили без прицепов, группа дорог: I	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	2,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-02-01	Сопровождение грузов, автомобили без прицепов, группа дорог: II	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	3,2	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-03-01	Сопровождение грузов, автомобили без прицепов, группа дорог: III	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	3,9	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-004-04-01	Сопровождение грузов, автомобили без прицепов, группа дорог: бездорожье	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	5,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-05-01	Сопровождение грузов, автомобили с прицепами, группа дорог: I	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	2,9	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-06-01	Сопровождение грузов, автомобили с прицепами, группа дорог: II	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	3,9	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-07-01	Сопровождение грузов, автомобили с прицепами, группа дорог: III	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	4,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-08-01	Сопровождение грузов, автомобили с прицепами, группа дорог: бездорожье	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	6,6	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-09-01	Сопровождение грузов, тракторы на пневмоходу с прицепами, группа дорог: I	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	5,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-10-01	Сопровождение грузов, тракторы на пневмоходу с прицепами, группа дорог: II	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	7,4	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-11-01	Сопровождение грузов, тракторы на пневмоходу с прицепами, группа дорог: III	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	8,9	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-12-01	Сопровождение грузов, тракторы на пневмоходу с прицепами, группа дорог: бездорожье	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	12,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-13-01	Сопровождение грузов, тракторы на гусеничном ходу с прицепами или санями, Т-100, С-80, группа дорог: III	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	27,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-03-004-14-01	Сопровождение грузов, тракторы на гусеничном ходу с прицепами или санями, Т-100, С-80, группа дорог: бездорожье	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	37,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-15-01	Сопровождение грузов, тракторы на гусеничном ходу с прицепами или санями, Т-75, группа дорог: III	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	39	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-03-004-16-01	Сопровождение грузов, тракторы на гусеничном ходу с прицепами или санями, Т-75, группа дорог: бездорожье	100 км пробега	1. Проверка крепления груза. 2. Сопровождение груза и осмотр его крепления в пути.	47,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Раздел Н-37-04 Разные работы								
Таблица Н-37-04-001 Окрашивание стальных конструкций								
Н-37-04-001-01-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 5 м, положение опоры: неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3,3	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-02-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 5 м, положение опоры: добавлять на окрашивание плоскости, обращенной к грунту	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-03-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 5 м, положение опоры: установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	4,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-04-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 10 м, положение опоры: неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	2,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-05-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 10 м, положение опоры: добавлять на окрашивание плоскости, обращенной к грунту	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	1,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-06-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 10 м, положение опоры: установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	4	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-07-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 15 м, положение опоры: неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	2,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-08-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 15 м, положение опоры: добавлять на окрашивание плоскости, обращенной к грунту	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-09-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 15 м, положение опоры: установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3,4	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-10-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 20 м, положение опоры: неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	2,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-11-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 20 м, положение опоры: добавлять на окрашивание плоскости, обращенной к грунту	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	0,9	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-12-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры до 20 м, положение опоры: установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-13-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры св. 20 м, положение опоры: неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	1,9	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-14-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры св. 20 м, положение опоры: добавлять на окрашивание плоскости, обращенной к грунту	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	0,81	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-15-01	Окрашивание стальных опор, масса опоры св. 20 м, положение опоры: установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	2,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-16-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,2 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-17-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,2 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	11,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-18-01	Окрашивание конструкций железобетонных опор, положение опоры: неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	6,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-19-01	Окрашивание конструкций железобетонных опор, положение опоры: установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	8,9	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-20-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,25 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	6,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-21-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,25 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	9,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-22-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,3 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-23-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,3 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	8,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-24-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,4 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	5,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-25-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,4 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	7,3	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-26-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,5 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	4,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-27-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,5 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	6,7	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-28-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,6 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	4,2	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-29-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,6 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	6,1	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-30-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,8 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-31-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 0,8 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	5,4	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-32-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 1 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-33-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 1 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	5,1	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-34-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 1,5 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-35-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 1,5 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	4,5	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-36-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 3 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	2,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-001-37-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 3 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	4	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-38-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 5 т, металлоконструкция неустановленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	2,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-001-39-01	Окрашивание металлоконструкций ОРУ, масса конструкций до: 5 т, металлоконструкция установленная	1 т	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3,8	-	2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-001-40-01	Добавляется на надевание специальных чехлов на гирлянды изоляторов и снятие их при окрашивании опор (порталов) со смонтированными на них проводами, ВЛ (ОРУ) напряжением до 330 кВ	1 опора (1 ячейка портала)	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	1,4	-	-	-	-
Н-37-04-001-41-01	Добавляется на надевание специальных чехлов на гирлянды изоляторов и снятие их при окрашивании опор (порталов) со смонтированными на них проводами, ВЛ (ОРУ) напряжением св. 330 кВ	1 опора (1 ячейка портала)	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест. 3. Окрашивание конструкций вручную кистью. 4. Подкрашивание пропущенных мест (для стальных опор).	3,8	-	-	-	-
Таблица Н-37-04-002 Гидроизоляция железобетонных конструкций								
Н-37-04-002-01-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, стойки опор, порталов, стойки под оборудование, масса конструкций: до 3 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	0,31	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-002-02-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, стойки опор, порталов, стойки под оборудование, масса конструкций: св. 3 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	0,18	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-002-03-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, фундаменты, ригели, плиты, кабельные каналы, сваи, ростверки: до 0,1 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	1,4	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-002-04-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, фундаменты, ригели, плиты, кабельные каналы, сваи, ростверки: до 0,2 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	1,1	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-002-05-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, фундаменты, ригели, плиты, кабельные каналы, сваи, ростверки: до 0,4 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	0,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-002-06-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, фундаменты, ригели, плиты, кабельные каналы, сваи, ростверки: до 0,6 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	0,68	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-002-07-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, фундаменты, ригели, плиты, кабельные каналы, сваи, ростверки: до 1 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	0,61	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-002-08-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, фундаменты, ригели, плиты, кабельные каналы, сваи, ростверки: до 2 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	0,56	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-002-09-01	Гидроизоляция железобетонных конструкций, фундаменты, ригели, плиты, кабельные каналы, сваи, ростверки: св. 2 т	1 т массы конструкций	1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Подготовка и подогрев гидроизоляционной смеси. 3. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность в два слоя (огрунтовка и нанесение слоя гидроизоляционного материала).	0,52	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-04-003 Монтаж заземления								
Н-37-04-003-01-01	Правка, разметка и рубка полосовой или круглой стали. Укладка шин заземления в траншеи: сечение шин до 300 мм ²	100 м	-	8,6	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-003-02-01	Правка, разметка и рубка полосовой или круглой стали. Укладка шин заземления в траншеи: сечение шин до 500 мм ²	100 м	-	10,5	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-003-03-01	Сварка стыков шин заземления: сечение шин до 300 мм ²	100 стыков	-	5,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-003-04-01	Сварка стыков шин заземления: сечение шин до 500 мм ²	100 стыков	-	9,8	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-003-05-01	Присоединение заземляющего спуска или заземлителя к шинам заземления с проверкой качества присоединения: приваркой, сечение шин до 300 мм ²	1 присоединение	-	0,12	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-37-04-003-06-01	Присоединение заземляющего спуска или заземлителя к шинам заземления с проверкой качества присоединения: приваркой, сечение шин до 500 мм ²	1 присоединение	-	0,12	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-37-04-003-07-01	Присоединение заземляющего спуска или заземлителя к шинам заземления с проверкой качества присоединения: болтами, сечение шин до 300 мм ²	1 присоединение	-	0,26	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-003-08-01	Присоединение заземляющего спуска или заземлителя к шинам заземления с проверкой качества присоединения: болтами, сечение шин до 500 мм ²	1 присоединение	-	0,26	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-003-09-01	Окрашивание стыков шин заземления: сечение шин до 300 мм ²	100 стыков	-	2	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-003-10-01	Окрашивание стыков шин заземления: сечение шин до 500 мм ²	100 стыков	-	2	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-003-11-01	Укладка лучевых заземлителей трактором, длина одного луча до: 10 м	100 м заземления	1. Разметка и рубка полосовой или круглой стали. 2. Раскладка и крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Укладка лучей заземления в грунт. 4. Разравнивание и уплотнение грунта.	8,1	2,7	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-003-12-01	Укладка лучевых заземлителей трактором, длина одного луча до: 25 м	100 м заземления	1. Разметка и рубка полосовой или круглой стали. 2. Раскладка и крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Укладка лучей заземления в грунт. 4. Разравнивание и уплотнение грунта.	3,6	1,2	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-003-13-01	Укладка лучевых заземлителей трактором, длина одного луча до: 40 м	100 м заземления	1. Разметка и рубка полосовой или круглой стали. 2. Раскладка и крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Укладка лучей заземления в грунт. 4. Разравнивание и уплотнение грунта.	2,4	0,8	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-003-14-01	Укладка лучевых заземлителей трактором, длина одного луча до: 55 м	100 м заземления	1. Разметка и рубка полосовой или круглой стали. 2. Раскладка и крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Укладка лучей заземления в грунт. 4. Разравнивание и уплотнение грунта.	1,89	0,63	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-003-15-01	Укладка лучевых заземлителей трактором, длина одного луча до: 70 м	100 м заземления	1. Разметка и рубка полосовой или круглой стали. 2. Раскладка и крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Укладка лучей заземления в грунт. 4. Разравнивание и уплотнение грунта.	1,59	0,53	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-003-16-01	Укладка лучевых заземлителей трактором, длина одного луча до: 85 м	100 м заземления	1. Разметка и рубка полосовой или круглой стали. 2. Раскладка и крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Укладка лучей заземления в грунт. 4. Разравнивание и уплотнение грунта.	1,41	0,47	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-003-17-01	Укладка лучевых заземлителей трактором, длина одного луча до: 100 м	100 м заземления	1. Разметка и рубка полосовой или круглой стали. 2. Раскладка и крепление лучей заземления к ножу трактора. 3. Укладка лучей заземления в грунт. 4. Разравнивание и уплотнение грунта.	1,2	0,4	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	2
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-04-004 Прокладка заземляющих спусков								
Н-37-04-004-01-01	Прокладка заземляющих спусков при помощи автовышки	100 м заземляющего спуска	1. Заготовка и окрашивание спуска. 2. Прокладка спусков с креплением хомутами. 3. Сборка и окрашивание хомутов.	36	12	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-04-005 Сборка и разборка монтажной лестницы								
Н-37-04-005-01-01	Сборка монтажной лестницы из 5 секций	1 лестница	1. Разгрузка секций лестницы с автомашины. 2. Сборка секций лестницы с предварительным креплением их на опоре. 3. Подъем рабочего на опору и крепление лестницы на ней.	0,55	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-005-02-01	Добавлять или исключать на каждую секцию при сборке монтажной лестницы	1 секция	1. Разгрузка секций лестницы с автомашины. 2. Сборка секций лестницы с предварительным креплением их на опоре. 3. Подъем рабочего на опору и крепление лестницы на ней.	0,08	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-005-03-01	Разборка монтажной лестницы из 5 секций	1 лестница	1. Спуск рабочего с опоры, ослабление узлов крепления секций. 2. Снятие секций. 3. Погрузка секций на автомашину.	0,4	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-005-04-01	Добавлять или исключать на каждую секцию при разборке монтажной лестницы	1 лестница	1. Спуск рабочего с опоры, ослабление узлов крепления секций. 2. Снятие секций. 3. Погрузка секций на автомашину.	0,06	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Таблица Н-37-04-006 Нумерация опор и установка таблиц и плакатов								
Н-37-04-006-01-01	Крепление плакатов безопасности или таблиц нумерации, опора стальная	1 таблица	-	0,19	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Н-37-04-006-02-01	Зачистка мест на опоре и нумерация опоры железобетонной по трафарету	1 опора	-	0,12	-	2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
Таблица Н-37-04-007 Закрепление барханных песков вокруг опор								
Н-37-04-007-01-01	Закрепление барханных песков вокруг опор: камышовыми матами	1 м	1. Разметка контуров траншей. 2. Раскрой (рубка) камышовых матов. 3. Копка траншей. 4. Подноска и установка матов в траншеи с закреплением деревянными колышками. 5. Засыпка траншей песком.	0,47	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1
						2-211-04	Электролинейщик 4 разр.	1
Н-37-04-007-02-01	Закрепление барханных песков вокруг опор: привозным грунтом	1 м3	1. Планировка площадки вокруг опоры. 2. Выгрузка грунта из автомашины. 3. Разравнивание грунта, устройство банкетки и уплотнение грунта. 4. Посев семян защитных растений.	1,8	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	2
						2-211-03	Электролинейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-37-04-008 Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов								
Н-37-04-008-01-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: до 0,1 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	1,4	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-008-02-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: до 0,2 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	1,7	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-008-03-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: до 0,3 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	1,9	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-008-04-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: до 0,5 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	2,1	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-008-05-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: до 0,7 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	2,3	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-008-06-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: до 0,9 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	2,5	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1
Н-37-04-008-07-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: до 1,1 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	2,7	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-37-04-008-08-01	Разборка барабанов из-под проводов и грозозащитных тросов, масса барабанов: св. 1,1 т	1 барабан	1. Снятие болтов и щек барабанов. 2. Разборка досок внутренней обшивки. 3. Связка и укладка деталей барабанов в штабель.	3	-	2-211-02	Электролинейщик 2 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 37.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-37**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффи- циенты к НТ рабочи- х	Коэффи- циенты к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При разбивке котлованов в мерзлых грунтах	Н-37-01-001 (01-08)	1,15	-
2	При бурении котлованов на территории открытых распределительных устройств	Н-37-01-002	0,95	0,95
3	При бурении котлованов в вязких, а также мокрых, сильно налипающих на бур глинистых грунтах	Н-37-01-002 (01-80)	1,2	1,2
4	При устройстве свайных фундаментов на территории открытых распределительных устройств	Н-37-01-003	0,85	0,85
5	При установке конструкций в скальных и мерзлых грунтах	Н-37-01-006 (01-10)	1,3	1,3
6	При устройстве фундаментов на территории открытых распределительных устройств	Н-37-01-006 (01-06)	0,85	0,85
7	При сборке опор на фундаментах высотой св. 1 м от поверхности земли	Н-37-01-008 (01-12), Н-37-01-008 (15-16),	1,2	1,2
8	При монтаже опор на фундаментах высотой св. 1 м от поверхности земли	Н-37-01-009 (01-02)	1,2	1,2
9	При монтаже опор на фундаментах высотой св. 1 м от поверхности земли	Н-37-01-009-03	1,25	1,25
10	При монтаже опор высотой:			
10.1	св. 100 до 150 м	Н-37-01-009 (04-05)	1,2	1,2
10.2	св. 150 до 200 м	Н-37-01-009 (04-05)	1,4	1,4
11	При установке опор:			
11.1	из двух отдельно стоящих стоек	Н-37-01-011-01, Н-37-01-011-03, Н-37-01-011-05, Н-37-01-011-07, Н-37-01-011-09, Н-37-01-011-11, Н-37-01-011-13, Н-37-01-011-15, Н-37-01-011-17, Н-37-01-011-19,	2	2

		Н-37-01-011-21, Н-37-01-011-23, Н-37-01-011-25, Н-37-01-011-27, Н-37-01-011-29, Н-37-01-011-31		
11.2	из трех отдельно стоящих стоек	Н-37-01-011-01, Н-37-01-011-03, Н-37-01-011-05, Н-37-01-011-07, Н-37-01-011-09, Н-37-01-011-11, Н-37-01-011-13, Н-37-01-011-15, Н-37-01-011-17, Н-37-01-011-19, Н-37-01-011-21, Н-37-01-011-23, Н-37-01-011-25, Н-37-01-011-27, Н-37-01-011-29, Н-37-01-011-31	3	3
12	При установке опор на фундаменты высотой более 1 м от поверхности земли	Н-37-01-011	1,25	1,25
13	В случае монтажа проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете суммарные Н. вр. определяются по более сложному переходу с добавлением соответствующих норм на каждый из последующих переходов	Н-37-01-015 (01-90)	0,25	0,25
14	При сборке двухцепных гирлянд изоляторов	Н-37-01-016 (01-52)	1,95	-
15	При сборке трехцепных гирлянд изоляторов	Н-37-01-016 (01-52)	2,9	-
16	При раскатке проводов и тросов через небольшие озера и пруды (сооружение плотов и приспособлений для переправ нормами не предусмотрено)	Н-37-01-017 (17-20)	1,6	-
17	При раскатке проводов и тросов по вспаханному полю или снегу глубиной более 0,5 м	Н-37-01-017 (01-16)	1,25	1,25
18	При раскатке проводов и тросов по вспаханному полю или снегу глубиной более 0,5 м	Н-37-01-017 (17-20)	1,25	-
19	При сооружении ВЛ с 6 проводами на опоре	Н-37-01-017 (21-22), Н-37-01-017 (24-25), Н-37-01-017 (27-28)	2	-
20	При сооружении ВЛ с 2 тросами на опоре	Н-37-01-017-23, Н-37-01-017-26, Н-37-01-017-29	2	-

21	При сооружении ВЛ с 9 проводами на опоре	Н-37-01-017 (21-22), Н-37-01-017 (24-25), Н-37-01-017 (27-28)	3	-
22	При сооружении ВЛ с 3 тросами на опоре	Н-37-01-017-23, Н-37-01-017-26, Н-37-01-017-29	3	-
23	При сооружении ВЛ с 12 проводами на опоре	Н-37-01-017 (21-22), Н-37-01-017 (24-25), Н-37-01-017 (27-28)	4	-
24	При сооружении ВЛ с 4 тросами на опоре	Н-37-01-017-23, Н-37-01-017-26, Н-37-01-017-29	4	-
25	При сооружении ВЛ с 15 проводами на опоре	Н-37-01-017 (21-22), Н-37-01-017 (24-25), Н-37-01-017 (27-28)	5	-
26	При подъеме проводов или тросов на опору вручную	Н-37-01-017 (30-48)	1,6	-
27	При подъеме проводов или тросов на железобетонные промежуточные опоры с применением автовышки, в состав звена дополнительно включать машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 разр.	Н-37-01-017 (30-48)	1,15	1,15
28	При опрессовании соединителей при помощи гидравлического прессы с ручным приводом	Н-37-01-020 (01-05)	1,4	-
29	При натягивании проводов сечением 120 мм ² и св. двумя тракторами с включением в состав звена дополнительно одного 6 разр.	Н-37-01-021 (09-92), Н-37-01-022 (01-48)	1,1	1,1
30	При натягивании проводов сечением 120 мм ² и св. тремя тракторами с включением в состав звена дополнительно двух трактористов 6 разр.	Н-37-01-021 (09-92), Н-37-01-022 (01-48)	1,2	1,2
31	При монтаже шлейфов одноцепной ВЛ с двумя проводами в фазе	Н-37-01-025 (01-06), Н-37-01-025 (13-14)	1,55	1,55
32	При монтаже шлейфов одноцепной ВЛ с тремя проводами в фазе	Н-37-01-025 (01-06), Н-37-01-025 (13-14)	2,1	2,1
33	При монтаже шлейфов двухцепной ВЛ (6 проводов)	Н-37-01-025 (01-06), Н-37-01-025 (13-14)	1,8	1,8
34	При монтаже шлейфов двухцепной ВЛ с двумя проводами в фазе (12 проводов)	Н-37-01-025 (01-06), Н-37-01-025 (13-14)	2,8	2,8
35	При монтаже 6 шлейфов на одной опоре при помощи взрыва	Н-37-01-025 (15-16)	1,7	1,7
36	При монтаже 9 шлейфов на одной опоре при помощи взрыва	Н-37-01-025 (15-16)	2,4	2,4
37	При монтаже 9 шлейфов на трех отдельно стоящих опорах при помощи взрыва	Н-37-01-025 (15-16)	2,7	2,7
38	При перекладке проводов одноцепной ВЛ с 2 проводами в	Н-37-01-026 (01-18)	1,55	1,55

	фазе			
39	При перекладке проводов одноцепной ВЛ с 3 проводами в фазе	Н-37-01-026 (01-18)	2,1	2,1
40	При перекладке проводов одноцепной ВЛ с 4 проводами в фазе	Н-37-01-026 (01-18)	2,65	2,65
41	При перекладке проводов одноцепной ВЛ с 5 проводами в фазе	Н-37-01-026 (01-18)	3,2	3,2
42	При перекладке проводов двухцепной ВЛ (6 проводов)	Н-37-01-026 (01-18)	1,8	1,8
43	При перекладке проводов двухцепной ВЛ с двумя проводами в фазе (12 проводов)	Н-37-01-026 (01-18)	2,8	2,8
44	При перекладке:			
44.1	двух тросов на опоре	Н-37-01-026 (19-24)	1,9	1,9
44.2	трех тросов на опоре	Н-37-01-026 (19-24)	2,8	2,8
44.3	четырех тросов на опоре	Н-37-01-026 (19-24)	3,7	3,7
45	При выполнении работ по вспаханному полю или снегу глубиной более 0,5 м	Н-37-01-030 (01-04)	1,25	1,25
46	При установке конструкций в скальных и мерзлых грунтах	Н-37-02-003	1,3	1,3
47	При установке траверс с помощью:			
47.1	электрических лебедок	Н-37-02-006 (09-12)	2,2	-
47.2	трактора	Н-37-02-006 (09-12)	1,45	-
48	При установке конструкций с помощью:			
48.1	электрических лебедок	Н-37-02-007 (04-07)	2,2	-
48.2	трактора	Н-37-02-007 (04-07)	1,45	-
49	При устройстве кабельных каналов в мерзлых и скальных грунтах	Н-37-02-010	1,1	1,1
50	При укладке рельсов:			
50.1	в три нитки	Н-37-02-012	1,5	-
50.2	в четыре нитки	Н-37-02-012	2	-
51	При окрашивании сетчатых ограждений за 2 раза	Н-37-02-015 (09-10)	1,85	-
52	При окрашивании стальных опор и металлоконструкций железобетонных опор на прирельсовом складе для неустановленных опор	Н-37-04-001-01, Н-37-04-001-04, Н-37-04-001-07, Н-37-04-001-10, Н-37-04-001-13, Н-37-04-001-16, Н-37-04-001-18, Н-37-04-001-20, Н-37-04-001-22, Н-37-04-001-24, Н-37-04-001-26, Н-37-04-001-28, Н-37-04-001-30, Н-37-04-001-32, Н-37-04-001-34,	0,9	-

		Н-37-04-001-36, Н-37-04-001-38		
53	При окрашивании конструкций за 2 раза	Н-37-04-001 (01-39)	1,85	-
54	При выполнении гидроизоляции в три слоя	Н-37-04-002	1,45	-
55	При присоединении шины к двум спускам двумя зажимами на одной опоре	Н-37-04-003 (07-08)	1,3	-
56	При прокладке заземляющих спусков по железобетонным конструкциям ОРУ с приставных лестниц	Н-37-04-004-01	1,1	-