

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 44.
МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ**

I. Техническая часть

1.44.1. Нормы сборника охватывают работы по сооружению трубопроводов и колодцев для кабельных сооружений связи; прокладке кабелей в трубопроводах, коллекторах, траншеях и каналах, по стенам и желобам; монтажу муфт, оборудования оконечных устройств и абонентских пунктов.

1.44.2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ.

1.44.3. При выполнении работ рабочие знают и соблюдают правила техники безопасности.

1.44.4. Составы работ в таблицах даны в сжатом изложении с указанием основных операций, характеризующих данный процесс. Все вспомогательные операции, не перечисленные в составах работ, но являющиеся неотъемлемой частью данного процесса, нормами учтены и дополнительному учету не подлежат.

1.44.5. На вентилирование колодцев (при скоплении газа в подземных сооружениях) принимается на 1 колодец 0,3 чел.-ч при составе звена: монтажник связи 5 разр. – 1 и 3 разр. - 1.

1.44.6. Нормами учтено выполнение работ на лестницах и с люлек или передвижных вышек на высоте до 5 м. При работе на высоте от 5 до 8 м нормы умножаются на 1,05; на высоте от 8 до 15 м - на 1,1; на высоте более 15 м - на 1,25.

1.44.7. Нормами предусмотрен переход рабочих в пределах рабочей зоны на расстояние до 100 м с переноской необходимых для работы приспособлений, материалов и инструментов. Переходы рабочих во время работы на расстояние свыше 100 м учитываются дополнительно из расчета 0,25 чел.-ч за 1 км.

1.44.8. Нормами не предусмотрены и учитываются дополнительно: вырубка просеки, корчевка пней (по сб. Н-23), планировка местности бульдозером перед прокладкой кабеля (по сб. Н-02); пробивка отверстий, гнезд, борозд, ниш и проемов в стенах, перекрытиях и колодцах (по сб. Н-30, Н-35), доставка материалов, конструкций и развозка барабанов с кабелем по трассе.

1.44.9. Затраты времени, связанные с ожиданием представителей газовой и электрической сети, нормами не учтены.

1.44.10. Нормами раздела Н-44-01 «Сооружения кабельной канализации» предусмотрено выполнение комплекса работ по устройству кабельных колодцев и вставок, сооружению кабельной канализации, установке распределительных шкафов и устройству скрытых переходов под железными и шоссейными дорогами.

1.44.11. Нормами предусмотрено выполнение комплекса работ по устройству кабельных колодцев и вставок, сооружению кабельной канализации, установке распределительных шкафов и устройству скрытых переходов под железными и шоссейными дорогами.

1.44.12. Нормами не учтены и учитываются дополнительно: приготовление цементного раствора (по сб. Н-06) и бетона (по сб. Н-07); снятие дорожных покрытий (по сб. Н-27); разработка и засыпка котлованов и траншей с устройством и разборкой в необходимых случаях креплений, шурфования при разбивке трассы для уточнения расположения существующих подземных сооружений, устройство дренажа в неосушенных котлованах и траншеях (Н-02); устройство нетиповых кирпичных колодцев (по сб. Н-06, Н-07).

1.44.13. Выполнение работ по водоотливу из котлованов, траншей и колодцев нормами не учтено.

1.44.14. При выполнении работ по устройству колодцев в непосредственной близости к действующим кабелям и при прокладке трубопроводов на пересечениях с действующими кабелями в условиях повышенной осторожности нормы умножаются на 1,2.

1.44.15. Нормами таблицы Н-44-01-002 предусмотрены следующие работы: устройство кирпичных и сборных железобетонных колодцев кабельной канализации связи (типовых: ККС-1, ККС-2, ККС-3, ККС-4 и ККС-5 с количеством вводимых каналов не более 1, 2, 6, 12 и 24 соответственно, нетиповых колодцев из железобетонных блоков «Г»-образной формы), установка люков, ввод труб в колодцы, устройство вставок для разветвительных и угловых колодцев.

1.44.16. Нормами Н-44-01-002 учтены затраты на подъезд автокрана к котловану, установку выносных опор, уборку их и отъезд крана от котлована с маневрированием на расстояние до 20 м.

1.44.17. Нормами Н-44-01-002 не учтены: установка ершей или консольных крючьев, установка нижней крышки люка на замазке (Н-44-01-007); гидроизоляция колодцев (Н-21); устройство креплений в колодцах (Н-02).

1.44.18. Нормой Н-44-01-002-14 предусмотрено устройство горловины из двух железобетонных колец. При установке люка на перекрытие на одно кольцо или без колец, а также при устройстве горловины из кирпича применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.19. Нормами Н-44-01-002-17, Н-44-01-002-18 не предусмотрена сварка полиэтиленовых труб. При устройстве ввода со сваркой на каждый канал добавляется по Н-44-01-002-19.

1.44.20. Нормами таблицы Н-44-01-003 учтена работа по разборке колодцев при наличии действующих кабелей, их подвеска и защита.

1.44.21. Нормами таблицы Н-44-01-004 предусмотрены работы по прокладке трубопровода в траншеях без креплений. Устройство крепления нормируется по Н-02-02-016.

1.44.22. Нормами таблицы Н-44-01-004 предусмотрена прокладка трубопровода предусмотрена в сухих траншеях. При прокладке трубопровода в неосушенных траншеях и мокрых грунтах применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

При прокладке трубопровода на проезжей части улиц без прекращения движения транспорта, а также под трамвайными и железнодорожными путями применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.23. Нормами не учтена и учитывается дополнительно проверка каналов трубопровода контрольным цилиндром со щеткой (по Н-44-02-008).

1.44.24. Нормами таблицы Н-44-01-005 предусмотрены:

- перемещение кабельных шкафов типа ШР к месту установки с помощью досок с подкладыванием катков и шкафов типа ШРП вручную;
- установка кабельных распределительных шкафов внутри здания у стены или в нишах и у капитальных наружных стен на фундаментах;
- установка металлических труб диаметром 80 мм, длиной до 3 м, изогнутых под прямым углом для ввода кабелей.

1.44.25. Нормами таблицы Н-44-01-006 предусмотрено устройство бестраншейных переходов на пересечениях кабельных магистралей с автомобильными и железными дорогами, а также в городах, когда невозможна открытая разработка траншей, предназначенных для прокладки кабелей связи. Бестраншейные переходы включают устройство горизонтальных скважин способом открытой проходки с помощью установки БГ-3, работа которой основана на принципе прокола грунта, с последующим затягиванием в скважину трубы диаметром до 100 мм этой же установкой, а также с помощью пневмопробойников типа ИП, обеспечивающих пробивку скважин диаметром до 180 мм.

1.44.26. Нормами таблицы Н-44-01-006 предусмотрено производство переходов из одного котлована.

1.44.27. Нормами таблицы Н-44-01-006 учтены повторные проколы грунта из того же котлована (до трех проколов), производимые в связи с отклонением иглы от заданного направления. Если после третьего прокола устройство скважины в заданном месте не удастся, буровая установка перемещается в новый котлован на основании акта, утверждаемого начальником строительства.

1.44.28. Нормами Н-44-01-006 не учтены и учитываются дополнительно по Н-02 разработка и засыпка котлованов.

1.44.29. Распределение грунтов по группам в зависимости от сопротивления уплотнению приведено в табл. 1

Таблица 1

Наименование и характеристика грунтов	Группа грунтов
1. Глина жирная	
мягкая	I
твердая	III
2. Грунт насыпной слежавшийся:	
без примеси	I
с примесью щебня, гравия и строительного мусора	II
3. Грунт растительного слоя:	
без корней и с корнями	I
с примесью щебня, гравия и строительного мусора	II
4. Лесс всех видов	I
5. Солончак и солонец мягкий	I
6. Суглинок:	
легкий, лессовидный, тяжелый без примесей	I
легкий, с примесью щебня и гравия	II
7. Супесок всех видов	II
8. Торф без корней и с корнями	I

1.44.30. Нормами раздела Н-44-02 «Прокладка кабелей» предусмотрены разгрузка и погрузка труб и оборудования с автомашины вручную. При разгрузке и погрузке оборудования и труб автокраном применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.31. Нормы Н-44-02 охватывают работы по прокладке кабелей в трубопроводах, коллекторах, траншеях, каналах, по стенам, желобам и конструкциям, а также по подвеске кабелей к стальным канатам.

1.44.32. Нормами Н-44-02 учтены:

подкатка барабанов с кабелем по месту работ на расстояние до 10 м; расшивка и установка барабанов с кабелем на козлы-домкраты, кабельную тележку или кабелеукладчик и снятие их после окончания работ с откаткой до 10 м; отрезка, заделка и запайка концов кабеля; пайка поперечных швов, вмятин и сомнительных мест на свинцовой оболочке кабеля; переноска и перестановка лестниц-стремянков; передвижка легких инвентарных подмостей; переходы по трассе в пределах рабочей зоны.

1.44.33. Нормами Н-44-02 не учтены: проверка герметичности оболочек кабелей (Н-44-03-008); электрическая проверка кабелей; прочистка засоренных трубопроводов и каналов; оттаивание льда в каналах; прогрев кабеля перед прокладкой в зимнее время.

1.44.34. Демонтаж кабеля, годного для дальнейшего использования, нормируется по соответствующим нормам раздела Н-44-02 «Прокладка кабелей», при демонтаже кабеля, не годного для дальнейшего применения, нормы умножаются на 0,5.

1.44.35. Нормами на прокладку кабелей в траншеях, по стенам в вертикальных и горизонтальных трубах, в каналах бетонных блоков, по металлическим конструкциям и в открытых

горизонтальных и вертикальных каналах предусмотрена работа без применения лебедки. При прокладке кабеля с помощью лебедки соответствующие нормы умножаются на 0,85.

1.44.36. Нормы таблицы Н-44-02-001 даны на перематывание и отматывание голых кабелей. При выполнении этих работ с бронированными кабелями применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.37. Нормами таблицы Н-44-02-002 предусмотрено сверление гнезд электродрелью; при пробивке гнезд вручную применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.38. Нормами таблицы Н-44-02-006 учтены переходы рабочих по коллектору с перемещением приспособлений и инструментов.

Запайка концов кабеля нормами не учтена и нормируется по Н-44-03-012 настоящего сборника.

1.44.39. Нормами таблицы Н-44-02-007 предусмотрено производство работ на кровлях с уклоном до 18°. При выполнении работ на кровлях с уклоном до 30° и с уклоном более 30° применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.40. Нормами таблицы Н-44-02-008 предусмотрены работы по протягиванию телефонных кабелей в подземных каналах телефонного трубопровода кабельными машинами и вручную.

1.44.41. Нормами Н-44-02-008 предусмотрена перевозка барабанов с кабелем и пустых барабанов:

при протягивании кабелей кабельной машиной на специальных кабельных тележках;

при протягивании кабелей вручную на автомобилях с погрузкой их на автомобиль ручной лебедкой.

1.44.42. Перевозка барабанов и переезд рабочих между участками трассы в Н-44-02-008 учтены на расстояние до 2 км.

1.44.43. Нормами таблицы Н-44-02-008 учтены следующие работы: открывание колодцев, установка ограждений, вентилирование колодцев, вскрытие и заделка отверстий каналов, очистка колодцев после работы, закрывание колодцев.

1.44.44. Нормами Н-44-02-009-01÷Н-44-02-009-15 предусмотрена прокладка кабеля без распор, а в населенных пунктах - при прекращении уличного движения. При прокладке кабеля в траншеях с распорами или в населенных пунктах без прекращения уличного движения применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.45. Нормами таблицы Н-44-02-010 предусмотрена прокладка междугородных симметричных и коаксиальных бронированных кабелей, и кабелей сельской связи и радиофикации в земле и через водные преграды глубиной до 6 м с помощью ножевых кабелеукладчиков марки КУК-3М, КУГ-3, КУБ-4 и ЛКУ-61М. Тяговое усилие обеспечивается колонной, состоящей из тракторов мощностью 95,6 кВт (130 л.с.). Щель с кабелем засыпается и разравнивается прицепным траншеезасыпщиком марки ТЗ-2Б. Погрузка барабанов с кабелем на кабелеукладчик, и разгрузка пустых барабанов производится автокраном грузоподъемностью до 8 т.

1.44.46. Прокладка кабеля через водные преграды глубиной более 1 м выполняется кабелеукладчиками, перетягиваемыми с одного берега на другой с помощью буксирных тросов тракторами или тракторными лебедками. Нормами учитывается прокладка кабеля при ширине зеркала воды до 200 м и на подходах к реке до 25 м с каждой стороны.

1.44.47. Прокладка кабеля болотоходными кабелеукладчиками через непроходимые заболоченные места нормируется как прокладку кабеля через водные преграды.

1.44.48. Перемещение механизмов при прокладке кабеля через водные преграды и болота предусмотрено на расстояние до 2 км.

1.44.49. Нормами Н-44-02-012-01 не учтены и учитываются дополнительно по сборнику Н-02 разработка дополнительного грунта для засыпки кабеля и рытье траншеи для отвода воды.

1.44.50. Раздел Н-44-03 охватывает работы по сращиванию кабелей связи, пересоединению действующих кабелей и монтажу оконечных устройств.

1.44.51. Нормами раздела Н-44-03 учтены следующие работы, повторяющиеся при монтаже кабелей:

–открывание колодцев с установкой ограждений, выборка воды (до 20 ведер), осушка и проветривание колодцев;

–установка палатки над колодцем или котлованом и снятие ее после окончания работ;

- откапывание концов кабеля и выравнивание дна котлована;
- выкладка концов кабеля для монтажа муфты;
- укладка кабеля на консоли в колодцах с установкой толевых или рубероидных подкладок, крепление кабеля и муфты на скрепах на стене, крепление кабеля на стальном канате, выкладка кабеля в котловане после монтажа и присыпка муфты;
- разогрев заливочной кабельной массы, приготовление компаунда;
- очистка и закрывание колодца после работы;
- установка нумерационного кольца при монтаже муфт в колодцах;
- установка и перестановка лестниц-стремянков;
- разгрузка материалов, инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ.

1.44.52. Нормами предусмотрен монтаж муфт однокабельной системы, при двухкабельной системе нормы умножаются на 0,9.

1.44.53. При монтаже разветвительных муфт (перчаток) к нормам на монтаж прямых муфт применяются коэффициенты:

для городских и междугородных симметричных кабелей:

до 2 разветвлений (пальцев) - 1,1;

св. 2 до 3 разветвлений (пальцев) - 1,15;

св. 3 до 6 разветвлений (пальцев) - 1,3;

св. 6 до 10 разветвлений (пальцев) - 1,5;

св. 10 разветвлений (пальцев) - 1,6;

для коаксиальных кабелей до 6 разветвлений (пальцев) - 1,4;

при монтаже разветвительных муфт с присоединением стабикабелей ящиков индуктивности к нормам на монтаж разветвительной муфты добавляется на 100 пупинизированных пар 3,2 чел.-ч, при составе звена монтажников связи - спайщиков: 6 разр. - 1 и 4 разр. - 1.

1.44.54. Нормами предусмотрен монтаж муфт городских кабелей с диаметром жил до 0,6 мм (за исключением Н-44-03-002). При диаметре жил более 0,6 мм или при скрутке с пропайкой жил нормы умножаются на 1,1 (кроме норм Н-44-03-002).

1.44.55. Нормами предусмотрен монтаж бронированных кабелей с ленточной броней. В случае монтажа кабеля с проволочной броней к нормам добавляются: при емкости кабеля до 52 х 4 (200 х 2) - 0,3 чел.-ч, при емкости кабеля более 52 х 4 (200 х 2) - 0,65 чел.-ч, при составе звена монтажник связи-спайщик 3 разр.

1.44.56. Работы, выполняемые в подземных необслуживаемых усилительных пунктах (НУП), нормируются, как монтаж муфт в колодцах.

1.44.57. При монтаже муфт в котлованах в заболоченном грунте или с наличием подпочвенных вод нормы умножаются на 1,2.

1.44.58. Нормами таблиц Н-44-03-001÷Н-44-03-012 не учтены следующие работы: временная подводка электроосвещения к колодцам и снятие ее (нормируется по Н-44-03-013); заделка паклей и замазка отверстий канала с кабелем в колодцах (по Н-44-03-013); установка крышки люка колодца на замазке (по Н-44-01-007).

1.44.59. При выполнении работ по монтажу кабелей в колодцах и на стенах, когда в соответствии с правилами техники безопасности обязательна работа трех человек, привлекается дополнительно монтажник связи 2 разр.

1.44.60. Таблица Н-44-03-001 содержит нормы на монтаж прямых муфт кабеля в свинцовой оболочке с бумагомассной изоляцией жил (ТГ) и кабеля в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией жил (ТПП) при сращивании жил методом ручной скрутки или с помощью десятипарных соединителей (СМЖ-10) в колодцах.

1.44.61. Нормами предусмотрено сращивание жил вручную с применением удлиненных гильз (70 мм) и проверка кабеля на парность после монтажа семи муфт. В случае сращивания жил вручную с применением гильз длиной 50 мм, а также проверки кабеля на парность после монтажа трех муфт к нормам (кроме Н-44-03-001-01÷Н-44-03-001-08, Н-44-03-001-33÷Н-44-03-001-40), на каждые 100 х 2 добавляется по Н-44-03-001-65÷Н-44-03-001-68.

1.44.62. Таблица Н-44-03-002 содержит нормы на монтаж прямых муфт кабеля в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией жил (ТПП) при сращивании с помощью десятипарных соединителей (СМЖ-10) в колодцах.

1.44.63. Нормами Н-44-03-004-01÷Н-44-03-004-13 предусмотрен монтаж прямых муфт, при монтаже пупиновских муфт применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.64. В нормах таблицы Н-44-03-005 при монтаже газонепроницаемых и электроизолирующих муфт, кроме муфт марки ГМС (ГМСИ), на стыке строительных длин используются нормы на монтаж прямых муфт соответствующих марок кабеля.

1.44.65. Нормой Н-44-03-005-25 предусмотрен монтаж муфт на кабелях емкостью 1 х 4 и 4 х 4, а Н-44-03-005-26 - муфт емкостью 7 х 4.

1.44.66. Нормами таблицы Н-44-03-006 предусмотрено непосредственное включение в ящик индуктивности линейных или вводных кабелей (стабкабелей).

1.44.67. Монтаж разветвительной пупиновской муфты, т.е. соединение вводных кабелей (стабкабелей) с линейными кабелями, нормами не учтен и нормируется по Н-44-03-001, Н-44-03-002, Н-44-03-003.

1.44.68. Нормами таблицы Н-44-03-006 не учтены и учитываются дополнительно: устройство прямка в котловане или в кабельном колодце (по сб. Н-02); пробивка дна колодца (по сб. Н-30); измерение катушек индуктивности и кабелей: симметрирование кабелей.

1.44.69. При непосредственном включении в ящик индуктивности линейного кабеля предусмотрена 100%-ная пупинизация емкости линейного кабеля. При пупинизации до 50% линейного кабеля, непосредственно включаемого в ящик индуктивности к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.70. Нормами Н-44-03-007-01, Н-44-03-007-02, Н-44-03-007-07÷Н-44-03-007-12 предусмотрен монтаж распределительных коробок и кабельных боксов на столах. При монтаже боксов и коробок на стене к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.71. Нормами Н-44-03-007-01, Н-44-03-007-02, Н-44-03-007-07÷Н-44-03-007-12 предусмотрена пайка жил с применением специальной ванночки с расплавленным оловом путем опускания туда перьев одного плинта целиком, при пайке жил обычным паяльником к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.72. Нормами Н-44-03-007-03÷Н-44-03-007-06 предусмотрен монтаж защитных полос и рамок при одноярусном кроссе. При двухъярусном кроссе для верхнего яруса к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.73. При протаскивании жил в отверстие кабель-лейтера к Н-44-03-007-03÷Н-44-03-007-06 добавляется на каждые 100 х 2 по Н-44-03-007-16.

1.44.74. Нормами Н-44-03-007-13÷Н-44-03-007-15 предусмотрено присоединение кабелей в боксах с одной втулкой. При присоединении кабелей в боксах с двумя втулками к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.75. Нормами Н-44-03-007-01, Н-44-03-007-03, Н-44-03-007-05, Н-44-03-007-06 предусмотрен монтаж кабеля в поливинилхлоридной оболочке. При монтаже кабеля в полиэтиленовой оболочке обмотка самого кабеля в помещении кросса учитывается дополнительно.

1.44.76. Установка защитных полос или рамок предусмотрена с креплением кабеля по стрейфам кросса. При установке защитных полос или рамок без крепления кабеля к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.77. Нормами предусмотрена установка защитных полос и рамок при одноярусном кроссе. При двухъярусном кроссе для верхнего яруса к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.78. При установке боксов в шкафах нормами предусмотрено протягивание кабеля по трубопроводу длиной до 15 м. При протягивании кабеля через подвальное помещение с открыванием и закрыванием кабельных ниш к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.79. При монтаже муфт УОК, КАЕ, ОГКМ (ОГКМ-С), КГС монтаж прямой муфты не учтен и нормируется по Н-44-03-004.

1.44.80. Нормами таблицы Н-44-03-008 учтены переходы между участками работ при проверке проложенных строительных длин кабеля.

Нормами не учтено устранение повреждений в кабеле.

Нормами предусмотрено наполнение кабеля воздухом с помощью передвижного компрессора с двигателем внутреннего сгорания производительностью до 10 м³/мин.

1.44.81. Нормами Н-44-03-008-01÷Н-44-03-008-19 предусмотрена проверка кабелей в котлованах, при проверке кабелей в колодцах к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1 с увеличением состава звена на одного монтажника связи-кабельщика 2 разр.

1.44.82. Нормами таблицы Н-44-03-009 предусмотрены наиболее распространенные виды пересоединений (полностью или частично) действующих кабелей на магистральной или распределительной сети.

Отборка конструктивного (заводского) запаса, соединенного в данной муфте, применяется в случае разного количества запасных пар в кабелях одинаковой емкости.

Нормами не учтены и учитываются дополнительно:

–подготовка к прозвонке второго конца нового кабеля, включенного в оконечные устройства (Н-44-04-003);

–прозвонка (нумерация) пар нового кабеля (кабельной вставки) при замене кусков действующего кабеля (Н-44-04-003);

–распайка муфт на действующем кабеле (Н-44-04-001);

–запайка муфт на кабелях после пересоединения (Н-44-04-001).

1.44.83. При надставке удлиненных жил в одной муфте применяется норма Н-44-03-009-03.

1.44.84. Пересоединение действующих кабелей с перерывом действия связи нормируется по Н-44-03-001, Н-44-03-002 как монтаж муфт с нумерованными жилами.

1.44.85. Нормами предусмотрено пересоединение действующих кабелей в колодцах, шахтах и коллекторах. При пересоединении кабелей, укрепленных на стене, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.86. Нормами таблицы Н-44-03-010 не учтены:

установка опор и оснастка их траверсами (по сб. Н-44);

раскопка и засыпка траншеи у опор (Н-02);

устройство заземлений (Н-44-04-005).

1.44.87. Нормами таблицы Н-44-03-011 предусмотрены напайка и распайка прямых муфт. При запайке, распайке и промывке разветвительных муфт или удлиненных муфт (при монтаже муфт с удлиненной жилой) к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.88. Нормами Н-44-03-012-01, Н-44-03-012-07, Н-44-03-012-13, Н-44-03-012-19, Н-44-03-012-25, Н-44-03-012-31 предусмотрена разделка ленточной брони. При разделке проволоочной брони к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.89. Нормами Н-44-03-012-06, Н-44-03-012-12, Н-44-03-012-18, Н-44-03-012-24, Н-44-03-012-30, Н-44-03-012-36 предусмотрена запайка конца кабеля в свинцовой оболочке, при запайке кабеля в алюминиевой оболочке к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.90. Нормами Н-44-03-013-01÷Н-44-03-013-05, Н-44-03-013-26÷Н-44-03-013-31 предусмотрена работа по испытанию жил кабелей на обрыв, «землю», сообщение между собой и с оболочкой (или с земляной жилой) при монтаже муфт и на барабанах, по проверке жил кабелей на парность после монтажа муфт, прозвонка (нумерация) жил с оконечных устройств при монтаже сборной муфты. В случае, если сборная муфта является и разветвительной (например, в шахте), предусмотрена отборка пар в пучки.

Нормами не учтены:

подготовка концов кабеля к испытаниям и проверкам (по Н-44-03-012 (01-04), Н-44-03-012 (07-10), Н-44-03-012 (13-16), Н-44-03-012 (19-22), Н-44-03-012 (25-28), Н-44-03-012 (31-34));

запайка концов кабеля после испытания и проверок (по Н-44-03-012-06, Н-44-03-012-12, Н-44-03-012-18, Н-44-03-012-24, Н-44-03-012-30, Н-44-03-012-36).

1.44.91. Нормами Н-44-03-013-21÷Н-44-03-013-24 предусмотрены прозвонка и отборка пар кабелей в колодцах. При прозвонке и отборке пар кабелей, укрепленных на стене, а также

укрепленных на стальном тросе, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.92. Раздел Н-44-04 охватывает работы, выполняемые при строительстве и реконструкции телефонных сетей и сетей проводного радиовещания по устройству абонентских пунктов, переключению абонентов и устройству вводов с опор и стоек.

1.44.93. Нормами Н-44-04 учтены все основные и вспомогательные операции, входящие в комплекс работ, а также переходы и переезды по участку, подъем и опускание инструментов и материалов на крыши и опоры.

1.44.94. Нормами Н-44-04-003-02, Н-44-04-003-03 предусмотрена кроссировка шнуром с пластмассовой изоляцией жил. При кроссировке шнуром в хлопчатобумажной оплетке к нормам на зачистку, включение и пайку применяется соответствующий коэффициент приложения 44.1.

1.44.95. Нормами таблицы Н-44-04-004 установка контрольных накладок, насадка изоляторов и оконечная заделка линейных проводов нормами не предусмотрены и нормируются по Н-45 «Воздушные линии связи».

1.44.96. В нормах таблицы Н-44-04-005 прокладку провода заземления по стенам зданий определяется как прокладка однопарного кабеля по Н-44-04-002.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-44-01 Сооружения кабельной канализации								
Таблица Н-44-01-001 Разметка трассы для прокладки кабеля								
Н-44-01-001-01-01	Разметка трассы для прокладки кабеля: в городах, населенных пунктах городского типа и на территории промышленных предприятий	1 км трассы	1. Перенос с рабочих чертежей и закрепление поворотных и основных центров трассы от постоянных ориентиров. 2. Проверка прямолинейности трассы. 3. Закрепление разбивочных осей отбойным шнуром. 4. Промер трассы с отметкой местоположения подземных сооружений и мест котлованов.	9,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-01-001-02-01	Разметка трассы для прокладки кабеля: в полевых условиях на пересеченной или болотистой местности, в лесу и мелких населенных пунктах (села, дачи, совхозы и т.п.)	1 км трассы	1. Заготовка кольшков и вех. 2. Предварительное обследование местности для установки вех-ориентиров. 3. Установка вех и кольшков вдоль линии и на углах. 4. Промер трассы лентой с привязкой по местности.	6,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-01-001-03-01	Разметка трассы для прокладки кабеля: в полевых условиях на открытой, ровной и сухой местности	1 км трассы	1. Заготовка кольшков и вех. 2. Предварительное обследование местности для установки вех-ориентиров. 3. Установка вех и кольшков вдоль линии и на углах. 4. Промер трассы лентой с привязкой по местности.	4,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-01-002 Устройство колодцев и вставок кабельной канализации								
Н-44-01-002-01-01	Устройство типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-1	1 колодец	1. Выверка дна котлована. 2. Бетонирование дна. 3. Выкладка стен с расшивкой швов, вмазкой ершей и серег. 4. Установка автокраном готового железобетонного перекрытия с нанесением цементного раствора на стены колодцев в месте стыка. 5. Заделка внутреннего и наружного швов цементным раствором. 6. Железнение дна колодца.	2,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-44-01-002-02-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из двух частей, типа ККС-1	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	2,47	0,53	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-03-01	Устройство типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-2	1 колодец	1. Выверка дна котлована. 2. Бетонирование дна. 3. Выкладка стен с расшивкой швов, вмазкой ершей и серег. 4. Установка автокраном готового железобетонного перекрытия с нанесением цементного раствора на стены колодцев в месте стыка. 5. Заделка внутреннего и наружного швов цементным раствором. 6. Железнение дна колодца.	13,01	0,19	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-44-01-002-04-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из двух частей, типа ККС-2	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	2,91	0,59	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-05-01	Устройство типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-3	1 колодец	1. Выверка дна котлована. 2. Бетонирование дна. 3. Выкладка стен с расшивкой швов, вмазкой ершей и серег. 4. Установка автокраном готового железобетонного перекрытия с нанесением цементного раствора на стены колодцев в месте стыка. 5. Заделка внутреннего и наружного швов цементным раствором. 6. Железнение дна колодца.	22,01	0,19	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	2
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-44-01-002-06-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из двух частей, типа ККС-3	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	3,33	0,67	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-07-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из четырех частей, типа ККС-3	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	6,2	1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-08-01	Устройство типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-4	1 колодец	1. Выверка дна котлована. 2. Бетонирование дна. 3. Выкладка стен с расшивкой швов, вмазкой ершей и серег. 4. Установка автокраном готового железобетонного перекрытия с нанесением цементного раствора на стены колодцев в месте стыка. 5. Заделка внутреннего и наружного швов цементным раствором. 6. Железнение дна колодца.	31,51	0,19	2-127-02	Каменщик 2 разр.	2
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	2
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-44-01-002-09-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из двух частей, типа ККС-4	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	4,75	0,75	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-10-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из четырех частей, типа ККС-4	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	8,6	1,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-11-01	Устройство типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-5	1 колодец	1. Выверка дна котлована. 2. Бетонирование дна. 3. Выкладка стен с расшивкой швов, вмазкой ершей и серег. 4. Установка автокраном готового железобетонного перекрытия с нанесением цементного раствора на стены колодцев в месте стыка. 5. Заделка внутреннего и наружного швов цементным раствором. 6. Железнение дна колодца.	42,01	0,19	2-127-02	Каменщик 2 разр.	2
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	2
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-44-01-002-12-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из двух частей, типа ККС-5	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	5,08	0,82	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-13-01	Устройство типовых колодцев: железобетонных сборных из четырех частей, типа ККС-5	1 колодец	1. Установка в готовый котлован автокраном грузоподъемностью до 5 т железобетонных конструкций. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Заделка внутренних и наружных швов на стыках цементным раствором.	10	1,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-14-01	Установка люка	1 люк	1. Установка железобетонных колец на перекрытие. 2. Укладка на стыки цементного раствора. 3. Установка люка. 4. Заделка швов цементным раствором. 5. Закрывание люка нижней и верхней крышками железобетонных колец на перекрытие.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-002-15-01	Устройство ввода асбестоцементных труб в колодезь при количестве труб на одном вводе до 12	1 канал	1. Перерезка труб. 2. Прокладка труб длиной до 1,5 м. 3. Заделка проема кирпичом с устройством и оштукатуриванием ниши. 4. Закрывание отверстий труб деревянными пробками. 5. Разметка рулона и нарезка битумной ленты. 6. Обмотка концов труб битумной лентой.	0,76	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-002-16-01	Устройство ввода асбестоцементных труб в колодезь при количестве труб на одном вводе свыше 12	1 канал	1. Перерезка труб. 2. Прокладка труб длиной до 1,5 м. 3. Заделка проема кирпичом с устройством и оштукатуриванием ниши. 4. Закрывание отверстий труб деревянными пробками. 5. Разметка рулона и нарезка битумной ленты. 6. Обмотка концов труб битумной лентой.	0,5	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-17-01	Устройство ввода полиэтиленовых труб в колодец при количестве труб на одном вводе до 12	1 канал	1. Перерезка труб. 2. Прокладка труб длиной до 1,5 м. 3. Заделка проема кирпичом с устройством и оштукатуриванием ниши. 4. Закрывание отверстий труб деревянными пробками. 5. Разметка рулона и нарезка битумной ленты. 6. Обмотка концов труб битумной лентой.	0,6	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-002-18-01	Устройство ввода полиэтиленовых труб в колодец при количестве труб на одном вводе свыше 12	1 канал	1. Перерезка труб. 2. Прокладка труб длиной до 1,5 м. 3. Заделка проема кирпичом с устройством и оштукатуриванием ниши. 4. Закрывание отверстий труб деревянными пробками. 5. Разметка рулона и нарезка битумной ленты. 6. Обмотка концов труб битумной лентой.	0,44	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-002-19-01	Добавлять на сврку полиэтиленовых труб к нормам Н-44-01-002-17, Н-44-01-002-17	1 канал	-	0,175	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-20-01	Устройство вставок для разветвительных и угловых колодцев: типа ККС-5	1 вставка	1. Укладка вручную готовых плит основания с заделкой швов. 2. Выкладка стен из кирпича под расшивку. 3. Укладка плит перекрытия с заделкой швов цементным раствором. 4. Очистка колодца после работы.	6,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-21-01	Устройство вставок для разветвительных и угловых колодцев: типа ККС-4	1 вставка	1. Укладка вручную готовых плит основания с заделкой швов. 2. Выкладка стен из кирпича под расшивку. 3. Укладка плит перекрытия с заделкой швов цементным раствором. 4. Очистка колодца после работы.	5,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-22-01	Устройство вставок для разветвительных и угловых колодцев: типа ККС-3	1 вставка	1. Укладка вручную готовых плит основания с заделкой швов. 2. Выкладка стен из кирпича под расшивку. 3. Укладка плит перекрытия с заделкой швов цементным раствором. 4. Очистка колодца после работы.	3,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-23-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: две секции, ширина стенового блока 1800 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	16,2	5,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-24-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: три секции, ширина стенового блока 1800 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	21,9	7,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-25-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: три секции, ширина стенового блока 1400 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	19,2	6,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-26-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: четыре секции, ширина стенового блока 1800 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	27	9	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-27-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: четыре секции, ширина стенового блока 1400 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	23,7	7,9	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-28-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: пять секций, ширина стенового блока 1800 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	31,5	10,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-002-29-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: пять секций, ширина стенового блока 1400 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	28,8	9,6	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-44-01-002-30-01	Устройство нетиповых колодцев из железобетонных блоков "Г"-образной формы: шесть секций, ширина стенового блока 1400 мм	1 колодец	1. Установка стеновых и торцовых блоков. 2. Укладка и вязка арматуры. 3. Заливка цементного раствора в пазы с установкой опалубки. 4. Укладка цементного раствора на стыки стеновых блоков. 5. Установка плит перекрытия. 6. Заделка цементным раствором швов между плитами перекрытия. 7. Бетонирование дна колодца.	34,5	11,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-44-01-003 Разборка колодцев при их переустройстве								
Н-44-01-003-01-01	Разборка типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-5	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	19,6	9,8	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-003-02-01	Разборка типовых колодцев: железобетонных, типа ККС-5	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	21	10,5	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-44-01-003-03-01	Разборка типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-4	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	15,6	7,8	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-44-01-003-04-01	Разборка типовых колодцев: железобетонных, типа ККС-4	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	18,6	9,3	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-44-01-003-05-01	Разборка типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-3	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	7,4	3,7	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-003-06-01	Разборка типовых колодцев: железобетонных, типа ККС-3	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	8,8	4,4	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-44-01-003-07-01	Разборка типовых колодцев: кирпичных, типа ККС-1, ККС-2	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	3,8	1,9	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-44-01-003-08-01	Разборка типовых колодцев: железобетонных, типа ККС-1, ККС-2	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	4,6	2,3	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-44-01-003-09-01	Разборка нетиповых колодцев: кирпичных	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	3,1	1,8	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-003-10-01	Разборка нетиповых колодцев: железобетонных	1 колодец	1. Снятие люка. 2. Снятие или разборка перекрытия. 3. Разборка стен колодцев отбойными молотками. 4. Откидывание материалов от разборки на поверхность. 5. Разбивка труб на вводе.	5,5	3	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-44-01-003-11-01	Снятие люка	1 МОК	-	0,54	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-44-01-003-12-01	Снятие железобетонных перекрытий автокраном	1 перекрытие	-	-	0,19	-	-	-
Таблица Н-44-01-004 Прокладка трубопроводов кабельной канализации								
Н-44-01-004-01-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков металлическими манжетами: длиной 2 м, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	15,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-02-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков металлическими манжетами: длиной 2 м, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-03-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков металлическими манжетами: длиной 3 м, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-04-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков металлическими манжетами: длиной 3 м, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	9,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-05-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков металлическими манжетами: длиной 4 м, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	9,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-06-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков металлическими манжетами: длиной 4 м, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-07-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков полиэтиленовыми манжетами: длиной 2 м, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-08-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков полиэтиленовыми манжетами: длиной 2 м, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-09-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков полиэтиленовыми манжетами: длиной 3 м, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	9,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-10-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков полиэтиленовыми манжетами: длиной 3 м, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-11-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков полиэтиленовыми манжетами: длиной 4 м, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	7,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-12-01	Прокладка асбестоцементных труб с заделкой стыков полиэтиленовыми манжетами: длиной 4 м, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Укладка бетонного раствора под место стыка труб. 3. Укладка труб в траншею. 4. Заделка стыков труб изоляционной лентой, металлическими манжетами и цементным раствором или полиэтиленовыми манжетами. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Подсыпка слоя грунта до 10 см над готовым блоком труб. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-13-01	Прокладка блоков бетонных труб: при одном отверстии, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Укладка бетонных подкладок. 2. Укладка блоков на бетонные подкладки. 3. Проверка центровки каналов. 4. Заделка стыков блоков цементным раствором. 5. Укладка последующих блоков на цементном растворе. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий каналов пробками на замазке.	29	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-14-01	Прокладка блоков бетонных труб: при одном отверстии, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Укладка бетонных подкладок. 2. Укладка блоков на бетонные подкладки. 3. Проверка центровки каналов. 4. Заделка стыков блоков цементным раствором. 5. Укладка последующих блоков на цементном растворе. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий каналов пробками на замазке.	25	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-15-01	Прокладка блоков бетонных труб: при двух отверстиях, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Укладка бетонных подкладок. 2. Укладка блоков на бетонные подкладки. 3. Проверка центровки каналов. 4. Заделка стыков блоков цементным раствором. 5. Укладка последующих блоков на цементном растворе. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий каналов пробками на замазке.	16,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-16-01	Прокладка блоков бетонных труб: при двух отверстиях, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Укладка бетонных подкладок. 2. Укладка блоков на бетонные подкладки. 3. Проверка центровки каналов. 4. Заделка стыков блоков цементным раствором. 5. Укладка последующих блоков на цементном растворе. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий каналов пробками на замазке.	13,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-17-01	Прокладка блоков бетонных труб: при трех отверстиях, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Укладка бетонных подкладок. 2. Укладка блоков на бетонные подкладки. 3. Проверка центровки каналов. 4. Заделка стыков блоков цементным раствором. 5. Укладка последующих блоков на цементном растворе. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий каналов пробками на замазке.	12,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-18-01	Прокладка блоков бетонных труб: при трех отверстиях, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Укладка бетонных подкладок. 2. Укладка блоков на бетонные подкладки. 3. Проверка центровки каналов. 4. Заделка стыков блоков цементным раствором. 5. Укладка последующих блоков на цементном растворе. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий каналов пробками на замазке.	9,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-19-01	Прокладка полиэтиленовых труб длиной 6 м при сварке стыков: на одном станке, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Разогревание нагревательного диска. 3. Укладка труб встык и сварка труб. 4. Укладка труб в траншею. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-20-01	Прокладка полиэтиленовых труб длиной 6 м при сварке стыков: на одном станке, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Разогревание нагревательного диска. 3. Укладка труб встык и сварка труб. 4. Укладка труб в траншею. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	8,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-004-21-01	Прокладка полиэтиленовых труб длиной 6 м при сварке стыков: на трех станках, нижний ряд	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Разогревание нагревательного диска. 3. Укладка труб встык и сварка труб. 4. Укладка труб в траншею. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	8,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-004-22-01	Прокладка полиэтиленовых труб длиной 6 м при сварке стыков: на трех станках, следующие ряды	100 каналометров трубопровода	1. Раскладка труб по бровке траншеи. 2. Разогревание нагревательного диска. 3. Укладка труб встык и сварка труб. 4. Укладка труб в траншею. 5. Засыпка грунтом с уплотнением промежутков между трубами. 6. Насыпка грунта над готовым блоком труб слоем 10 см. 7. Закрывание отверстий труб деревянными пробками.	6,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-44-01-005 Установка кабельных распределительных шкафов								
Н-44-01-005-01-01	Установка шкафа типа ШР-600 у стены	1 шкаф	1. Перемещение шкафов к месту установки. 2. Разметка места шкафа. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Установка в готовые отверстия анкерных болтов с заливкой их раствором. 5. Установка и крепление шкафа анкерными болтами (у стены, в нише, на фундаменте). 6. Укладка шкафной доски. 7. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 8. Протирка и закрывание шкафа. 9. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 10. Протирка и закрывание шкафа.	6,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-005-02-01	Установка шкафа типа ШР-1200 у стены	1 шкаф	1. Перемещение шкафов к месту установки. 2. Разметка места шкафа. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Установка в готовые отверстия анкерных болтов с заливкой их раствором. 5. Установка и крепление шкафа анкерными болтами (у стены, в нише, на фундаменте). 6. Укладка шкафной доски. 7. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 8. Протирка и закрывание шкафа. 9. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 10. Протирка и закрывание шкафа.	7,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-005-03-01	Установка шкафа типа ШР-600 в нише	1 шкаф	1. Перемещение шкафов к месту установки. 2. Разметка места шкафа. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Установка в готовые отверстия анкерных болтов с заливкой их раствором. 5. Установка и крепление шкафа анкерными болтами (у стены, в нише, на фундаменте). 6. Укладка шкафной доски. 7. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 8. Протирка и закрывание шкафа. 9. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 10. Протирка и закрывание шкафа.	10,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-005-04-01	Установка шкафа типа ШР-1200 в нише	1 шкаф	1. Перемещение шкафов к месту установки. 2. Разметка места шкафа. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Установка в готовые отверстия анкерных болтов с заливкой их раствором. 5. Установка и крепление шкафа анкерными болтами (у стены, в нише, на фундаменте). 6. Укладка шкафной доски. 7. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 8. Протирка и закрывание шкафа. 9. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 10. Протирка и закрывание шкафа.	12,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-005-05-01	Установка шкафа типа ШР-600 на фундаменте	1 шкаф	1. Перемещение шкафов к месту установки. 2. Разметка места шкафа. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Установка в готовые отверстия анкерных болтов с заливкой их раствором. 5. Установка и крепление шкафа анкерными болтами (у стены, в нише, на фундаменте). 6. Укладка шкафной доски. 7. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 8. Протирка и закрывание шкафа. 9. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 10. Протирка и закрывание шкафа.	6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-005-06-01	Установка шкафа типа ШР-1200 на фундаменте	1 шкаф	1. Перемещение шкафов к месту установки. 2. Разметка места шкафа. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Установка в готовые отверстия анкерных болтов с заливкой их раствором. 5. Установка и крепление шкафа анкерными болтами (у стены, в нише, на фундаменте). 6. Укладка шкафной доски. 7. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 8. Протирка и закрывание шкафа. 9. Заделка и оштукатуривание стыков между шкафом, стенами и полом (для шкафов типа ШР). 10. Протирка и закрывание шкафа.	7,1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-07-01	Устройство кирпичного фундамента для шкафа типа ШР-600	1 шкаф	1. Бетонирование дна котлована под фундамент. 2. Выкладка кирпичного или установка готового бетонного фундамента.	3,4	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-08-01	Устройство кирпичного фундамента для шкафа типа ШР-1200	1 шкаф	1. Бетонирование дна котлована под фундамент. 2. Выкладка кирпичного или установка готового бетонного фундамента.	3,8	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-005-09-01	Установка бетонного фундамента для шкафа типа ШР-600	1 шкаф	1. Бетонирование дна котлована под фундамент. 2. Выкладка кирпичного или установка готового бетонного фундамента.	1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-10-01	Установка бетонного фундамента для шкафа типа ШР-1200	1 шкаф	1. Бетонирование дна котлована под фундамент. 2. Выкладка кирпичного или установка готового бетонного фундамента.	1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-11-01	Установка металлических труб для ввода кабелей в шкаф типа ШР-600	1 шкаф	1. Заделка стыков металлических и асбестоцементных труб металлическими манжетами и цементным раствором. 2. Заделка места ввода труб в шкаф. 3. Укладка металлических труб. 4. Заделка и оштукатуривание проема для ввода труб в здание.	5,8	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-12-01	Установка металлических труб для ввода кабелей в шкаф типа ШР-1200	1 шкаф	1. Заделка стыков металлических и асбестоцементных труб металлическими манжетами и цементным раствором. 2. Заделка места ввода труб в шкаф. 3. Укладка металлических труб. 4. Заделка и оштукатуривание проема для ввода труб в здание.	7,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-005-13-01	Снятие шкафа типа ШР-600 с фундамента	1 шкаф	1. Перемещение шкафа в сторону. 2. Снятие шкафа.	2	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-14-01	Снятие шкафа типа ШР-1200 с фундамента	1 шкаф	1. Перемещение шкафа в сторону. 2. Снятие шкафа.	2,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-15-01	Установка шкафов типа ШРП пр емкости 150x2 и 300x2	1 шкаф	-	3,3	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-01-005-16-01	Установка шкафов типа ШРП пр емкости 6000x2 и 1200x2	1 шкаф	-	3,9	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-01-006 Устройство скрытых переходов								
Н-44-01-006-01-01	Устройство скрытых переходов длиной до 10 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	7,8	3,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-02-01	Устройство скрытых переходов длиной до 10 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	6,4	3,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-03-01	Устройство скрытых переходов длиной до 10 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	10,2	5,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-04-01	Устройство скрытых переходов длиной до 10 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	8,6	4,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-05-01	Устройство скрытых переходов длиной до 15 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	10,2	5,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-06-01	Устройство скрытых переходов длиной до 15 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	8,2	4,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-07-01	Устройство скрытых переходов длиной до 15 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	14,2	7,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-08-01	Устройство скрытых переходов длиной до 15 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	12	6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-09-01	Устройство скрытых переходов длиной до 20 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	12,6	6,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-10-01	Устройство скрытых переходов длиной до 20 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	10,2	5,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-11-01	Устройство скрытых переходов длиной до 20 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	18,6	9,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-12-01	Устройство скрытых переходов длиной до 20 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	15,8	7,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-13-01	Устройство скрытых переходов длиной до 25 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	15	7,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-14-01	Устройство скрытых переходов длиной до 25 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	12,6	6,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-15-01	Устройство скрытых переходов длиной до 25 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	22	11	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-16-01	Устройство скрытых переходов длиной до 25 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	19,2	9,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-17-01	Устройство скрытых переходов длиной до 30 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	17	8,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-18-01	Устройство скрытых переходов длиной до 30 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	14,2	7,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-19-01	Устройство скрытых переходов длиной до 30 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	26	13	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-20-01	Устройство скрытых переходов длиной до 30 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	22	11	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-21-01	Устройство скрытых переходов длиной до 35 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	19,8	9,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-22-01	Устройство скрытых переходов длиной до 35 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	16,4	8,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-23-01	Устройство скрытых переходов длиной до 35 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	30	15	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-24-01	Устройство скрытых переходов длиной до 35 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	26	13	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-25-01	Устройство скрытых переходов длиной до 40 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	22	11	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-26-01	Устройство скрытых переходов длиной до 40 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	18,4	9,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-27-01	Устройство скрытых переходов длиной до 40 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	35	17,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-28-01	Устройство скрытых переходов длиной до 40 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	30	15	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-29-01	Устройство скрытых переходов длиной до 45 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	26	13	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-30-01	Устройство скрытых переходов длиной до 45 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	21	10,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-31-01	Устройство скрытых переходов длиной до 45 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	38	19	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-32-01	Устройство скрытых переходов длиной до 45 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	34	17	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-33-01	Устройство скрытых переходов длиной до 50 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	30	15	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-34-01	Устройство скрытых переходов длиной до 50 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 1, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	23	11,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-35-01	Устройство скрытых переходов длиной до 50 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, первый переход	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	42	21	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-36-01	Устройство скрытых переходов длиной до 50 м, производимых из одного котлована: группа грунтов 2, последующие переходы	1 переход	1. Спуск опорных плит и бура в котлован. 2. Установка бура в котловане в рабочее положение. 3. Заправка механизмов и подключение шлангов. 4. Установка иглы с выверкой по уровню. 5. Прокол грунта иглой с наращиванием штанг. 6. Отыскивание иглы после прокола с раскопкой грунта в котловане. 7. Протягивание расширителей (при обратном ходе бура). 8. Затягивание труб в скважину с заделкой стыков стальными манжетами и затягиванием проволоки. 9. Закрывание каналов пробками. 10. Отключение и уборка шлангов.	37	18,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-37-01	Устройство переходов длиной до 10 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 1 и 2	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	6,6	3,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-38-01	Устройство переходов длиной до 10 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 3	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	10	5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-39-01	Устройство переходов длиной до 15 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 1 и 2	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	8,4	4,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-40-01	Устройство переходов длиной до 15 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 3	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	13,4	6,7	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-41-01	Устройство переходов длиной до 20 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 1 и 2	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	10,4	5,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-42-01	Устройство переходов длиной до 20 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 3	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	16,6	8,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-43-01	Устройство переходов длиной до 25 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 1 и 2	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	12	6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-006-44-01	Устройство переходов длиной до 25 м с помощью пневмопробойника ИП: группа грунтов 3	1 переход	1. Спуск опорных труб и пневмопробойника в котлован. 2. Установка и ориентировка пневмопробойника. 3. Заправка двигателя, подключение шлангов. 4. Пробивание скважин без расширителя. 5. Установка пневмопробойника с расширителем. 6. Реверсирование пневмопробойника с обратным ходом. 7. Отсоединение шлангов, снятие расширителя. 8. Извлечение пневмопробойника из котлована и укладка шлангов. 9. Прокладка труб в скважину с закрыванием пробками и затягивание проволоки.	20	10	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-44-01-007 Разные работы								
Н-44-01-007-01-01	Установка ершей и консольных крючьев в готовые отверстия с заделкой цементным раствором	1 ерш	-	0,08	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-007-02-01	Установка кронштейна на двух готовых ершах или снятие его	1 кронштейн	-	0,14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-007-03-01	Установка кронштейна на трех готовых ершах или снятие его	1 кронштейн	-	0,22	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-44-01-007-04-01	Установка указателей на деревянной стене с замером расстояния до колодца	1 указатель	-	0,29	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-44-01-007-05-01	Установка указателей на кирпичной или бетонной стене с замером расстояния до колодца	1 указатель	-	0,59	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-44-01-007-06-01	Окрашивание металлических конструкций колодцев ККС-5 (кронштейнов, консолей и люков) перед сдачей	1 колодец	-	4,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-007-07-01	Окрашивание металлических конструкций колодцев ККС-4 (кронштейнов, консолей и люков) перед сдачей	1 колодец	-	3,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-44-01-007-08-01	Окрашивание металлических конструкций колодцев ККС-3 (кронштейнов, консолей и люков) перед сдачей	1 колодец	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-44-01-007-09-01	Окрашивание металлических конструкций колодцев ККС-2 (кронштейнов, консолей и люков) перед сдачей	1 колодец	-	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-44-01-007-10-01	Окрашивание металлических конструкций колодцев ККС-1 (кронштейнов, консолей и люков) перед сдачей	1 колодец	-	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-44-01-007-11-01	Окрашивание телефонных распределительных шкафов типа ШР-600 (дверей и внутренних боковых стен)	1 шкаф	-	3,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-44-01-007-12-01	Окрашивание телефонных распределительных шкафов типа ШР-1200 (дверей и внутренних боковых стен)	1 шкаф	-	4,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-44-01-007-13-01	Закрытие свободных отверстий трубопровода деревянными пробками на замазке	100 отверстий	-	5,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-01-007-14-01	Ограждение траншеи предупредительными знаками	1 точка	-	0,19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-44-01-007-15-01	Установка или снятие щитового ограждения	1 щит	-	0,18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-44-01-007-16-01	Перерезка асбестоцементной трубы ножовкой	1 перерез	-	0,13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-44-01-007-17-01	Установка крышки люка на замазке	1 люк	-	0,15	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-44-01-007-18-01	Временная защита и подвеска действующих кабелей	1 кабель	-	0,35	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Раздел Н-44-02 Прокладка кабелей								
Таблица Н-44-02-001 Отматывание и перематывание кабелей								
Н-44-02-001-01-01	Отматывание и перематывание кабелей: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с одного барабана на другой или сматывание в бухту с замером длины. 2. Обшивка барабанов. 3. Нанесение отметок на барабанах.	0,53	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-001-02-01	Отматывание и перематывание кабелей: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с одного барабана на другой или сматывание в бухту с замером длины. 2. Обшивка барабанов. 3. Нанесение отметок на барабанах.	0,81	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-001-03-01	Отматывание и перематывание кабелей: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с одного барабана на другой или сматывание в бухту с замером длины. 2. Обшивка барабанов. 3. Нанесение отметок на барабанах.	1,2	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-001-04-01	Отматывание и перематывание кабелей: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с одного барабана на другой или сматывание в бухту с замером длины. 2. Обшивка барабанов. 3. Нанесение отметок на барабанах.	1,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-001-05-01	Отматывание и перематывание кабелей: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с одного барабана на другой или сматывание в бухту с замером длины. 2. Обшивка барабанов. 3. Нанесение отметок на барабанах.	1,7	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-001-06-01	Отматывание и перематывание кабелей: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с одного барабана на другой или сматывание в бухту с замером длины. 2. Обшивка барабанов. 3. Нанесение отметок на барабанах.	1,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	6
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-001-07-01	Отматывание и перематывание кабелей: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с одного барабана на другой или сматывание в бухту с замером длины. 2. Обшивка барабанов. 3. Нанесение отметок на барабанах.	2,2	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	6
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-02-002 Прокладка кабелей по стенам или конструкциям								
Н-44-02-002-01-01	Установка крепл с одним креплением: деревянное основание, на шурупах	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	10	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-02-01	Установка крепл с одним креплением: кирпичное основание, фигурные скрепы, на спиралях или закладных дюбелях	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	18	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-03-01	Установка крепл с одним креплением: кирпичное основание, фигурные скрепы, на дюбель-гвоздях	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	8,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-04-01	Установка крепл с одним креплением: кирпичное основание, пластинчатые скрепы, вмазкой	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	19,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-05-01	Установка крепл с одним креплением: основание из бетона, фигурные скрепы, на спиралях или закладных дюбелях	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	22,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-06-01	Установка крепл с одним креплением: основание из бетона, фигурные скрепы, с помощью строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	11,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-002-07-01	Установка крепл с одним креплением: основание из бетона, пластинчатые скрепы, вмазкой	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	22,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-08-01	Установка крепл с двумя креплениями: деревянное основание, на шурупах	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	17,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-09-01	Установка крепл с двумя креплениями: кирпичное основание, фигурные скрепы, на спиралях или закладных дюбелях	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	34	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-10-01	Установка крепл с двумя креплениями: кирпичное основание, фигурные скрепы, на дюбель-гвоздях	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	16,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-11-01	Установка крепл с двумя креплениями: основание из бетона, фигурные скрепы, на спиралях или закладных дюбелях	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	43,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-12-01	Установка крепл с двумя креплениями: основание из бетона, фигурные скрепы, с помощью строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1	100 м кабеля	1. Разметка линии и мест установки креплений. 2. Сверление гнезд электродрелью. 3. Установка опор и креплений. 4. Устройство обходов.	19	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-002-13-01	Приклеивание скреп	100 м кабеля	-	7,2	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-002-14-01	Прокладка кабеля: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля с креплением скрепами или скобами. 3. Маркировка кабеля.	13	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-15-01	Прокладка кабеля: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля с креплением скрепами или скобами. 3. Маркировка кабеля.	15,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-16-01	Прокладка кабеля: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля с креплением скрепами или скобами. 3. Маркировка кабеля.	19	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-002-17-01	Прокладка кабеля: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля с креплением скрепами или скобами. 3. Маркировка кабеля.	27	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-002-18-01	Прокладка кабеля: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля с креплением скрепами или скобами. 3. Маркировка кабеля.	35	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Таблица Н-44-02-003 Прокладка кабелей в трубах или блоках скрытой проводки								
Н-44-02-003-01-01	Прокладка кабеля в трубах на прямых участках или блоках, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	5,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-003-02-01	Прокладка кабеля в трубах с изгибами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	8,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-003-03-01	Прокладка кабеля в трубах на прямых участках или блоках, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	8,8	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-003-04-01	Прокладка кабеля в трубах с изгибами, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	13	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-003-05-01	Прокладка кабеля в трубах на прямых участках или блоках, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	9,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-003-06-01	Прокладка кабеля в трубах с изгибами, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	14,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-003-07-01	Прокладка кабеля в трубах на прямых участках или блоках, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	11	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-003-08-01	Прокладка кабеля в трубах с изгибами, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Прочистка труб или каналов в блоках. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу или канал. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля в трубу или канал. 5. Маркировка кабеля.	17,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-02-004 Прокладка кабелей в открытых каналах								
Н-44-02-004-01-01	Прокладка кабелей в открытых каналах: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка с барабанов и отмеривание кабеля. 2. Маркировка концов кабеля. 3. Укладка концов кабеля на дно канала с выправкой и увязкой в пакеты. 4. Закрепление пакетов кабеля скобами с установкой изолирующих подкладок под скобы. 5. Устройство переходных мостиков при пересечениях пакетов кабеля.	3,4	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-004-02-01	Прокладка кабелей в открытых каналах: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка с барабанов и отмеривание кабеля. 2. Маркировка концов кабеля. 3. Укладка концов кабеля на дно канала с выправкой и увязкой в пакеты. 4. Закрепление пакетов кабеля скобами с установкой изолирующих подкладок под скобы. 5. Устройство переходных мостиков при пересечениях пакетов кабеля.	5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-004-03-01	Прокладка кабелей в открытых каналах: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка с барабанов и отмеривание кабеля. 2. Маркировка концов кабеля. 3. Укладка концов кабеля на дно канала с выправкой и увязкой в пакеты. 4. Закрепление пакетов кабеля скобами с установкой изолирующих подкладок под скобы. 5. Устройство переходных мостиков при пересечениях пакетов кабеля.	5,8	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-004-04-01	Прокладка кабелей в открытых каналах: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Отмотка с барабанов и отмеривание кабеля. 2. Маркировка концов кабеля. 3. Укладка концов кабеля на дно канала с выправкой и увязкой в пакеты. 4. Закрепление пакетов кабеля скобами с установкой изолирующих подкладок под скобы. 5. Устройство переходных мостиков при пересечениях пакетов кабеля.	7,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-02-005 Прокладка кабеля по желобам								
Н-44-02-005-01-01	Составление эскизов пакетов кабеля: при объеме работ по прокладке кабелей на объекте до 2 км	1 объект	1. Сопоставление плана расположения оборудования, плана расположения желобов и кабельного плана с натурой. 2. Составление эскизов пакетов кабелей по разным направлениям с указанием количества кабелей в основании пакета, положения кабелей в пакетах на спусках и поворотах желобов.	4,8	-	2-149-06	Монтажник оборудования связи 6 разр.	1
Н-44-02-005-02-01	Составление эскизов пакетов кабеля: при объеме работ по прокладке кабелей на объекте до 10 км	1 объект	1. Сопоставление плана расположения оборудования, плана расположения желобов и кабельного плана с натурой. 2. Составление эскизов пакетов кабелей по разным направлениям с указанием количества кабелей в основании пакета, положения кабелей в пакетах на спусках и поворотах желобов.	9,7	-	2-149-06	Монтажник оборудования связи 6 разр.	1
Н-44-02-005-03-01	Составление эскизов пакетов кабеля: при объеме работ по прокладке кабелей на объекте до 25 км	1 объект	1. Сопоставление плана расположения оборудования, плана расположения желобов и кабельного плана с натурой. 2. Составление эскизов пакетов кабелей по разным направлениям с указанием количества кабелей в основании пакета, положения кабелей в пакетах на спусках и поворотах желобов.	29	-	2-149-06	Монтажник оборудования связи 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-04-01	Составление эскизов пакетов кабеля: при объеме работ по прокладке кабелей на объекте до 50 км	1 объект	1. Сопоставление плана расположения оборудования, плана расположения желобов и кабельного плана с натурой. 2. Составление эскизов пакетов кабелей по разным направлениям с указанием количества кабелей в основании пакета, положения кабелей в пакетах на спусках и поворотах желобов.	38,5	-	2-149-06	Монтажник оборудования связи 6 разр.	1
Н-44-02-005-05-01	Составление эскизов пакетов кабеля: при объеме работ по прокладке кабелей на объекте свыше 50 км	1 объект	1. Сопоставление плана расположения оборудования, плана расположения желобов и кабельного плана с натурой. 2. Составление эскизов пакетов кабелей по разным направлениям с указанием количества кабелей в основании пакета, положения кабелей в пакетах на спусках и поворотах желобов.	48,5	-	2-149-06	Монтажник оборудования связи 6 разр.	1
Н-44-02-005-06-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 0,4 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	5,1	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-07-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 0,4 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	3	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-08-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 0,4 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	4	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-09-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 0,4 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	2,4	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-10-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 0,6 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	6,5	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-11-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 0,6 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	3,9	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-12-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 0,6 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	5,2	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-13-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 0,6 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	3,1	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-14-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 1 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	7,6	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-15-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 1 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	3,9	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-16-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 1 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	6,2	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-17-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 1 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	3,1	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-18-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 2 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	10,5	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	2
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-19-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 2 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	4,6	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	2
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-20-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 2 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	8,5	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	2
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-21-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 2 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	3,7	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	2
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-22-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 3 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	12,5	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	3
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-23-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 3 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	5,6	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	3
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-24-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 3 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	10,5	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	3
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-25-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 3 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	4,4	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	3
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-26-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 6 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	19	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	5
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	2
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-27-01	Прокладка кабеля на объекте от 10 до 50 км, масса 1 м кабеля до 6 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	6,7	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	5
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	2
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-005-28-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 6 кг, всего	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	15	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	5
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	2
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Н-44-02-005-29-01	Прокладка кабеля на объекте свыше 50 км, масса 1 м кабеля до 6 кг, выправка и вязка	100 м кабеля	1. Размотка кабеля с барабана. 2. Прокладка кабеля по желобам с выгибанием углов и временной вязкой лентой. 3. Выкладка кабеля в пакеты с выправкой и вязкой кабеля к скалкам желоба.	5,3	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	5
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	2
						2-149-05	Монтажник оборудования связи 5 разр.	1
Таблица Н-44-02-006 Прокладка кабелей в коллекторах								
Н-44-02-006-01-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте до 1,5 м, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-006-02-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте свыше 1,5 м, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	13	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-03-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте до 1,5 м, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	11,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	3
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-04-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте свыше 1,5 м, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	17	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	3
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-006-05-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте до 1,5 м, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	14,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	3
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-06-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте свыше 1,5 м, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	22	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	3
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-07-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте до 1,5 м, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	23	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	5
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-006-08-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте свыше 1,5 м, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	32,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	5
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-09-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте до 1,5 м, масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	28	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	5
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-10-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте свыше 1,5 м, масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	40	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	5
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-006-11-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте до 1,5 м, масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	37	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	5
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-12-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте свыше 1,5 м, масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	52	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	5
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-13-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте до 1,5 м, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	45	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	6
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-006-14-01	Прокладка кабелей в коллекторах: на высоте свыше 1,5 м, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м кабеля	1. Открывание люков. 2. Размотка кабеля с барабана. 3. Переноска кабеля по коллектору вручную. 4. Укладка кабеля по конструкциям с обходом препятствий и выгибанием на поворотах. 5. Выправка кабеля и установка подкладок под кабель. 6. Закрывание люков.	65	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	6
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-006-15-01	Добавлять при установке подкладок под кабель	100 м кабеля	-	1	-	2-149-02	Монтажник оборудования связи 2 разр.	1
						2-149-04	Монтажник оборудования связи 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-02-007 Подвеска кабелей на стальных канатах								
Н-44-02-007-01-01	Подвеска кабелей на стальных канатах: масса 1 м кабеля до 1 кг, на зданиях и сооружениях и по стойкам, установленным на крышах	100 м кабеля	1. Разметка мест, сверление отверстий по дереву и установка концевых и промежуточных консолей, клемм и натяжных устройств на глухарях или болтах в готовых отверстиях или под сварку по металлу. 2. Размотка, подвеска и укрепление стального каната с регулировкой провеса. 3. Укрепление временной оттяжки к опоре, снятие. 4. Протягивание кабеля через посторонние сооружения. 5. Размотка кабеля по линии. 6. Подвеска кабеля к канату на подвесах или стальных пряжках. 7. Окончательная регулировка натяжения каната и выправка кабеля.	15,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-007-02-01	Подвеска кабелей на стальных канатах: масса 1 м кабеля до 1 кг, на опорах	100 м кабеля	1. Разметка мест, сверление отверстий по дереву и установка концевых и промежуточных консолей, клемм и натяжных устройств на глухарях или болтах в готовых отверстиях или под сварку по металлу. 2. Размотка, подвеска и укрепление стального каната с регулировкой провеса. 3. Укрепление временной оттяжки к опоре, снятие. 4. Протягивание кабеля через посторонние сооружения. 5. Размотка кабеля по линии. 6. Подвеска кабеля к канату на подвесах или стальных пряжках. 7. Окончательная регулировка натяжения каната и выправка кабеля.	12	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-007-03-01	Подвеска кабелей на стальных канатах: масса 1 м кабеля до 2 кг, на зданиях и сооружениях и по стойкам, установленным на крышах	100 м кабеля	1. Разметка мест, сверление отверстий по дереву и установка концевых и промежуточных консолей, клемм и натяжных устройств на глухарях или болтах в готовых отверстиях или под сварку по металлу. 2. Размотка, подвеска и укрепление стального каната с регулировкой провеса. 3. Укрепление временной оттяжки к опоре, снятие. 4. Протягивание кабеля через посторонние сооружения. 5. Размотка кабеля по линии. 6. Подвеска кабеля к канату на подвесах или стальных пряжках. 7. Окончательная регулировка натяжения каната и выправка кабеля.	18	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-007-04-01	Подвеска кабелей на стальных канатах: масса 1 м кабеля до 2 кг, на опорах	100 м кабеля	1. Разметка мест, сверление отверстий по дереву и установка концевых и промежуточных консолей, клемм и натяжных устройств на глухарях или болтах в готовых отверстиях или под сварку по металлу. 2. Размотка, подвеска и укрепление стального каната с регулировкой провеса. 3. Укрепление временной оттяжки к опоре, снятие. 4. Протягивание кабеля через посторонние сооружения. 5. Размотка кабеля по линии. 6. Подвеска кабеля к канату на подвесах или стальных пряжках. 7. Окончательная регулировка натяжения каната и выправка кабеля.	14	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-007-05-01	Подвеска кабелей на стальных канатах: масса 1 м кабеля до 3 кг, на опорах	100 м кабеля	1. Разметка мест, сверление отверстий по дереву и установка концевых и промежуточных консолей, клемм и натяжных устройств на глухарях или болтах в готовых отверстиях или под сварку по металлу. 2. Размотка, подвеска и укрепление стального каната с регулировкой провеса. 3. Укрепление временной оттяжки к опоре, снятие. 4. Протягивание кабеля через посторонние сооружения. 5. Размотка кабеля по линии. 6. Подвеска кабеля к канату на подвесах или стальных пряжках. 7. Окончательная регулировка натяжения каната и выправка кабеля.	16,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-007-06-01	Подвеска кабелей на стальных канатах: масса 1 м кабеля до 4 кг, на опорах	100 м кабеля	1. Разметка мест, сверление отверстий по дереву и установка концевых и промежуточных консолей, клемм и натяжных устройств на глухарях или болтах в готовых отверстиях или под сварку по металлу. 2. Размотка, подвеска и укрепление стального каната с регулировкой провеса. 3. Укрепление временной оттяжки к опоре, снятие. 4. Протягивание кабеля через посторонние сооружения. 5. Размотка кабеля по линии. 6. Подвеска кабеля к канату на подвесах или стальных пряжках. 7. Окончательная регулировка натяжения каната и выправка кабеля.	18	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Таблица Н-44-02-008 Протягивание кабелей в трубопроводах								
Н-44-02-008-01-01	Подготовка свободного канала для протягивания кабеля	100 м канала	1. Затягивание штанг в трубопровод. 2. Протягивание через трубопровод стального или пенькового каната с контрольным цилиндром и щеткой. 3. Затягивание в трубопровод проволоки.	4,1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-008-02-01	Подготовка занятого канала для протягивания кабеля	100 м канала	1. Затягивание штанг в трубопровод. 2. Протягивание через трубопровод стального или пенькового каната с контрольным цилиндром и щеткой. 3. Затягивание в трубопровод проволоки.	6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-008-03-01	Протягивание кабеля по свободному каналу вручную, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	5,7	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-008-04-01	Протягивание кабеля по занятому каналу вручную, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	6,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-008-05-01	Протягивание кабеля по свободному каналу вручную, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	9,4	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-008-06-01	Протягивание кабеля по занятому каналу вручную, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	11	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-008-07-01	Протягивание кабеля по свободному каналу вручную, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	12	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-008-08-01	Протягивание кабеля по занятому каналу вручную, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	14	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-008-09-01	Протягивание кабеля по свободному каналу кабельной машиной, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	6	1,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-008-10-01	Протягивание кабеля по свободному каналу кабельной машиной, масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	8,4	2,1	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-008-11-01	Протягивание кабеля по свободному каналу кабельной машиной, масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	10,4	2,6	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-008-12-01	Протягивание кабеля по свободному каналу кабельной машиной, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м кабеля	1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.	13,2	3,3	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Таблица Н-44-02-009 Прокладка кабелей в траншеях								
Н-44-02-009-01-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 0,6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	1,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-02-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	4,2	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-009-03-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-04-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	7,2	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-05-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	9,4	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-06-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	13	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-07-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	18	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	7
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-009-08-01	Прокладка кабелей в траншеях вручную: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м. 2. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с протягиванием через трубы.	27,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	7
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	3
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-09-01	Прокладка кабелей в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Погрузка и разгрузка барабана с помощью лебедки, установленной на тележке. 2. Размотка кабеля с тележки вдоль траншеи. 3. Подноска кабеля к траншее на расстояние до 25 м. 4. Укладка кабеля на дно траншеи. 5. Замер трассы уложенного кабеля. 6. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	2,64	0,66	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-10-01	Прокладка кабелей в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Погрузка и разгрузка барабана с помощью лебедки, установленной на тележке. 2. Размотка кабеля с тележки вдоль траншеи. 3. Подноска кабеля к траншее на расстояние до 25 м. 4. Укладка кабеля на дно траншеи. 5. Замер трассы уложенного кабеля. 6. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	3,18	0,82	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-009-11-01	Прокладка кабелей в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Погрузка и разгрузка барабана с помощью лебедки, установленной на тележке. 2. Размотка кабеля с тележки вдоль траншеи. 3. Подноска кабеля к траншее на расстояние до 25 м. 4. Укладка кабеля на дно траншеи. 5. Замер трассы уложенного кабеля. 6. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	4,24	0,86	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-12-01	Прокладка кабелей в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Погрузка и разгрузка барабана с помощью лебедки, установленной на тележке. 2. Размотка кабеля с тележки вдоль траншеи. 3. Подноска кабеля к траншее на расстояние до 25 м. 4. Укладка кабеля на дно траншеи. 5. Замер трассы уложенного кабеля. 6. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	6,92	0,88	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-13-01	Прокладка кабелей в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Погрузка и разгрузка барабана с помощью лебедки, установленной на тележке. 2. Размотка кабеля с тележки вдоль траншеи. 3. Подноска кабеля к траншее на расстояние до 25 м. 4. Укладка кабеля на дно траншеи. 5. Замер трассы уложенного кабеля. 6. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	8,91	0,89	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-009-14-01	Прокладка кабелей в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Погрузка и разгрузка барабана с помощью лебедки, установленной на тележке. 2. Размотка кабеля с тележки вдоль траншеи. 3. Подноска кабеля к траншее на расстояние до 25 м. 4. Укладка кабеля на дно траншеи. 5. Замер трассы уложенного кабеля. 6. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	12,08	0,92	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	7
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-15-01	Прокладка кабелей в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Погрузка и разгрузка барабана с помощью лебедки, установленной на тележке. 2. Размотка кабеля с тележки вдоль траншеи. 3. Подноска кабеля к траншее на расстояние до 25 м. 4. Укладка кабеля на дно траншеи. 5. Замер трассы уложенного кабеля. 6. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	15,44	1,06	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	7
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-009-16-01	Устройство нижнего и верхнего слоя постели, первый кабель	100 м уложенного кабеля	1. Подноска песка на расстояние до 10 м. 2. Раскидка песка по дну траншеи с выравниванием слоя. 3. Устройство верхнего слоя постели после прокладки кабеля в траншее.	3,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-009-17-01	Устройство нижнего и верхнего слоя постели, каждый последующий кабель	100 м уложенного кабеля	1. Подноска песка на расстояние до 10 м. 2. Раскидка песка по дну траншеи с выравниванием слоя. 3. Устройство верхнего слоя постели после прокладки кабеля в траншее.	1,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-009-18-01	Покрытие кабеля кирпичом, первый кабель	100 м уложенного кабеля	1. Разноска кирпича вдоль траншеи на расстояние до 10 м. 2. Покрытие кабеля кирпичом.	3,8	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-009-19-01	Покрытие кабеля кирпичом, каждый последующий кабель	100 м уложенного кабеля	1. Разноска кирпича вдоль траншеи на расстояние до 10 м. 2. Покрытие кабеля кирпичом.	1,7	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Таблица Н-44-02-010 Механизированная прокладка кабелей								
Н-44-02-010-01-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 300 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	9,5	1,938	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-02-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 300 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	18	3,563	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-03-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 500 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	8,5	1,688	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-04-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 500 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	16	3,188	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-05-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 750 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	7,5	1,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-06-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 750 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	14	2,813	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-07-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 300 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	18	2,563	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-08-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 300 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	39	5,625	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-09-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 500 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	15	2,125	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-10-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 500 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	32	4,625	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-11-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 750 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	13	1,875	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-12-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 750 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	27,5	3,938	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-13-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонавый, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 1000 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	10,5	1,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-14-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 1000 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	18,4	2,625	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-15-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа МКТ-4, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 500 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	11,5	2,583	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-16-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа МКТ-4, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 500 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	15,5	3,417	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-17-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 300 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	20	3,313	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-18-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 300 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	27	4,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-19-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 600 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	18,5	3,063	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-20-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 600 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	25	4,125	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-21-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 300 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	32	5,25	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-22-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 300 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	39	6,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-23-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 600 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	26	4,25	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-24-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, междугородный коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель длиной до 600 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	33	5,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Н-44-02-010-25-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 750 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	4,6	1,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-26-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель длиной до 750 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	5,6	1,8	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-010-27-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 1000 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	6,4	1,6	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-28-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м: два одновременно прокладываемый кабель длиной до 1000 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	8,4	2,1	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-010-29-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 1 до 1,2 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 1000 м, трасса средняя - ровная, среднехолмистая (склоны, некрутые подъемы и спуски), кустарник, грунт 1 и 2 групп	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	13,2	3,3	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-30-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной до 1 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 1 до 1,2 м: два одновременно прокладываемых кабеля длиной до 1000 м, трасса тяжелая - сильно холмистая (склоны, крутые подъемы и спуски), лесистая, заболоченная, любая трасса в грунте 3 группы	1 км трассы	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Рытье ямы, опускание и заглубление рабочего ножа. 3. Предварительная прорезка грунта в необходимых случаях ножом кабелеукладчика. 4. Заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 5. Прокладка кабеля. 6. Промер трассы уложенного кабеля. 7. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	12	3	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-31-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	29	5,875	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-32-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	66	13,125	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-33-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	37	7,375	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-34-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	84	16,875	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	3
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-35-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	53	7,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-36-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	130	18,5	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-37-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 200 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	67	9,625	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-38-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, зонный, соединительный симметричный кабель, глубина прокладки не менее 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 200 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	165	23,625	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	5
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-39-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа МКТ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	26	5,667	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-40-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа МКТ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	58	12,833	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-41-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа МКТ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	32	7,167	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-42-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа МКТ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	74	16,333	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-43-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	35	5,875	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-44-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	79	13,125	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-45-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	44	7,375	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-46-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-4, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	101	16,875	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-47-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	46	7,625	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-48-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	92	15,375	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-49-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	59	9,75	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-50-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, междугородный, коаксиальный кабель, глубина прокладки не менее 1,2 м: типа КМ-8/6, один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 200 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	118	19,625	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	4
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-51-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	6,9	2,3	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-52-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	14	4,667	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-53-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 1 до 1,2 м: один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	14,4	4,8	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-54-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 1 до 1,2 м: один одновременно прокладываемый кабель, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	21,5	7,167	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-55-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 1 до 1,2 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 100 м, трасса средняя - некрутые береговые откосы, берега, поросшие кустарником, небыстрое течение реки, ровное твердое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	14,4	4,8	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-010-56-01	Прокладка кабеля в зеле и через водные преграды глубиной от 1 до 6 м, симметричный кабель сельской связи или радиофикации, глубина прокладки от 1 до 1,2 м: два одновременно прокладываемых кабеля, ширина зеркала воды до 100 м, трасса тяжелая - крутые береговые откосы, лесистые и заболоченные берега, быстрое течение реки, илистое дно	1 переход	1. Подготовка тракторов и кабелеукладчика к работе. 2. Промер глубины и предварительное обследование дна шестом с лодки или плота. 3. Переезд тракторов на противоположный берег. 4. Разматывание и перебрасывание на противоположный берег вспомогательного и буксирного тросов. 5. Рытье ямы, опускание и заглубление ножа. 6. Прорезка дна ножом кабелеукладчика. 7. Заправка концов кабеля в кассету ножа, закрепление их в яме и засыпка ямы. 8. Прокладка кабеля по дну. 9. Промер трассы уложенного кабеля. 10. Установка временных знаков на стыках и поворотах.	21,5	7,167	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1
Таблица Н-44-02-011 Установка защитных ограждений кабелей и устройство кабельных вводов								
Н-44-02-011-01-01	Установка защитных ограждений кабелей: на стене из дерева, кирпича	1 м ограждения	1. Разметка установки защитных ограждений. 2. Установка и заделка штырей, дюбелей или спиралей. 3. Навеска накладных скоб. 4. Установка труб, уголков или желобов. 5. Окрашивание конструкций. 6. Заделка прохода в перекрытии площадки (при установке защитных ограждений на лестничных клетках).	0,21	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-011-02-01	Установка защитных ограждений кабелей: на бетонной стене	1 м ограждения	1. Разметка установки защитных ограждений. 2. Установка и заделка штырей, дюбелей или спиралей. 3. Навеска накладных скоб. 4. Установка труб, уголков или желобов. 5. Окрашивание конструкций. 6. Заделка прохода в перекрытии площадки (при установке защитных ограждений на лестничных клетках).	0,26	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-011-03-01	Установка защитных ограждений кабелей: на лестничной клетке, основание из дерева, кирпича	1 м ограждения	1. Разметка установки защитных ограждений. 2. Установка и заделка штырей, дюбелей или спиралей. 3. Навеска накладных скоб. 4. Установка труб, уголков или желобов. 5. Окрашивание конструкций. 6. Заделка прохода в перекрытии площадки (при установке защитных ограждений на лестничных клетках).	0,78	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-011-04-01	Установка защитных ограждений кабелей: на лестничной клетке, бетонное основание	1 м ограждения	1. Разметка установки защитных ограждений. 2. Установка и заделка штырей, дюбелей или спиралей. 3. Навеска накладных скоб. 4. Установка труб, уголков или желобов. 5. Окрашивание конструкций. 6. Заделка прохода в перекрытии площадки (при установке защитных ограждений на лестничных клетках).	0,82	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-011-05-01	Устройство кабельных вводов: стальной уголок, основание из дерева, кирпича	1 ввод	1. Откапывание и засыпка концов асбестоцементных труб или бронированных кабелей. 2. Вмазка спиралей, установка штырей или дюбелей и навеска скоб. 3. Установка и заделка в стену вводной трубы с монтажом переходной муфты. 4. Протягивание кабеля до ближайшего колодца на расстояние до 30 м и прокладка по стенам до 5 м. 5. Установка защиты из стального уголка или металлического желоба. 6. Подштукатуривание и подкрашивание стен. 7. Окрашивание защиты кабеля.	6	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-011-06-01	Устройство кабельных вводов: стальной уголок, бетонное основание	1 ввод	1. Откапывание и засыпка концов асбестоцементных труб или бронированных кабелей. 2. Вмазка спиралей, установка штырей или дюбелей и навеска скоб. 3. Установка и заделка в стену вводной трубы с монтажом переходной муфты. 4. Протягивание кабеля до ближайшего колодца на расстояние до 30 м и прокладка по стенам до 5 м. 5. Установка защиты из стального уголка или металлического желоба. 6. Подштукатуривание и подкрашивание стен. 7. Окрашивание защиты кабеля.	8,1	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-011-07-01	Устройство кабельных вводов: желобок из листовой стали, основание из дерева, кирпича	1 ввод	1. Откапывание и засыпка концов асбестоцементных труб или бронированных кабелей. 2. Вмазка спиралей, установка штырей или дюбелей и навеска скоб. 3. Установка и заделка в стену вводной трубы с монтажом переходной муфты. 4. Протягивание кабеля до ближайшего колодца на расстояние до 30 м и прокладка по стенам до 5 м. 5. Установка защиты из стального уголка или металлического желоба. 6. Подштукатуривание и подкрашивание стен. 7. Окрашивание защиты кабеля.	6,7	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-011-08-01	Устройство кабельных вводов: желобок из листовой стали, бетонное основание	1 ввод	1. Откапывание и засыпка концов асбестоцементных труб или бронированных кабелей. 2. Вмазка спиралей, установка штырей или дюбелей и навеска скоб. 3. Установка и заделка в стену вводной трубы с монтажом переходной муфты. 4. Протягивание кабеля до ближайшего колодца на расстояние до 30 м и прокладка по стенам до 5 м. 5. Установка защиты из стального уголка или металлического желоба. 6. Подштукатуривание и подкрашивание стен. 7. Окрашивание защиты кабеля.	8,5	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Таблица Н-44-02-012 Разные работы								
Н-44-02-012-01-01	Прокладка вручную бронированных кабелей через ручей глубиной до 0,6 м или канаву с рытьем траншей, отбрасыванием жидкого грунта и засыпкой траншей	1 м кабеля	-	3,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-012-02-01	Временное снятие уголка или деревянного желоба с последующим укреплением их	1 уголок или желоб	-	0,3	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-012-03-01	Временное снятие металлического желоба с последующим укреплением	1 желоб	-	0,44	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-02-012-04-01	Установка или снятие консолей на кронштейнах в колодцах и коллекторах, одно-трехместных	1 консоль	-	0,08	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-012-05-01	Установка или снятие консолей на кронштейнах в колодцах и коллекторах, четырех-шестиместных	1 консоль	-	0,16	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-012-06-01	Окрашивание консолей в колодцах и коллекторах, одноместных	1 консоль	-	0,15	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-012-07-01	Окрашивание консолей в колодцах и коллекторах, двух-трехместных	1 консоль	-	0,19	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-012-08-01	Окрашивание консолей в колодцах и коллекторах, четырех-шести-местных	1 консоль	-	0,37	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-012-09-01	Отключение вводов проводов электроосвещения и радиофикации и обратное включение	1 ввод	-	1,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-012-10-01	Устройство и разборка приспособлений для перемотки кабелей ПРПВМ и сборка электрической схемы для проверки исправности изоляции кабеля	1 приспособление	-	4,3	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-012-11-01	Разборка приспособлений	1 приспособление	-	1,4	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-012-12-01	Перемотка кабеля ПРПВМ и измерение сопротивления изоляции жил мегомметром	100 м	-	0,32	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-02-012-13-01	Снятие верхнего джутового покрова при массе 1 м кабеля до 9 кг	100 м кабеля	-	1,4	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-14-01	Снятие верхнего джутового покрова при массе 1 м кабеля до 18 кг	100 м кабеля	-	2,1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-15-01	Зашивка барабана с кабелем при массе барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,41	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-16-01	Зашивка барабана с кабелем при массе барабана до 5 т	1 барабан	-	0,7	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-17-01	Расшивка барабана с кабелем при массе барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,25	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-18-01	Расшивка барабана с кабелем при массе барабана до 5 т	1 барабан	-	0,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-19-01	Разборка барабана с кабелем при массе барабана до 25 кг	1 барабан	-	1,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-02-012-20-01	Разборка барабана с кабелем при массе барабана до 150 кг	1 барабан	-	2,9	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-012-21-01	Разборка барабана с кабелем при массе барабана до 400 кг	1 барабан	-	5,6	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-02-012-22-01	Окрашивание проложенного кабеля при числе параллельно идущих кабелей до 2	100 м кабеля	-	2,1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-23-01	Окрашивание проложенного кабеля при числе параллельно идущих кабелей до 6	100 м кабеля	-	1,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-02-012-24-01	Окрашивание проложенного кабеля при числе параллельно идущих кабелей свыше 6	100 м кабеля	-	1,1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-44-03 Монтаж муфт и оконечных устройств								
Таблица Н-44-03-001 Монтаж прямых муфт городских кабелей ТГ и ТПП при сращивании жил методом ручной скрутки								
Н-44-03-001-01-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 10х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-02-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 10х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	3,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-03-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 20х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	3,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-04-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 20х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	4,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-05-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 30х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	4,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-06-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 30х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	5,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-07-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 50х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	5,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-08-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 50х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	7,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-09-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 100х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	7,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-10-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 100х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	12,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-11-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 150х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	10	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-12-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 150х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	15,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-13-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	11,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-14-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	19,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-15-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 300х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	14,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-16-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 300х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	27	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-17-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	17,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-18-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	33	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-19-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 500х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	20	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-20-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 500х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	39,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-21-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	23,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-22-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	46,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-23-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 700х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	26,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-24-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 700х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	56	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-25-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	30,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-26-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	63	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-27-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 900х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	33,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-28-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 900х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	71	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-29-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	36,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-30-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	81	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-31-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	39,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-32-01	Монтаж муфт кабеля ТГ (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	88	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-33-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 10х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	3,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-34-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 10х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	3,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-35-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 20х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	3,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-36-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 20х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	4,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-37-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 30х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	4,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-38-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 30х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	5,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-39-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 50х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	5,7	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-40-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 50х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	8,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-41-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 100х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	8,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-42-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 100х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	13,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-43-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 150х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	11	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-44-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 150х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	16	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-45-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	12,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-46-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	20,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-47-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 300х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	18,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-48-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 300х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	31	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-49-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	23	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-50-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	37	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-51-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 500х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	27	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-52-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 500х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	47,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-53-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	31,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-54-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	55	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-55-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 700х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	36,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-56-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 700х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	65	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-57-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	40,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-58-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	73	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-59-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 900х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	46	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-60-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 900х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	83	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-61-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	50	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-62-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	93	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-63-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	60	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-64-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,6 мм) при сращивании жил методом ручной скрутки: емкость кабеля 1200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	110	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-001-65-01	Добавлять при сращивании жил вручную с применением гильз длиной 50 м, емкостью кабеля св. 50х2 до 300х2, на каждые 100х2	100х2 кабеля	-	0,32	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-001-66-01	Добавлять при сращивании жил вручную при проверке кабеля на парность после монтажа трех уфт, емкостью кабеля св. 50х2 до 300х2, на каждые 100х2	100х2 кабеля	-	0,39	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-001-67-01	Добавлять при сращивании жил вручную с применением гильз длиной 50 м, емкостью кабеля св. 300х2, на каждые 100х2	100х2 кабеля	-	0,32	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-001-68-01	Добавлять при сращивании жил вручную при проверке кабеля на парность после монтажа трех муфт, емкостью кабеля св. 300х2, на каждые 100х2	100х2 кабеля	-	0,39	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Таблица Н-44-03-002 Монтаж прямых муфт городских кабелей ТПП при сращивании жил с помощью десятипарных соединителей (СМЖ-10)								
Н-44-03-002-01-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 100х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	6,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-02-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 100х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	11,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-03-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 150х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-04-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 150х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	14	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-05-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	9,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-06-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	16,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-07-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 300х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	12,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-08-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 300х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	21,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-09-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	16	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-10-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	28	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-11-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 500х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	19	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-12-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 500х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	34	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-13-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	22,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-14-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	39	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-15-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 700х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	25,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-16-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 700х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	43,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-17-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	28	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-18-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	49,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-19-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 900х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	32	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-20-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 900х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	56	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-21-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	35	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-22-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	61	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-23-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	41	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-24-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1200х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	72	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-25-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	47	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-26-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	84	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-27-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	53	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-28-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1600х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	94	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-29-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	60	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-30-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 1800х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	105	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-31-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 2000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	66	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-32-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 2000х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	117	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-33-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 2400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	79	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-002-34-01	Монтаж муфт кабеля ТПП (диаметр жил до 0,7 мм) при сращивании жил с помощью десятипарных соединений (СМЖ-10): емкость кабеля 2400х2, с нумерованными жилами	1 муфта	1. Сращивание жил. 2. Проверка кабеля с нумерованными жилами на обрыв, землю, сообщение до и после монтажа муфты или прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств до монтажа муфты. 3. Проверка кабеля с нумерованными жилами на парность или контрольная прозвонка кабеля с нумерованными жилами из оконечных устройств после монтажа муфты. 4. Восстановление поясной изоляции и экрана. 5. Восстановление оболочки.	139	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Таблица Н-44-03-003 Монтаж прямых муфт междугородных зонавых, соединительных симметричных кабелей

Н-44-03-003-01-01	Монтаж муфт: кабель марки МКССШп со стальной оболочкой, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка	8,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			термоусаживаемой трубки для восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-02-01	Монтаж муфт: кабель марки МКССШп со стальной оболочкой, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-03-01	Монтаж муфт: кабель марки ЗКП, ЗКВ, КСПП с полиэтиленовой оболочкой без брони, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	3,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-04-01	Монтаж муфт: кабель марки ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ с полиэтиленовой оболочкой с броней, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-05-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАШп, МКАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,7	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-06-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАШп, МКАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-07-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАШп, МКАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9,7	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-08-01	Монтаж муфт: кабель марки ЗКПАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-09-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	10,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-10-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-11-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 14х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	13,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-12-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАБпГ, МКСАБп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	10,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-13-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАБпГ, МКСАБп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-14-01	Монтаж муфт: кабель марки МКАБп, МКАБпГ с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-15-01	Монтаж муфт: кабель марки МКАБп, МКАБпГ с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	12	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-16-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАБпШп, МКАБпШп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	12	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-17-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАБпШп, МКАБпШп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	13	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-18-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСАБпШп, МКАБпШп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	14	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-19-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАБп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-20-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАБп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-21-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАБп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 14х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-22-01	Монтаж муфт: кабель марки ЗКАБп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	10	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-23-01	Монтаж муфт: кабель марки ЗКАКпШп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	14,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-24-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСГ, МКПГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	2,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-25-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСГ, МКПГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	3,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-26-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСГ, МКПГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	4,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-27-01	Монтаж муфт: кабель марки МКГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	4,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-28-01	Монтаж муфт: кабель марки МКГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	4,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-29-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 3х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-30-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	5,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-31-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	6,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-32-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 12х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-33-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 14х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-34-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСГШп со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-35-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСГШп со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-36-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСГШп со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-37-01	Монтаж муфт: кабель марки МКГШп со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-38-01	Монтаж муфт: кабель марки МКГШп со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-39-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБ, МКСБГ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-40-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБ, МКСБГ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	6,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-41-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБ, МКСБГ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-42-01	Монтаж муфт: кабель марки МКБ, МКБГ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-43-01	Монтаж муфт: кабель марки МКБ, МКБГ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-44-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБл со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-45-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБл со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	7,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-46-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБл со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-47-01	Монтаж муфт: кабель марки МКБл со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-48-01	Монтаж муфт: кабель марки МКБл со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-49-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 3х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-50-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	8,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-51-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-52-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 12х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	10,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-53-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 14х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-54-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКСКл, МКК со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 1х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-55-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКСКл, МКК со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 4х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-56-01	Монтаж муфт: кабель марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКСКл, МКК со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 7х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	12	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-57-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАШп с алюминиевой оболочкой без брони, емкость кабеля 19х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	14	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-58-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗПАБп с алюминиевой оболочкой с броней, емкость кабеля 19х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	13	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-59-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 19х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	9,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-60-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 27х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	11,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-61-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 37х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	14	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-62-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 52х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	17,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-63-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 61х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	20	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-64-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 80х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	25	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-65-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 102х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	31	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-66-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗГ, ТЗЭГ со свинцовой оболочкой без брони, емкость кабеля 114х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	34	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-67-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 19х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	12	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-68-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 27х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	14,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-69-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 37х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	17	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-70-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 52х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	21	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-71-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 61х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	23	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-72-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 80х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	28	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-73-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 102х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	34	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-003-74-01	Монтаж муфт: кабель марки ТЗБ, ТЗБГ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗЭБ со свинцовой оболочкой с броней, емкость кабеля 114х4	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КНП (для бронированных кабелей). 6. Снятие оболочки. 7. Снятие и восстановление экранной ленты (для экранированных кабелей). 8. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 9. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой гильз. 10. Упаковка сrostка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 11. Просушивание сrostка (для кабелей с кордельно-бумажной изоляцией жил). 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в стальной и алюминиевой оболочках). 14. Восстановление оболочки при помощи тупиковой муфты, термоусаживаемой трубки, холодным или горячим способом (для кабелей в полиэтиленовой оболочке). 15. Установка термоусаживаемой трубки для	37	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			восстановления изолирующего шлангового покрова (для кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках). 16. Установка полиэтиленовой муфты с обмоткой пластмассовой лентой и промазкой компаундом (для кабелей в стальной оболочке). 17. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 18. Укладка кабеля на консоли в колодце или в котловане с присыпкой муфты. 19. Проверка муфты на герметичность. 20. Установка и заливка чугунной муфты.					

Таблица Н-44-03-004 Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей

Н-44-03-004-01-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки МКТП-4 в полиэтиленовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка с ростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание	11,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			свинцовых конусов с последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-02-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки МКТАШп-4 в алюминиевой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	12	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-03-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки МКТАБп-4 в алюминиевой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	14,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-04-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки МКТАБпШп-4 в алюминиевой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сrostка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	19	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-05-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки КМАШп-4 в алюминиевой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	14	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-06-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки КМАБпГ-4, КМАБп-4 в алюминиевой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сrostка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	16,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-07-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки КМАБпШп-4 в свинцовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка с ростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	20,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-08-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки МКТС-4 в свинцовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сrostка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	6,8	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-09-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки МКТСБ-4 в свинцовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	9,9	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-10-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки КМГ-4 в свинцовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сrostка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	8,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-11-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки КМБГ-4, КМБ-4 в свинцовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	11,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-12-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки КМГ-8/6 в свинцовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сrostка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	19	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Н-44-03-004-13-01	Монтаж прямых муфт междугородных коаксиальных кабелей: марки КМБГ-8/6, КМБ-8/6 в свинцовой оболочке	1 муфта	1. Протирка и выкладка концов кабеля. 2. Зачистка, протирка и надевание муфты. 3. Снятие защитного и изолирующего покровов. 4. Зачистка, залуживание и снятие брони (для бронированных кабелей). 5. Припайка провода для КИП. 6. Разделка коаксиальных пар. 7. Снятие оболочки. 8. Монтаж коаксиальных пар: надевание обжимных колец на концы внешних проводников, надевание гильз и шайб на центральные провода, соединение центральных проводов гильзами с пропайкой и установкой шайб, соединение внешних проводников медными разрезными муфтами с надвиганием на шейке муфт обжимных колец с пропайкой, установка стальных разрезных муфт на экраны с надвиганием на шейке муфт обжимных колец. 9. Восстановление изоляции коаксиальных пар. 10. Монтаж симметричных четверок со сращиванием жил скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 11. Упаковка сростка с укладкой паспорта. 12. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты (для кабелей в свинцовой оболочке). 13. Установка и приклеивание свинцовых конусов с	22	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			последующей припайкой цилиндрической части муфты (для кабелей в алюминиевой оболочке). 14. Восстановление полиэтиленовой и поливинилхлоридных оболочек (для кабелей в пластмассовой оболочке). 15. Перепайка брони (для бронированных кабелей). 16. Укладка кабеля на консоли в колодце или котловане с присыпкой муфты. 17. Проверка муфты на герметичность. 18. Установка и заливка чугунной муфты.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-004-14-01	Монтаж прямых муфт волоконно-оптических кабелей: кабель ГТС марки ОК-50-2-5-4, ОК-50-2-3-4	1 муфта	1. Закрепление и разделка кабеля. 2. Одевание на кабель частей - муфты. 3. Очистка кабеля от гидрофобного заполнения. 4. Установка металлического желоба и крепление конусов (для городских кабелей). 5. Сращивание стального сердечника (для городских кабелей). 6. Подготовка к сварке и сварка оптических волокон. 7. Усадка гильз термоусаживаемой трубки в месте сварки и крепления волокон. 8. Спайка медных жил и стальных проволок (для зонных кабелей). 9. Восстановление оболочки муфты. 10. Проверка муфты на герметичность. 11. Заливка муфты гидрофобным заполнителем (для зонных кабелей). 12. Укладка муфты на консоли или в котлован.	18	-	2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-004-15-01	Монтаж прямых муфт волоконно-оптических кабелей: кабель ГТС марки ОК-50-2-5-8, ОК-50-2-3-8	1 муфта	1. Закрепление и разделка кабеля. 2. Одевание на кабель частей - муфты. 3. Очистка кабеля от гидрофобного заполнения. 4. Установка металлического желоба и крепление конусов (для городских кабелей). 5. Сращивание стального сердечника (для городских кабелей). 6. Подготовка к сварке и сварка оптических волокон. 7. Усадка гильз термоусаживаемой трубки в месте сварки и крепления волокон. 8. Спайка медных жил и стальных проволок (для зоновых кабелей). 9. Восстановление оболочки муфты. 10. Проверка муфты на герметичность. 11. Заливка муфты гидрофобным заполнителем (для зоновых кабелей). 12. Укладка муфты на консоли или в котлован.	25,5	-	2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-004-16-01	Монтаж прямых муфт волоконно-оптических кабелей: зоновый кабель ГТС марки ОЗКГ-1-0,7-8/4, ОЗКГ-1-1,0-8/4	1 муфта	1. Закрепление и разделка кабеля. 2. Одевание на кабель частей - муфты. 3. Очистка кабеля от гидрофобного заполнения. 4. Установка металлического желоба и крепление конусов (для городских кабелей). 5. Сращивание стального сердечника (для городских кабелей). 6. Подготовка к сварке и сварка оптических волокон. 7. Усадка гильз термоусаживаемой трубки в месте сварки и крепления волокон. 8. Спайка медных жил и стальных проволок (для зонových кабелей). 9. Восстановление оболочки муфты. 10. Проверка муфты на герметичность. 11. Заливка муфты гидрофобным заполнителем (для зонových кабелей). 12. Укладка муфты на консоли или в котлован.	43	-	2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-03-005 Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт симметричных кабелей								
Н-44-03-005-01-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГНМ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 20 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	3,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-02-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГНМ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 30 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	4,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-03-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГНМ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 50 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	5,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-04-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГНМ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 70 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-05-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки СП симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 20 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	3,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-06-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки СП симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 30 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	4,7	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-07-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки СП симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 40 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	7,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-08-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки СП симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 50 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	9,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-09-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки СП симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 60 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	12,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-10-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки СП симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 70 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	16,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-11-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки СП симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 80 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Надвигание и сварка стыков полиэтиленовой муфты (для СП). 5. Установка опорного каркаса с обмоткой конусов полиэтиленовой лентой, надвиганием и усадкой термоусаживаемой трубки (для МГНМ). 6. Установка патрубков. 7. Приготовление и нагнетание компаунда в муфты.	19	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-12-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МСГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 30 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	3,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-13-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МСГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 40 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-14-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МСГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 50 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	5,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-15-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МСГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 60 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	5,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-16-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МСГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 70 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-17-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МСГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 80 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	9,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-18-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 20 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	3,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-19-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 30 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	3,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-20-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 40 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	7,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-21-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 50 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	8,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-22-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 60 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-23-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 70 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	12,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-005-24-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МГ симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 80 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Накладывание марлевого слоя на сrostок. 5. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 6. Впаивание патрубков. 7. Разогрев массы кабельной заливочной. 8. Заливка муфты массой.	15,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-25-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки ГМС (ГМСИ) симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 20 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой группового кольца и гильз. 5. Упаковка сростка кабельной бумагой, укладка паспорта. 6. Просушка сростка. 7. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	4,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-26-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки ГМС (ГМСИ) симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 30 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Разборка сердечника со снятием поясной изоляции. 4. Сращивание жил скруткой с пропайкой и установкой группового кольца и гильз. 5. Упаковка сростка кабельной бумагой, укладка паспорта. 6. Просушка сростка. 7. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	6,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-27-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МИС симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 20 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Обмотка места выреза пластмассовой лентой. 4. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	1,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-28-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МИС симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 30 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Обмотка места выреза пластмассовой лентой. 4. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	2,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-29-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МИС симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 40 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Обмотка места выреза пластмассовой лентой. 4. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	2,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-30-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МИС симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 50 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Обмотка места выреза пластмассовой лентой. 4. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	2,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-31-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МИС симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 60 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Обмотка места выреза пластмассовой лентой. 4. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	2,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-005-32-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МИС симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 70 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Обмотка места выреза пластмассовой лентой. 4. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	3,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-005-33-01	Установка газонепроницаемых и электроизолирующих муфт марки МИС симметричных кабелей: диаметр оболочки кабеля до 80 мм	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие оболочки. 3. Обмотка места выреза пластмассовой лентой. 4. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты.	3,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Таблица Н-44-03-006 Установка ящиков индуктивности и монтаж пупиновских муфт симметричных кабелей								
Н-44-03-006-01-01	Установка готового железобетонного основания для ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, в котловане	1 основание	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	0,56	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-02-01	Установка готового железобетонного основания для ящиков индуктивности автокраном, в котловане	1 основание	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	0,43	0,47	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-03-01	Установка ящика индуктивности автокраном, в колодце	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	1,83	0,27	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-04-01	Установка ящика индуктивности автокраном, в котловане	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	0,93	0,47	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-05-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 50 кг, в колодце	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	2,1	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-06-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 50 кг, в котловане	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	1,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-07-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 100 кг, в колодце	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	2,8	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-08-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 100 кг, в котловане	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-09-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 150 кг, в колодце	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	5,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-10-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 150 кг, в котловане	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	4,3	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-11-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 200 кг, в колодце	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	7	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-12-01	Установка ящиков индуктивности с помощью блоков на треноге, массой до 200 кг, в котловане	1 ящик	1. Разравнивание и трамбование дна приямка в котловане. 2. Установка автокрана на выносные опоры или установка треноги с блоками. 3. Выгрузка с автомашины ящиков индуктивности и железобетонных оснований. 4. Опускание железобетонного основания в котлован. 5. Опускание ящика индуктивности в котлован на бетонное основание или в колодец. 6. Установка в приямок и выверка ящика индуктивности в колодце. 7. Заделка цементным раствором стыка ящика с дном колодца.	6,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	2
						2-152-06	Монтажник связи - кабельщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-13-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 10х2 3х4, 4х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сростка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	8,9	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-14-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 20х2 7х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сродка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	10,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-15-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 30х2 12х4, 14х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сродка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	12,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-16-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 19х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сроска и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	14	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-17-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 50х2 27х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сростка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	17,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-18-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 37х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сростка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	20	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-19-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 100х2 52х4, 61х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сродка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	24,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-20-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 150х2 80х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сродка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	29,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-006-21-01	Монтаж пупиновских муфт: емкость монтируемых кабелей 200х2 102х2, 114х4	1 ящик	1. Развинчивание чугунной муфты. 2. Распайка латунной муфты. 3. Зачистка изоляции жил катушки индуктивности. 4. Соединение жил кабеля с выводами катушек индуктивности в два направления. 5. Просушка сростка и обмотка его бумагой. 6. Запайка латунной муфты. 7. Проверка герметичности ящика индуктивности до и после монтажа. 8. Сболчивание чугунной крышки с корпусом ящика. 9. Заливка чугунного корпуса массой с доливкой после осадки.	44,5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Таблица Н-44-03-007 Установка и монтаж оконечных устройств симметричных кабелей								
Н-44-03-007-01-01	Монтаж распределительных коробок емкостью 10х2, кабели в пластмассовой оболочке	1 коробка	1. Замер, отмотка и отрезка кабеля с барабана. 2. Протаскивание конца кабеля во втулку коробки с припаиванием к втулке. 3. Расшивка жил кабеля, зачистка: присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 4. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения.	1,2	-	2-154-02	Монтажник связи - спайщик 2 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-02-01	Монтаж распределительных коробок емкостью 10х2, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1 коробка	1. Замер, отмотка и отрезка кабеля с барабана. 2. Протаскивание конца кабеля во втулку коробки с припаиванием к втулке. 3. Расшивка жил кабеля, зачистка: присоединение и впайка жил кабеля в перья плитов. 4. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения.	1,6	-	2-154-02	Монтажник связи - спайщик 2 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-03-01	Монтаж защитных полос емкостью 25х2, кабели в пластмассовой оболочке	100х2 кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Обмотка кабеля от обреза оболочки до расшивки лентой. 3. Разборка, раскладка и расшивка жил кабеля. 4. Выкладка ствола расшивки с укреплением на защитной полосе или на оборудовании. 5. Обрезка, зачистка и включение жил кабеля в штифты. 6. Пайка и выправка жил.	4,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-04-01	Монтаж защитных полос емкостью 25х2, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	100х2 кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Обмотка кабеля от обреза оболочки до расшивки лентой. 3. Разборка, раскладка и расшивка жил кабеля. 4. Выкладка ствола расшивки с укреплением на защитной полосе или на оборудовании. 5. Обрезка, зачистка и включение жил кабеля в штифты. 6. Пайка и выправка жил.	6,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-05-01	Монтаж рамок с разделительными пружинами емкостью 15х2 (10х3), кабели в пластмассовой оболочке	100х2 кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Обмотка кабеля от обреза оболочки до расшивки лентой. 3. Разборка, раскладка и расшивка жил кабеля. 4. Выкладка ствола расшивки с укреплением на защитной полосе или на оборудовании. 5. Обрезка, зачистка и включение жил кабеля в штифты. 6. Пайка и выправка жил.	3,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-06-01	Монтаж рамок с разделительными пружинами емкостью 40х2, кабели в пластмассовой оболочке	100х2 кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Обмотка кабеля от обреза оболочки до расшивки лентой. 3. Разборка, раскладка и расшивка жил кабеля. 4. Выкладка ствола расшивки с укреплением на защитной полосе или на оборудовании. 5. Обрезка, зачистка и включение жил кабеля в штифты. 6. Пайка и выправка жил.	3,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-07-01	Монтаж кабельных боксов городских емкостью 20х2, кабели в пластмассовой оболочке	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-08-01	Монтаж кабельных боксов городских емкостью 30х2, кабели в пластмассовой оболочке	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	2,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-09-01	Монтаж кабельных боксов городских емкостью 50х2, кабели в пластмассовой оболочке	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	3,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-10-01	Монтаж кабельных боксов городских емкостью 50х2, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	3,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-11-01	Монтаж кабельных боксов городских емкостью 100х2, кабели в пластмассовой оболочке	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	5,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-12-01	Монтаж кабельных боксов городских емкостью 100х2, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-13-01	Монтаж кабельных боксов междугородных емкостью 10х2 или экранированных 6х2, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	5,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-14-01	Монтаж кабельных боксов междугородных емкостью 20х2 или экранированных 12х2, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	7,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-15-01	Монтаж кабельных боксов междугородных емкостью 30х2 или экранированных 18х2, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1 бокс	1. Снятие крышки и плинтов бокса. 2. Надевание гильз, очистка плинтов и установка прокладок. 3. Крепление плинтов к боксу с промывкой лаком. 4. Установка нумерационных пластин. 5. Замер, отмотка и обрезка кабеля с барабана. 6. Снятие оболочки с конца кабеля. 7. Разогрев массы и промывка конца кабеля массой. 8. Протаскивание конца кабеля во втулку бокса и припаивание к втулке. 9. Расшивка жил кабеля, зачистка, присоединение и впайка жил кабеля в перья плинтов. 10. Промывка массой после присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой. 11. Проверка жил на обрыв, землю, сообщение и парность после их присоединения, заливка плинтов и корешка бокса массой.	9,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-16-01	Добавлять к Н-44-03-007-03, Н-44-03-007-04, Н-44-03-007-05, Н-44-03-007-06 при протаскивании жил в отверстие кабель-лейтера на каждые 100х2	100х2 кабеля	-	0,4	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-17-01	Установка боксов междугородных	1 бокс	1. Разделка отверстий в шкафной доске. 2. Протягивание кабеля по трубопроводу до колодца. 3. Установка и крепление бокса в шкафу. 4. Укладка кабеля в колодце. 5. Заделка отверстия шкафной доски, заливка доски массой.	1	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-18-01	Установка боксов городских	1 бокс	1. Разделка отверстий в шкафной доске. 2. Протягивание кабеля по трубопроводу до колодца. 3. Установка и крепление бокса в шкафу. 4. Укладка кабеля в колодце. 5. Заделка отверстия шкафной доски, заливка доски массой.	2,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-19-01	Установка распределительных коробок емкостью 10х2 на стене деревянной, гипсолитовой	1 коробка	1. Разметка мест установки. 2. Изготовление и вмазка спиралей. 3. Укрепление коробки на спиральных, на каменной и бетонной стене или шурупами на деревянной стене.	0,64	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-20-01	Установка распределительных коробок емкостью 10х2 на стене кирпичной	1 коробка	1. Разметка мест установки. 2. Изготовление и вмазка спиралей. 3. Укрепление коробки на спиральных, на каменной и бетонной стене или шурупами на деревянной стене.	0,81	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-21-01	Установка распределительных коробок емкостью 10х2 на стене бетонной	1 коробка	1. Разметка мест установки. 2. Изготовление и вмазка спиралей. 3. Укрепление коробки на спиральных, на каменной и бетонной стене или шурупами на деревянной стене.	0,9	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-22-01	Установка защитных полос или рамок с разделительными пружинами	1 защитная полоса или рамка	1. Распаковка защитных полос из упаковки. 2. Установка и крепление их на каркасе красса. 3. Выверка защитных полос по отвесу. 4. Выправка и крепление кабеля к стрейфам красса.	0,14	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-23-01	Установка угольников для крепления кабель-лейтеров в готовое отверстие на линейной стороне красса	100 угольников	1. Распаковка угольников или кабель-лейтеров и крепящих деталей из мягкой упаковки. 2. Установка и закрепление угольника или кабель-лейтера в готовом отверстии болтом с гайкой.	4,9	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-007-24-01	Установка кабель-лейтеров	100 кабель-лейтеров	1. Распаковка угольников или кабель-лейтеров и крепящих деталей из мягкой упаковки. 2. Установка и закрепление угольника или кабель-лейтера в готовом отверстии болтом с гайкой.	4,4	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-007-25-01	Установка термических катушек с подрегулированием пружин	100 кабель-лейтеров	1. Распаковка термических катушек из мягкой упаковки. 2. Установка термических катушек с закреплением пружиной. 3. Выправка пружин и гнезд.	0,76	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-26-01	Монтаж перемычек между сигнальным шином защитных полос с заготовкой перемычек з сшеного провода даметром 0,8 и подключением жилы экрана	100 перемычек	1. Заготовка перемычек из схемного провода диаметром 0,8 мм. 2. Зачистка, включение, пайка и выправка перемычек в паяльные штифты сигнальных шин. 3. Обрезка, залуживание и надевание изоляционной трубки на жилу экрана кабеля. 4. Включение жилы экрана кабеля под винт.	6	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-007-27-01	Установка и монтаж оконечных устройств коаксиальных кабелей: муфта типа УОК	1 муфта	1. Спуск муфты в термокамеру необслуживаемого усилительного пункта (НУПа). 2. Проверка исправности муфты. 3. Отматывание и обрезание конца кабеля. 4. Крепление муфты к контейнеру. 5. Проверка электрических параметров. 6. Крепление стабкабелей на металлоконструкциях. 7. Проверка муфты на герметичность.	5,2	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-007-28-01	Установка и монтаж оконечных устройств коаксиальных кабелей: муфта типа КАЕ	1 муфта	1. Спуск муфты в термокамеру необслуживаемого усилительного пункта (НУПа). 2. Проверка исправности муфты. 3. Отматывание и обрезание конца кабеля. 4. Крепление муфты к контейнеру. 5. Проверка электрических параметров. 6. Крепление стабкабелей на металлоконструкциях. 7. Проверка муфты на герметичность.	5,7	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-29-01	Установка и монтаж оконечных устройств коаксиальных кабелей: муфта типа ОГКМ (ОГКМ-С)	1 муфта	1. Отматывание и обрезание конца кабеля. 2. Разделка кабеля. 3. Разборка муфты и надевание деталей на кабель. 4. Монтаж муфты с пропайкой деталей на кабеле. 5. Проверка муфты на герметичность.	1,7	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-007-30-01	Установка и монтаж оконечных устройств коаксиальных кабелей: муфта типа МИСк-1	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие джутового покрова. 3. Зачистка, залуживание, снятие брони и припайка проволочного бандажа и провода для КИП. 4. Снятие оболочки. 5. Обмотка места среза пластмассовой лентой. 6. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 7. Восстановление наружного покрова. 8. Проверка муфты на герметичность.	4	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-31-01	Установка и монтаж оконечных устройств коаксиальных кабелей: муфта типа МИСк-3	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие джутового покрова. 3. Зачистка, залуживание, снятие брони и припайка проволочного бандажа и провода для КИП. 4. Снятие оболочки. 5. Обмотка места среза пластмассовой лентой. 6. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовой муфты. 7. Восстановление наружного покрова. 8. Проверка муфты на герметичность.	4,4	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-007-32-01	Установка и монтаж оконечных устройств коаксиальных кабелей: муфта типа КГС	1 муфта	1. Протирка кабеля и муфты с зачисткой. 2. Снятие джутового покрова. 3. Припайка провода для КИП. 4. Снятие оболочки. 5. Разделка коаксиальных пар. 6. Сращивание симметричных пар. 7. Монтаж коаксиальных пар. 8. Монтаж сигнальной жилы. 9. Упаковка сростка с укладкой паспорта. 10. Надвигание, зачеканка и запайка свинцовых конусов. 11. Установка вентилля. 12. Обмотка сростка пластмассовой лентой с промазкой составом ЛПК. 13. Проверка муфты на герметичность.	8	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-33-01	Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в НУП: установка типа УСКД	1 установка	1. Крепление УСКД. 2. Установка и крепление баллона. 3. Монтаж воздухопровода. 4. Проверка работы УСКД.	5,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-34-01	Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в НУП: установка типа РУ-6Д	1 установка	1. Крепление РУ-6Д. 2. Укладка и крепление воздухопровода. 3. Зачистка и обслуживание воздухопровода. 4. Впайка воздухопровода в конус муфты.	2,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-007-35-01	Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в НУП: установка типа АРУ в НУП	1 муфта	1. Прокладывание и обрезание кабеля. 2. Снятие свинцовой оболочки с кабеля. 3. Надвигание на кабель кожуха муфты. 4. Разборка и зачистка жил кабеля. 5. Включение и пайка жил. 6. Надвигание полиэтиленовых гильз. 7. Упаковка сростка кабельной бумагой с укладкой паспорта. 8. Запайка муфты. 9. Крепление муфты.	5,4	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-007-36-01	Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в НУП: грунтовой АРУ, емкостью 3х4	1 блок	1. Откапывание патрубков. 2. Разделка концов кабеля. 3. Затягивание концов кабеля в патрубки. 4. Зачистка, обслуживание вводных патрубков. 5. Пайка кабеля и патрубков. 6. Установка хомутов на патрубки. 7. Заливка патрубков битумом. 8. Крепление кабеля к уголкам.	3,1	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-007-37-01	Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в НУП: грунтовой АРУ, емкостью 4х4	1 блок	1. Откапывание патрубков. 2. Разделка концов кабеля. 3. Затягивание концов кабеля в патрубки. 4. Зачистка, обслуживание вводных патрубков. 5. Пайка кабеля и патрубков. 6. Установка хомутов на патрубки. 7. Заливка патрубков битумом. 8. Крепление кабеля к уголкам.	3,4	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-007-38-01	Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в НУП: грунтовой АРУ, емкостью 7х4	1 блок	1. Откапывание патрубков. 2. Разделка концов кабеля. 3. Затягивание концов кабеля в патрубки. 4. Зачистка, обслуживание вводных патрубков. 5. Пайка кабеля и патрубков. 6. Установка хомутов на патрубки. 7. Заливка патрубков битумом. 8. Крепление кабеля к уголкам.	4,2	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-007-39-01	Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в НУП: ввод в НУП	1 ввод	1. Откапывание патрубков. 2. Разделка концов кабеля. 3. Затягивание концов кабеля в патрубки. 4. Зачистка, обслуживание вводных патрубков. 5. Пайка кабеля и патрубков. 6. Установка хомутов на патрубки. 7. Заливка патрубков битумом. 8. Крепление кабеля к уголкам.	6,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-03-008 Проверка герметичности и установка кабелей под постоянное давление								
Н-44-03-008-01-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 30 мм: строительная длина кабеля до 100 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,455	0,455	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-02-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 30 мм: строительная длина кабеля до 200 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,55	0,55	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-03-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 30 мм: строительная длина кабеля до 300 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,65	0,65	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-04-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 30 мм: строительная длина кабеля до 500 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,9	0,9	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-05-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 30 мм: строительная длина кабеля свыше 500 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	1,35	1,35	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-06-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 45 мм: строительная длина кабеля до 100 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,44	0,44	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-07-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 45 мм: строительная длина кабеля до 200 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,6	0,6	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-08-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 45 мм: строительная длина кабеля до 300 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,7	0,7	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-09-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 45 мм: строительная длина кабеля до 500 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	1	1	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-10-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 45 мм: строительная длина кабеля свыше 500 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	1,45	1,45	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-11-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: строительная длина кабеля до 100 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,55	0,55	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-12-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: строительная длина кабеля до 200 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,7	0,7	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-13-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: строительная длина кабеля до 300 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,8	0,8	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-14-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: строительная длина кабеля до 500 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	1,15	1,15	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-15-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: строительная длина кабеля свыше 500 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	1,7	1,7	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-16-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: строительная длина кабеля до 100 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,65	0,65	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-17-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: строительная длина кабеля до 200 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,8	0,8	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-18-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: строительная длина кабеля до 300 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	0,95	0,95	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-19-01	Проверка герметичности строительных длин кабеля с наполнением воздухом, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: строительная длина кабеля до 500 м	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	1,3	1,3	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-20-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 30 мм, в котлованах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	1,3	1,2	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-21-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 30 мм, в колодцах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	2,5	1,2	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-22-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 45 мм, в котлованах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	2,3	1,4	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-23-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 45 мм, в колодцах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	4,4	1,4	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-24-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм, в котлованах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	2,5	2,4	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-25-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм, в колодцах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	5	2,4	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-26-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм, в котлованах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	3,1	3,2	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-27-01	Проверка герметичности смонтированных участков или шагов пупинизации: внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм, в колодцах	1 км кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	6,3	3,2	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-008-28-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 40 мм: длина участка до 5 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	11	5,5	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-29-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 40 мм: длина участка до 10 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 6. Наполнение кабеля воздухом или газом.	13	6,5	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-008-30-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 40 мм: длина участка до 20 км	1 усилительный участок	1. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 4. Наполнение кабеля воздухом или газом. 5. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 6. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке).	17	8,5	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-31-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 40 мм: длина участка до 40 км	1 усилительный участок	1. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 2. Наполнение кабеля воздухом или газом. 3. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном. 4. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Впаивание вентиля в кабель.	22,7	11,3	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-008-32-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: длина участка до 5 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	12,3	6,2	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-33-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: длина участка до 10 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	14,3	7,2	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-008-34-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: длина участка до 20 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентилей в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	19	9,5	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-35-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 60 мм: длина участка до 40 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	28	14	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-008-36-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: длина участка до 5 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	13,7	6,8	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-37-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: длина участка до 10 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	16,3	8,2	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-008-38-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: длина участка до 20 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	20,7	10,3	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-39-01	Установка смонтированных усилительных участков под постоянное давление, внешний диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 60 мм: длина участка до 40 км	1 усилительный участок	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	28	14	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-06	Монтажник связи - спайщик 6 разр.	1
Н-44-03-008-40-01	Проверка наличия воздуха в кабеле на барабанах на кабельной площадке	1 барабан	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	0,29	-	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-008-41-01	Проверка наличия воздуха в кабеле в проложенных строительных длинах	1 строительная длина кабеля	1. Установка передвижного компрессора или баллона высокого давления с редуктором. 2. Впаивание вентиля в кабель. 3. Наполнение кабеля воздухом или газом. 4. Перекатка, расшивка и зашивка барабанов (при проверке наличия воздуха в кабеле на кабельной площадке). 5. Проверка давления в кабеле манометром через контрольные сроки. 6. Соединение кабеля шлангом с компрессором или баллоном.	0,4	-	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Таблица Н-44-03-009 Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия связи								
Н-44-03-009-01-01	Пересоединение действующих кабелей на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства	1 пересоединенная пара	1. Прозвонка жил действующего кабеля щупом ИКП с вырезкой пар. 2. Пересоединение жил действующего кабеля на новые кабели или кабельную вставку. 3. Контрольная прозвонка после пересоединения из оконечных устройств. 4. Прозвонка пар новых кабелей из оконечных устройств с отборкой жил в косоплетку (нумерация).	0,33	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	2
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	2
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-009-02-01	Пересоединение действующих кабелей на кабельную вставку длиной свыше 3 м в двух местах	1 пересоединенная пара	1. Контрольная прозвонка после пересоединения из оконечных устройств. 2. Пересоединение жил действующего кабеля на новые кабели или кабельную вставку. 3. Прозвонка пар новых кабелей из оконечных устройств с отборкой жил в косоплетку (нумерация). 4. Прозвонка жил действующего кабеля щупом ИКП с вырезкой пар.	0,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	2
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	2
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-009-03-01	Пересоединение действующих кабелей на кабельную вставку длиной до 3 м в одном месте	1 пересоединенная пара	1. Контрольная прозвонка после пересоединения из оконечных устройств. 2. Прозвонка жил действующего кабеля щупом ИКП с вырезкой пар. 3. Прозвонка пар новых кабелей из оконечных устройств с отборкой жил в косоплетку (нумерация). 4. Пересоединение жил действующего кабеля на новые кабели или кабельную вставку.	0,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	2
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-009-04-01	Пересоединение на новый кабель эксплуатационного запаса не соединенного в данной муфте	1 пересоединенная пара	1. Контрольная прозвонка после пересоединения. 2. Пересоединение запасных пар на новый кабель. 3. Прозвонка и отборка запасных пар, не соединенных в муфте микротелефонной трубкой. 4. Прозвонка запасных пар, соединенных в муфте щупом прибора ИКП, с вырезкой прозвоненных пар.	0,14	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-009-05-01	Пересоединение на новый кабель эксплуатационного запаса соединенного в данной муфте	1 пересоединенная пара	1. Прозвонка запасных пар, соединенных в муфте щупом прибора ИКП, с вырезкой прозвоненных пар. 2. Прозвонка и отборка запасных пар, не соединенных в муфте микротелефонной трубкой. 3. Контрольная прозвонка после пересоединения. 4. Пересоединение запасных пар на новый кабель.	0,21	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-009-06-01	Отборка конструктивного запаса кабеля	1 пересоединенная пара	1. Отборка и обрезка запасных пар жил кабеля с прозвонкой их на иголку.	0,15	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-03-010 Установка и монтаж кабельных ящиков								
Н-44-03-010-05-01	Присоединение провода к кабельным ящикам кабелем НРГ	присоединение 1 провода воздушных линий	1. Установка воронок в желобе и втулок на траверсах. 2. Прокладка кабелей или проводов по желобу и на траверсах. 3. Прозвонка кабелей или проводов. 4. Присоединение кабелей или проводов к воздушным цепям с пайкой. 5. Расшивка и присоединение кабелей или проводов к клеммам кабельного ящика.	0,88	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-010-06-01	Присоединение провода к кабельным ящикам кабелем ПРГ	присоединение 1 провода воздушных линий	1. Установка воронок в желобе и втулок на траверсах. 2. Прокладка кабелей или проводов по желобу и на траверсах. 3. Прозвонка кабелей или проводов. 4. Присоединение кабелей или проводов к воздушным цепям с пайкой. 5. Расшивка и присоединение кабелей или проводов к клеммам кабельного ящика.	0,67	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-010-01-01	Установка на опорах кабельных ящиков емкостью 10х2	1 кабельный ящик	1. Выкладка кабеля в котловане с устройством защиты из кирпича или протаскивание кабеля через трубопровод до ближайшего колодца. 2. Подъем кабеля на опору с установкой защиты из выводной трубы, угловой стали или металлических желобов. 3. Установка на опоре планок и крепление к ним кабельного ящика или крепление к опоре кабельного ящика. 4. Снятие и установка защитных углей и предохранителей. 5. Пайка провода к молниеводу и присоединение его в ящике. 6. Окрашивание кабельного ящика, защиты и площадки.	7	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-010-02-01	Установка на опорах кабельных ящиков емкостью 20х2	1 кабельный ящик	1. Выкладка кабеля в котловане с устройством защиты из кирпича или протаскивание кабеля через трубопровод до ближайшего колодца. 2. Подъем кабеля на опору с установкой защиты из выводной трубы, угловой стали или металлических желобов. 3. Установка на опоре планок и крепление к ним кабельного ящика или крепление к опоре кабельного ящика. 4. Снятие и установка защитных углей и предохранителей. 5. Пайка провода к молниеводу и присоединение его в ящике. 6. Окрашивание кабельного ящика, защиты и площадки.	7,8	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-010-03-01	Установка на опорах кабельных ящиков емкостью 30х2	1 кабельный ящик	1. Выкладка кабеля в котловане с устройством защиты из кирпича или протаскивание кабеля через трубопровод до ближайшего колодца. 2. Подъем кабеля на опору с установкой защиты из выводной трубы, угловой стали или металлических желобов. 3. Установка на опоре планок и крепление к ним кабельного ящика или крепление к опоре кабельного ящика. 4. Снятие и установка защитных углей и предохранителей. 5. Пайка провода к молниеотводу и присоединение его в ящике. 6. Окрашивание кабельного ящика, защиты и площадки.	8,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-010-04-01	Установка на чердак кабельных ящиков емкостью 10х2	1 кабельный ящик	1. Подъем кабельного ящика и доски на чердак. 2. Укрепление доски к стропилам и балкам. 3. Установка и укрепление на доске кабельного ящика. 4. Выкладка и укрепление кабеля на доске. 5. Пайка провода к молниеотводу и присоединение его в ящике. 6. Окрашивание кабельного ящика.	1,8	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-010-07-01	Монтаж на столах кабельных ящиков емкостью 10х2	1 кабельный ящик	1. Сборка кабельного ящика. 2. Протаскивание и припайка к втулке конца кабеля. 3. Расшивка, включение и впайка жил кабеля в контактные перья. 4. Контрольная проверка кабеля после монтажа ящика. 5. Установка плинта на место и заливка его кабельной массой. 6. Укрепление нумерационных пластин.	2,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-010-08-01	Монтаж на столах кабельных ящиков емкостью 20х2	1 кабельный ящик	1. Сборка кабельного ящика. 2. Протаскивание и припайка к втулке конца кабеля. 3. Расшивка, включение и впайка жил кабеля в контактные перья. 4. Контрольная проверка кабеля после монтажа ящика. 5. Установка плинта на место и заливка его кабельной массой. 6. Укрепление нумерационных пластин.	3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-010-09-01	Монтаж на столах кабельных ящиков емкостью 30х2	1 кабельный ящик	1. Сборка кабельного ящика. 2. Протаскивание и припайка к втулке конца кабеля. 3. Расшивка, включение и впайка жил кабеля в контактные перья. 4. Контрольная проверка кабеля после монтажа ящика. 5. Установка плинта на место и заливка его кабельной массой. 6. Укрепление нумерационных пластин.	4,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-010-10-01	Оборудование площадками или ступенями одинарных или сдвоенных опор	1 кабельный ящик	1. Сборка площадки и ступенек. 2. Разметка мест крепления площадки и ступенек на опоре. 3. Подъем площадки на опору. 4. Установка и крепление площадки и ступенек к опоре.	6	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-010-11-01	Оборудование площадками и ступенями кабельной опоры полуанкерного типа	1 кабельный ящик	1. Сборка площадки и ступенек. 2. Разметка мест крепления площадки и ступенек на опоре. 3. Подъем площадки на опору. 4. Установка и крепление площадки и ступенек к опоре.	12,5	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-010-12-01	Снятие кабельных ящиков с кабельной опоры	1 кабельный ящик	-	0,91	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-010-13-01	Снятие кабельных ящиков с чердака	1 кабельный ящик	-	0,61	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Таблица Н-44-03-011 Напайка и распайка свинцовых муфт на кабелях								
Н-44-03-011-01-01	Емкость кабеля до 50х2: распайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Распайка конусов. 2. Разрезание муфты вдоль, отгибание краев и снятие ее. 3. Размотка сростка жил.	0,24	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-011-02-01	Емкость кабеля до 50х2: запайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Обмотка сростка. 2. Просушка сростка. 3. Надевание разрезной муфты на сросток. 4. Запайка муфты.	0,58	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-011-03-01	Емкость кабеля до 50х2: промывка жил сростка	1 муфта	1. Разогрев прошпарочной массы. 2. Промывка жил.	1,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-011-04-01	Емкость кабеля до 100х2: распайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Распайка конусов. 2. Разрезание муфты вдоль, отгибание краев и снятие ее. 3. Размотка сростка жил.	0,35	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-011-05-01	Емкость кабеля до 100х2: запайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Обмотка сростка. 2. Просушка сростка. 3. Надевание разрезной муфты на сросток. 4. Запайка муфты.	0,86	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-011-06-01	Емкость кабеля до 100х2: промывка жил сростка	1 муфта	1. Разогрев прошпарочной массы. 2. Промывка жил.	1,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-011-07-01	Емкость кабеля до 200х2: временная запайка и распайка муфт при перерывах в работе	1 муфта	1. Укладка несращенных жил на сросток. 2. Обмотка жил миткалем. 3. Надвигание муфты. 4. Запайка муфты. 5. Распайка муфты и сдвигание ее с жил. 6. Снятие миткаля или кабельной бумаги. 7. Отгибание несращенных жил.	0,56	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-08-01	Емкость кабеля до 200х2: распайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Распайка конусов. 2. Разрезание муфты вдоль, отгибание краев и снятие ее. 3. Размотка сростка жил.	0,47	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-011-09-01	Емкость кабеля до 200х2: запайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Обмотка сростка. 2. Просушка сростка. 3. Надевание разрезной муфты на сросток. 4. Запайка муфты.	1,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-10-01	Емкость кабеля до 200х2: промывка жил сростка	1 муфта	1. Разогрев прошпарочной массы. 2. Промывка жил.	2,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-11-01	Емкость кабеля до 500х2: временная запайка и распайка муфт при перерывах в работе	1 муфта	1. Укладка несращенных жил на сросток. 2. Обмотка жил миткалем. 3. Надвигание муфты. 4. Запайка муфты. 5. Распайка муфты и сдвигание ее с жил. 6. Снятие миткаля или кабельной бумаги. 7. Отгибание несращенных жил.	0,64	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-12-01	Емкость кабеля до 500х2: распайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Распайка конусов. 2. Разрезание муфты вдоль, отгибание краев и снятие ее. 3. Размотка сростка жил.	0,65	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-13-01	Емкость кабеля до 500х2: запайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Обмотка сростка. 2. Просушка сростка. 3. Надевание разрезной муфты на сросток. 4. Запайка муфты.	1,6	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-14-01	Емкость кабеля до 500х2: промывка жил сростка	1 муфта	1. Разогрев прошпарочной массы. 2. Промывка жил.	3,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-011-15-01	Емкость кабеля до 700х2: временная запайка и распайка муфт при перерывах в работе	1 муфта	1. Укладка несращенных жил на сrostок. 2. Обмотка жил миткалем. 3. Надвигание муфты. 4. Запайка муфты. 5. Распайка муфты и сдвигание ее с жил. 6. Снятие миткаля или кабельной бумаги. 7. Отгибание несращенных жил.	0,71	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-16-01	Емкость кабеля до 700х2: распайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Распайка конусов. 2. Разрезание муфты вдоль, отгибание краев и снятие ее. 3. Размотка сrostка жил.	0,73	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-17-01	Емкость кабеля до 700х2: запайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Обмотка сrostка. 2. Просушка сrostка. 3. Надевание разрезной муфты на сrostок. 4. Запайка муфты.	1,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-18-01	Емкость кабеля до 700х2: промывка жил сrostка	1 муфта	1. Разогрев прошпарочной массы. 2. Промывка жил.	4,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-19-01	Емкость кабеля до 900х2: временная запайка и распайка муфт при перерывах в работе	1 муфта	1. Укладка несращенных жил на сrostок. 2. Обмотка жил миткалем. 3. Надвигание муфты. 4. Запайка муфты. 5. Распайка муфты и сдвигание ее с жил. 6. Снятие миткаля или кабельной бумаги. 7. Отгибание несращенных жил.	0,76	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-011-20-01	Емкость кабеля до 900х2: распайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Распайка конусов. 2. Разрезание муфты вдоль, отгибание краев и снятие ее. 3. Размотка сростка жил.	0,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-21-01	Емкость кабеля до 900х2: запайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Обмотка сростка. 2. Просушка сростка. 3. Надевание разрезной муфты на сросток. 4. Запайка муфты.	1,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-22-01	Емкость кабеля до 900х2: промывка жил сростка	1 муфта	1. Разогрев прошпарочной массы. 2. Промывка жил.	5,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-23-01	Емкость кабеля до 1200х2: временная запайка и распайка муфт при перерывах в работе	1 муфта	1. Укладка несращенных жил на сросток. 2. Обмотка жил миткалем. 3. Надвигание муфты. 4. Запайка муфты. 5. Распайка муфты и сдвигание ее с жил. 6. Снятие миткаля или кабельной бумаги. 7. Отгибание несращенных жил.	0,88	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-24-01	Емкость кабеля до 1200х2: распайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Распайка конусов. 2. Разрезание муфты вдоль, отгибание краев и снятие ее. 3. Размотка сростка жил.	0,87	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-011-25-01	Емкость кабеля до 1200х2: запайка муфт на рабочем кабеле	1 муфта	1. Обмотка сростка. 2. Просушка сростка. 3. Надевание разрезной муфты на сросток. 4. Запайка муфты.	2,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-011-26-01	Емкость кабеля до 1200х2: промывка жил с ростка	1 муфта	1. Разогрев прошпарочной массы. 2. Промывка жил.	7,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Таблица Н-44-03-012 Подготовка концов кабелей к измерению								
Н-44-03-012-01-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 20 мм: разделка и снятие джутовой оплетки и брони	1 конец кабеля	1. Снятие джута. 2. Сматывание и обрезка ленточной брони. 3. Закрепление брони в месте обреза проволокой. 4. Протирка оболочки ветошью.	0,09	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-02-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 20 мм: снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Обрезка жил каждого повива кольцеобразно. 4. Снятие изоляции с жил.	0,18	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-03-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 20 мм: снятие оболочки, зачистка жил от изоляции и соединение с землей	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Разборка жил по повивам и повивов по пучкам. 4. Снятие изоляции с жил. 5. Обмотка пучков голой медной жилой, соединение между собой и с оболочкой (землей).	0,07	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-04-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 20 мм: снятие оболочки и разделка жил на парную пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Снятие изоляции с жил. 4. Скрутка жил попарно. 5. Надевание на скрутку гильз.	0,36	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-012-05-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 20 мм: напайка наконечника на пирамиду	1 конец кабеля	1. Напаивание наконечника на пирамиду. 2. Изготовление наконечника.	0,13	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-06-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 20 мм: запайка концов после проверки или измерения	1 конец кабеля	1. Обрезка жил кабеля заподлицо с оболочкой. 2. Углубление жил под оболочку подбивкой деревянным молотком. 3. Запайка конца кабеля.	0,1	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-07-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 25 мм: разделка и снятие джутовой оплетки и брони	1 конец кабеля	1. Снятие джута. 2. Сматывание и обрезка ленточной брони. 3. Закрепление брони в месте обреза проволокой. 4. Протирка оболочки ветошью.	0,14	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-08-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 25 мм: снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Обрезка жил каждого повива кольцеобразно. 4. Снятие изоляции с жил.	0,25	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-09-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 25 мм: снятие оболочки, зачистка жил от изоляции и соединение с землей	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Разборка жил по повивам и повивов по пучкам. 4. Снятие изоляции с жил. 5. Обмотка пучков голой медной жилой, соединение между собой и с оболочкой (землей).	0,1	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-012-10-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 25 мм: снятие оболочки и разделка жил на парную пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Снятие изоляции с жил. 4. Скрутка жил попарно. 5. Надевание на скрутку гильз.	0,72	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-11-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 25 мм: напайка наконечника на пирамиду	1 конец кабеля	1. Напаивание наконечника на пирамиду. 2. Изготовление наконечника.	0,2	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-12-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 25 мм: запайка концов после проверки или измерения	1 конец кабеля	1. Обрезка жил кабеля заподлицо с оболочкой. 2. Углубление жил под оболочку подбивкой деревянным молотком. 3. Запайка конца кабеля.	0,15	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-13-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 35 мм: разделка и снятие джутовой оплетки и брони	1 конец кабеля	1. Снятие джута. 2. Сматывание и обрезка ленточной брони. 3. Закрепление брони в месте обреза проволокой. 4. Протирка оболочки ветошью.	0,23	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-14-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 35 мм: снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Обрезка жил каждого повива кольцеобразно. 4. Снятие изоляции с жил.	0,33	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-012-15-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 35 мм: снятие оболочки, зачистка жил от изоляции и соединение с землей	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Разборка жил по повивам и повивов по пучкам. 4. Снятие изоляции с жил. 5. Обмотка пучков голой медной жилой, соединение между собой и с оболочкой (землей).	0,14	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-16-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 35 мм: снятие оболочки и разделка жил на парную пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Снятие изоляции с жил. 4. Скрутка жил попарно. 5. Надевание на скрутку гильз.	1,6	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-17-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 35 мм: напайка наконечника на пирамиду	1 конец кабеля	1. Напаивание наконечника на пирамиду. 2. Изготовление наконечника.	0,3	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-18-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 35 мм: запайка концов после проверки или измерения	1 конец кабеля	1. Обрезка жил кабеля заподлицо с оболочкой. 2. Углубление жил под оболочку подбивкой деревянным молотком. 3. Запайка конца кабеля.	0,2	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-19-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 50 мм: разделка и снятие джутовой оплетки и брони	1 конец кабеля	1. Снятие джута. 2. Сматывание и обрезка ленточной брони. 3. Закрепление брони в месте обреза проволокой. 4. Протирка оболочки ветошью.	0,31	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-012-20-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 50 мм: снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Обрезка жил каждого повива кольцеобразно. 4. Снятие изоляции с жил.	0,46	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-21-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 50 мм: снятие оболочки, зачистка жил от изоляции и соединение с землей	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Разборка жил по повивам и повивов по пучкам. 4. Снятие изоляции с жил. 5. Обмотка пучков голой медной жилой, соединение между собой и с оболочкой (землей).	0,2	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-22-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 50 мм: снятие оболочки и разделка жил на парную пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Снятие изоляции с жил. 4. Скрутка жил попарно. 5. Надевание на скрутку гильз.	3	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-23-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 50 мм: напайка наконечника на пирамиду	1 конец кабеля	1. Напаивание наконечника на пирамиду. 2. Изготовление наконечника.	0,43	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-24-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 50 мм: запайка концов после проверки или измерения	1 конец кабеля	1. Обрезка жил кабеля заподлицо с оболочкой. 2. Углубление жил под оболочку подбивкой деревянным молотком. 3. Запайка конца кабеля.	0,29	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-012-25-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 70 мм: разделка и снятие джутовой оплетки и брони	1 конец кабеля	1. Снятие джута. 2. Сматывание и обрезка ленточной брони. 3. Закрепление брони в месте обреза проволокой. 4. Протирка оболочки ветошью.	0,35	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-26-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 70 мм: снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Обрезка жил каждого повива кольцеобразно. 4. Снятие изоляции с жил.	0,65	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-27-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 70 мм: снятие оболочки, зачистка жил от изоляции и соединение с землей	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Разборка жил по повивам и повивов по пучкам. 4. Снятие изоляции с жил. 5. Обмотка пучков голой медной жилой, соединение между собой и с оболочкой (землей).	0,3	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-28-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 70 мм: снятие оболочки и разделка жил на парную пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Снятие изоляции с жил. 4. Скрутка жил попарно. 5. Надевание на скрутку гильз.	5	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-29-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 70 мм: напайка наконечника на пирамиду	1 конец кабеля	1. Напаивание наконечника на пирамиду. 2. Изготовление наконечника.	0,57	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-012-30-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке до 70 мм: запайка концов после проверки или измерения	1 конец кабеля	1. Обрезка жил кабеля заподлицо с оболочкой. 2. Углубление жил под оболочку подбивкой деревянным молотком. 3. Запайка конца кабеля.	0,45	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-31-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке свыше 70 мм: разделка и снятие джутовой оплетки и брони	1 конец кабеля	1. Снятие джута. 2. Сматывание и обрезка ленточной брони. 3. Закрепление брони в месте обреза проволокой. 4. Протирка оболочки ветошью.	0,4	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-32-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке свыше 70 мм: снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Обрезка жил каждого повива кольцеобразно. 4. Снятие изоляции с жил.	0,77	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-33-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке свыше 70 мм: снятие оболочки, зачистка жил от изоляции и соединение с землей	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Разборка жил по повивам и повивов по пучкам. 4. Снятие изоляции с жил. 5. Обмотка пучков голой медной жилой, соединение между собой и с оболочкой (землей).	0,4	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-34-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке свыше 70 мм: снятие оболочки и разделка жил на парную пирамиду	1 конец кабеля	1. Снятие оболочки с конца кабеля. 2. Перевязка жил у обреза оболочки миткалевой лентой. 3. Снятие изоляции с жил. 4. Скрутка жил попарно. 5. Надевание на скрутку гильз.	7,8	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-012-35-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке свыше 70 мм: напайка наконечника на пирамиду	1 конец кабеля	1. Напаивание наконечника на пирамиду. 2. Изготовление наконечника.	0,72	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-012-36-01	Подготовка концов кабелей к измерению, диаметр кабеля по оболочке свыше 70 мм: запайка концов после проверки или измерения	1 конец кабеля	1. Обрезка жил кабеля заподлицо с оболочкой. 2. Углубление жил под оболочку подбивкой деревянным молотком. 3. Запайка конца кабеля.	0,59	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Таблица Н-44-03-013 Разные работы								
Н-44-03-013-01-01	Проверка жил кабеля на обрыв, "землю" и сообщение при емкости кабеля до 200х2	100 пар жил	-	0,45	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-02-01	Проверка жил кабеля на обрыв, "землю" и сообщение при емкости кабеля до 1200х2	100 пар жил	-	0,3	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-03-01	Проверка жил кабеля на обрыв, "землю" и сообщение при емкости кабеля до 2400х2	100 пар жил	-	0,25	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-04-01	Проверка жил кабеля на парность при емкости кабеля до 200х2	100 пар жил	-	1,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-05-01	Проверка жил кабеля на парность при емкости кабеля до 600х2	100 пар жил	-	1,1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-06-01	Проверка жил кабеля на парность при емкости кабеля до 1200х2	100 пар жил	-	1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-07-01	Проверка жил кабеля на парность при емкости кабеля до 2400х2	100 пар жил	-	0,8	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-08-01	Установка и заливка чугунной муфты, внутренний диаметр муфты до 40 мм	1 муфта	-	0,65	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-09-01	Установка и заливка чугунной муфты, внутренний диаметр муфты до 50 мм	1 муфта	-	1	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-10-01	Установка и заливка чугунной муфты, внутренний диаметр муфты до 60 мм	1 муфта	-	1,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-11-01	Установка и заливка чугунной муфты, внутренний диаметр муфты до 80 мм	1 муфта	-	1,4	0,03	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-12-01	Установка и заливка чугунной муфты, внутренний диаметр муфты свыше 80 мм	1 муфта	-	1,5	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-13-01	Выправка и протирка старых действующих кабелей в колодцах диаметром до 30 мм	1 кабель	-	0,12	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-14-01	Выправка и протирка старых действующих кабелей в колодцах диаметром до 50 мм	1 кабель	-	0,23	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-15-01	Выправка и протирка старых действующих кабелей в колодцах диаметром до 70 мм	1 кабель	-	0,34	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-16-01	Разборка и выгибание кабелей по форме колодца, укладка на консоли или снятие с консолей кабелей, мешающих монтажу, с последующей укладкой по окончании работ диаметром до 30 мм	1 кабель	-	0,34	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-17-01	Разборка и выгибание кабелей по форме колодца, укладка на консоли или снятие с консолей кабелей, мешающих монтажу, с последующей укладкой по окончании работ диаметром до 50 мм	1 кабель	-	0,58	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-18-01	Разборка и выгибание кабелей по форме колодца, укладка на консоли или снятие с консолей кабелей, мешающих монтажу, с последующей укладкой по окончании работ диаметром до 70 мм	1 кабель	-	0,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-19-01	Напаивание общей свинцовой ленты на оболочки кабелей в колодцах	1 кабель	-	0,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-20-01	Впаивание вентиля в оболочку кабеля или свинцовую муфту	1 вентиль	-	0,41	-	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-21-01	Прозвонка (нумерация), подбор пар кабеля при монтаже муфт с прошпаркой их массой, зачисткой жил и скруткой, дополнительной отборкой пар из распределительных коробок и кабельных ящиков	100 пар жил	-	7,2	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-22-01	Прозвонка (нумерация), подбор пар кабеля при монтаже муфт с прошпаркой их массой, зачисткой жил и скруткой, дополнительной отборкой пар из шкафов и кроссов	100 пар жил	-	2,9	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-23-01	Отборка пар из распределительных коробок и кабельных ящиков	100 пар жил	-	2,9	-	2-154-02	Монтажник связи - спайщик 2 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-24-01	Отборка пар из шкафов и кроссов	100 пар жил	-	1,2	-	2-154-02	Монтажник связи - спайщик 2 разр.	1
						2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-25-01	Контрольная прозвонка из оконечных устройств после монтажа муфт из распределительных коробок и кабельных ящиков в кабельный шкаф	100 пар жил	-	2,6	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-26-01	Контрольная прозвонка из оконечных устройств после монтажа муфт из кросса в кабельный шкаф	100 пар жил	-	1,2	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-27-01	Прозвонка (нумерация) пар нового кабеля при замене действующего кабеля с промывкой их массой, перевязкой жил кабеля на одном конце по десяткам пар и сотням и прозвонкой пар с перевязкой их на другом конце кабеля	100 пар жил	-	3,7	-	2-154-04	Монтажник связи - спайщик 4 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-28-01	Прозвонка (нумерация) четверочного кабеля при монтаже муфт	1 четверка в кабеле	-	0,09	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-29-01	Установка замерного столбика с рытьем и засыпкой ям, плотной трамбовкой, замером расстояния от столбика до муфты или угла поворота, надписью по трафарету и переходом во время работы в грунте 1 группы	1 столбик	-	1,1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-30-01	Установка замерного столбика с рытьем и засыпкой ям, плотной трамбовкой, замером расстояния от столбика до муфты или угла поворота, надписью по трафарету и переходом во время работы в грунте 2 группы	1 столбик	-	1,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-31-01	Установка замерного столбика с рытьем и засыпкой ям, плотной трамбовкой, замером расстояния от столбика до муфты или угла поворота, надписью по трафарету и переходом во время работы в грунте 3 группы	1 столбик	-	2,5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-32-01	Надпись по трафарету и переход во время работы к следующему столбику	1 столбик	-	0,48	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-33-01	Закрытие отверстий каналов трубопровода с кабелем паклей на замазке	100 отверстий	-	9,1	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
Н-44-03-013-34-01	Установка шкафной доски и заливка ее массой	1 доска	-	1,3	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-35-01	Прочистка цоколя и протирка внутренних стен шкафа	1 шкаф	-	0,65	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-36-01	Очистка плинтов после промывки массой в кабельном шкафу	1 плинт	-	0,05	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-37-01	Очистка плинтов после промывки массой в кабельном ящике или коробке емкостью 10х2	1 плинт	-	0,13	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-38-01	Замена нумерации на кабельных ящиках	1 ящик	-	0,26	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-39-01	Замена нумерации на распределительных коробках	1 коробка	-	0,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-40-01	Нумерация по трафарету на кабельных ящиках	1 ящик	-	0,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-41-01	Нумерация по трафарету на кабельных шкафах и коробках	1 шкаф или коробка	-	0,13	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-42-01	Установка готовой нумерационной пластинки над защитной полосой или над рамкой соединительных линий	1 пластинка	-	0,05	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-43-01	Устройство контрольно-измерительного пункта (КИП-1, КИП-2) со вскрытием брони и припайкой провода ПРПВМ с подачей его до замерного столбика при одном кабеле в траншее	1 пункт	-	1,05	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-44-01	Устройство контрольно-измерительного пункта (КИП-1, КИП-2) со вскрытием брони и припайкой провода ПРПВМ с подачей его до замерного столбика при двух кабелях в траншее	1 пункт	-	1,4	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-45-01	Устройство контрольно-измерительного пункта (КИП-1, КИП-2) со вскрытием брони и припайкой провода ПРПВМ с подачей его до замерного столбика при трех кабелях в траншее	1 пункт	-	1,7	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-03-013-46-01	Окрашивание кабельного ящика или бокса	1 ящик или бокс	-	0,6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-47-01	Окрашивание площадок на одинарной опоре	1 площадка	-	2,2	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-48-01	Окрашивание площадок на полуанкерной опоре	1 площадка	-	2,7	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-49-01	Окрашивание защитного уголка или металлического желоба	1 м уголка или металлического желоба	-	0,17	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-50-01	Установка палатки над колодцем или котлованом и снятие ее после окончания работ	1 палатка	-	0,6	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-51-01	Временная подводка электроосвещения к колодцам и снятие ее	1 подводка	-	0,6	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-03-013-52-01	Установка сигнализаторов понижения давления с включением сопротивлений (при монтаже муфт)	1 сигнализатор	-	0,73	-	2-154-03	Монтажник связи - спайщик 3 разр.	1
						2-154-05	Монтажник связи - спайщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-53-01	Выправка и подпайка пережимов свинцовой оболочки кабеля в колодцах, диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 20 мм	1 пережим	-	0,17	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-54-01	Выправка и подпайка пережимов свинцовой оболочки кабеля в колодцах, диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 25 мм	1 пережим	-	0,25	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-55-01	Выправка и подпайка пережимов свинцовой оболочки кабеля в колодцах, диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 35 мм	1 пережим	-	0,33	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-03-013-56-01	Выправка и подпайка пережимов свинцовой оболочки кабеля в колодцах, диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 50 мм	1 пережим	-	0,5	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-57-01	Выправка и подпайка пережимов свинцовой оболочки кабеля в колодцах, диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 65 мм	1 пережим	-	0,66	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-58-01	Выправка и подпайка пережимов свинцовой оболочки кабеля в колодцах, диаметр кабеля по свинцовой оболочке до 70 мм	1 пережим	-	0,99	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-03-013-59-01	Выправка и подпайка пережимов свинцовой оболочки кабеля в колодцах, диаметр кабеля по свинцовой оболочке свыше 70 мм	1 пережим	-	1,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Раздел Н-44-04 Устройство абонентских пунктов								
Таблица Н-44-04-001 Установка и снятие телефонных аппаратов, приборов и арматуры проводного вещания								
Н-44-04-001-01-01	Телефонные аппараты настольные: установка на основания из дерева, гипсолита, штукатурки	1 аппарат	1. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 2. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Проверка работы телефонных аппаратов.	0,37	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-001-02-01	Телефонные аппараты настольные: установка на основания из кирпича, бетона	1 аппарат	1. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 2. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Проверка работы телефонных аппаратов.	0,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-03-01	Телефонные аппараты настольные: снятие	1 аппарат	1. Снятие аппаратов приборов и арматуры. 2. Заделка мест крепления. 3. Отсоединение проводов или кабелей.	0,12	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-04-01	Телефонные аппараты настенные: установка на основания из дерева, гипсолита, штукатурки	1 аппарат	1. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 2. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Проверка работы телефонных аппаратов.	0,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-05-01	Телефонные аппараты настенные: установка на основания из кирпича, бетона	1 аппарат	1. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 2. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Проверка работы телефонных аппаратов.	0,53	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-06-01	Телефонные аппараты настенные: снятие	1 аппарат	1. Отсоединение проводов или кабелей. 2. Снятие аппаратов приборов и арматуры. 3. Заделка мест крепления.	0,18	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-001-07-01	Таксофоны или телефонные аппараты в сырых помещениях: установка на основания из дерева, гипсолита, штукатурки	1 аппарат	1. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 2. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Проверка работы телефонных аппаратов.	0,58	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-08-01	Таксофоны или телефонные аппараты в сырых помещениях: установка на основания из кирпича, бетона	1 аппарат	1. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 2. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Проверка работы телефонных аппаратов.	0,6	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-09-01	Таксофоны или телефонные аппараты в сырых помещениях: снятие	1 аппарат	1. Отсоединение проводов или кабелей. 2. Снятие аппаратов приборов и арматуры. 3. Заделка мест крепления.	0,31	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-10-01	Ограничительные и разветвительные коробки, регуляторы громкости, дополнительные приборы и розетки к телефонным аппаратам: установка на основания из дерева, гипсолита, штукатурки	1 прибор	1. Присоединение проводов или кабелей. 2. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением. 3. Проверка работы телефонных аппаратов. 4. Вмазка спиралей или установка дюбелей.	0,36	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-001-11-01	Ограничительные и разветвительные коробки, регуляторы громкости, дополнительные приборы и розетки к телефонным аппаратам: установка на основания из кирпича, бетона	1 прибор	1. Проверка работы телефонных аппаратов. 2. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением.	0,38	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-12-01	Ограничительные и разветвительные коробки, регуляторы громкости, дополнительные приборы и розетки к телефонным аппаратам: снятие	1 прибор	1. Отсоединение проводов или кабелей. 2. Снятие аппаратов приборов и арматуры. 3. Заделка мест крепления.	0,14	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-13-01	Понижающие трансформаторы: установка на основания из дерева, гипсолита, штукатурки	1 прибор	1. Проверка работы телефонных аппаратов. 2. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением.	0,41	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-14-01	Понижающие трансформаторы: установка на основания из кирпича, бетона	1 прибор	1. Проверка работы телефонных аппаратов. 2. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением.	0,43	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-15-01	Понижающие трансформаторы: снятие	1 прибор	1. Отсоединение проводов или кабелей. 2. Снятие аппаратов приборов и арматуры. 3. Заделка мест крепления.	0,22	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-001-16-01	Установка подрозетников: на основания из дерева, гипсолита, штукатурки	1 прибор	1. Проверка работы телефонных аппаратов. 2. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением.	0,07	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-44-04-001-17-01	Установка подрозетников: на основания из кирпича, бетона	1 прибор	1. Проверка работы телефонных аппаратов. 2. Вмазка спиралей или установка дюбелей. 3. Присоединение проводов или кабелей. 4. Установка телефонных аппаратов, приборов и арматуры с креплением.	0,12	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Таблица Н-44-04-002 Прокладка одинарных телефонных распределительных проводов								
Н-44-04-002-01-01	Прокладка одинарных телефонных распределительных проводов: крепление кабеля или провода гвоздями на основании из дерева, гипсолита, штукатурки	100 м кабеля	1. Распаковка бухты с проводом. 2. Размотка и протягивание провода через сквозные отверстия. 3. Приготовление гипсового раствора. 4. Заполнение гнезд гипсовым раствором (при креплении провода проволочными скрепами). 5. Крепление провода гвоздями, скрепами или раствором гипса в борозде. 6. Заделка сквозных отверстий гипсовым раствором.	5	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-002-02-01	Прокладка одинарных телефонных распределительных проводов: крепление кабеля или провода проволоочными скрепами в готовые гнезда на основании из дерева, гипсолита, штукатурки	100 м кабеля	1. Распаковка бухты с проводом. 2. Размотка и протягивание провода через сквозные отверстия. 3. Приготовление гипсового раствора. 4. Заполнение гнезд гипсовым раствором (при креплении провода проволоочными скрепами). 5. Крепление провода гвоздями, скрепами или раствором гипса в борозде. 6. Заделка сквозных отверстий гипсовым раствором.	6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-04-002-03-01	Прокладка одинарных телефонных распределительных проводов: крепление кабеля или провода металлическими установленными скрепами на основании из дерева, гипсолита, штукатурки	100 м кабеля	1. Распаковка бухты с проводом. 2. Размотка и протягивание провода через сквозные отверстия. 3. Приготовление гипсового раствора. 4. Заполнение гнезд гипсовым раствором (при креплении провода проволоочными скрепами). 5. Крепление провода гвоздями, скрепами или раствором гипса в борозде. 6. Заделка сквозных отверстий гипсовым раствором.	4,8	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-002-04-01	Прокладка одинарных телефонных распределительных проводов: крепление кабеля или провода гипсовым раствором в готовой борозде на основании из дерева, гипсолита, штукатурки	100 м кабеля	1. Распаковка бухты с проводом. 2. Размотка и протягивание провода через сквозные отверстия. 3. Приготовление гипсового раствора. 4. Заполнение гнезд гипсовым раствором (при креплении провода проволочными скрепами). 5. Крепление провода гвоздями, скрепами или раствором гипса в борозде. 6. Заделка сквозных отверстий гипсовым раствором.	6	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Таблица Н-44-04-003 Кроссировка линий абонентов и соединительных линий в кроссе и шкафах								
Н-44-04-003-01-01	Прокладка кроссовых шнуров	1 шнур	1. Определение по карточке абонента или по списку (таблице) кроссировок соединительных линий номера рамок и группы штифтов на станционной стороне кросса, номера защитной полосы и номера линии на защитной полосе с линейной стороны кросса. 2. Прокладка кроссового шнура с протаскиванием концов в отверстия кабель-лейтеров на станционной и линейной сторонах кросса. 3. Проверка правильности прокладки.	0,12	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-003-02-01	Зачистка, включение, пайка и выправка шнуров трехпроводных	1 шнур	1. Зачистка жил от изоляции. 2. Включение жил в штифты на станционной рамке и защитной полосе и запайка их. 3. Выправка кроссового шнура и впаянных жил.	0,07	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-03-01	Зачистка, включение, пайка и выправка шнуров двухпроводных	1 шнур	1. Зачистка жил от изоляции. 2. Включение жил в штифты на станционной рамке и защитной полосе и запайка их. 3. Выправка кроссового шнура и впаянных жил.	0,05	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-04-01	Параллельная подпайка шнуров трехпроводных	1 шнур	1. Зачистка жил от изоляции. 2. Включение жил в штифты на станционной рамке и защитной полосе и запайка их. 3. Выправка кроссового шнура и впаянных жил.	0,09	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-05-01	Параллельная подпайка шнуров двухпроводных	1 шнур	1. Зачистка жил от изоляции. 2. Включение жил в штифты на станционной рамке и защитной полосе и запайка их. 3. Выправка кроссового шнура и впаянных жил.	0,06	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-06-01	Снятие кроссовых шнуров	1 шнур	1. Обрезка шнура у мест включения. 2. Снятие шнура с кроссовой постели. 3. Сматывание шнура в клубок.	0,05	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-003-07-01	Выпайка из штифтов жил кроссовых шнуров трехпроводных	1 шнур	1. Выпайка жил из штифтов, рамок и защитных полос. 2. Очистка штифтов и отверстий в штифтах от остатков припая.	0,04	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-08-01	Выпайка из штифтов жил кроссовых шнуров двухпроводных	1 шнур	1. Выпайка жил из штифтов, рамок и защитных полос. 2. Очистка штифтов и отверстий в штифтах от остатков припая.	0,03	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-09-01	Установка шнура в шкафу с зачисткой жил, обмоткой шнура ниткой, присоединением, прозвонкой и связкой шнуров в жгут	1 шнур	-	0,14	-	2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-10-01	Установка параллельного шнура в шкафу с зачисткой жил, обмоткой шнура ниткой, присоединением, прозвонкой и связкой шнуров в жгут	1 шнур	-	0,23	-	2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-003-11-01	Снятие свободных шнуров с выключением и приведением оставшихся шнуров в порядок	1 шнур	-	0,02	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
Н-44-04-003-12-01	Присоединение и отсоединение группы проводов, шнуров и однопарных кабелей с перевязкой и укладкой их в прежнем порядке (при прозвонках и проверках)	1 шнур	-	0,03	-	2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-04-003-13-01	Переключение линии абонента на новую магистраль или снятие параллельного шнура	1 шнур	-	0,12	-	2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-44-04-004 Устройство воздушных вводов проводов с опор и стоек или перекидок между зданиями								
Н-44-04-004-01-01	Перекидка проводов между зданиями, длина пролета 25 м: два провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	1	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-004-02-01	Перекидка проводов между зданиями, длина пролета 25 м: три провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	1,3	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-004-03-01	Перекидка проводов между зданиями, длина пролета 25 м: четыре провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	1,6	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-004-04-01	Перекидка проводов между опорой и зданием, длина пролета 25 м: два провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	1,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-004-05-01	Перекидка проводов между опорой и зданием, длина пролета 25 м: три провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	1,5	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-004-06-01	Перекидка проводов между опорой и зданием, длина пролета 25 м: четыре провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	1,8	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-004-07-01	Перекидка проводов между опорой и зданием, длина пролета 50 м: два провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	2,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-004-08-01	Перекидка проводов между опорой и зданием, длина пролета 50 м: три провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	2,5	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-004-09-01	Перекидка проводов между опорой и зданием, длина пролета 50 м: четыре провода в перекидке	1 перекидка	1. Установка крючьев на стене с насадкой изоляторов. 2. Натягивание проводов от опоры с креплением их на изоляторах. 3. Установка в отверстия эбонитовых трубок, с затягиванием шнура или кабеля. 4. Установка втулок, воронок с заделкой отверстий. 5. Присоединение и вязка шнура на изоляторах и ввод проводов в здание.	3,5	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-004-10-01	Устройство ввода проводов от стойки: два провода во вводе	1 ввод	1. Установка на стойке втулки. 2. Заготовка и затягивание шнура в стойку. 3. Прокладка провода до кабельного ящика. 4. Зачистка жилы шнура, обмотка нитками и присоединение к кабельному ящику.	2,5	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Н-44-04-004-11-01	Устройство ввода проводов от стойки: три провода во вводе	1 ввод	1. Установка на стойке втулки. 2. Заготовка и затягивание шнура в стойку. 3. Прокладка провода до кабельного ящика. 4. Зачистка жилы шнура, обмотка нитками и присоединение к кабельному ящику.	3,2	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-44-04-004-12-01	Устройство ввода проводов от стойки: четыре провода во вводе	1 ввод	1. Установка на стойке втулки. 2. Заготовка и затягивание шнура в стойку. 3. Прокладка провода до кабельного ящика. 4. Зачистка жилы шнура, обмотка нитками и присоединение к кабельному ящику.	4	-	2-152-03	Монтажник связи - кабельщик 3 разр.	1
						2-152-05	Монтажник связи - кабельщик 5 разр.	1
Таблица Н-44-04-005 Устройство заземлений абонентских пунктов и кабельных ящиков								
Н-44-04-005-01-01	Устройство заземлений абонентских пунктов и кабельных ящиков: заземление одной трубы	1 заземление	1. Забивка трубы в дно ямы и засыпка ямы. 2. Спайка горячим способом проложенного провода заземления с заземлителем. 3. Рытье и засыпка ям. 4. Включение провода заземления в кабельный ящик или молниеотвод у абонента.	1,3	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-04-005-02-01	Устройство заземлений абонентских пунктов и кабельных ящиков: рытье и засыпка ямы в грунтах I и II группы	1 заземление	1. Рытье и засыпка ям. 2. Забивка трубы в дно ямы и засыпка ямы. 3. Включение провода заземления в кабельный ящик или молниеотвод у абонента. 4. Спайка горячим способом проложенного провода заземления с заземлителем.	0,64	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1
Н-44-04-005-03-01	Устройство заземлений абонентских пунктов и кабельных ящиков: на каждую дополнительную трубу добавлять	1 заземление	1. Спайка горячим способом проложенного провода заземления с заземлителем. 2. Рытье и засыпка ям. 3. Включение провода заземления в кабельный ящик или молниеотвод у абонента. 4. Забивка трубы в дно ямы и засыпка ямы.	0,87	-	2-152-02	Монтажник связи - кабельщик 2 разр.	1
						2-152-04	Монтажник связи - кабельщик 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 44.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-44

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При устройстве железобетонных колодцев типа ККС-3, ККС-4 и ККС-5 из трех частей	Н-44-01-002-06, Н-44-01-002-07, Н-44-01-002-09, Н-44-01-002-10, Н-44-01-002-12, Н-44-01-002-13	1,15	1,15
2	При установке люка на перекрытие на одно кольцо	Н-44-01-002-14	0,75	-
3	При установке люка без колец	Н-44-01-002-14	0,5	-
4	При устройстве горловины из кирпича	Н-44-01-002-14	1,15	-
5	При прокладке трубопровода в неосушенных траншеях и мокрых грунтах	Н-44-01-004	1,2	-
6	При прокладке трубопровода на проезжей части улиц без прекращения движения транспорта, а также под трамвайными и железнодорожными путями	Н-44-01-004	2	-
7	При прокладке одноотверстного трубопровода (до 50 каналометров в одном месте)	Н-44-01-004-13, Н-44-01-004-14	1,2	-
8	При прокладке трубопровода из асбестоцементных труб длиной менее 2 м	Н-44-01-004-01, Н-44-01-004-02, Н-44-01-004-07, Н-44-01-004-08	1,3	-
9	При сварке стыков полиэтиленовых труб на двух станках	Н-44-01-004-21, Н-44-01-004-22	1,2	-
10	При устройстве переходов:			
10.1	установкой БГ-1	Н-44-01-006 (01-36)	1,2	1,2
10.2	в песчаном грунте	Н-44-01-006	1,4	1,4
10.3	с затягиванием пакетов труб при пакете из двух труб	Н-44-01-006	1,3	1,3
10.4	с затягиванием пакетов труб при пакете из трех труб	Н-44-01-006	1,7	1,7
11	При выполнении работ с бронированными кабелями	Н-44-02-001	1,1	-
12	При пробивке гнезд вручную	Н-44-02-002 (02-05), Н-44-02-002-07, Н-44-02-002 (09-11)	2	-
13	При заготовке трассы по стенам с архитектурными украшениями	Н-44-02-002	1,1	-
14	При прокладке по желобам кабелей	Н-44-02-005 (06-07),	1,25	-

	на одном объекте менее 10 км	Н-44-02-005 (10-11), Н-44-02-005 (14-15), Н-44-02-005 (18-19), Н-44-02-005 (22-23), Н-44-02-005 (26-27)		
15	При прокладке по желобам плоского кабеля	Н-44-02-005 (06-29)	1,25	-
16	При подвесе кабелей на опорах над проводами	Н-44-02-007-02, Н-44-02-007 (04-06)	1,2	-
17	При выполнении работ на кровлях с уклоном:			
17.1	до 30°	Н-44-02-007-01, Н-44-02-007-03	1,25	-
17.2	более 30°	Н-44-02-007-01, Н-44-02-007-03	1,5	-
18	При протягивании кабеля через колодец:			
18.1		Н-44-02-008 (03-08)	1,1	-
18.2		Н-44-02-008 (09-12)	1,1	1,1
19	При прокладке кабеля в траншеях с распорами или в населенных пунктах без прекращения уличного движения:			
19.1		Н-44-02-009 (01-08)	1,2	-
19.2		Н-44-02-009 (09-15)	1,2	1,2
20	При покрытии кабеля кирпичом-половинником	Н-44-02-009 (18-19)	2	-
21	При монтаже муфт кабелей, подвешенных на стальном канате	Н-44-03-001	1,05	-
22	При монтаже муфт с параллельной подпайкой жил	Н-44-03-001, Н-44-03-002	1,1	-
23	При монтаже симметрирующих муфт при составе звена: монтажники связи-спайщики 6 разр. - 1, 4 разр. - 1.	Н-44-03-003 (01-02), Н-44-03-003 (05-07), Н-44-03-003 (12-18), Н-44-03-003 (24-28), Н-44-03-003 (34-48), Н-44-03-003 (54-56)	1,1	-
24	При монтаже конденсаторных муфт при составе звена: монтажники связи-спайщики 6 разр. - 1, 4 разр. - 1.	Н-44-03-003 (03-04), Н-44-03-003 (08-11), Н-44-03-003 (19-23), Н-44-03-003 (29-33), Н-44-03-003 (49-53), Н-44-03-003 (54-56)	1,5	-
25	При монтаже конденсаторных муфт:			
25.1		Н-44-03-003 (57-63), Н-44-03-003 (67-71)	1,5	-
25.2		Н-44-03-003 (64-66), Н-44-03-003 (72-74)	1,9	-
26	При монтаже пупиновских муфт	Н-44-03-004 (01-13)	1,13	-
27	При пупинизации до 50% линейного кабеля, непосредственно включаемого в ящик индуктивности	Н-44-03-006 (13-21)	0,9	-
28	При монтаже боксов и коробок на	Н-44-03-007 (01-02),	1,1	-

	стене	Н-44-03-007 (07-12)		
29	При пайке жил обычным паяльником	Н-44-03-007 (01-02), Н-44-03-007 (07-12)	1,07	-
30	При двухъярусном кроссе для верхнего яруса	Н-44-03-007 (03-06), Н-44-03-007-22	1,1	-
31	При присоединении кабелей в боксах с двумя втулками	Н-44-03-007 (13-15)	1,4	-
32	При установке защитных полос или рамок без крепления кабеля	Н-44-03-007-22	0,5	-
33	При протягивании кабеля через подвальное помещение с открыванием и закрыванием кабельных ниш	Н-44-03-007 (17-18)	1,35	-
34	При установке распределительных коробок, заряженных кабелем	Н-44-03-007 (19-21)	1,3	-
35	При проверке кабелей в колодцах с увеличением состава звена на одного монтажника связи-кабельщика 2 разр.	Н-44-03-008 (01-19)	1,5	1,5
36	При наполнении кабелей газом с помощью баллонов высокого давления	Н-44-03-008	1,2	1,2
37	При наполнении кабелей воздухом с помощью ручного насоса	Н-44-03-008	1,45	1,45
38	При пересоединении действующего кабеля на один новый кабель, включенный в оконечные устройства	Н-44-03-009-01	0,5	-
39	При пересоединении кабелей, укрепленных на стене	Н-44-03-009	0,75	-
40	При запайке, распайке и промывке разветвительных муфт или удлиненных муфт (при монтаже муфт с удлиненной жилой)	Н-44-03-011	1,4	-
41	При промывке жил сростка кабелей, укрепленных на стене или подвешенных на стальном канате	Н-44-03-011	0,5	-
42	При разделке проволоочной брони	Н-44-03-012-01, Н-44-03-012-07, Н-44-03-012-13, Н-44-03-012-19, Н-44-03-012-25, Н-44-03-012-31	2	-
43	При выполнении работ на кабелях, укрепленных			
43.1	на стене	Н-44-03-012	1,1	-
43.2	на стальных тросах	Н-44-03-012	1,15	-
44	При запайке кабеля в алюминиевой оболочке	Н-44-03-012-06, Н-44-03-012-12, Н-44-03-012-18, Н-44-03-012-24, Н-44-03-012-30, Н-44-03-012-36	2	-

45	При прозвонке и отборке пар кабелей, укрепленных:			
45.1	на стене	Н-44-03-013 (21-24)	1,1	-
45.2	на стальном тросе	Н-44-03-013 (21-24)	1,15	-
46	При установке и снятии ограничителя типа «перемычка»	Н-44-04-001 (10-12)	0,2	-
47	При наличии в кроссе менее 20 полюс	Н-44-04-003-01, Н-44-04-003-06	0,9	-
48	При расположении кросса в нескольких рядах и прокладке кроссовых шнуров через перекидной желоб	Н-44-04-003-01, Н-44-04-003-06	1,1	-
49	При двухъярусном кроссе	Н-44-04-003	1,15	-
50	При кроссировке шнуром в хлопчатобумажной оплетке	Н-44-04-003-02, Н-44-04-003-03	2	-
51	При снятии перекидок и вводов со сматыванием проводов	Н-44-04-004	0,45	-