

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 45.
МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ**

I. Техническая часть

1.45.1. Сборник содержит нормы на работы по строительству и монтажу воздушных линий связи (телеграфно-телефонного и проводного вещания).

1.45.2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей и техническими условиями на производство и приемку электромонтажных работ.

1.45.3. В составах работ, приведенных в таблицах норм, перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы или операции, вытекающие из характера и содержания самой работы, например, надевание и снятие пояса и когтей, подъем на опоры и спуск с них и т.п., как правило, не упоминаются, но выполнение их нормами учтено.

1.45.4. Нормами учтены переходы рабочих в процессе работы от опоры к опоре или на расстояние до 100 м с переноской приспособлений, инструментов и материалов общей массой до 12 кг на одного рабочего.

Перемещение необходимых для работы материалов, инструментов и приспособлений в пределах места работы (подножка, разноска, подкатка и т.п.) на расстояние до 10 м, за исключением особо оговоренных случаев, также включено в нормы.

Переходы рабочих в процессе работы на расстояние более 100 м учитываются отдельно из расчета 0,25 чел.-ч на 1 км.

Перемещение материалов, инструментов и приспособлений на расстояние более 10 м при массе их св. 12 кг на 1 рабочего нормируется по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.45.5. Нормами на механизированные работы учтено перемещение машин только по фронту работы. Перемещение машин к месту работы и обратно к месту стоянки, а также объезды препятствий (рек, оврагов и т.п.) нормами не учтены.

1.45.6. Нормами сборника предусмотрено строительство воздушных линий связи на железобетонных и деревянных опорах.

При применении для изготовления опор деревянных антисептированных столбов нормы на заготовку, сборку и установку опор вручную, а также на работы, связанные с подъемом на опоры, умножаются на 1,2.

1.45.7. Нормами сборника предусмотрено строительство воздушных линий связи в ненаселенной местности и по территории населенных пунктов, промышленных предприятий и строительных дворов.

При строительстве и монтаже линий в горных условиях на крутых склонах (св. 1:5) нормы Н-45-01-003 (01-21), Н-45-01-003 (36-42), Н-45-01-003 (50-56), Н-45-01-003 (64-70); Н-45-01-005; Н-45-01-006; Н-45-02-001; Н-45-02-006; Н-45-02-008 умножаются на следующие коэффициенты:

при выполнении работ на крутых продольных склонах Кавказского хребта и его отрог - 1,5;

при выполнении работ на крутых поперечных склонах Кавказского хребта и его отрог - 2;

при выполнении работ на крутых продольных склонах Уральских, Крымских, Алтайских, Средне-Азиатских, Карпатских и Саянских гор, а также гор Кольского полуострова - 1,3;

при выполнении работ на крутых поперечных склонах Уральских, Крымских, Алтайских, Средне-Азиатских, Карпатских и Саянских гор, а также гор Кольского полуострова - 1,8;

1.45.8. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ на сухой местности или при снежном покрове до 0,5 м.

При выполнении работ в условиях, отличных от нормальных, применяются коэффициенты, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Условия производства работ	Коэффициенты	Шифр таблиц (нормы)
В распутицу (независимо от времени года)	1,25	Н-45-01-003, Н-45-01-004, Н-45-01-006, Н-45-01-007, Н-45-01-008, Н-45-01-009, Н-45-01-012, Н-45-01-014, Н-45-01-015, Н-45-02-001, Н-45-02-008
По болотистой местности	1,4	Н-45-01-012, Н-45-02-001, Н-45-02-008
По просеке, кустарникам	1,1	Н-45-01-004, Н-45-01-014, Н-45-01-015
Через овраги	1,3	Н-45-02-001 (01-15)
По снегу глубиной св. 0,5 м или вспаханному полю	1,15	Н-45-02-001 (16-67) и Н-45-02-008
	1,25	Н-45-02-001 (01-15)

1.45.9. Раздел Н-45-01 «Опоры воздушных линий связи» содержит нормы на разбивку трассы и на заготовку, сборку, оснастку, установку и упразднение опор воздушных линий связи.

1.45.10. Нормами предусмотрена обработка лесоматериалов из сосны, ели и пихты при помощи ручного или электрифицированного инструмента. При использовании лесоматериалов из дуба, бука, ясеня и граба нормы Н-45-01-002; Н-45-01-003 (22-35), Н-45-01-003 (43-49), Н-45-01-003 (57-63), Н-45-01-005 (01-14); Н-45-01-006 (01-02); Н-45-01-007 (01-04); Н-45-01-007 (26-31) умножается на 1,2; из лиственницы - на 1,1.

1.45.11. Рытье ям и траншей, за исключением случаев, особо оговоренных в составах работ, нормами раздела Н-45-01 «Опоры воздушных линий связи» не предусмотрено и нормируется по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.45.12. Длина опор и подпор определяется обмером от вершины до основания, включая приставки.

1.45.13. Нормами таблицы Н-45-01-001 предусмотрена разбивка трассы в условиях, которые в зависимости от трудоемкости работы разделены на 3 группы:

1 - легкие условия - работа на открытой ровной и сухой местности без снежного покрова или с покровом толщиной до 0,5 м;

2 - условия средней трудности - работа на пересеченной или болотистой местности, в лесу и мелких населенных пунктах (селах, дачных поселках, усадьбах совхозов и т.п.) без снежного покрова или с покровом толщиной до 0,5 м, а также на открытой и ровной местности при снежном покрове толщиной св. 0,5 м или в распутицу (весной и осенью);

3 - трудные условия - работа в крупных населенных пунктах (городах и поселках городского типа) и на территориях промышленных предприятий и строительных площадках, а также на любой местности, кроме открытой и ровной, при снежном покрове толщиной св. 0,5 м или в распутицу (весной и осенью).

Нормами предусмотрены возможные отклонения от проектного количества опор на 1 км линии, возникающие при разбивке трассы.

1.45.14. Нормами таблицы Н-45-01-002 предусмотрена очистка немерзлых бревен. При очистке от коры и луба мерзлых бревен к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.15. При защите бревен от гниения принимается на одно бревно при обмазке антисептиком или на один бандаж при устройстве бандажей по Н-45-01-002-21 и Н-45-01-002-22.

1.45.16. Нормами таблицы Н-45-01-003 предусмотрены установка одностоечных железобетонных и деревянных опор, заготовка и сборка сложных деревянных опор (рис. 1 - 5) с установкой необходимого количества траверс и ригелей при одно- или двухтраверсном профиле опор. При крюковом профиле сложные опоры, предназначенные для подвески до четырех проводов, приравниваются к соответствующего типа опорам одноставерсного профиля.




Рис. 1. Промежуточная опора для болотистых грунтов




Рис. 2. Полуанкерная опора




Рис. 3. Трехстоечная опора



Рис. 4. Трехстоечная опора




Рис. 5. Четырехстоечная опора

Установка на сложных опорах траверс и крюков сверх количества, предусмотренного данной таблицей, нормируется по Н-45-01-007

По этой же таблице нормируется установка перечисленной оснастки на одностоечных деревянных и железобетонных опорах.

Установка опор, как правило, производится механизированным способом Н-45-01-004, поэтому нормы на установку опор вручную, приведенные в данной таблице, относятся только к случаям, когда применять механизмы не представляется возможным.

1.45.17. Нормами предусмотрена засыпка ям талым грунтом: при установке опор с засыпкой ям мерзлым грунтом к нормам Н-45-01-003 (01-21), Н-45-01-003 (36-42), Н-45-01-003 (50-56), Н-45-01-003 (64-70) применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.18. Техническая характеристика бурильно-крановых машин приведена в приложении 45.1.

1.45.19. Нормами Н-45-01-004 (01-12) установка полуанкерных железобетонных опор не предусмотрена. При установке полуанкерных железобетонных опор к нормам Н-45-01-004-11, Н-45-01-004-12 применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.20. Нормами таблицы Н-45-01-004 предусмотрена засыпка ям, разработанных бурильно-крановыми машинами. При засыпке ям, вырытых вручную, к нормам Н-45-01-004-14, Н-45-01-004-15: в случае установки опор без приставок или с одной приставкой; в случае установки опор с двумя приставками или подземными ригелями.

1.45.21. Нормами таблицы Н-45-01-005 предусмотрено устройство деревянных приставок без установки подземных ригелей. При заготовке и установке подземных ригелей принимается при том же составе звена на один ригель по Н-45-01-005-39.

1.45.22. Нормами таблицы Н-45-01-006 предусмотрена засыпка ям талым грунтом. При засыпке ям мерзлым грунтом к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.23. Нормами Н-45-01-006 (03-08) предусмотрена заготовка оттяжек из троса или из двух - четырех проволок. При заготовке тем же звеном оттяжек из большего количества проволок на каждую проволоку более четырех к нормам Н-45-01-006-03, Н-45-01-006-05, Н-45-01-006-07 добавляется Н-45-01-006-09; к Н-45-01-006-04, Н-45-01-006-06, Н-45-01-006-08 добавляется Н-45-01-006-10.

1.45.24. Нормами Н-45-01-007 (01-24) предусмотрено сверление на опоре одного отверстия; закрепление и снятие одной (одинарной или двойной) траверсы до подвески или после снятия проводов. При сверлении двух отверстий или закреплении (снятии) двух траверс; трех отверстий или траверс, при закреплении (снятии) траверс среди действующих проводов или над ними к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.25. Нормами Н-45-01-007 (01-24) предусмотрена установка двойных траверс без вкладышей. При изготовлении и установке вкладыша со сверлением необходимых отверстий добавляется на один вкладыш по Н-45-01-007-25.

1.45.26. Нормами таблицы Н-45-01-009 предусмотрено закрепление на пропитанной пеньке (каболке) изоляторов типа ТФ на месте установки опор. При снятии изоляторов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.27. При выполнении работ на стройдворе вручную применяется нормам по разновидности Н-45-01-009-04.

1.45.28. Нормы таблицы Н-45-01-010 применяются в отдельных случаях, когда на строительство по тем или иным причинам поставляются неоснащенные траверсы. В этом случае оснастку траверс рекомендуется производить на специальной площадке.

1.45.29. Нормами таблицы Н-45-01-012 предусмотрено нанесение надписей с подготовкой поверхности (зачисткой и нанесением белого фона). При нанесении надписей без подготовки белого фона к нормам Н-45-01-012-03, Н-45-01-012-04 применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.30. Нормы таблицы Н-45-01-013 применяются только при выправке в летнее время отдельных опор, установленных зимой.

1.45.31. Нормами таблицы Н-45-01-014 предусмотрены работы по развозке деревянных и железобетонных стоек, деревянных опор, собранных с приставками, железобетонных приставок и материалов (траверсы, штыри, изоляторы, бухты проволоки) по трассе.

1.45.32. Нормами таблицы Н-45-01-015 предусмотрено подтаскивание на расстояние до 100 м деревянных и железобетонных стоек трактором или автомашиной.

1.45.33. Сооружение плотов и приспособлений для переправ нормами Н-45-02-001 (01-15) не предусмотрено.

1.45.34. Подъем проводов над зданиями или проводами других линий нормами Н-45-02-001 (16-25) не предусмотрен. При выполнении этой работы принимается на одно пересечение провода при том же составе звена: для проводов диаметром 4 мм (сечением 10 мм²) по Н-45-02-001-26; для проводов диаметром 5 или 6 мм (сечением 20 или 35 мм²) по Н-45-02-001-27.

1.45.35. Нормами Н-45-02-001 (16-25) протягивание проводов между стойками сложных опор не предусмотрено. При протягивании проводов с их резкой и соединением после протягивания принимается на одно протягивание провода, подвешиваемого между стойками опоры, при том же составе звена по Н-45-02-001-28.

1.45.36. Нормами Н-45-02-001 (29-37) предусмотрены работы по вытягиванию и регулировке проводов. Основные условия, определяющие длину секции регулирования, указаны в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика участка воздушной линии	Длина секции регулирования, км
Линия проходит по ровной местности; отсутствуют подъемы линии св. 10° и угловые опоры с вылетом угла св. 2 м; на 1 км линии установлено не более двух опор с вылетом угла до 2 м	1,1-2
Линия проходит по слабопересеченной местности: помимо подъемов до 10° и опор с вылетом угла до 2 м на 1 км линии имеется один подъем 10-20° или одна угловая опора с вылетом угла св. 2 м	0,6-1
Линия проходит по сильнопересеченной местности или в населенном пункте	0,3-0,5

1.45.37. Нормами Н-45-02-001 (38-75) предусмотрены работы по закреплению проводов.

1.45.38. Нормами Н-45-02-001 (38-67) монтаж точечных скречиваний и контрольных сжимов, концевая заделка проводов и соединение подвешенных проводов при устройстве вставок не предусмотрены. Эти работы нормируются по Н-45-02-001 (68-75).

1.45.39. Нормы таблицы Н-45-02-004 применяются только при подвеске или перекладке многопроволочных проводов сечением до 35 мм² на переходах через реки, овраги, железнодорожные линии и другие препятствия в случае крепления этих проводов на изоляторах двойных траверс, установленных на переходных опорах.

1.45.40. Нормы таблицы Н-45-02-005 применяются при монтаже или демонтаже контрольных сжимов и скречиваний на ранее подвешенных проводах. Монтаж сжимов и скречиваний, выполняемых в процессе подвески проводов, нормируется по Н-45-02-001 (68-75).

Замена арматуры при монтаже скречиваний и контрольных сжимов нормами не учтена и нормируется по Н-45-01-008.

1.45.41. Нормы таблицы Н-45-02-006 применяются при реконструкции воздушных линий, когда производится замена опор, замена крюков на траверсы и регулировка ранее подвешенных проводов и проводов, переложённых с крюка на траверсу.

При замене опоры развязанные провода временно, до установки новой опоры, закрепляются на специальных шестах.

1.45.42. Нормами Н-45-02-006 (01-08) предусмотрена перекладка проводов со снятием арматуры. При перекладке проводов без снятия арматуры к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.43. Нормами Н-45-02-006 (09-16) предусмотрено развязывание проводов. При регулировке проводов, развязанных во время перекладки их с крюка на траверсу (Н-45-02-006-01÷Н-45-02-006-08), к нормам Н-45-02-006 (09-16) применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.44. Нормами таблицы Н-45-02-008 предусмотрено снятие проводов на недействующих (выключенных) линиях. При упразднении проводов, расположенных среди действующих линий или над ними, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.45. Настоящий раздел содержит нормы на монтаж и демонтаж стоечных линий телефонных и радиотрансляционных сетей.

1.45.46. Стоечные линии характеризуются: на телефонных сетях - числом подвешиваемых пар проводов (1 x 2; 6 x 2; 10 x 2); на радиотрансляционных сетях - данными, приведенными в таблице 3.

Таблица 3

Вид стоек		Высота стоечных линий, м	Высота стоек, м, до	Рабочее напряжение цепей, подвешиваемых на стойках, В
Промежуточные, угловые,		0,8	2-3,6	До 240
		2,5	3,6-4,2	360-960
Станционные	двухсторонние	0,8	2,3	До 240
		2,5	3,7	360-960
	четырёхсторонние	0,8	2	До 240
		2,5	3,2	360-960

1.45.47. Нормами Н-45-03 предусмотрено выполнение работ на крышах с уклоном до 30°. При работе на крышах с уклоном более 30° нормы умножаются на 1,25.

1.45.48. Нормами не предусмотрены и нормируются отдельно: доставка конструкций, материалов и приспособлений во дворы зданий, на которых ведется монтаж стоечных линий, приготовление замазки и краски.

1.45.49. Нормами на подвеску и перекладку проводов предусмотрено закрепление (вязка) проводов на изоляторах без прокладки ленты. При вязке голых проводов из цветных металлов с прокладкой ленты к нормам Н-45-03-003, Н-45-03-004 применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.50. Нормами таблицы Н-45-03-001 предусмотрена установка стоек и кабельных опор на крышах с покрытием из кровельной стали. При установке стоек на крышах с черепичной, тесовой или асбестоцементной кровлей закрепление на крыше листа из кровельной стали и двух брусков под копыта стойки нормируется по Н-45-03-002-11, Н-45-03-002-12.

Нормами предусмотрены заготовка и установка оттяжек из одной проволоки. При заготовке оттяжек из двух проволок со скручиванием их добавляется на каждую двухпроводочную оттяжку по Н-45-03-001-23.

При установке или снятии стоек без оттяжек к нормам Н-45-03-001-07, Н-45-03-001-08 применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.51. Нормами Н-45-03-002-13, Н-45-03-002-14 сверление отверстий в угольниках и стойках не предусмотрено.

1.45.52. Нормами таблицы Н-45-03-003 предусмотрена подвеска или снятие со стоек проводов различного назначения, кроме заземляющих. При подвеске и снятии заземляющих проводов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

1.45.53. Нормами таблицы Н-45-03-004 предусмотрены перекладка и регулировка проводов. При регулировке проводов без перекладки к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 45.2.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-45-01 Опоры воздушных линий связи								
Таблица Н-45-01-001 Разбивка трассы								
Н-45-01-001-01-01	Разбивка трассы, легкие условия работы: 12 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольщиков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольщиков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	2,8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-02-01	Разбивка трассы, легкие условия работы: 16 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольщиков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольщиков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	3,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-03-01	Разбивка трассы, легкие условия работы: 20 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольщиков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольщиков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	4,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-001-04-01	Разбивка трассы, легкие условия работы: 25 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	5,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-05-01	Разбивка трассы, легкие условия работы: 28-32 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	6,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-06-01	Разбивка трассы, условия работы средней трудности: 12 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	4,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-001-07-01	Разбивка трассы, условия работы средней трудности: 16 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	5,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-08-01	Разбивка трассы, условия работы средней трудности: 20 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	7,1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-09-01	Разбивка трассы, условия работы средней трудности: 25 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	8,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-001-10-01	Разбивка трассы, условия работы средней трудности: 28-32 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	11	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-11-01	Разбивка трассы, трудные условия работы: 12 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-12-01	Разбивка трассы, трудные условия работы: 16 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-001-13-01	Разбивка трассы, трудные условия работы: 20 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	9,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-14-01	Разбивка трассы, трудные условия работы: 25 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	12	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-01-001-15-01	Разбивка трассы, трудные условия работы: 28-32 опор на 1 км линии	1 км трассы	1. Заготовка кольшшков. 2. Определение места установки вехориентиров. 3. Установка вех. 4. Забивка кольшшков, указывающих места установки опор с измерением длины пролетов, величины уклонов и вылетов углов. 5. Заполнение покилометровой тетради.	15	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-01-002 Обработка бревен								
Н-45-01-002-01-01	Очистка бревен: длиной до 7,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки. 2. Очистка бревна от коры и луба окорочной лопатой и стругом с обрубкой сучьев. 3. Откатывание бревна в сторону.	0,73	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-02-01	Очистка бревен: длиной до 8,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки. 2. Очистка бревна от коры и луба окорочной лопатой и стругом с обрубкой сучьев. 3. Откатывание бревна в сторону.	0,81	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-03-01	Очистка бревен: длиной до 9,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки. 2. Очистка бревна от коры и луба окорочной лопатой и стругом с обрубкой сучьев. 3. Откатывание бревна в сторону.	0,88	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-04-01	Очистка бревен: длиной до 11 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки. 2. Очистка бревна от коры и луба окорочной лопатой и стругом с обрубкой сучьев. 3. Откатывание бревна в сторону.	0,98	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-05-01	Очистка бревен: длиной до 13 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки. 2. Очистка бревна от коры и луба окорочной лопатой и стругом с обрубкой сучьев. 3. Откатывание бревна в сторону.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-06-01	Обработка вершины бревен с острожкой: длиной до 7,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,36	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-07-01	Обработка вершины бревен с острожкой: длиной до 8,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,36	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-002-08-01	Обработка вершины бревен с острожкой: длиной до 9,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-09-01	Обработка вершины бревен с острожкой: длиной до 11 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-10-01	Обработка вершины бревен с острожкой: длиной до 13 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,44	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-11-01	Обработка вершины бревен без острожки: длиной до 7,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-12-01	Обработка вершины бревен без острожки: длиной до 8,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-13-01	Обработка вершины бревен без острожки: длиной до 9,5 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-14-01	Обработка вершины бревен без острожки: длиной до 11 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-15-01	Обработка вершины бревен без острожки: длиной до 13 м	шт	1. Укладка бревна на подкладки с закреплением скобами. 2. Затеска вершины. 3. Острожка вершины.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-16-01	Укладка бревен в штабель: длиной до 7,5 м	шт	1. Устройство подкладок. 2. Подкатка бревен на расстояние до 10 м. 3. Укладка бревен на подкладки.	0,36	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-17-01	Укладка бревен в штабель: длиной до 8,5 м	шт	1. Устройство подкладок. 2. Подкатка бревен на расстояние до 10 м. 3. Укладка бревен на подкладки.	0,39	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-002-18-01	Укладка бревен в штабель: длиной до 9,5 м	шт	1. Устройство подкладок. 2. Подкатка бревен на расстояние до 10 м. 3. Укладка бревен на подкладки.	0,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-19-01	Укладка бревен в штабель: длиной до 11 м	шт	1. Устройство подкладок. 2. Подкатка бревен на расстояние до 10 м. 3. Укладка бревен на подкладки.	0,62	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-20-01	Укладка бревен в штабель: длиной до 13 м	шт	1. Устройство подкладок. 2. Подкатка бревен на расстояние до 10 м. 3. Укладка бревен на подкладки.	0,79	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-45-01-002-21-01	Обмазка антисептиком при защите бревен от гниения	1 бревно	-	0,47	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-45-01-002-22-01	Устройство бандажей при защите бревен от гниения	1 бандаж	-	0,47	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-45-01-003 Заготовка, сборка и установка опор вручную								
Н-45-01-003-01-01	Установка одностоечных опор, деревянных без приставок или с одной приставкой: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	1,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-02-01	Установка одностоечных опор, деревянных без приставок или с одной приставкой: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-03-01	Установка одностоечных опор, деревянных без приставок или с одной приставкой: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-04-01	Установка одностоечных опор, деревянных без приставок или с одной приставкой: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-05-01	Установка одностоечных опор, деревянных без приставок или с одной приставкой: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-06-01	Установка одностоечных опор, деревянных без приставок или с одной приставкой: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	3,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-07-01	Установка одностоечных опор, деревянных без приставок или с одной приставкой: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,26	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-08-01	Установка одностоечных опор, железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-09-01	Установка одностоечных опор, железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-10-01	Установка одностоечных опор, железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-11-01	Установка одностоечных опор, железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-12-01	Установка одностоечных опор, железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	3,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-13-01	Установка одностоечных опор, железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-14-01	Установка одностоечных опор, железобетонных без приставок или деревянных с двумя приставками или подземными ригелями: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,31	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-15-01	Установка одностоечных опор, деревянных в болотистом грунте с закачиванием: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	2,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-16-01	Установка одностоечных опор, деревянных в болотистом грунте с закачиванием: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-17-01	Установка одностоечных опор, деревянных в болотистом грунте с закачиванием: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	3,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-18-01	Установка одностоечных опор, деревянных в болотистом грунте с закачиванием: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	3,8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-19-01	Установка одностоечных опор, деревянных в болотистом грунте с закачиванием: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-20-01	Установка одностоечных опор, деревянных в болотистом грунте с закачиванием: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-003-21-01	Установка одностоечных опор, деревянных в болотистом грунте с закачиванием: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,41	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-22-01	Заготовка промежуточных опор с одной траверсой для болотистых грунтов: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	3,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-23-01	Заготовка промежуточных опор с одной траверсой для болотистых грунтов: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-24-01	Заготовка промежуточных опор с одной траверсой для болотистых грунтов: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-25-01	Заготовка промежуточных опор с одной траверсой для болотистых грунтов: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-26-01	Заготовка промежуточных опор с одной траверсой для болотистых грунтов: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-27-01	Заготовка промежуточных опор с одной траверсой для болотистых грунтов: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	6,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-28-01	Заготовка промежуточных опор с одной траверсой для болотистых грунтов: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,43	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-29-01	Заготовка промежуточных опор с двумя траверсами для болотистых грунтов: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	3,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-30-01	Заготовка промежуточных опор с двумя траверсами для болотистых грунтов: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-31-01	Заготовка промежуточных опор с двумя траверсами для болотистых грунтов: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-32-01	Заготовка промежуточных опор с двумя траверсами для болотистых грунтов: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-33-01	Заготовка промежуточных опор с двумя траверсами для болотистых грунтов: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-34-01	Заготовка промежуточных опор с двумя траверсами для болотистых грунтов: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	6,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-35-01	Заготовка промежуточных опор с двумя траверсами для болотистых грунтов: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,43	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-36-01	Установка со сборкой промежуточных опор для болотистых грунтов: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	7,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-37-01	Установка со сборкой промежуточных опор для болотистых грунтов: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	8,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-38-01	Установка со сборкой промежуточных опор для болотистых грунтов: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	9,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-39-01	Установка со сборкой промежуточных опор для болотистых грунтов: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	11	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-40-01	Установка со сборкой промежуточных опор для болотистых грунтов: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	12	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-41-01	Установка со сборкой промежуточных опор для болотистых грунтов: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	14	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-42-01	Установка со сборкой промежуточных опор для болотистых грунтов: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,97	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-43-01	Заготовка полуанкерных или трехстоечных опор одноставерсного профиля: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-44-01	Заготовка полуанкерных или трехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-45-01	Заготовка полуанкерных или трехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-46-01	Заготовка полуанкерных или трехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	6,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-47-01	Заготовка полуанкерных или трехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	6,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-48-01	Заготовка полуанкерных или трехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	7,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-49-01	Заготовка полуанкерных или трехстоечных опор одностраверсного профиля: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,39	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-50-01	Установка со сборкой полуанкерных или трехстоечных опор: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	14	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-51-01	Установка со сборкой полуанкерных или трехстоечных опор: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	16	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-52-01	Установка со сборкой полуанкерных или трехстоечных опор: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	17	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-53-01	Установка со сборкой полуанкерных или трехстоечных опор: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	17,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-54-01	Установка со сборкой полуанкерных или трехстоечных опор: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	19,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-55-01	Установка со сборкой полуанкерных или трехстоечных опор: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	21	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-56-01	Установка со сборкой полуанкерных или трехстоечных опор: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	1,1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-57-01	Заготовка четырехстоечных опор одноставерсного профиля: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-58-01	Заготовка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	4,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-59-01	Заготовка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-60-01	Заготовка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	5,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-61-01	Заготовка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-62-01	Заготовка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	6,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-45-01-003-63-01	Заготовка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	0,34	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-64-01	Установка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 6,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	16	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-65-01	Установка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 7,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	17,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-66-01	Установка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 8,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	18,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-67-01	Установка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 9,5 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	19,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-68-01	Установка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 11 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	21	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-003-69-01	Установка четырехстоечных опор одностраверсного профиля: длина опоры до 13 м	1 опора	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в траверсах для укрепления их на опоре. 3. Установка траверс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	23	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-003-70-01	Установка четырехстоечных опор одноставерсного профиля: на каждый 1 м свыше 13 добавлять	1 м	1. Укладка деталей опоры и соединение их болтами. 2. Сверление отверстий в стравеpсах для укрепления их на опоре. 3. Установка стравеpс с их подгонкой. 4. Подъем опоры с установкой подъемных приспособлений (падающей стрелы, расчалок, полиспаста, лебедки и подобное). 5. Выверка опоры с кантовкой. 6. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 7. Снятие подъемных приспособлений.	1,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разp.	3
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разp.	6
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разp.	1
Таблица Н-45-01-004 Установка опор бурильно-крановыми машинами								
Н-45-01-004-01-01	Установка бурильно-крановыми машинами или кранами одностоечных железобетонных опор длиной до 6,5 м или деревянных опор длиной до 8,5 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	0,54	0,18	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разp.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разp.	1
Н-45-01-004-02-01	Установка бурильно-крановыми машинами одностоечных железобетонных опор длиной до 6,5 м или деревянных опор длиной до 8,5 м без выверки и засыпки ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой и расстроповкой опоры. 3. Приведение машины в транспортное положение.	0,09	0,09	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разp.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-004-03-01	Установка кранами одностоечных железобетонных опор длиной до 6,5 м или деревянных опор длиной до 8,5 м без выверки и засыпки ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой и расстроповкой опоры. 3. Приведение машины в транспортное положение.	0,12	0,12	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-004-04-01	Установка бурильно-крановыми машинами одностоечных железобетонных опор длиной до 8,5 м или деревянных опор длиной до 13 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	0,84	0,21	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-004-05-01	Установка кранами одностоечных железобетонных опор длиной до 8,5 м или деревянных опор длиной до 13 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	0,96	0,24	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-004-06-01	Установка бурильно-крановыми машинами одностоечных железобетонных опор длиной до 8,5 м или деревянных опор длиной до 13 м без выверки и засыпки ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой и расстроповкой опоры. 3. Приведение машины в транспортное положение.	0,18	0,09	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-004-07-01	Установка кранами одностоечных железобетонных опор длиной до 8,5 м или деревянных опор длиной до 13 м без выверки и засыпки ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой и расстроповкой опоры. 3. Приведение машины в транспортное положение.	0,3	0,15	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-004-08-01	Установка кранами одностоечных железобетонных опор длиной до 10 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	1,12	0,28	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-004-09-01	Установка кранами одностоечных железобетонных опор длиной до 13 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	1,44	0,36	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-004-10-01	Установка трактором с падающей стрелой одностоечных железобетонных опор длиной до 13 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	3,57	0,51	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-004-11-01	Установка кранами или бурильно-крановыми машинами деревянных полуанкерных опор длиной до 8,5 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	3,88	0,97	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-004-12-01	Установка кранами или бурильно-крановыми машинами деревянных полуанкерных опор длиной до 13 м с выверкой и засыпкой ям грунтом	1 опора	1. Приведение машины в рабочее положение и подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и опускание опоры в яму со строповкой или установкой подъемных приспособлений. 3. Выверка опоры с кантовкой. 4. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 5. Расстроповка опоры и приведение машины и приспособлений в транспортное положение.	6	1,5	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-004-13-01	Добавлять на устройство настила при установке одностоечных железобетонных опор в болотистых грунтах	1 опора	-	0,85	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	3
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-004-14-01	Выверка одностоечных опор железобетонных длиной до 6,5 м или деревянные длиной до 8,5 м	1 опора	1. Выверка опоры с кантовкой. 2. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта.	0,75	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-004-15-01	Выверка одностоечных опор железобетонных длиной до 6,5 м или деревянные длиной до 13 м	1 опора	1. Выверка опоры с кантовкой. 2. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта.	1,1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	4
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Таблица Н-45-01-005 Устройство приставок								
Н-45-01-005-01-01	Установка деревянной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 6,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-02-01	Установка деревянной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 7,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-03-01	Установка деревянной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 8,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-04-01	Установка деревянной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 9,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-05-01	Установка деревянной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 11 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-06-01	Установка деревянной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 13 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-07-01	Установка деревянной одинарной приставки массой до 250 кг: на каждый 1 м св. 13 добавлять	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	0,08	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-08-01	Установка деревянной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 6,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-09-01	Установка деревянной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 7,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-10-01	Установка деревянной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 8,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-11-01	Установка деревянной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 9,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-12-01	Установка деревянной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 11 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-13-01	Установка деревянной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 13 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-14-01	Установка деревянной двойной приставки массой до 250 кг: на каждый 1 м св. 13 добавлять	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	0,09	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-15-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 6,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-16-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 7,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-17-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 8,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-18-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 9,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-19-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 11 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	1,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-20-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 13 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-21-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 250 кг: на каждый 1 м св. 13 добавлять	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	0,12	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-22-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 6,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-23-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 7,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-24-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 8,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-25-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 9,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-26-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 11 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-27-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 250 кг: длина опоры с приставкой до 13 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	3,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-28-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 250 кг: на каждый 1 м св. 13 добавлять	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	0,13	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-29-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 8,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-30-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 9,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-31-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 11 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-32-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 13 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	2,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-33-01	Установка железобетонной одинарной приставки массой до 350 кг: на каждый 1 м св. 13 добавлять	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	0,15	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-34-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 8,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	3,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-005-35-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 9,5 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	3,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-36-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 11 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	3,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-37-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 350 кг: длина опоры с приставкой до 13 м	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	4,1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-38-01	Установка железобетонной двойной приставки массой до 350 кг: на каждый 1 м св. 13 добавлять	1 приставка	1. Укладка стоек и приставок. 2. Затеска мест сопряжения и антисептирование. 3. Заготовка вкладыша для приставок массой до 250 кг. 4. Соединение приставок со стойкой с заготовкой проволоки и скручиванием.	0,16	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-005-39-01	Заготовка и установка подземных ригелей	1 ригель	-	0,49	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-01-006 Укрепление опор								
Н-45-01-006-01-01	Установка подпоры, длина опоры до 8,5 м	1 подпора	1. Заготовка подпоры и бруса. 2. Укладка бруса в яму или крепление его к подпоре. 3. Подгонка подпоры к опоре с антисептированием сопряжений. 4. Установка подпоры в яму с закреплением на опоре. 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта.	3,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-006-02-01	Установка подпоры, длина опоры свыше 8,5 м	1 подпора	1. Заготовка подпоры и бруса. 2. Укладка бруса в яму или крепление его к подпоре. 3. Подгонка подпоры к опоре с антисептированием сопряжений. 4. Установка подпоры в яму с закреплением на опоре. 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта.	4,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-01-006-03-01	Устройство оттяжки на якоре на железобетонной опоре, длина опоры до 8,5 м	1 оттяжка	1. Заготовка бруса с закреплением якорного жгута или стержня. 2. Заготовка оттяжного столба. 3. Заготовка оттяжки из троса или проволоки с закреплением на якоре. 4. Установка оттяжного столба и укладка бруса (якоря). 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 6. Закрепление оттяжки на опоре и оттяжном столбе.	2,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-006-04-01	Устройство оттяжки на якоре на железобетонной опоре, длина опоры свыше 8,5 м	1 оттяжка	1. Заготовка бруса с закреплением якорного жгута или стержня. 2. Заготовка оттяжного столба. 3. Заготовка оттяжки из троса или проволоки с закреплением на якоре. 4. Установка оттяжного столба и укладка бруса (якоря). 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 6. Закрепление оттяжки на опоре и оттяжном столбе.	3,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-006-05-01	Устройство оттяжки на якоре на деревянной опоре, длина опоры до 8,5 м	1 оттяжка	1. Заготовка бруса с закреплением якорного жгута или стержня. 2. Заготовка оттяжного столба. 3. Заготовка оттяжки из троса или проволоки с закреплением на якоре. 4. Установка оттяжного столба и укладка бруса (якоря). 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 6. Закрепление оттяжки на опоре и оттяжном столбе.	2,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-006-06-01	Устройство оттяжки на якоре на деревянной опоре, длина опоры свыше 8,5 м	1 оттяжка	1. Заготовка бруса с закреплением якорного жгута или стержня. 2. Заготовка оттяжного столба. 3. Заготовка оттяжки из троса или проволоки с закреплением на якоре. 4. Установка оттяжного столба и укладка бруса (якоря). 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 6. Закрепление оттяжки на опоре и оттяжном столбе.	3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-006-07-01	Устройство оттяжки на якоре с оттяжным столбом, длина опоры до 8,5 м	1 оттяжка	1. Заготовка бруса с закреплением якорного жгута или стержня. 2. Заготовка оттяжного столба. 3. Заготовка оттяжки из троса или проволоки с закреплением на якоре. 4. Установка оттяжного столба и укладка бруса (якоря). 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 6. Закрепление оттяжки на опоре и оттяжном столбе.	4,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-006-08-01	Устройство оттяжки на якоре с оттяжным столбом, длина опоры свыше 8,5 м	1 оттяжка	1. Заготовка бруса с закреплением якорного жгута или стержня. 2. Заготовка оттяжного столба. 3. Заготовка оттяжки из троса или проволоки с закреплением на якоре. 4. Установка оттяжного столба и укладка бруса (якоря). 5. Засыпка ямы с послойным трамбованием грунта. 6. Закрепление оттяжки на опоре и оттяжном столбе.	4,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-006-09-01	Добавлять к Н-45-01-006-03, Н-45-01-006-05, Н-45-01-006-07 на каждую проволоку св. 4 при заготовке оттяжек	1 проволока	-	0,27	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-006-10-01	Добавлять к Н-45-01-006-04, Н-45-01-006-06, Н-45-01-006-08 на каждую проволоку св. 4 при заготовке оттяжек	1 проволока	-	0,35	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-006-11-01	Заготовка бревен диаметром 200 мм для ряжей	1 ряж	1. Укладка, разметка и отпиливание бревен вручную. 2. Устройство врубок с подгонкой и припасовкой в венец.	6,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-45-01-006-12-01	Сборка и установка ряжа (2000x2000x1000)	1 ряж	1. Планировка грунта под опорой вручную. 2. Сборка и установка ряжей с креплением бревен металлическими скобами. 3. Засыпка ряжей грунтом с послойным трамбованием.	5,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-01-007 Установка или снятие траверс, крюков и штырей								
Н-45-01-007-01-01	Разметка и сверление отверстий в опоре: неустановленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 отверстие	-	0,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-02-01	Разметка и сверление отверстий в опоре: неустановленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 отверстие	-	0,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-03-01	Разметка и сверление отверстий в опоре: установленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 отверстие	-	0,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-04-01	Разметка и сверление отверстий в опоре: установленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 отверстие	-	0,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-05-01	Установка или снятие одинарных траверс с одностоечных деревянных опор: неустановленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,26	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-06-01	Установка или снятие одинарных траверс с одностоечных деревянных опор: неустановленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,33	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-007-07-01	Установка или снятие одинарных траверс с одностоечных деревянных опор: установленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,37	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-08-01	Установка или снятие одинарных траверс с одностоечных деревянных опор: установленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,44	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-09-01	Установка или снятие двойной траверсы с одностоечной деревянной опоры или одинарной траверсы со сложной опоры: неустановленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,37	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-10-01	Установка или снятие двойной траверсы с одностоечной деревянной опоры или одинарной траверсы со сложной опоры: неустановленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,46	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-11-01	Установка или снятие двойной траверсы с одностоечной деревянной опоры или одинарной траверсы со сложной опоры: установленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,56	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-007-12-01	Установка или снятие двойной траверсы с одностоечной деревянной опоры или одинарной траверсы со сложной опоры: установленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,66	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-13-01	Установка или снятие двойной траверсы со сложной опоры: неустановленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,61	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-14-01	Установка или снятие двойной траверсы со сложной опоры: неустановленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-15-01	Установка или снятие двойной траверсы со сложной опоры: установленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,97	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-16-01	Установка или снятие двойной траверсы со сложной опоры: установленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах. 2. Закрепление траверс болтами и подкосов глухарями. 3. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	1,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-007-17-01	Установка или снятие одинарной траверсы с железобетонных одностоечных опор: неустановленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,48	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-18-01	Установка или снятие одинарной траверсы с железобетонных одностоечных опор: неустановленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,58	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-19-01	Установка или снятие одинарной траверсы с железобетонных одностоечных опор: установленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,62	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-007-20-01	Установка или снятие одинарной траверсы с железобетонных одностоечных опор: установленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,74	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-21-01	Установка или снятие двойной траверсы с железобетонных одностоечных опор: неустановленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	0,8	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-22-01	Установка или снятие двойной траверсы с железобетонных одностоечных опор: неустановленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-007-23-01	Установка или снятие двойной траверсы с железобетонных одностоечных опор: установленные опоры, длина траверс до 1,4 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	1,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-24-01	Установка или снятие двойной траверсы с железобетонных одностоечных опор: установленные опоры, длина траверс до 2,5 м	1 траверса	1. Разметка и сверление отверстий в двойных траверсах (при закреплении хомутами). 2. Очистка отверстий в опоре от наплывов бетона (при закреплении болтами). 3. Закрепление траверс. 4. Ослабление креплений и спуск траверс на землю (при снятии траверс).	1,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-25-01	Добавлять на один вкладыш при изготовлении и установке вкладыша со сверлением необходимых отверстий	1 вкладыш	-	-	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-26-01	Установка крюков на неустановленной опоре: 1 крюк	100 крюков	1. Разметка отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Ввертывание крюков.	12	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-27-01	Установка крюков на неустановленной опоре: 2-4 крюка	100 крюков	1. Разметка отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Ввертывание крюков.	9,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-007-28-01	Установка крюков на неустановленной опоре: 5 крюков и св.	100 крюков	1. Разметка отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Ввертывание крюков.	8,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-29-01	Установка крюков на установленной опоре: 1 крюк	100 крюков	1. Разметка отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Ввертывание крюков.	17,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-30-01	Установка крюков на установленной опоре: 2-4 крюка	100 крюков	1. Разметка отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Ввертывание крюков.	14	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-31-01	Установка крюков на установленной опоре: 5 крюков и св.	100 крюков	1. Разметка отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Ввертывание крюков.	13	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-32-01	Снятие крюков на неустановленной опоре: 1 крюк	100 крюков	1. Вывертывание крюков. 2. Заделка отверстий.	9,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-33-01	Снятие крюков на неустановленной опоре: 2-4 крюка	100 крюков	1. Вывертывание крюков. 2. Заделка отверстий.	7,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-34-01	Снятие крюков на неустановленной опоре: 5 крюков и св.	100 крюков	1. Вывертывание крюков. 2. Заделка отверстий.	6,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-007-35-01	Снятие крюков на установленной опоре: 1 крюк	100 крюков	1. Вывертывание крюков. 2. Заделка отверстий.	14	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-36-01	Снятие крюков на установленной опоре: 2-4 крюка	100 крюков	1. Вывертывание крюков. 2. Заделка отверстий.	11	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-37-01	Снятие крюков на установленной опоре: 5 крюков и св.	100 крюков	1. Вывертывание крюков. 2. Заделка отверстий.	10,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-007-38-01	Установка или снятие траверсных штырей на установленной опоре: 1 крюк	100 штырей	1. Отвертывание гаек. 2. Забивка штырей в отверстия траверсы. 3. Закрепление штырей. 4. Отвертывание гаек и выбивка штырей из траверсы (при снятии штырей).	11	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-39-01	Установка или снятие траверсных штырей на установленной опоре: 2-4 крюка	100 штырей	1. Отвертывание гаек. 2. Забивка штырей в отверстия траверсы. 3. Закрепление штырей. 4. Отвертывание гаек и выбивка штырей из траверсы (при снятии штырей).	8,9	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-007-40-01	Установка или снятие траверсных штырей на установленной опоре: 5 крюков и св.	100 штырей	1. Отвертывание гаек. 2. Забивка штырей в отверстия траверсы. 3. Закрепление штырей. 4. Отвертывание гаек и выбивка штырей из траверсы (при снятии штырей).	8,2	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Таблица Н-45-01-008 Сборка и установка накладок, кронштейнов, подвесных крюков и ступеней								
Н-45-01-008-01-01	Сборка накладок переходных, разрезных, контрольных двух- и трехштырных или кронштейнов контрольных и Г-образных	1 накладка или 1 кронштейн	-	0,09	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-008-02-01	Сборка вводных кронштейнов	1 кронштейн	-	0,03	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-008-03-01	Сборка накладок точечного скрещивания	1 накладка	-	0,12	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-008-04-01	Установка накладок переходных, разрезных, контрольных или для скрещивания на неустановленных опорах	1 накладка	-	0,33	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-008-05-01	Установка накладок переходных, разрезных, контрольных или для скрещивания на установленных опорах	1 накладка	-	0,41	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-008-06-01	Установка накладок переходных, разрезных, контрольных или для скрещивания, среди действующих проводов	1 накладка	-	0,55	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-008-07-01	Установка Г-образных или контрольных кронштейнов на неустановленных опорах	1 кронштейн	-	0,25	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-008-08-01	Установка Г-образных или контрольных кронштейнов на установленных опорах	1 кронштейн	-	0,29	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-008-09-01	Установка вводных кронштейнов с устройством сквозных отверстий в деревянной стене	1 кронштейн	-	2,7	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-008-10-01	Установка вводных кронштейнов с устройством сквозных отверстий в кирпичной стене толщиной до 500 мм	1 кронштейн	-	5,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-008-11-01	Установка подвесных крюков для скрещивания на неустановленных опорах	1 крюк	-	0,12	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-01-008-12-01	Установка подвесных крюков для скрещивания на установленных опорах	1 крюк	-	0,16	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-008-13-01	Установка ступеней на контрольных опорах	1 ступень	-	0,17	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-01-009 Закрепление изоляторов на штырях или крюках								
Н-45-01-009-01-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на неустановленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре - 1	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	6,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-009-02-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на неустановленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре 2-3	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	5,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-009-03-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на неустановленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре 4-5	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	4,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-009-04-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на неустановленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре 6 и св.	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	4,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-009-05-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на установленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре - 1	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	7,8	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-009-06-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на установленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре 2-3	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	6,2	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-009-07-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на установленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре 4-5	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	5,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-009-08-01	Закрепление изоляторов на штырях или крюках на установленной опоре: количество изоляторов, устанавливаемых на одной опоре 6 и св.	100 изоляторов	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Протирка изоляторов. 3. Навертывание изоляторов на штыри или крюки.	5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Таблица Н-45-01-010 Оснастка траверс								
Н-45-01-010-01-01	Сверление отверстий: количество штырей на траверсе - 2	1 траверса	-	0,12	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-02-01	Сверление отверстий: количество штырей на траверсе - 4	1 траверса	-	0,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-03-01	Сверление отверстий: количество штырей на траверсе - 6	1 траверса	-	0,31	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-04-01	Сверление отверстий: количество штырей на траверсе - 8	1 траверса	-	0,41	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-05-01	Оснастка траверс подкосами: количество штырей на траверсе - 2	1 траверса	-	0,05	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-06-01	Оснастка траверс подкосами: количество штырей на траверсе - 4	1 траверса	-	0,06	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-010-07-01	Оснастка траверс подкосами: количество штырей на траверсе - 6	1 траверса	-	0,07	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-08-01	Оснастка траверс подкосами: количество штырей на траверсе - 8	1 траверса	-	0,06	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-09-01	Установка штырей: количество штырей на траверсе - 2	1 траверса	-	0,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-10-01	Установка штырей: количество штырей на траверсе - 4	1 траверса	-	0,15	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-11-01	Установка штырей: количество штырей на траверсе - 6	1 траверса	-	0,21	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-010-12-01	Установка штырей: количество штырей на траверсе - 8	1 траверса	-	0,28	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Таблица Н-45-01-011 Устройство линейных заземлений (молниеотводов)								
Н-45-01-011-01-01	Устройство линейных заземлений (молниеотводов): длина опор до 8,5 м	1 заземление (молниеотвод)	1. Заготовка проволочных скоб. 2. Закрепление проволоки на опоре. 3. Прокладка проволоки по траншее.	0,68	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-011-02-01	Устройство линейных заземлений (молниеотводов): длина опор свыше 8,5 м	1 заземление (молниеотвод)	1. Заготовка проволочных скоб. 2. Закрепление проволоки на опоре. 3. Прокладка проволоки по траншее.	1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Таблица Н-45-01-012 Нумерация опор и подпор и установка предупредительных плакатов								
Н-45-01-012-01-01	Нумерация опор или предупредительных плакатов	100 шт	1. Нанесение слоя олифы и окрашивание. 2. Нанесение надписей по трафарету. 3. Изготовление деревянных прокладок.	23	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-45-01-012-02-01	Закрепление табличек или плакатов на опоре или подпоре	100 шт	-	9,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-012-03-01	Нанесение надписей (знаков) по трафарету на опоре	100 шт	-	20	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-45-01-012-04-01	Нанесение надписей (знаков) по трафарету на подпоре или приставке	100 шт	-	7,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-45-01-013 Выправка опор и траверс								
Н-45-01-013-01-01	Выправка отдельных опор, установленных в зимнее время без ослабления вязок	1 опора	1. Частичное откапывание опоры. 2. Ослабление вязок. 3. Выправка опоры по линии и проводам. 4. Засыпка ямы грунтом с трамбованием. 5. Закрепление проводов вязками.	0,38	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-013-02-01	Выправка отдельных опор, установленных в зимнее время с ослаблением вязок при количестве проводов на опоре до 4	1 опора	1. Частичное откапывание опоры. 2. Ослабление вязок. 3. Выправка опоры по линии и проводам. 4. Засыпка ямы грунтом с трамбованием. 5. Закрепление проводов вязками.	0,56	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-013-03-01	Выправка отдельных опор, установленных в зимнее время с ослаблением вязок, на каждые 2 провода св. 4 добавлять	1 опора	1. Частичное откапывание опоры. 2. Ослабление вязок. 3. Выправка опоры по линии и проводам. 4. Засыпка ямы грунтом с трамбованием. 5. Закрепление проводов вязками.	0,21	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-013-04-01	Выправка отдельных траверс	1 траверса	1. Ослабление вязок. 2. Выправка траверсы с закреплением ее болтами и подкосами. 3. Закрепление проводов вязками.	0,26	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-01-014 Развозка опор, приставок и материалов								
Н-45-01-014-01-01	Развозка железобетонных опор: выгрузка автокраном грузоподъемностью 3-5 т, длина опор до 8,5 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,28	0,14	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-014-02-01	Развозка железобетонных опор: выгрузка автокраном грузоподъемностью 3-5 т, длина опор до 13 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,38	0,19	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-014-03-01	Развозка железобетонных опор: скатывание по лагам, длина опор до 6,5 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,24	0,06	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-014-04-01	Развозка железобетонных опор: скатывание по лагам, длина опор до 7,5 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,36	0,09	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-014-05-01	Развозка железобетонных опор: спуск по лагам при помощи веревок, длина опор до 6,5 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,32	0,08	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-014-06-01	Развозка железобетонных опор: спуск по лагам при помощи веревок, длина опор до 7,5 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,48	0,12	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-014-07-01	Развозка деревянных опор: бросом, длина опор до 7,5 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,16	0,04	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-014-08-01	Развозка деревянных опор: бросом, длина опор до 9,5 м	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Выгрузка опоры. 3. Снятие строп.	0,2	0,05	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-014-09-01	Развозка железобетонных приставок: выгрузка вручную, длина приставок до 4,5 м	1 приставка	1. Установка лаг. 2. Спуск приставок по лагам. 3. Уборка лаг.	0,24	0,12	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-014-10-01	Развозка железобетонных приставок: выгрузка вручную, длина приставок до 6,5 м	1 приставка	1. Установка лаг. 2. Спуск приставок по лагам. 3. Уборка лаг.	0,32	0,16	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-014-11-01	Развозка материалов (оснастки) по трассе: выгрузка вручную	шт	1. Комплектование материалов. 2. Погрузка материалов. 3. Развозка материалов с выгрузкой их на пикетах.	0,18	0,09	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Таблица Н-45-01-015 Подтаскивание опор								
Н-45-01-015-01-01	Подтаскивание опор: перемещение без поворота опоры	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Снятие стропа. 3. Подтаскивание опоры к месту установки.	0,13	0,13	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-01-015-02-01	Подтаскивание опор: перемещение с поворотом опоры	1 опора (стойка)	1. Строповка опоры. 2. Подтаскивание опоры к месту установки. 3. Снятие стропа.	0,18	0,18	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Таблица Н-45-01-016 Упразднение опор и заделка вершин								
Н-45-01-016-01-01	Извлечение опоры из земли: длина опоры до 6,5 м	1 опора (стойка)	1. Извлечение откопанной опоры из земли. 2. Засыпка ямы.	1,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-016-02-01	Извлечение опоры из земли: длина опоры до 8,5 м	1 опора (стойка)	1. Извлечение откопанной опоры из земли. 2. Засыпка ямы.	1,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-016-03-01	Извлечение опоры из земли: длина опоры свыше 8,5 м	1 опора (стойка)	1. Извлечение откопанной опоры из земли. 2. Засыпка ямы.	2,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-016-04-01	Валка опоры: длина опоры до 6,5 м	1 опора (стойка)	1. Подпиливание опоры. 2. Валка опоры.	0,18	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-016-05-01	Валка опоры: длина опоры до 8,5 м	1 опора (стойка)	1. Подпиливание опоры. 2. Валка опоры.	0,22	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-01-016-06-01	Валка опоры: длина опоры свыше 8,5 м	1 опора (стойка)	1. Подпиливание опоры. 2. Валка опоры.	0,28	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-01-016-07-01	Упразднение опор при помощи автокрана: длина опор до 9,5 м	1 опора (стойка)	1. Опускание опоры на землю. 2. Строповка и частичное откапывание опоры. 3. Извлечение опоры из земли. 4. Расстроповка опоры.	0,82	0,41	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-016-08-01	Упразднение опор при помощи автокрана: длина опор до 13 м	1 опора (стойка)	1. Строповка и частичное откапывание опоры. 2. Опускание опоры на землю. 3. Расстроповка опоры. 4. Извлечение опоры из земли.	1,02	0,51	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
Н-45-01-016-09-01	Заделка вершины опоры при реконструкции воздушных линий	1 опора (стойка)	1. Спилывание вершины установленной опоры. 2. Затеска вершины на два ската.	0,56	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Раздел Н-45-02 Провода воздушных линий связи								
Таблица Н-45-02-001 Раскатка и подвеска проводов диаметром до 6 мм или сечением до 35 мм								
Н-45-02-001-01-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 4 мм (сечением 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 1 провода	1 проводок илометр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,34	0,67	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-02-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 4 мм (сечением 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 2 проводов	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,14	0,38	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-03-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 4 мм (сечением 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 3 проводов	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	0,9	0,3	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-04-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 4 мм (сечением 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 4 проводов	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	0,96	0,24	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-02-001-05-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 4 мм (сечением 10 мм ²) в бухтах: раскатка вручную одновременно 1 провода	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	4,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-06-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 5 мм (сечением до 20 мм) или биметаллических диаметром до 4 мм (сечением до 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 1 провода	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,5	0,75	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-07-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 5 мм (сечением до 20 мм) или биметаллических диаметром до 4 мм (сечением до 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 2 проводов	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,29	0,43	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-08-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 5 мм (сечением до 20 мм) или биметаллических диаметром до 4 мм (сечением до 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 3 проводов	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,11	0,37	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-09-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 5 мм (сечением до 20 мм) или биметаллических диаметром до 4 мм (сечением до 10 мм ²) в бухтах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 4 проводов	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,12	0,28	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-10-01	Раскатка проводов стальных диаметром до 5 мм (сечением до 20 мм) или биметаллических диаметром до 4 мм (сечением до 10 мм ²) в бухтах: раскатка вручную одновременно 1 провода	1 проводок	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	4,8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-11-01	Раскатка проводов из разных металлов диаметром до 6 мм (сечением до 35 мм) на барабанах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 1 провода	1 проводок	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,5	0,75	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-12-01	Раскатка проводов из разных металлов диаметром до 6 мм (сечением до 35 мм) на барабанах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 2 проводов	1 проводок	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,29	0,43	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-13-01	Раскатка проводов из разных металлов диаметром до 6 мм (сечением до 35 мм) на барабанах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 3 проводов	1 проводок	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,11	0,37	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-14-01	Раскатка проводов из разных металлов диаметром до 6 мм (сечением до 35 мм) на барабанах: раскатка автомашиной или трактором одновременно 4 проводов	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	1,12	0,28	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-02-001-15-01	Раскатка проводов из разных металлов диаметром до 6 мм (сечением до 35 мм) на барабанах: раскатка вручную одновременно 1 провода	1 проводокิโลметр	1. Снятие упаковки с бухт или обшивки с барабанов. 2. Установка бухт или барабанов с проводами на раскаточные приспособления. 3. Раскатка проводов с переменной положения проводов для скрещивания. 4. Устройство постоянных соединений. 5. Снятие пустых барабанов с раскаточных приспособлений.	6,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	2
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-16-01	Подъем проводов с помощью шеста с вилкой, высота подъема до 6 м: 12 опор на 1 км	1 проводокิโลметр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	0,43	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-17-01	Подъем проводов с помощью шеста с вилкой, высота подъема до 6 м: 16 опор на 1 км	1 проводокิโลметр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	0,58	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-18-01	Подъем проводов с помощью шеста с вилкой, высота подъема до 6 м: 20 опор на 1 км	1 проводок километр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	0,58	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-19-01	Подъем проводов с помощью шеста с вилкой, высота подъема до 6 м: 25 опор на 1 км	1 проводок километр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	0,91	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-20-01	Подъем проводов с помощью шеста с вилкой, высота подъема до 6 м: 28-32 опор на 1 км	1 проводок километр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-21-01	Подъем проводов с помощью веревки с крючком ("удочкой"), высота подъема до 7,5 м: 12 опор на 1 км	1 проводок километр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-22-01	Подъем проводов с помощью веревки с крючком ("удочкой"), высота подъема до 7,5 м: 16 опор на 1 км	1 проводок километр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	1,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-23-01	Подъем проводов с помощью веревки с крючком ("удочкой"), высота подъема до 7,5 м: 20 опор на 1 км	1 проводок километр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	1,8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-24-01	Подъем проводов с помощью веревки с крючком ("удочкой"), высота подъема до 7,5 м: 25 опор на 1 км	1 проводок километр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	2,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-25-01	Подъем проводов с помощью веревки с крючком ("удочкой"), высота подъема до 7,5 м: 28-32 опор на 1 км	1 проводокิโลметр	1. Подготовка приспособлений для подъема проводов. 2. Подъем проводов на опоры.	2,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-26-01	Подъем проводов над зданиями или проводами других линий для проводов диаметром 4 мм (сечением 10 мм ²)	1 пересечение	-	0,52	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-27-01	Подъем проводов над зданиями или проводами других линий для проводов диаметром 5 или 6 мм (сечением 20 или 35 мм ²)	1 пересечение	-	0,72	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-28-01	Протягивание проводов с их резкой и соединением после протягивания провода, подвешиваемого между стойками опоры	1 протягивание	-	0,52	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-001-29-01	Вытягивание стальных проводов: длина регулируемого участка 1,1-2 км	1 проводокิโลметр	-	0,29	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-30-01	Вытягивание стальных проводов: длина регулируемого участка 0,6-1 км	1 проводок километр	-	0,45	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-31-01	Вытягивание стальных проводов: длина регулируемого участка 0,3-0,5 км	1 проводок километр	-	0,54	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-32-01	Регулировка проводов и соединение соседних секций регулирования: длина регулируемого участка 1,1-2 км	1 проводок километр	-	1,8	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-33-01	Регулировка проводов и соединение соседних секций регулирования: длина регулируемого участка 0,6-1 км	1 проводок илометр	-	2,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-34-01	Регулировка проводов и соединение соседних секций регулирования: длина регулируемого участка 0,3-0,5 км	1 проводок илометр	-	2,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-35-01	Регулировка проводов и соединение соседних секций регулирования среди действующих проводов или над ними: длина регулируемого участка 1,1-2 км	1 проводок илометр	-	3,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-36-01	Регулировка проводов и соединение соседних секций регулирования среди действующих проводов или над ними: длина регулируемого участка 0,6-1 км	1 проводок илометр	-	4,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-37-01	Регулировка проводов и соединение соседних секций регулирования среди действующих проводов или над ними: длина регулируемого участка 0,3-0,5 км	1 проводок илометр	-	5,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-38-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов: 12 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-39-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов: 16 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-40-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов: 20 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-41-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов: 25 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-42-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-43-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов с прокладкой фольги: 12 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-44-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов с прокладкой фольги: 16 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-45-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов с прокладкой фольги: 20 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-46-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов с прокладкой фольги: 25 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	3,8	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-47-01	Простая вязка при подвеске до трех проводов с прокладкой фольги: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	4,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-48-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов: 12 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-49-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов: 16 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-50-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов: 20 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-51-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов: 25 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-52-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-53-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов, с прокладкой фольги: 12 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	1,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-54-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов, с прокладкой фольги: 16 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-55-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов, с прокладкой фольги: 20 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-56-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов, с прокладкой фольги: 25 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-57-01	Простая вязка при подвеске более трех проводов, с прокладкой фольги: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	3,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-58-01	Рессорная вязка проводов: 12 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	2,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-59-01	Рессорная вязка проводов: 16 опор на 1 км линии	1 проводок илометр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	3,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-60-01	Рессорная вязка проводов: 20 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-61-01	Рессорная вязка проводов: 25 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	5,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-62-01	Рессорная вязка проводов: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	5,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-63-01	Рессорная вязка проводов, с прокладкой фольги: 12 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	4,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-64-01	Рессорная вязка проводов, с прокладкой фольги: 16 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	5,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-65-01	Рессорная вязка проводов, с прокладкой фольги: 20 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-66-01	Рессорная вязка проводов, с прокладкой фольги: 25 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	8,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-67-01	Рессорная вязка проводов, с прокладкой фольги: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Заготовка отрезков перевязочной проволоки, а также рессор для рессорной вязки. 2. Закрепление проводов на изоляторах.	10,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-68-01	Монтаж точечных скрещиваний на установленной арматуре при числе скрещиваний на 1 км пары проводов: до 4	1 скрещивание пары проводов	-	1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-69-01	Монтаж точечных скрещиваний на установленной арматуре при числе скрещиваний на 1 км пары проводов: до 6	1 скрещивание пары проводов	-	0,95	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-70-01	Монтаж точечных скрещиваний на установленной арматуре при числе скрещиваний на 1 км пары проводов: до 10	1 скрещивание пары проводов	-	0,71	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-71-01	Монтаж точечных скрещиваний на установленной арматуре при числе скрещиваний на 1 км пары проводов: до 14	1 скрещивание пары проводов	-	0,64	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-72-01	Монтаж контрольных сжимов на установленной арматуре	1 комплект для одного провода	-	0,73	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-73-01	Концевая заделка проводов на одном изоляторе	1 конец провода	-	0,16	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-001-74-01	Концевая заделка проводов на двух изоляторах	1 конец провода	-	0,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-001-75-01	Соединение подвешенных проводов при помощи сварки или медных трубок	1 соединение	-	0,38	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Таблица Н-45-02-002 Раскатка, подвеска, регулировка и закрепление стальных проводов при реконструкции воздушной линии связи								
Н-45-02-002-01-01	Простая вязка проводов при подвеске 1 провода: 12 опор на 1 км линии	1 километр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	16,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-002-02-01	Простая вязка проводов при подвеске 1 провода: 16 опор на 1 км линии	1 километр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	20,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-002-03-01	Простая вязка проводов при подвеске 1 провода: 20 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	22,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-002-04-01	Простая вязка проводов при подвеске 1 провода: 25 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	27,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-002-05-01	Простая вязка проводов при подвеске 1 провода: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	32,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-002-06-01	Рессорная вязка проводов при подвеске 1 провода: 12 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	18,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-002-07-01	Рессорная вязка проводов при подвеске 1 провода: 16 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	22,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-002-08-01	Рессорная вязка проводов при подвеске 1 провода: 20 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	25,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-002-09-01	Рессорная вязка проводов при подвеске 1 провода: 25 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	31,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-002-10-01	Рессорная вязка проводов при подвеске 1 провода: 28-32 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Раскатка провода вручную. 2. Вытягивание провода. 3. Подъем провода на опоры. 4. Установка приспособлений для регулировки. 5. Регулировка стрелы провеса. 6. Снятие приспособлений. 7. Заготовка кусков перевязочной проволоки или рессор. 8. Закрепление проводов на изоляторах.	36,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Таблица Н-45-02-003 Переключение действующей линии связи на новую								
Н-45-02-003-01-01	Переключение первой пары проводов	1 пара проводов	1. Устройство временной телефонной связи. 2. Установка временной перемычки. 3. Установка блоков. 4. Разрезание провода. 5. Подъем провода на опору. 6. Соединение проводов сваркой. 7. Закрепление и регулировка провода.	7,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-003-02-01	Переключение каждой последующей пары проводов	1 пара проводов	1. Устройство временной телефонной связи. 2. Установка временной перемычки. 3. Установка блоков. 4. Разрезание провода. 5. Подъем провода на опору. 6. Соединение проводов сваркой. 7. Закрепление и регулировка провода.	6,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Таблица Н-45-02-004 Подвеска и перекладка многопроволочных проводов на воздушных переходах								
Н-45-02-004-01-01	Подвеска проводов в переходном пролете длиной до 50 м	1 провод	1. Раскатка провода. 2. Подвеска провода с регулировкой и закреплением на изоляторах переходных опор. 3. Соединение многопроволочного провода с линейным.	2,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-004-02-01	Подвеска проводов в переходном пролете, на каждые 10 м св. 50 добавлять	10 м	1. Раскатка провода. 2. Подвеска провода с регулировкой и закреплением на изоляторах переходных опор. 3. Соединение многопроволочного провода с линейным.	0,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-004-03-01	Перекладка действующих линейных проводов со старых переходных опор на новые	1 провод	1. Установка временных перемычек. 2. Развязывание провода на изоляторах старых опор. 3. Перекладка провода. 4. Регулировка и закрепление провода на изоляторах.	1,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-02-005 Монтаж или демонтаж скрещиваний и контрольных сжимов при реконструкции воздушных линий связи								
Н-45-02-005-01-01	Точечное скрещивание	1 скрещивание пары проводов	1. Установка блоков. 2. Присоединение переключателя скрещиваний или временных перемычек. 3. Развязывание проводов. 4. Устройство вырезок или вставок. 5. Регулировка и вязка проводов на изоляторах с припайкой сжимов. 6. Замена арматуры. 7. Снятие блоков.	1,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-005-02-01	Скрещивание в пролете на подвесных крюках	1 скрещивание пары проводов	1. Установка блоков. 2. Присоединение переключателя скрещиваний или временных перемычек. 3. Развязывание проводов. 4. Устройство вырезок или вставок. 5. Регулировка и вязка проводов на изоляторах с припайкой сжимов. 6. Замена арматуры. 7. Снятие блоков.	0,89	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-005-03-01	Контрольные сжимы	1 комплект для одного провода	1. Установка блоков. 2. Присоединение переключателя скрещиваний или временных перемычек. 3. Развязывание проводов. 4. Устройство вырезок или вставок. 5. Регулировка и вязка проводов на изоляторах с припайкой сжимов. 6. Замена арматуры. 7. Снятие блоков.	0,86	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-02-006 Перекладка и регулировка проводов воздушных линий								
Н-45-02-006-01-01	Перекладка проводов при замене крюков траверсами на одностоечных опорах прямых участков, диаметр проводов 3 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,18	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-006-02-01	Перекладка проводов при замене крюков траверсами на одностоечных опорах прямых участков, диаметр проводов 4-5 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,24	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-006-03-01	Перекладка проводов при замене крюков траверсами на угловых опорах прямых участков, диаметр проводов 3 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,22	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-006-04-01	Перекладка проводов при замене крюков траверсами на угловых опорах прямых участков, диаметр проводов 4-5 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,29	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-006-05-01	Перекладка проводов при замене одностоечных опор на прямых участках, диаметр проводов 3 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,23	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-006-06-01	Перекладка проводов при замене одностоечных опор на прямых участках, диаметр проводов 4-5 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,32	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-006-07-01	Перекладка проводов при замене угловых опор на прямых участках, диаметр проводов 3 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,28	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-006-08-01	Перекладка проводов при замене угловых опор на прямых участках, диаметр проводов 4-5 мм	1 изолятор	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Перекладка проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах. 4. Снятие арматуры с заделкой отверстия.	0,38	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-02-006-09-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 3 мм: 16 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	2,1	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-006-10-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 3 мм: 20 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	2,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-006-11-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 3 мм: 25 опор на 1 км линии	1 проводок километр	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	2,8	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-006-12-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 3 мм: 32 опоры на 1 км линии	1 проводок	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	3,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-006-13-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 4-5 мм: 16 опор на 1 км линии	1 проводок	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	2,9	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-006-14-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 4-5 мм: 20 опор на 1 км линии	1 проводок	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	3,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-006-15-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 4-5 мм: 25 опор на 1 км линии	1 проводок	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-006-16-01	Регулировка проводов, диаметр проводов 4-5 мм: 32 опоры на 1 км линии	1 проводок	1. Развязывание проводов. 2. Взятие проводов на блоки и регулировка с устройством вырезок, вставок и соединением проводов. 3. Вязка проводов на изоляторах.	4,9	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	3
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-45-02-007 Устройство перекидок и отводов изолированными проводами								
Н-45-02-007-01-01	Перекидка между зданиями изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 10 мм ² , 2 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	1,1	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-02-01	Перекидка между зданиями изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 10 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	1,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-03-01	Перекидка между зданиями изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 10 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	1,7	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-04-01	Перекидка между зданиями изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 35 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	2,6	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-05-01	Перекидка между зданиями изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 35 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	3,1	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-06-01	Перекидка между зданиями изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 50 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	3,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-07-01	Перекидка между зданиями изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 50 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	4,8	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-08-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 10 мм ² , 2 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	1,3	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-09-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 10 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	1,6	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-10-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 10 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	1,9	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-11-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 35 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	3,1	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-12-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 35 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	3,7	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-13-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 50 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	4,2	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-14-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 25 м: сечение проводов до 50 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	5,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-15-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 50 м: сечение проводов до 10 мм ² , 2 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	2,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-16-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 50 м: сечение проводов до 10 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	2,8	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-17-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 50 м: сечение проводов до 10 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	3,7	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-18-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 50 м: сечение проводов до 35 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-19-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 50 м: сечение проводов до 35 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	6,5	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-20-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 50 м: сечение проводов до 50 мм ² , 3 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	6,8	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-21-01	Перекидка между зданием и опорой изолированных проводов, длина пролета 50 м: сечение проводов до 50 мм ² , 4 провода в линии	1 перекидка	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	8,9	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-22-01	Отвод изолированных проводов в стальной трубе: сечение проводов до 10 мм ² , 2 провода в линии	1 отвод	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	2,7	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-23-01	Отвод изолированных проводов в стальной трубе: сечение проводов до 10 мм ² , 3 провода в линии	1 отвод	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	3,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-24-01	Отвод изолированных проводов в стальной трубе: сечение проводов до 10 мм ² , 4 провода в линии	1 отвод	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	4,2	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-25-01	Отвод изолированных проводов в стальной трубе: сечение проводов до 35 мм ² , 3 провода в линии	1 отвод	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	4,2	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-26-01	Отвод изолированных проводов в стальной трубе: сечение проводов до 35 мм ² , 4 провода в линии	1 отвод	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	5,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-007-27-01	Отвод изолированных проводов в стальной трубе: сечение проводов до 50 мм2, 3 провода в линии	1 отвод	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	5,4	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-02-007-28-01	Отвод изолированных проводов в стальной трубе: сечение проводов до 50 мм2, 4 провода в линии	1 отвод	1. Установка крюков и кронштейнов с изоляторами на стене или стоек на крышах зданий. 2. Установка воронок и втулок с изолированными трубками или металлической трубы в готовые отверстия. 3. Подвеска проводов с регулировкой и закреплением на изоляторах. 4. Ввод проводов в здание.	7,1	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Таблица Н-45-02-008 Снятие проводов								
Н-45-02-008-01-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 25 мм2, однопроволочных диаметром до 5 мм; алюминиевых многопроволочных сечением до 25 мм2: 16 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	4,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-008-02-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 25 мм ² , однопроволочных диаметром до 5 мм; алюминиевых многопроволочных сечением до 25 мм ² : 20 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	5,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-02-008-03-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 25 мм ² , однопроволочных диаметром до 5 мм; алюминиевых многопроволочных сечением до 25 мм ² : 25 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	5,8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-02-008-04-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 25 мм ² , однопроволочных диаметром до 5 мм; алюминиевых многопроволочных сечением до 25 мм ² : 32 опоры на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	6,8	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-02-008-05-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 35 мм ² , однопроволочных диаметром до 6 мм; алюминиевых многопроволочных сечением 35-50 мм ² : 16 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	7,7	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-02-008-06-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 35 мм ² , однопроволочных диаметром до 6 мм; алюминиевых многопроволочных сечением 35-50 мм ² : 20 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	8,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-02-008-07-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 35 мм ² , однопроволочных диаметром до 6 мм; алюминиевых многопроволочных сечением 35-50 мм ² : 25 опор на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	9,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-02-008-08-01	Снятие проводов стальных, медных и биметаллических многопроволочных сечением до 35 мм ² , однопроволочных диаметром до 6 мм; алюминиевых многопроволочных сечением 35-50 мм ² : 32 опоры на 1 км линии	1 проводокilометр	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сбрасывание проводов с опор. 3. Сматывание проводов с установкой тамбура или барабана.	11	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-45-03 Стоечные линии связи								
Таблица Н-45-03-001 Установка и снятие стоек, кабельных опор и выводных труб на крышах зданий								
Н-45-03-001-01-01	Стойки телефонные для подвески проводов: 1 пары (1X2), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	1,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-02-01	Стойки телефонные для подвески проводов: 1 пары (1X2), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	0,53	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-03-01	Стойки телефонные для подвески проводов: 6 пар (6X2), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	5,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-001-04-01	Стойки телефонные для подвески проводов: 6 пар (6X2), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	2,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-03-001-05-01	Стойки телефонные для подвески проводов: 10 пар (10X2), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	8,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-03-001-06-01	Стойки телефонные для подвески проводов: 10 пар (10X2), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-06	Монтажник связи - линейщик 6 разр.	1
Н-45-03-001-07-01	Стойки радиотрансляционных сетей промежуточные, угловые, оконечные и переходные высотой: до 2 м (с 2-3 оттяжками), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	5,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-001-08-01	Стойки радиотрансляционных сетей промежуточные, угловые, оконечные и переходные высотой: до 2 м (с 2-3 оттяжками), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	2,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-09-01	Стойки радиотрансляционных сетей промежуточные, угловые, оконечные и переходные высотой: до 3,6 м (с 4 оттяжками), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	6,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-10-01	Стойки радиотрансляционных сетей промежуточные, угловые, оконечные и переходные высотой: до 3,6 м (с 4 оттяжками), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	3,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-11-01	Стойки радиотрансляционных сетей промежуточные, угловые, оконечные и переходные высотой: до 4,2 м (с 8-9 оттяжками), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	8,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-001-12-01	Стойки радиотрансляционных сетей промежуточные, угловые, оконечные и переходные высотой: до 4,2 м (с 8-9 оттяжками), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-13-01	Стойки радиотрансляционных сетей станционные: двусторонние высотой до 3,7 м (с 8 оттяжками), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	13	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-14-01	Стойки радиотрансляционных сетей станционные: двусторонние высотой до 3,7 м (с 8 оттяжками), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	6,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-15-01	Стойки радиотрансляционных сетей станционные: четырехсторонние высотой до 2 м (с 8 оттяжками), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	24	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-001-16-01	Стойки радиотрансляционных сетей станционные: четырехсторонние высотой до 2 м (с 8 оттяжками), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	11	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-17-01	Стойки радиотрансляционных сетей станционные: четырехсторонние высотой до 3,2 м (с 12-ю оттяжками), установка	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	27	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-18-01	Стойки радиотрансляционных сетей станционные: четырехсторонние высотой до 3,2 м (с 12-ю оттяжками), снятие	1 стойка	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	12	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-19-01	Кабельные опоры с одной оттяжкой: установка	1 опора	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Сверление отверстий в стропилах. 4. Закрепление опоры или стойки хомутами. 5. Устройство и регулировка оттяжек с выверкой стоек по отвесу. 6. Заделка замазкой зазоров в крыше с окрашиванием.	2,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-001-20-01	Кабельные опоры с одной оттяжкой: снятие	1 опора	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	0,82	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-21-01	Выводные газовые трубы: установка	1 труба	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Крепление трубы хомутом к стойке и скобой или костылем к стропилам. 4. Окрашивание трубы.	0,89	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-22-01	Выводные газовые трубы: снятие	1 труба	1. Вскрытие кровли. 2. Снятие деталей крепления. 3. Снятие стойки, опоры или трубы. 4. Заделка отверстий в кровле с окрашиванием. 5. Спуск опоры, стойки или трубы и деталей крепления с крыши на землю.	0,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-001-23-01	Добавлять при заготовке оттяжек из двух проволок со скручиванием	1 двухпроволочная оттяжка	-	0,16	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Таблица Н-45-03-002 Установка предохранительных устройств на крышах зданий								
Н-45-03-002-01-01	Установка готового люка с лестницей на крыше: из кровельной стали	1 люк с лестницей	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Вырезывание орьешетки. 4. Заделка отверстий в кровле. 5. Окрашивание люка и лестницы.	2,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-002-02-01	Установка готового люка с лестницей на крыше: шиферной или асбестоцементной	1 люк с лестницей	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Вырезывание ошрешетки. 4. Заделка отверстий в кровле. 5. Окрашивание люка и лестницы.	3,5	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-03-01	Установка готового люка с лестницей на крыше: черепичной	1 люк с лестницей	1. Разметка места установки. 2. Вскрытие кровли. 3. Вырезывание ошрешетки. 4. Заделка отверстий в кровле. 5. Окрашивание люка и лестницы.	4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-04-01	Установка готового трапа длиной до 10 м.	1 трап	1. Укладка трапа на кровлю, закрепление трапа на стропилах.	0,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-05-01	Установка предохранительного стального каната	1 канат	1. Сверление отверстий и закрепление скобы на стене слухового окна. 2. Установка хомута на стойке. 3. Отмеривание и обрубка каната. 4. Концевая заделка каната.	0,82	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-06-01	Усиление стропил в местах установки стоек деревянными брусками, обрезками бревен или досок	1 место усиления	1. Изготовление и пригонка элементов усиления. 2. Сверление отверстий. 3. Установка металлических креплений.	2,9	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-07-01	Усиление стропил в местах установки стоек деревянными стяжками	1 место усиления	1. Изготовление и пригонка элементов усиления. 2. Сверление отверстий. 3. Установка металлических креплений.	2,6	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-002-08-01	Усиление стропил в местах установки стоек стяжками из угловой стали	1 место усиления	1. Изготовление и пригонка элементов усиления. 2. Сверление отверстий. 3. Установка металлических креплений.	2,1	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-09-01	Усиление обрешетки досками	1 место усиления	1. Разметка и отпиливание досок или брусков. 2. Прибивка досок или брусков к стропилам гвоздями.	0,64	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-10-01	Усиление обрешетки брусками	1 место усиления	1. Разметка и отпиливание досок или брусков. 2. Прибивка досок или брусков к стропилам гвоздями.	1,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-11-01	Закрепление листа из кровельной стали и двух брусков под копыто стойки на крыше черепичной или тесовой	1 комплект	1. Вскрытие на месте установки стойки. 2. Подгонка листа и брусков. 3. Прибивка листа и брусков к стропилам гвоздями.	1,3	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-12-01	Закрепление листа из кровельной стали и двух брусков под копыто стойки на крыше шиферной или асбестоцементной	1 комплект	1. Вскрытие на месте установки стойки. 2. Подгонка листа и брусков. 3. Прибивка листа и брусков к стропилам гвоздями.	0,62	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-002-13-01	Установка готовой площадки на стационарной стойке двусторонней	1 площадка	1. Закрепление на стойке стальных угольников болтами или хомутами. 2. подгонка и укладка доски или готового щита. 3. сверление отверстий в досках. 4. закрепление площадки на угольниках.	1,2	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-002-14-01	Установка готовой площадки на станционной стойке четырехсторонней	1 площадка	1. сверление отверстий в досках. 2. подгонка и укладка доски или готового щита. 3. Закрепление на стойке стальных угольников болтами или хомутами. 4. закрепление площадки на угольниках.	1,4	-	2-153-02	Монтажник связи - линейщик 2 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Таблица Н-45-03-003 Подвеска или снятие проводов								
Н-45-03-003-01-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 2 мм, сечение изолированных проводов до 1,5 мм2 на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	1,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-003-02-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 2 мм, сечение изолированных проводов до 1,5 мм2 на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-003-03-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	1,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-003-04-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-003-05-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	2,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-003-06-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-003-07-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	2,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-003-08-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,98	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-003-09-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	3,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-003-10-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² на новых линиях под действующими проводами без пересечений проводов других линий	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,98	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	1
Н-45-03-003-11-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 2 мм, сечение изолированных проводов до 1,5 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	2,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-003-12-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 2 мм, сечение изолированных проводов до 1,5 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-13-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	2,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-14-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-15-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	3,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-003-16-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	0,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-17-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-18-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	1,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-19-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-003-20-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² над действующими проводами или среди них	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	1,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-21-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² на переходах через улицы и дороги с контактными электросетями или над проводами других линий	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	5,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-22-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ² на переходах через улицы и дороги с контактными электросетями или над проводами других линий	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-003-23-01	Подвеска проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм2 на переходах через улицы и дороги с контактными электросетями или над проводами других линий	1 пролет пары проводов	1. Ознакомление с трассой. 2. Доставка материалов и приспособлений со двора на крышу здания. 3. Раскатка проводов вручную с подъемом на стойки. 4. Регулировка проводов с закреплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях габаритом 2,5 м).	9,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Н-45-03-003-24-01	Снятие проводов, высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм2 на переходах через улицы и дороги с контактными электросетями или над проводами других линий	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов на изоляторах. 2. Сматывание проводов в мотки. 3. Доставка мотков с крыши во двор здания.	3,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	2
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
						2-153-05	Монтажник связи - линейщик 5 разр.	2
Таблица Н-45-03-004 Перекладка и регулировка проводов стоечных линий								
Н-45-03-004-01-01	Перекладка и регулировка проводов на новых линиях или под действующими проводами без пересечений проводов других линий: высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 2 мм, сечение изолированных проводов до 1,5 мм2	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	0,61	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-004-02-01	Перекладка и регулировка проводов на новых линиях или под действующими проводами без пересечений проводов других линий: высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	0,78	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-004-03-01	Перекладка и регулировка проводов на новых линиях или под действующими проводами без пересечений проводов других линий: высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	0,94	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-004-04-01	Перекладка и регулировка проводов на новых линиях или под действующими проводами без пересечений проводов других линий: высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-004-05-01	Перекладка и регулировка проводов на новых линиях или под действующими проводами без пересечений проводов других линий: высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	2,4	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-004-06-01	Перекладка и регулировка проводов над действующими проводами или среди них: высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 2 мм, сечение изолированных проводов до 1,5 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	0,9	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-03-004-07-01	Перекладка и регулировка проводов над действующими проводами или среди них: высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	1,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-03-004-08-01	Перекладка и регулировка проводов над действующими проводами или среди них: высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	1,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-03-004-09-01	Перекладка и регулировка проводов над действующими проводами или среди них: высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 3 мм, сечение изолированных проводов до 4 мм ²	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	2,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-004-10-01	Перекладка и регулировка проводов над действующими проводами или среди них: высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм2	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	3,3	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-03-004-11-01	Перекладка и регулировка проводов на переходах через улицы и дороги с контактными электросетями или над проводами других линий: высота стоечных линий 0,8 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм2	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	2,6	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Н-45-03-004-12-01	Перекладка и регулировка проводов на переходах через улицы и дороги с контактными электросетями или над проводами других линий: высота стоечных линий 2,5 м, диаметр голых проводов до 4 мм, сечение изолированных проводов до 6 мм2	1 пролет пары проводов	1. Развязывание проводов. 2. Перекладка проводов. 3. Регулировка проводов с креплением их на изоляторах (двойным креплением на стоечных линиях высотой 2,5 м).	6,7	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	2
Таблица Н-45-03-005 Разные работы								
Н-45-03-005-01-01	Оснастка штырями и закрепление на неустановленных стойках траверс одинарных (1Х2)	1 траверса	-	0,43	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-03-005-02-01	Оснастка штырями и закрепление на неустановленных стойках траверс двухпарных (2Х2)	1 траверса	-	0,61	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-005-03-01	Закрепление на штырях установленных стоек изоляторов ТФ-1 или ТФ-2	1 изолятор	-	0,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-03-005-04-01	Закрепление на штырях установленных стоек изоляторов ТФ-3 или ТФ-4	1 изолятор	-	0,08	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-03-005-05-01	Снятие изоляторов со стоек	1 изолятор	-	0,04	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-03-005-06-01	Скручивание проволоки в жгут для оттяжек	1 оттяжка	-	0,16	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-03-005-07-01	Закрепление предупредительных плакатов на стойках	1 плакат	-	0,17	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
Н-45-03-005-08-01	Закрепление оснащенных штырями траверс на установленных стойках радиотрансляционных сетей высотой 0,8 м	1 траверса	-	0,28	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-09-01	Закрепление оснащенных штырями траверс на установленных стойках радиотрансляционных сетей высотой 2,5 м	1 траверса	-	0,48	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-10-01	Установка надставок или отводных планок на установленных стойках	1 планка или надставка	-	0,18	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-11-01	Соединение проводов диаметром до 5 мм сжимами	1 соединение	-	0,88	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-12-01	Укрепление стоек дополнительными оттяжками	1 оттяжка	-	0,5	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-005-13-01	Регулировка оттяжек на стойках	1 оттяжка	-	0,2	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1
						2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-14-01	Окрашивание установленных стоек радиотрансляционных сетей высотой 0,8 м или телефонных проводов емкостью до 6 пар (6X2)	1 стойка	-	1,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-45-03-005-15-01	Окрашивание установленных стоек радиотрансляционных сетей высотой 2,5 м или телефонных проводов емкостью до 10 пар (10X2)	1 стойка	-	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-45-03-005-16-01	Окрашивание установленных станционных стоек с площадками	1 стойка	-	4,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-45-03-005-17-01	Окрашивание дополнительно установленных траверс, надставок или отводных планок	1 траверса, надставка или планка	-	0,14	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-45-03-005-18-01	Монтаж трубчатых разрядников на деревянной опоре: установка конструкций с разрядниками на траверсы под болт с подъемом на опору, всего	1 комплект (3 фазы)	-	1,6	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-19-01	Монтаж трубчатых разрядников на деревянной опоре: установка конструкций с разрядниками на траверсы под болт с подъемом на опору, в том числе крепление разрядников к конструкции	1 комплект (3 фазы)	-	0,55	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-45-03-005-20-01	Монтаж трубчатых разрядников на деревянной опоре: установка конструкций с разрядниками на штыри с подъемом на опору, всего	1 комплект (3 фазы)	-	1,3	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-21-01	Монтаж трубчатых разрядников на деревянной опоре: установка конструкций с разрядниками на штыри с подъемом на опору, в том числе крепление разрядников к конструкции	1 комплект (3 фазы)	-	0,55	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-22-01	Монтаж трубчатых разрядников на деревянной опоре: регулировка разрядников	1 комплект (3 фазы)	-	0,54	-	2-153-04	Монтажник связи - линейщик 4 разр.	1
Н-45-03-005-23-01	Монтаж трубчатых разрядников на деревянной опоре: устройство заземления	1 заземление	-	1,1	-	2-153-03	Монтажник связи - линейщик 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 45.1

Техническая характеристика бурильно-крановых машин

Показатели	Измеритель	Бурильно-крановые машины		
		БМ-204	БМ-202	БМ-303
Базовая машина		МГЗ-52Л	ГАЗ-66-02	Трактор ДТ-54
Наибольшая глубина бурения	м	2	2	3
Грузоподъемность крана	т	1,2	1,2	1,5
Скорость передвижения	км/ч	25	25	12
Диаметр бура	м	0,35; 0,5; 0,8	0,35; 0,5; 0,8	0,35; 0,5; 0,8
Масса машины	кг	5000	5000	5700

Приложение 45.2

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-45

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При очистке от коры и луба мерзлых бревен	Н-45-01-002	1,2	-
2	При установке опор с засыпкой ям мерзлым грунтом:			
2.1		Н-45-01-003 (01-21)	1,15	-
2.2		Н-45-01-003 (36-42), Н-45-01-003 (50-56), Н-45-01-003 (64-70)	1,1	-
3	При установке полуанкерных железобетонных опор	Н-45-01-004 (11-12)	2	2
4	При засыпке ям, вырытых вручную, в случае установки опор без приставок или с одной приставкой	Н-45-01-004 (14-15)	1,3	-
5	При засыпке ям, вырытых вручную, в случае установки опор с двумя приставками или подземными ригелями	Н-45-01-004 (14-15)	1,9	-
6	При засыпке ям мерзлым грунтом	Н-45-01-006	1,15	-
7	При сверлении двух отверстий или закреплении (снятии) двух траверс	Н-45-01-007 (01-24)	0,9	-
8	При сверлении трех отверстий или траверс	Н-45-01-007 (01-24)	0,8	-
9	При закреплении (снятии) траверс среди действующих проводов или над ними	Н-45-01-007 (03-04), Н-45-01-007 (07-08), Н-45-01-007 (11-12), Н-45-01-007 (15-16),	1,4	-

		Н-45-01-007 (19-20), Н-45-01-007 (23-24)		
10	При снятии накладок, кронштейнов, подвесных крюков и ступеней	Н-45-01-008 (04-08), Н-45-01-008 (11-12)	0,8	-
11	При снятии изоляторов	Н-45-01-009	0,8	-
12	При наворачивании изоляторов на приспособленном для этой цели сверлильном станке или электродрели	Н-45-01-009-04	0,6	-
13	При закреплении изоляторов на соре	Н-45-01-009-04	0,9	-
14	При нанесении надписей без подготовки белого фона	Н-45-01-012 (03-04)	0,5	-
15	При раскатке проводов по просеке через овраги или кустарники	Н-45-02-001 (01-14)	1,3	1,3
16	При раскатке проводов через небольшие реки, озера и пруды, а также по мостовым кронштейнам	Н-45-02-001-05, Н-45-02-001-10, Н-45-02-001-15	1,6	-
17	При перекладке проводов без снятия арматуры	Н-45-02-006 (01-08)	0,7	-
18	При регулировке проводов, развязанных во время перекладки их с крюка на траверсу	Н-45-02-006 (09-16)	0,8	-
19	При снятии перекидок и отводов со сматыванием проводов	Н-45-02-007 (01-28)	0,45	-
20	При упразднении проводов, расположенных среди действующих линий или над ними	Н-45-02-008	1,4	-
21	При установке или снятии стоек без оттяжек	Н-45-03-001 (07-08)	0,65	-
22	При вязке голых проводов из цветных металлов с прокладкой ленты	Н-45-03-003, Н-45-03-004	1,2	-
23	При подвеске и снятии заземляющих проводов	Н-45-03-003	0,5	-
24	При регулировке проводов без перекладки:			
24.1		Н-45-03-004 (01-03), Н-45-03-004 (06-08), Н-45-03-004-11	0,8	-
24.2		Н-45-03-004 (04-05), Н-45-03-004 (09-10), Н-45-03-004-12	0,5	-
25	При перекладке заземляющего провода	Н-45-03-004	0,5	-