

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 48.
КИСЛОТОУПОРНЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.48.1. Настоящий сборник содержит нормы на работы по антикоррозионной защите аппаратов диаметром св. 1 м (кроме случаев, оговоренных в таблицах сборника); трубопроводов и строительных конструкций (полов, стен, колонн, фундаментов и др.).

1.48.2. Аппараты, технологическое оборудование, строительные конструкции зданий и сооружений, подлежащие защите от коррозий, а также применяемые материалы и изделия отвечают требованиям соответствующих стандартов и общим положениям соответствующих сводов правил.

Нормами сборника предусмотрено производство работ с соблюдением всех правил техники безопасности и противопожарных мероприятий в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве, а также пожарной безопасности.

1.48.3. Нормами сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций:
подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций на расстояние до 20 м; подноска материалов на расстояние св. 20 м нормируется дополнительно по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы»;

установка и перемещение простейших, ранее изготовленных переносных подмостей, стремянок и козел для работы на высоте до 2 м;

точка, правка инструментов и пуск в работу станков и приспособлений;

уборка и содержание в чистоте рабочего места в течение смены;

очистка поверхностей перед началом антикоррозионных работ;

подколка и теска с подточкой кромок до 10% всего количества плиток и кирпича. Подколка и теска с подточкой свыше 10% нормируется по Н-48-09-008;

переходы рабочих в процессе работы.

1.48.4. При выполнении работ в условиях, отличных от предусмотренных сборником, к нормам настоящего сборника применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Условия производства работ		Вид работ	Коэффициенты к НТ
При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций составляющих	от 10 до 30%	Футеровка или облицовка	1,1
		Пескоструйная очистка	1,05

		Оклеивание	1,05
		Шпатлевание	1,05
		Грунтование	1,05
		Окрашивание	1,05
	св. 30%	Футеровка или облицовка	1,2
		Пескоструйная очистка	1,1
		Оклеивание	1,1
		Шпатлевание	1,1
		Грунтование	1,1
		Окрашивание	1,1
При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющих	от 10 до 30%	Футеровка или облицовка	1,2
		Оклеивание	1,1
		Шпатлевание	1,1
		Грунтование	1,1
		Окрашивание	1,1
	св. 30%	Футеровка или облицовка	1,35
		Оклеивание	1,2
		Шпатлевание	1,2
		Грунтование	1,2
		Окрашивание	1,2
При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение		Футеровка кислотоупорным кирпичом и плиткой	1,3
		Шпатлевание битумной мастикой	1,3
		Оклеивание рубероидом	1,3
		Гуммирование	1,15
		Окрашивание битумными и перхлорвиниловыми лаками	1,15
		Окрашивание силикатными растворами	1,1
		Шпатлевание силикатными растворами	1,1
При работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре, м: до 4 св. 4 Во всех других случаях		-	1,2
		-	1,1
		-	1,1
При производстве работ в аппаратах и туннелях при диаметре или ширине до 1 м		-	1,2
Вне аппарата лежа		-	1,2

1.48.5. При оклеивании поверхностей листовыми и рулонными материалами, а также при окрашивании и грунтовании в несколько слоев к нормам применяются коэффициенты, равные количеству слоев.

1.48.6. Нормами раздела Н-48-01 предусмотрена защита штучными материалами строительных конструкций и сооружений (облицовка), а также технологического оборудования (футеровка).

До начала футеровочных или облицовочных работ проверяется соответствие техническим условиям оборудования или строительных конструкций, подлежащих защите, и наличие актов об испытании оборудования на герметичность.

Работы по футеровке аппаратов и сооружений, газоходов, воздухопроводов и облицовке строительных конструкций выполняются из штучных материалов - кирпича, плитки и блоков, отбракованных и рассортированных по размерам. Материалы должны быть чистыми, сухими, без трещин, отбитых углов и сколов.

Перед футеровкой или облицовкой защищаемая поверхность прошпательвается и просушивается.

Футеровка или облицовка на замазках арзамит выполняется по подслою или по предварительно огрунтованной поверхности.

При футеровке или облицовке силикатные вяжущие, цементный раствор, замазки арзамит и эпоксидные наносятся шпателем на тыльную поверхность кирпича, плитки или блока. Одновременно наносятся замазки (растворы) на боковые поверхности ранее уложенных штучных материалов, после чего они укладываются вплотную к защищаемой поверхности и ранее уложенному ряду.

При одновременной расшивке швов замазками арзамит или эпоксидными, замазка наносится на боковые грани укладываемой плитки или кирпича.

Температура укладываемых материалов и окружающего воздуха должна быть одинаковой с температурой защищаемой поверхности (металлической, бетонной или железобетонной) и не ниже:

+10 °С при футеровочных или облицовочных работах на кислотоупорных силикатных замазках, серных цементах;

+15 °С на замазках арзамит;

+18 °С на основе эпоксидных смол.

При футеровке аппаратуры в первую очередь защищаются люки и штуцера аппаратов и газоходов (материалы и конструкции вкладышей определяются по чертежам).

Футеровку вертикальных аппаратов и облицовку каналов, лотков начинают с днища, затем переходят к боковым поверхностям.

1.48.7. Футеровку вертикальных цилиндрических поверхностей выполняют кольцами с перевязкой швов, а горизонтальных - полукольцами. При этом вначале футеруется нижняя половина полуцилиндра, а после схватывания замазки - верхняя (с помощью передвижных кружал опалубки).

В местах сопряжения различных элементов защищаемого оборудования футеровка производится с перевязкой швов.

Облицовку пола начинают с кладки маяков (реперные помещают у стен; фризовые в углах и на линии фризов; промежуточные маяки укладывают в больших помещениях).

После облицовки пола производится облицовка плитусов и фундаментов под оборудование.

Поверхность футеровки или облицовки удовлетворяет следующим требованиям:

быть ровной без выступов и впадин;

швы очищены от излишней замазки, затерты и окрашены (при футеровке или облицовке на силикатных вяжущих);

не иметь пустот и трещин;

отклонение поверхности по длине рейки при футеровке или облицовке не превышает 2 мм для кирпича и 1 мм для плитки;

толщина прослойки из вяжущих составов под штучными облицовочными или футеровочными материалами не превышает:

4 мм - при укладке штучных изделий толщиной до 50 мм на силикатных и полимерных замазках;

5 мм - при укладке штучных изделий толщиной св. 50 мм на силикатных и полимерных замазках;

6 мм - при укладке изделий на битумных мастиках;

10 мм - при укладке штучных изделий на серном составе и цементных растворах;

ширина швов в облицовке или футеровке не должна превышать:

3 мм - при укладке штучных материалов толщиной до 13 мм;

4 мм - при укладке штучных материалов толщиной 14 - 50 мм;

5 мм - при укладке кислотоупорного кирпича, тесаных блоков и фасонной керамики толщиной св. 50 мм.

1.48.8. Общее число швов, превышающих указанные размеры на 1 мм, не должно превышать 10% всех швов при облицовке или футеровке.

Окисловка швов нормами раздела Н-48-01 не предусмотрена и нормируется по Н-48-09-002 сборника.

Нормами предусмотрена облицовка туннелей, каналов, лотков, приемков и фундаментов шириной до 2 м. При больших размерах применяется для вертикальных поверхностей нормы как на работы по футеровке прямоугольных поверхностей, на горизонтальных - как при облицовке полов.

При футеровке газопроводов с радиусом закругления до 6 м нормы умножаются на 1,2 (только на закругление).

При футеровке конусных и сферических поверхностей аппаратов учтено 0,25 диаметра глубины конуса (или сферы) сверх предусмотренного - нормы умножаются на 1,1.

При облицовке полов штучными кислотоупорными материалами в «елочку» нормы умножаются на 1,1.

При футеровке или облицовке на силикатной замазке и цементном растворе с установкой реек в швы для создания пустошовок под разделку нормы умножаются на 1,1.

Нормами раздела Н-48-01 при футеровке или облицовке поверхностей предусмотрена толщина плитки до 35 мм. При большей толщине плитки добавляется на 1 м² отфутерованной или облицованной поверхности норма 0,08 чел.-ч, подсобного рабочего 2-го разряда.

1.48.9. Нормами таблицы Н-48-01-005 предусмотрена толщина футеровки блоками в один ряд, при футеровке в несколько рядов нормы умножаются на их количество.

1.48.10. В нормах таблицы Н-48-01-011 устройство покрытий толщиной св. 100 мм производится слоями.

1.48.11. Нормами таблицы Н-48-002-001 предусмотрена разделка швов с помощью шпателя или шприца. Глубина заполнения швов при их разделке должна быть:

15 мм - для плитки толщиной от 20 до 50 мм;

20 мм - для кирпича и плитки толщиной св. 50 мм.

1.48.12. Нормами таблицы Н-48-002-002 предусмотрено грунтование силикатными растворами с нанесением ускорителей твердения свинцовым глетом, предотвращающим отслоение замазки.

1.48.13. В разделе Н-48-04 антикоррозионная защита лакокрасочными составами на основе синтетических смол выполняется по очищенной и обезжиренной поверхности.

Нанесение составов производится пистолетом-распылителем.

При малом объеме работ (участки до 1 м²) или окрашивании в труднодоступных местах предусмотрено нанесение лакокрасочных составов кистью.

По окончании шпатлевочного покрытия в некоторых случаях для получения ровного слоя производится зачистка поверхности наждачной бумагой.

Лакокрасочные составы заводского изготовления перед употреблением перемешиваются, профильтровываются и разбавляются до рабочей вязкости.

Количество слоев грунта, эмали и шпатлевок предусматривается проектом производства работ (ППР).

Покрытие лакокрасочными материалами должно быть сплошным, без подтеков и посторонних включений.

Непроницаемость нанесенного защитного покрытия проверяется дефектоскопом.

Приемка окрашенных поверхностей допускается после высыхания и образования прочной пленки на поверхности.

Нормами раздела Н-48-04 предусмотрено выполнение следующих вспомогательных операций:

- чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды;
- обеспыливание;

подготовка, передвижка, очистка, промывка и регулировка пистолетов-распылителей и красконагнетательных бачков, заправка их окрасочными составами, промывка шлангов.

1.48.14. Нормы раздела Н-48-05 предусматривают оклеивание резиной металлических поверхностей аппаратуры (в том числе крупногабаритных), газоходов, труб и запорной арматуры в гуммировочной мастерской. При оклеивании аппаратов и оборудования вне мастерской по месту установки нормы умножаются на 1,1.

Защищаемые поверхности металлических конструкций, сооружений, а также технологического оборудования перед оклеиванием гуммировочными материалами протираются бензином, просушить до полного удаления его паров и промазать двумя слоями термопенового клея с сушкой первого слоя до 30 мин, а второго - до полного удаления паров бензина. По подготовленному основанию наносится третий слой клея и просушивается в том же режиме. Марки клеев должны соответствовать гуммировочным материалам.

На сварные швы, углы и другие выступающие части защищаемых поверхностей предварительно наклеиваются полосы шириной до 50 мм и шпонки из гуммировочных материалов марки, соответствующей материалу нижнего слоя покрытия, тщательно прикатаны и покрыты тем же клеем, которым промазывается поверхность.

Заготовки перед наклеиванием промазываются клеем и выдержаны до испарения паров бензина. Заготовки наклеиваются внахлестку, перекрывая стыки на 30 мм, или встык и прикатывать их для удаления пузырьков воздуха, места стыков перекрываются лентами из материала покрытия шириной 40 мм. При этом швы обкладки должны отстоять от сварных швов металла на расстоянии 80 мм. После дублирования с кромок заготовок снимаются фаски под углом 30 - 40° к горизонтальной поверхности.

Нормы раздела Н-48-05 учитывают однослойное оклеивание и обкладку дублированной и недублированной резиной.

Гуммировочные защитные покрытия на горизонтальных поверхностях наклеиваются от центра поверхности к краям, а на вертикальных – снизу вверх. Законченное покрытие не должно иметь пузырей, расслоений, трещин, проколов и посторонних включений. Выявленные дефекты устраняются до вулканизации покрытия.

Нормами учтены работы по устранению складок и нанесению небольших заплат на поверхность обкладки с последующей вулканизацией (на поверхности трубопроводов заплаты не допускаются).

Размеры заплат в зависимости от габаритов аппаратов при поверхности аппарата:

- св. 2 м² - до 50 см²
- свыше 1 до 2 м² - до 25 см²
- до 1 м² - до 10 см²

1.48.15. При числе отверстий (Н-48-05-001-09, Н-48-05-001-10) св. 1500 на каждые 100 отверстий добавляется, а при числе отверстий до 1500 отнимается норма 1,8 чел.-ч. Неперфорлируемые поверхности (днища, кожухи и т.д.) относить к цилиндрическим (с Н-48-05-001-01 по Н-48-05-001-04).

1.48.16. В нормах таблицы Н-48-05-002 обкладку труб диаметром св. 500 мм относится к цилиндрической аппаратуре и нормируется по Н-48-05-001.

1.48.17. В нормах раздела Н-48-06, винипласт, конструктивный материал, применяется для изготовления химических аппаратов, отдельных деталей (решеток, мешалок), воздухопроводов и трубопроводов. Для усиления конструкционной стойкости указанные изделия выполняются из названных материалов, упрочненных стеклопластиком (стекломатериалами на полиэфирной или эпоксидной смолах).

Механическая обработка винипласта осуществляется при температуре не ниже +10 °С и не выше +60 °С.

Нагревание и охлаждение производится в специальных печах или приспособлениях.

Листы винипласта перед сваркой размечаются и выправляются по угольнику.

С кромок листов или заготовок из винипласта, подлежащих сварке, снимаются фаски.

Угол раскрытия шва для листов толщиной до 5 мм должен составлять 50 - 60°, а для листов св. 5 мм - 70 - 90°.

Диаметр сварочного прутка, а также количество укладываемых прутков, определяется толщиной свариваемого материала.

Гнутье винипластовых листов под углом производится на специальных приспособлениях при нагреве винипласта до температуры 120 - 130 °С. Радиус изгиба должен соответствовать изгибу по проекту. Гнутье винипластовых листов под острым углом не допускается.

1.48.18. Нормами таблицы Н-48-06-001 предусмотрено устройство шаблонов при изготовлении изделий из винипласта.

1.48.19. Сварка после сборки, предусмотренной нормами Н-48-06-001, нормируется по Н-48-06-005.

1.48.20. Таблицей Н-48-06-002 предусмотрены работы по установке винипластовых изделий в каркасы. Выемка винипластовых изделий из каркасов нормируется как установка изделий в каркасы.

1.48.21. Оклеивание рулонными и листовыми материалами (Н-48-07) производится по подготовленной поверхности: очищенной, огрунтованной и высушенной.

Все листовые и рулонные материалы раскатываются, распрямляются и выдерживаются под грузом в распрямленном состоянии (полиизобутилен и пластикат выдерживаются при температуре 50 - 70 °С, затем охлаждаются).

Материалы на нефтебитумной основе очищаются от минеральной посыпки на специальном станке или щетками с обеих сторон и окрашены раствором праймера 25%-ной концентрации или лаком БТ-783 50%-ой концентрации.

Полиизобутиленовые пластины очищаются от талька мыльной водой, а затем просто водой и просушены.

Оклеивание битумно-рулонными материалами и полиизобутиленом производится внахлестку. Перекрытие рубероидом должно быть 100 мм, полиизобутиленом - 100 - 150 мм. Сварные швы, в случае применения полиизобутилена, оклеиваются полиизобутиленовыми лентами шириной 100 мм.

1.48.22. Нормами Н-48-07-003 (01-10) предусмотрено применение готового клея, при разбавлении вручную клея 88-Н смесью этилацетата и бензина в емкости до 40 л принимается на 100 кг готового клея по Н-48-07-003-11.

1.48.23. Нормами таблицы Н-48-07-005 учтено выполнение работ разогретыми мастиками.

1.48.24. Нормами таблицы Н-48-07-009 предусмотрено нанесение составов на основе эпоксидных смол и эпоксидной шпатлевки ЭП-0010, а также совмещенной композиции ЭП-0010 с лаком ХСЛ на бетонные и металлические поверхности.

1.48.25. Нормами раздела Н-48-08 предусмотрено выполнение работ по подготовке металлических поверхностей (аппаратуры и конструкций) путем механической (с помощью пескоструйного аппарата) или химической (травлением) очистки в соответствии с техническими условиями и требованиями Сводов правил.

Способ очистки предусматривается проектом.

Металлическая поверхность очищается от ржавчины, окалины, краски, жира, пыли. Открытые поверхности очищаются сухим кварцевым песком с зернами 0,5 - 2,5 мм и металлическим (стальным) песком с зернами 0,8 - 1,5 мм. Допускается применение смеси кварцевого песка с водой, в которую вводятся антикоррозионные добавки.

Давление сжатого воздуха 30 - 50 МПа (3 - 5 атм), воздух не должен содержать влаги и масла.

Чистота воздуха проверяется перед началом работы и в процессе путем направления воздушной струи в течение 20 - 30 с (на бумаге не должно быть следов).

Размер зерен песка, а также расстояние между соплом пескоструйного аппарата и обрабатываемой поверхностью выбирают в зависимости от толщины и твердости снимаемого слоя.

Сопло пескоструйного аппарата во время работы надо держать под углом 75 - 80° к обрабатываемой поверхности; категорически запрещается держать сопло перпендикулярно.

После механической очистки металлическая поверхность обеспыливается.

Химический способ очистки предусматривает обработку металлических поверхностей растворами кислот и специальными пастами.

Металлические поверхности, предназначенные под оклеивание резиной, полиизобутиленом, пластмассами, промываются органическими растворителями для удаления грязи и масляных пятен.

Поверхности бетонных аппаратов, бывших в эксплуатации, промываются чистой водой, затем нейтрализованы, вновь промыты водой и высушены.

Травление труб, мелких аппаратов и деталей производится в специальных травильных ваннах.

Перед травлением металлические изделия обезжириваются в растворах щелочи или соды при $t = 80 - 90\text{ }^{\circ}\text{C}$, затем промываются горячей водой. Травление производится 20%-ным раствором серной, фосфорной или азотной кислоты при $t = 70 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ с последующей промывкой поверхностей холодной водой и нейтрализацией остатков кислоты 5 - 10%-ным раствором кальцинированной соды, и окончательной промывкой горячей водой и сушкой горячим воздухом или паяльной лампой.

При обезжиривании поверхностей жировые загрязнения удаляются протиркой поверхности чистой ветошью или кистями, смоченными органическими растворителями или специальными щелочными составами.

1.48.26. Нормами таблицы Н-48-09-006 на разборку футеровки или облицовки предусмотрено сохранение до 50% плиток или кирпича, годных для дальнейшего употребления. При разборке футеровки или облицовки без сохранения годности материала после разборки. к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 48.1.

1.48.27. Нормами таблицы Н-48-09-007 учтена толщина срубаемого слоя замазки до 20 мм. При большей толщине слоя на каждые следующие 10 мм толщины к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 48.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-48-01 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами								
Таблица Н-48-01-001 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке								
Н-48-01-001-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-001-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,83	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-001-04-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,71	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-05-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,58	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-001-06-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,45	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-07-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,75	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-001-08-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,98	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-09-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,36	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-001-10-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-11-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-12-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-13-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,83	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-14-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,71	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-15-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,58	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-16-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,45	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-17-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,75	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-18-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,98	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-19-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-20-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-21-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-22-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-23-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-24-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-25-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-26-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,98	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-27-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-28-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-29-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-30-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-31-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-32-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-33-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-34-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-35-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-36-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-37-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-38-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпич 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-39-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-40-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-41-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-42-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-43-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-44-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-45-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-46-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,88	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-47-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-48-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-49-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-001-50-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-51-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотостойкими штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-52-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотостойкими штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-53-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотостойкими штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-54-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотостойкими штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-55-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-56-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,88	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-57-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-58-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-59-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-60-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-61-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-62-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,74	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-63-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,55	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-64-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,46	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-65-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,38	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-66-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,31	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-67-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-68-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-001-69-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-001-70-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-002 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит								
Н-48-01-002-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-002-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-002-04-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-05-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,87	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-002-06-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,68	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-07-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-002-08-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-09-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-002-10-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-11-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-12-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-13-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-14-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-15-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,87	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-16-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,68	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-17-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-18-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-19-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-20-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-21-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-22-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-23-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-24-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-25-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-26-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-27-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-28-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-29-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-30-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-31-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-32-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-33-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-34-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-35-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-36-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-37-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-38-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-39-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-40-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-41-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-42-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-43-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-44-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-45-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-46-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-47-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-48-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-49-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-002-50-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-51-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-52-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-53-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-54-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-55-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-56-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-57-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-58-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-59-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-60-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-61-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-62-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-63-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,83	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-64-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,69	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-65-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,57	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-66-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,47	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-67-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,75	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-68-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-002-69-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-002-70-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов замазками арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их при одновременной расшивке швов замазками арзамит и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-003 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками								
Н-48-01-003-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-003-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-003-04-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,92	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-05-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,75	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-003-06-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,59	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-07-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,98	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-003-08-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичях 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-09-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-003-10-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-11-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-12-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-13-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-14-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,92	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-15-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,75	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-16-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,59	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-17-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,98	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-18-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичях 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-19-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-20-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-21-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-22-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-23-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-24-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-25-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-26-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-27-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-28-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-29-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-30-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-31-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-32-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-33-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-34-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-35-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-36-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-37-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-38-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-39-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-40-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-41-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-42-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-43-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-44-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-45-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-46-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-47-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-48-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-49-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-003-50-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-51-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-52-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-53-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-54-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-55-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-56-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-57-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-58-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-59-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-60-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-61-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-62-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,96	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-63-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,72	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-64-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-65-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,49	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-66-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-67-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,65	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-68-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичях 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-003-69-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-003-70-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на силикатной замазке с одновременной расшивкой швов эпоксидными замазками: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы и укладка их с одновременной расшивкой швов и выверкой правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-004 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами (плиткой или кирпичом) на замазках арзамит								
Н-48-01-004-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-004-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-004-04-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-05-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-004-06-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,81	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-07-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-004-08-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-09-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-004-10-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-11-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-12-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-13-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-14-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-15-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,81	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-16-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпич 1/4	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-17-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-18-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-19-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-20-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-21-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-22-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-23-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-24-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-25-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-26-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-27-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичях 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-28-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-29-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-30-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-31-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-32-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-33-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-34-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-35-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-004-36-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-37-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-38-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-39-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-40-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-41-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-42-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-43-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-44-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-45-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	6,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-46-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-47-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-48-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-49-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,78	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-50-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,58	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-51-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,37	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-52-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-004-53-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-004-54-01	Футеровка или облицовка полов плиткой и кирпичом на замазках арзамит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-005 Футеровка поверхностей кислотоупорными штучными материалами (графитированными блоками) на замазках арзамит								
Н-48-01-005-01-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-02-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,4	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-03-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-04-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	6,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-05-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	7	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-06-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	7,9	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-07-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-08-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-09-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,5	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-10-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,1	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-11-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,7	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-12-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 100 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-13-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,7	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-14-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-15-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,7	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-16-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,4	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-17-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	6,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-18-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	7,1	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-19-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-20-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-21-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,1	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-22-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-23-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-24-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 200 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-25-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-26-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-27-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-28-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,4	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-29-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-30-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	6,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-31-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-32-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-33-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-34-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-35-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,5	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-36-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 300 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-37-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-38-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-39-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-40-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-41-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-42-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-43-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-44-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-45-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-46-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-47-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-48-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 400 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,5	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-49-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-50-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-51-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-52-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-53-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-54-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-55-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-56-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-57-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-58-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-59-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-60-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью до 800 см ² на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-61-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и свыше на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 50 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-62-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и свыше на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 100 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-63-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и свыше на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-64-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и свыше на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-65-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и свыше на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,4	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-66-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и свыше на замазках арзамит: поверхности аппаратов прямоугольные и цилиндрические, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,8	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-67-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см2 и свыше на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 50 мм	1 м2 отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,88	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-68-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см2 и свыше на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 100 мм	1 м2 отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-69-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и выше на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 150 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-70-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и выше на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 200 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-005-71-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и выше на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 250 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-005-72-01	Футеровка или облицовка поверхностей графитированными блоками площадью 1200 см ² и выше на замазках арзамит: днища, толщина футеровки 300 мм	1 м ² отфутерованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-006 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами на цементном растворе								
Н-48-01-006-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,93	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-006-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,83	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,66	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-006-04-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,58	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-05-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,48	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-006-06-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,38	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-07-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,61	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-006-08-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,78	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-09-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-006-10-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-11-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,93	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-12-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,83	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-13-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,66	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-14-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,58	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-15-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,48	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-16-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,38	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-17-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,61	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-18-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,78	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-19-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-20-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-21-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-22-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-23-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-24-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-25-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,95	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-26-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,85	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-27-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-28-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-29-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-30-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-31-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-32-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-33-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-34-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-35-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-36-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-37-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-38-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпич 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-39-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-40-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-41-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-42-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-43-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,97	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-44-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-45-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-46-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-47-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,94	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-48-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-49-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-006-50-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-51-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-52-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-53-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,97	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-54-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-55-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-56-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-57-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,94	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-58-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-59-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-60-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-61-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,72	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-62-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-63-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,45	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-64-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,37	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-65-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-66-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,25	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-67-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-68-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,65	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-006-69-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-006-70-01	Футеровка или облицовка полов на цементном растворе: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение раствора на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-007 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами на замазках на основе эпоксидных смол								
Н-48-01-007-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-007-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-007-04-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-05-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-007-06-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-07-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-007-08-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-09-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-007-10-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-11-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-12-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-13-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкцийФутеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-14-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкцийФутеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-15-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-16-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-17-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-18-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-19-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-20-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций Футеровка или облицовка на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-21-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-22-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-23-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-24-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-25-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-26-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-27-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-28-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-29-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-30-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-31-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-32-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-33-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-34-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-35-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-36-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-37-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-38-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-39-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-40-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся кверху, а также наклонных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	7,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-41-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-42-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-43-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-44-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-45-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-46-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-47-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-48-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-49-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-01-007-50-01	Футеровка или облицовка поверхностей арочных конструкций, сводов и туннелей на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-51-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-52-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-53-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-54-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-55-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-56-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плитусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-57-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-58-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-59-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	3,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-60-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	5,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-61-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 100 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-62-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотостойкими, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-63-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-64-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,95	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-65-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,74	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-66-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,55	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-67-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: фасонными плитками	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	0,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-68-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-007-69-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-007-70-01	Футеровка или облицовка полов на замазках на основе эпоксидных смол: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов насухо с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Нанесение замазки на штучные материалы, укладка их и выверка правильности кладки по отвесу и уровню. 3. Очистка поверхности футеровки или облицовки от излишней замазки.	4,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-008 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумно-резиновых мастиках								
Н-48-01-008-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумно-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,92	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,78	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-04-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,65	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-05-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,52	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-06-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-07-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-08-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-09-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-10-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,92	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-11-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,78	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-12-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,65	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-13-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,52	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-14-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-15-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-16-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,25	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-17-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-18-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-19-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-20-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-21-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,99	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-22-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-23-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-24-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-25-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-26-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-27-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,99	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-28-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,88	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-29-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-30-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-31-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	3,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-32-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 300 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,82	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-33-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 400 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,69	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-34-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 500 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,56	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-35-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 600 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,42	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-36-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: плитками кислотоупорными, керамическими, диабазовыми, шлакоситалловыми площадью до 700 см ²	1 м ² отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,29	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-37-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	0,92	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-008-38-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорными штучными материалами на битумных и битумо-резиновых мастиках: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка штучных материалов с подколкой и теской (при облицовке полов - разметка и установка маяков с проверкой правильности установки по уровню и правилу. 2. Разлив горячей мастики по поверхности. 3. Укладка кирпича или плитки по отвесу и уровню с прижимом к стенке аппарата или к ранее уложенному ряду с выдавливанием части мастики в шов. 4. Заливка незаполненных швов у стенки аппаратов. 5. Очистка швов от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-009 Футеровка или облицовка поверхностей кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном								
Н-48-01-009-01-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-02-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резином и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-03-01	Футеровка или облицовка прямоугольных поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резином и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	2,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-04-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резином и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-05-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резином и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	1,8	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-06-01	Футеровка или облицовка цилиндрических поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резином и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	2,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-07-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичях 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-08-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичях 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	2,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-09-01	Футеровка или облицовка сферических и конических частей, суживающихся книзу поверхностей аппаратов, газопроводов и конструкций кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	3,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-10-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичях 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-11-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичях 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-12-01	Футеровка или облицовка каналов, лотков, плинтусов, фундаментов и прямков кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	3,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-13-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	0,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-14-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-009-15-01	Футеровка или облицовка полов кислотоупорным кирпичом на серном цементе с резинитом и термопреном: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 отфутерованной или облицованной поверхности	1. Подборка и подгонка насухо кислотоупорных материалов с подколкой и теской и установка прокладок под ними из боя керамических плиток (при футеровке или облицовке вертикальных поверхностей - оклейка наружных швов бумагой на жидком стекле. 2. Разметка и установка маяков с проверкой правильности кладки по уровню и правилу (при облицовке полов). 3. Заливка швов кладки серным цементом. 4. Очистка поверхности кладки от бумаги, наплывов цемента металлической щеткой.	2,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Таблица Н-48-01-010 Кладка фундаментов, столбиков, камер электрофильтров и перегородок из кислотоупорного кирпича и камней на силикатной замазке								
Н-48-01-010-01-01	Кладка фундаментов или столбиков из кислотоупорного кирпича на силикатной замазке	1 м2 кладки	-	7,4	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-01-010-02-01	Укладка насухо пригоночной теской камней камеры электрофильтра, укладка камней на растворе с заделкой швов	1 м2 кладки	-	4,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-010-03-01	Кладка перегородок из кислотоупорного кирпича на силикатной замазке	1 м2 кладки	-	7,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Таблица Н-48-01-011 Устройство полов из кислотоупорной бетонной смеси по готовому основанию								
Н-48-01-011-01-01	Устройство полов из кислотоупорной бетонной смеси по готовому основанию, толщина покрытия до: 50 мм	1 м2 пола	1. Очистка и протирка готового основания мягкой щеткой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка бетонной смеси на готовое основание с уплотнением. 4. Снятие маячных реек с плотной разделкой борозд.	0,16	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-011-02-01	Устройство полов из кислотоупорной бетонной смеси по готовому основанию, толщина покрытия до: 80 мм	1 м2 пола	1. Очистка и протирка готового основания мягкой щеткой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка бетонной смеси на готовое основание с уплотнением. 4. Снятие маячных реек с плотной разделкой борозд.	0,25	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-011-03-01	Устройство полов из кислотоупорной бетонной смеси по готовому основанию, толщина покрытия до: 100 мм	1 м2 пола	1. Очистка и протирка готового основания мягкой щеткой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка бетонной смеси на готовое основание с уплотнением. 4. Снятие маячных реек с плотной разделкой борозд.	0,32	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-011-04-01	Устройство полов из кислотоупорной бетонной смеси по готовому основанию, толщина покрытия до: 120 мм	1 м2 пола	1. Очистка и протирка готового основания мягкой щеткой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка бетонной смеси на готовое основание с уплотнением. 4. Снятие маячных реек с плотной разделкой борозд.	0,37	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-011-05-01	Устройство полов из кислотоупорной бетонной смеси по готовому основанию, толщина покрытия до: 150 мм	1 м2 пола	1. Очистка и протирка готового основания мягкой щеткой. 2. Установка маячных реек. 3. Укладка бетонной смеси на готовое основание с уплотнением. 4. Снятие маячных реек с плотной разделкой борозд.	0,5	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-01-012 Устройство монолитных наливных полов по бетонному основанию на основе эпоксидного компаунда								
Н-48-01-012-01-01	Устройство монолитных наливных полов по бетонному основанию на основе эпоксидного компаунда, первый слой	1 м2 покрытия	1. Грунтовка основания. 2. Установка маячных реек с проверкой правильности по уровню и правилу. 3. Нанесение пласторастворного покрытия толщиной 5 мм в 1 слой.	0,23	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-012-02-01	Устройство монолитных наливных полов по бетонному основанию на основе эпоксидного компаунда, последующий слой	1 м2 покрытия	1. Грунтовка основания. 2. Установка маячных реек с проверкой правильности по уровню и правилу. 3. Нанесение пласторастворного покрытия толщиной 5 мм в 1 слой.	0,15	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-013 Устройство плинтусов из кислотостойкого бетона								
Н-48-01-013-01-01	Устройство плинтусов из кислотостойкого бетона, размеры плинтусов: 60х60 мм	1 м2 плинтуса	1. Укладка кислотостойкой бетонной смеси в опалубку плинтусов слоем 50 - 80 мм с тщательным уплотнением массы штыковками. 2. Заделка мест от вынутых распорок в опалубке.	0,09	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-013-02-01	Устройство плинтусов из кислотостойкого бетона, размеры плинтусов: 75х75 мм	1 м2 плинтуса	1. Укладка кислотостойкой бетонной смеси в опалубку плинтусов слоем 50 - 80 мм с тщательным уплотнением массы штыковками. 2. Заделка мест от вынутых распорок в опалубке.	0,12	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-013-03-01	Устройство плинтусов из кислотостойкого бетона, размеры плинтусов: 100х100 мм	1 м2 плинтуса	1. Укладка кислотостойкой бетонной смеси в опалубку плинтусов слоем 50 - 80 мм с тщательным уплотнением массы штыковками. 2. Заделка мест от вынутых распорок в опалубке.	0,15	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-013-04-01	Устройство плинтусов из кислотостойкого бетона, размеры плинтусов: 120х120 мм	1 м2 плинтуса	1. Укладка кислотостойкой бетонной смеси в опалубку плинтусов слоем 50 - 80 мм с тщательным уплотнением массы штыковками. 2. Заделка мест от вынутых распорок в опалубке.	0,19	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-01-014 Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона								
Н-48-01-014-01-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (армированные): толщина слоя до 100 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	9,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-02-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (армированные): толщина слоя до 100 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	7,3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-03-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (армированные): толщина слоя до 150 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	8,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-014-04-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (армированные): толщина слоя до 150 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	6,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-05-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (армированные): толщина слоя до 200 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	5,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-06-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (армированные): толщина слоя до 200 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	4,7	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-014-07-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (неармированные): толщина слоя до 100 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	6,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-08-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (неармированные): толщина слоя до 100 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	5,5	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-09-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (неармированные): толщина слоя до 150 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	5,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-014-10-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (неармированные): толщина слоя до 150 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	4,3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-11-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (неармированные): толщина слоя до 200 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	4,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-12-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, ванны, резервуары и хранилища (неармированные): толщина слоя до 200 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	3,5	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-014-13-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, стены (панели): толщина слоя до 100 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	3,8	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-14-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, стены (панели): толщина слоя до 100 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-01-014-15-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, стены (панели): толщина слоя до 150 мм, бетонная смесь полужесткая	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	4,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-01-014-16-01	Устройство защитного слоя из кислотостойкого бетона, стены (панели): толщина слоя до 150 мм, бетонная смесь пластичная	1 м3 бетона	1. Укладка кислотостойкого бетона в заранее установленную опалубку. 2. Уплотнение смеси штыкованием, а затем вибратором. 3. Заглаживание поверхности, в случае необходимости, гладилками под уровень.	2,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Раздел Н-48-02 Отделка поверхностей								
Таблица Н-48-02-001 Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками								
Н-48-02-001-01-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, замазки керамзит: плитки площадью до 100 см2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-02-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, замазки керамзит: плитки площадью до 300 см2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,71	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-03-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, замазки керамзит: плитки площадью до 400 см2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,58	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-001-04-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, замазки керамзит: плитки площадью св. 400 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,48	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-05-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, замазки керамзит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,77	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-06-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, замазки керамзит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-07-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, замазки керамзит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-08-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций вертикальные, замазки керамзит: плитки площадью до 100 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-001-09-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций вертикальные, замазки керамзит: плитки площадью до 300 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,4	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-10-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций вертикальные, замазки керамзит: плитки площадью до 400 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,93	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-11-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций вертикальные, замазки керамзит: плитки площадью св. 400 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,77	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-12-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций вертикальные, замазки керамзит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-13-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций вертикальные, замазки керамзит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-001-14-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций вертикальные, замазки керамзит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-15-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, эпоксидные смолы (ЭД-5, ЭД-6) или фэйзол-ферганит: плитки площадью до 100 см2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-16-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, эпоксидные смолы (ЭД-5, ЭД-6) или фэйзол-ферганит: плитки площадью до 300 см2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-17-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, эпоксидные смолы (ЭД-5, ЭД-6) или фэйзол-ферганит: плитки площадью до 400 см2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-001-18-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, эпоксидные смолы (ЭД-5, ЭД-6) или фایзол-ферганит: плитки площадью св. 400 см2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,88	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-19-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, эпоксидные смолы (ЭД-5, ЭД-6) или фایзол-ферганит: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-20-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, эпоксидные смолы (ЭД-5, ЭД-6) или фایзол-ферганит: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	1,9	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-21-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, эпоксидные смолы (ЭД-5, ЭД-6) или фایзол-ферганит: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	2,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-001-22-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, серный цемент: плитки площадью до 100 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,67	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-23-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, серный цемент: плитки площадью до 300 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,51	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-24-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, серный цемент: плитки площадью до 400 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,37	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-25-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, серный цемент: плитки площадью св. 400 см ²	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-26-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, серный цемент: толщина кладки в кирпиче 1/4	1 м ² разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,48	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-001-27-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, серный цемент: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,84	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-001-28-01	Разделка швов футеровки или облицовки различными замазками, поверхности конструкций горизонтальные, серный цемент: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 разделанной поверхности	1. Снятие реек. 2. Очистка швов с обработкой соответствующими растворами. 3. Промазка швов замазкой. 4. Заполнение швов замазкой. 5. Очистка поверхности от излишней замазки.	0,88	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-02-002 Грунтовочное и окрасочное покрытие под футеровку или облицовку								
Н-48-02-002-01-01	Грунтовочное и окрасочное покрытие под футеровку или облицовку, битумный лак или силикатный раствор, поверхности конструкции: горизонтальные	10 м2 окрашенной поверхности	1. Нанесение грунтовочного или окрасочного покрытия кистью в 1 слой.	0,86	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-002-02-01	Грунтовочное и окрасочное покрытие под футеровку или облицовку, битумный лак или силикатный раствор, поверхности конструкции: вертикальные	10 м2 окрашенной поверхности	1. Нанесение грунтовочного или окрасочного покрытия кистью в 1 слой.	1,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-002-03-01	Грунтовочное и окрасочное покрытие под футеровку или облицовку, арзамит, поверхности конструкции: горизонтальные	10 м2 окрашенной поверхности	1. Нанесение грунтовочного или окрасочного покрытия кистью в 1 слой.	1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-002-04-01	Грунтовочное и окрасочное покрытие под футеровку или облицовку, арзамит, поверхности конструкции: вертикальные	10 м2 окрашенной поверхности	1. Нанесение грунтовочного или окрасочного покрытия кистью в 1 слой.	1,3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-02-003 Шпатлевочное покрытие								
Н-48-02-003-01-01	Шпатлевочное покрытие, замазки первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,11	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-02-01	Шпатлевочное покрытие, замазки первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,13	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-03-01	Шпатлевочное покрытие, замазки первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,16	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-04-01	Шпатлевочное покрытие, замазки, на каждый последующий слой добавлять, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-05-01	Шпатлевочное покрытие, замазки, на каждый последующий слой добавлять, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,12	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-003-06-01	Шпатлевочное покрытие, замазки, на каждый последующий слой добавлять, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,15	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-07-01	Шпатлевочное покрытие, замазка силикатная по сетке "Рабица" первый слой, толщина слоя 25-30 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,89	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-08-01	Шпатлевочное покрытие, замазка силикатная по сетке "Рабица" первый слой, толщина слоя 25-30 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	1,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-09-01	Шпатлевочное покрытие, замазка силикатная по сетке "Рабица" первый слой, толщина слоя 25-30 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	1,2	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-10-01	Шпатлевочное покрытие, арзамит первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,13	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-003-11-01	Шпатлевочное покрытие, арзамит первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,15	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-12-01	Шпатлевочное покрытие, арзамит первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,17	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-13-01	Шпатлевочное покрытие, фэйзол-ферганит первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,25	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-14-01	Шпатлевочное покрытие, фэйзол-ферганит первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-15-01	Шпатлевочное покрытие, фэйзол-ферганит первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,36	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-003-16-01	Шпатлевочное покрытие, на основе композиции ФАЭД первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,12	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-17-01	Шпатлевочное покрытие, на основе композиции ФАЭД первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,15	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-18-01	Шпатлевочное покрытие, на основе композиции ФАЭД первый слой, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,18	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-19-01	Шпатлевочное покрытие, ЭП-0010 первый слой, толщина слоя 2 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,27	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-003-20-01	Шпатлевочное покрытие, ЭП-0010 первый слой, толщина слоя 2 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,32	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-003-21-01	Шпатлевочное покрытие, ЭП-0010 первый слой, толщина слоя 2 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,39	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-22-01	Шпатлевочное покрытие, битумная мастика первый слой, толщина слоя 5 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,21	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-23-01	Шпатлевочное покрытие, битумная мастика первый слой, толщина слоя 5 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,56	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-24-01	Шпатлевочное покрытие, битумная мастика первый слой, толщина слоя 5 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,69	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-02-003-25-01	Шпатлевочное покрытие, битумная мастика, на каждый последующий слой добавлять, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: горизонтальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,05	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-003-26-01	Шпатлевочное покрытие, битумная мастика, на каждый последующий слой добавлять, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: вертикальные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-003-27-01	Шпатлевочное покрытие, битумная мастика, на каждый последующий слой добавлять, толщина слоя 3 мм, поверхности конструкций: потолочные	1 м2 прошпатлеванной поверхности	1. Нанесение шпатлевочного состава в один слой шпателем или резиновой пластиной (битумную мастику на горизонтальные поверхности наливом). 2. Выравнивание поверхностей.	0,13	-	2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Таблица Н-48-02-004 Затирка и окрашивание швов футеровки или облицовки силикатной замазкой								
Н-48-02-004-01-01	Затирка и окрашивание швов футеровки или облицовки силикатной замазкой: плитка размером 100x100 мм и диабазовая	1 м2 поверхности	1. Затирка швов. 2. Окрашивание кистью за 2 раза. 3. Проверка качества путем простукивания и внешнего осмотра.	0,18	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-004-02-01	Затирка и окрашивание швов футеровки или облицовки силикатной замазкой: плитка размером 150x150 мм	1 м2 поверхности	1. Затирка швов. 2. Окрашивание кистью за 2 раза. 3. Проверка качества путем простукивания и внешнего осмотра.	0,13	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-004-03-01	Затирка и окрашивание швов футеровки или облицовки силикатной замазкой: плитка размером 175x175 мм	1 м2 поверхности	1. Затирка швов. 2. Окрашивание кистью за 2 раза. 3. Проверка качества путем простукивания и внешнего осмотра.	0,09	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-004-04-01	Затирка и окрашивание швов футеровки или облицовки силикатной замазкой: толщина кладки в кирпичях 1/4	1 м2 поверхности	1. Затирка швов. 2. Окрашивание кистью за 2 раза. 3. Проверка качества путем простукивания и внешнего осмотра.	0,17	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-004-05-01	Затирка и окрашивание швов футеровки или облицовки силикатной замазкой: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 поверхности	1. Затирка швов. 2. Окрашивание кистью за 2 раза. 3. Проверка качества путем простукивания и внешнего осмотра.	0,28	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-004-06-01	Затирка и окрашивание швов футеровки или облицовки силикатной замазкой: толщина кладки в кирпичах 1	1 м2 поверхности	1. Затирка швов. 2. Окрашивание кистью за 2 раза. 3. Проверка качества путем простукивания и внешнего осмотра.	0,3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-02-005 Затирка поверхностей битумной гидроизоляции песком								
Н-48-02-005-01-01	Затирка поверхностей битумной гидроизоляции песком, поверхности: горизонтальные	1 м2 затирки	1. Прогрев песка до температуры 150-200°С. 2. Затирка поверхностей горячим песком с помощью шпателя.	0,12	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-02-005-02-01	Затирка поверхностей битумной гидроизоляции песком, поверхности: вертикальные	1 м2 затирки	1. Прогрев песка до температуры 150-200°С. 2. Затирка поверхностей горячим песком с помощью шпателя.	0,16	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-02-006 Покрытие железобетонных поверхностей аттактическим полипропиленом								
Н-48-02-006-01-01	Покрытие железобетонных поверхностей аттактическим полипропиленом, поверхность горизонтальная: при толщине слоя 3 мм	100 м2 покрытия	1. Расплавление аттактического полипропилена. 2. Обеспыливание поверхности. 3. Нанесение кистью аттактического полипропилена на поверхность. 4. Разравнивание поверхности с помощью шпателя.	7	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-006-02-01	Покрытие железобетонных поверхностей аттактическим полипропиленом, поверхность горизонтальная: добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя	100 м2 покрытия	1. Расплавление аттактического полипропилена. 2. Обеспыливание поверхности. 3. Нанесение кистью аттактического полипропилена на поверхность. 4. Разравнивание поверхности с помощью шпателя.	2,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-006-03-01	Покрытие железобетонных поверхностей аттактическим полипропиленом, поверхность вертикальная: при толщине слоя 3 мм	100 м2 покрытия	1. Расплавление аттактического полипропилена. 2. Обеспыливание поверхности. 3. Нанесение кистью аттактического полипропилена на поверхность. 4. Разравнивание поверхности с помощью шпателя.	13,5	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-02-006-04-01	Покрытие железобетонных поверхностей аттактическим полипропиленом, поверхность вертикальная: добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя	100 м2 покрытия	1. Расплавление аттактического полипропилена. 2. Обеспыливание поверхности. 3. Нанесение кистью аттактического полипропилена на поверхность. 4. Разравнивание поверхности с помощью шпателя.	6,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-02-007 Набор колосниковых решеток из андезитовых камней								
Н-48-02-007-01-01	Набор колосниковых решеток из андезитовых камней, диаметр башен: до 2000 мм	1 м3 за вычетом пустот	1. Набор колосниковых решеток с подбором камней и решеток по чертежу.	9,5	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-02-007-02-01	Набор колосниковых решеток из андезитовых камней, диаметр башен: до 3000 мм	1 м3 за вычетом пустот	1. Набор колосниковых решеток с подбором камней и решеток по чертежу.	7,9	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-02-007-03-01	Набор колосниковых решеток из андезитовых камней, диаметр башен: до 4000 мм	1 м3 за вычетом пустот	1. Набор колосниковых решеток с подбором камней и решеток по чертежу.	7	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-02-007-04-01	Набор колосниковых решеток из андезитовых камней, диаметр башен: до 8000 мм	1 м3 за вычетом пустот	1. Набор колосниковых решеток с подбором камней и решеток по чертежу.	6,2	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-02-007-05-01	Набор колосниковых решеток из андезитовых камней, диаметр башен: св. 8000 мм	1 м3 за вычетом пустот	1. Набор колосниковых решеток с подбором камней и решеток по чертежу.	5,1	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-48-03 Приготовление и обработка материалов для футеровки и отделки поверхностей								
Таблица Н-48-03-001 Приготовление силикатной замазки и кислотостойкой бетонной смеси								
Н-48-03-001-01-01	Приготовление силикатной замазки и кислотостойкой бетонной смеси механизированным способом в растворе-смесителе вместимостью до 40 л	1 т	1. Загрузка в барабан готовых пылевидных наполнителей, кремнефтористого натрия и жидкого стекла. 2. Перемешивание составляющих. 3. Выгрузка готовой замазки из растворе-смесителя или бетоносмесителя. 4. Очистка и промывка барабана.	2,8	2,8	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-001-02-01	Приготовление силикатной замазки и кислотостойкой бетонной смеси механизированным способом в растворе-смесителе вместимостью до 80 л	1 т	1. Загрузка в барабан готовых пылевидных наполнителей, кремнефтористого натрия и жидкого стекла. 2. Перемешивание составляющих. 3. Выгрузка готовой замазки из растворе-смесителя или бетоносмесителя. 4. Очистка и промывка барабана.	2,8	1,4	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
Н-48-03-001-03-01	Приготовление силикатной замазки и кислотостойкой бетонной смеси механизированным способом в растворе-смесителе вместимостью до 150 л	1 т	1. Загрузка в барабан готовых пылевидных наполнителей, кремнефтористого натрия и жидкого стекла. 2. Перемешивание составляющих. 3. Выгрузка готовой замазки из растворе-смесителя или бетоносмесителя. 4. Очистка и промывка барабана.	2	0,66	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-001-04-01	Приготовление силикатной замазки и кислотостойкой бетонной смеси механизированным способом в бетономесителе вместимостью до 100 л	1 т	1. Загрузка в барабан готовых пылевидных наполнителей, кремнефтористого натрия и жидкого стекла. 2. Перемешивание составляющих. 3. Выгрузка готовой замазки из растворосмесителя или бетономесителя. 4. Очистка и промывка барабана.	2,8	1,4	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
Н-48-03-001-05-01	Приготовление силикатной замазки и кислотостойкой бетонной смеси вручную в емкости вместимостью до 40 л	1 т	1. Загрузка составляющих в емкость. 2. Затворение смеси кислотоупорного наполнителя и кремнефтористого натрия жидким стеклом до необходимой консистенции, перемешивание до однородности. 3. Выгрузка готовой замазки и очистка емкости.	16	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-03-002 Приготовление замазок арзамит								
Н-48-03-002-01-01	Приготовление замазок арзамит механизированным способом в растворосмесителе вместимостью до 40 л	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в растворосмеситель. 2. Перемешивание смеси. 3. Выгрузка готовой замазки в емкость. 4. Промывка барабана.	0,9	0,9	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-002-02-01	Приготовление замазок арзамит механизированным способом в растворосмесителе вместимостью до 80 л	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в растворосмеситель. 2. Перемешивание смеси. 3. Выгрузка готовой замазки в емкость. 4. Промывка барабана.	0,9	0,45	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-002-03-01	Приготовление замазок арзамит механизированным способом в растворосмесителе вместимостью до 150 л	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в растворосмеситель. 2. Перемешивание смеси. 3. Выгрузка готовой замазки в емкость. 4. Промывка барабана.	0,84	0,28	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	3
Н-48-03-002-04-01	Приготовление замазок арзамит вручную в емкости вместимостью до 3 0 л	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в емкость. 2. Перемешивание смеси до однородности. 3. Выгрузка замазки и очистка емкости.	2,75	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-03-003 Приготовление замазки на основе эпоксидных смол								
Н-48-03-003-01-01	Приготовление замазки на основе эпоксидных смол механизированным способом в растворосмесителе вместимостью до 40 л	100 кг замазки	1. Загрузка в растворосмеситель (емкость или противень) эпоксидной смолы с пластификатором и кислотоупорным наполнителем (коксом, андезитовой мукой и шлакоситаллом). 2. Перемешивание составляющих с введением наполнителя. 3. Введение отвердителя с перемешиванием. 4. Выгрузка замазки и очистка барабана или емкости.	2,3	2,3	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-003-02-01	Приготовление замазки на основе эпоксидных смол механизированным способом в растворосмесителе вместимостью до 80 л	100 кг замазки	1. Загрузка в растворосмеситель (емкость или противень) эпоксидной смолы с пластификатором и кислотоупорным наполнителем (коксом, андезитовой мукой и шлакоситаллом). 2. Перемешивание составляющих с введением наполнителя. 3. Введение отвердителя с перемешиванием. 4. Выгрузка замазки и очистка барабана или емкости.	2,2	1,1	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
Н-48-03-003-03-01	Приготовление замазки на основе эпоксидных смол механизированным способом в растворосмесителе вместимостью до 150 л	100 кг замазки	1. Загрузка в растворосмеситель (емкость или противень) эпоксидной смолы с пластификатором и кислотоупорным наполнителем (коксом, андезитовой мукой и шлакоситаллом). 2. Перемешивание составляющих с введением наполнителя. 3. Введение отвердителя с перемешиванием. 4. Выгрузка замазки и очистка барабана или емкости.	1,8	0,61	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-003-04-01	Приготовление замазки на основе эпоксидных смол вручную	100 кг замазки	1. Загрузка в растворосмеситель (емкость или противень) эпоксидной смолы с пластификатором и кислотоупорным наполнителем (коксом, андезитовой мукой и шлакоситаллом). 2. Перемешивание составляющих с введением наполнителя. 3. Введение отвердителя с перемешиванием. 4. Выгрузка замазки и очистка барабана или емкости.	3,6	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-03-004 Приготовление замазки на основе эпоксидной смолы, совмещенной с фурфурол-ацетоновым мономером (ФА, ФАЭД)								
Н-48-03-004-01-01	Приготовление замазки на основе эпоксидной смолы, совмещенной с фурфурол-ацетоновым мономером (ФА, ФАЭД) в растворосмесителе вместимостью до 40 л	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в емкость. 2. Перемешивание в растворосмесителе фурфурол-ацетонового мономера (ФА, ФАЭД) и эпоксидной смолы. 3. Добавление пластификатора и кислотоупорного наполнителя. 4. Введение отвердителя с перемешиванием. 5. Выгрузка состава и очистка емкости.	2,7	2,7	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-004-02-01	Приготовление замазки на основе эпоксидной смолы, совмещенной с фурфурол-ацетоновым мономером (ФА, ФАЭД) в растворосмесителе вместимостью до 80 л	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в емкость. 2. Перемешивание в растворосмесителе фурфурол-ацетонового мономера (ФА, ФАЭД) и эпоксидной смолы. 3. Добавление пластификатора и кислотоупорного наполнителя. 4. Введение отвердителя с перемешиванием. 5. Выгрузка состава и очистка емкости.	2,6	1,3	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	2
Н-48-03-004-03-01	Приготовление замазки на основе эпоксидной смолы, совмещенной с фурфурол-ацетоновым мономером (ФА, ФАЭД) в растворосмесителе вместимостью до 150 л	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в емкость. 2. Перемешивание в растворосмесителе фурфурол-ацетонового мономера (ФА, ФАЭД) и эпоксидной смолы. 3. Добавление пластификатора и кислотоупорного наполнителя. 4. Введение отвердителя с перемешиванием. 5. Выгрузка состава и очистка емкости.	2,1	0,71	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	3
Таблица Н-48-03-005 Приготовление состава самовулканизирующегося герметика								
Н-48-03-005-01-01	Приготовление состава самовулканизирующегося герметика механизированным способом в растворосмесителе вместимостью до 40 л	100 кг замазки	1. Загрузка в барабан составляющих. 2. Перемешивание составляющих. 3. Введение ускорителя вулканизации - дифенилгуанидина. 4. Перемешивание составляющих. 5. Выгрузка готового состава герметика из растворосмесителя. 6. Очистка барабана.	2,2	2,2	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-005-02-01	Приготовление состава самовулканизирующегося герметика механизированным способом в растворе смесителя вместимостью до 80 л	100 кг замазки	1. Загрузка в барабан составляющих. 2. Перемешивание составляющих. 3. Введение ускорителя вулканизации - дифенилгуанидина. 4. Перемешивание составляющих. 5. Выгрузка готового состава герметика из растворе смесителя. 6. Очистка барабана.	2,2	1,1	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	2
Н-48-03-005-03-01	Приготовление состава самовулканизирующегося герметика механизированным способом в растворе смесителя вместимостью до 150 л	100 кг замазки	1. Загрузка в барабан составляющих. 2. Перемешивание составляющих. 3. Введение ускорителя вулканизации - дифенилгуанидина. 4. Перемешивание составляющих. 5. Выгрузка готового состава герметика из растворе смесителя. 6. Очистка барабана.	1,8	0,59	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	3
Н-48-03-005-04-01	Приготовление состава самовулканизирующегося герметика вручную	100 кг замазки	1. Загрузка составляющих в емкость. 2. Перемешивание составляющих. 3. Введение ускорителя вулканизации с перемешиванием до получения однородной смеси. 4. Выгрузка готового состава с очисткой емкости.	5	-	2-232-02	Кислотоупорщик-гуммировщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-03-006 Приготовление замазки на основе полиэфирной смолы								
Н-48-03-006-01-01	Приготовление замазки на основе полиэфирной смолы	100 кг замазки	1. Заливка в смеситель вместимостью до 30 л необходимого количества смолы. 2. Введение в смолу нафтената кобальта, тщательное перемешивание, добавка гипериза и перемешивание. 3. Введение дозы наполнителя и перемешивание смеси до ее однородности. 4. Выгрузка готовой замазки и очистка емкости.	7,4	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-03-007 Приготовление серного цемента								
Н-48-03-007-01-01	Приготовление серного цемента	100 кг цемента	1. Очистка котла от шлака. 2. Измельчение комовой серы, взвешивание и загрузка в котел вместимостью до 1 т. 3. Колка дров с поддержанием огня под котлом, расплавление серы. 4. Сушка и просеивание наполнителей и их загрузка. 5. Варка серы с наполнителями до готовности, анализ готовности отобранных проб. 6. Введение пластификатора, перемешивание массы до получения готового серного цемента. 7. Выгрузка серного цемента.	2,4	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-03-008 Приготовление файзола								
Н-48-03-008-01-01	Приготовление файзола	100 кг замазки	1. Подноска воды с заливкой в котел. 2. Колка дров с разведением и поддержанием огня под котлом. 3. Расплавление измельченной бензосульфокислоты (БСК) на водяной бане в котле. 4. Приготовление смеси фурфуролацетонового мономера (ФА) и наполнителя в растворомешалке. 5. Введение в смесь после перемешивания расплавленной бензосульфокислоты. 6. Перемешивание смеси с отвердителем в течение 2 - 3 минуты до исчезновения изумрудных пятен. 7. Выгрузка замазки.	7,2	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-03-009 Варка битумных мастик								
Н-48-03-009-01-01	Варка битумных мастик, вместимость котла: до 1 т	1 т мастики	1. Размельчение брикетов битума или рубракса. 2. Загрузка материалов в котел. 3. Колка дров с разжиганием и поддерживанием огня под котлом, расплавление битумных материалов, выпаривание воды. 4. Варка мастики с введением наполнителей при непрерывном помешивании. 5. Уменьшение огня и охлаждение мастики. 6. Взятие пробы. 7. Выдача готовой мастики из котла ковшом. 8. Очистка котла.	13	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Н-48-03-009-02-01	Варка битумных мастик, вместимость котла: св. 1 т	1 т мастики	1. Размельчение брикетов битума или рубракса. 2. Загрузка материалов в котел. 3. Колка дров с разжиганием и поддерживанием огня под котлом, расплавление битумных материалов, выпаривание воды. 4. Варка мастики с введением наполнителей при непрерывном помешивании. 5. Уменьшение огня и охлаждение мастики. 6. Взятие пробы. 7. Выдача готовой мастики из котла ковшом. 8. Очистка котла.	10	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-03-010 Приготовление битумного лака								
Н-48-03-010-01-01	Приготовление битумного лака	100 кг лака	1. Дробление битума. 2. Засыпка битума в емкость до 40 л. 3. Заливка бензином и перемешивание до получения однородной смеси. 4. Выгрузка готовой смеси и очистка емкости.	2,8	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-03-011 Разварка содовой силикатной глыбы								
Н-48-03-011-01-01	Разварка содовой силикатной глыбы в котлах вместимостью: до 0,25 т	1 т жидкого стекла	1. Дробление глыбы до зерен диаметром 25 мм и загрузка в варочный котел или автоклав. 2. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 3. Заливка воды (на 100 кг силикат-глыбы 50 л воды). 4. Пуск пара. 5. Растворение силикат-глыбы до получения стекла плотностью 1,36-1,37 г/см ³ при использовании силикатоварки и 1,42-1,48 - при автоклавном способе. 6. Слив жидкого стекла в тару для отстаивания. 7. Очистка варочного котла.	11	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-011-02-01	Разварка содовой силикатной глыбы в котлах вместимостью: до 0,5 т	1 т жидкого стекла	1. Дробление глыбы до зерен диаметром 25 мм и загрузка в варочный котел или автоклав. 2. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 3. Заливка воды (на 100 кг силикат-глыбы 50 л воды). 4. Пуск пара. 5. Растворение силикат-глыбы до получения стекла плотностью 1,36-1,37 г/см ³ при использовании силикатоварки и 1,42-1,48 - при автоклавном способе. 6. Слив жидкого стекла в тару для отстаивания. 7. Очистка варочного котла.	9,3	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Н-48-03-011-03-01	Разварка содовой силикатной глыбы в котлах вместимостью: св. 0,5 т	1 т жидкого стекла	1. Дробление глыбы до зерен диаметром 25 мм и загрузка в варочный котел или автоклав. 2. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 3. Заливка воды (на 100 кг силикат-глыбы 50 л воды). 4. Пуск пара. 5. Растворение силикат-глыбы до получения стекла плотностью 1,36-1,37 г/см ³ при использовании силикатоварки и 1,42-1,48 - при автоклавном способе. 6. Слив жидкого стекла в тару для отстаивания. 7. Очистка варочного котла.	8,6	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-011-04-01	Разварка содовой силикатной глыбы, способ разварки автоклавный стационарный, вместимость автоклава: св. 1 т	1 т жидкого стекла	1. Дробление глыбы до зерен диаметром 25 мм и загрузка в варочный котел или автоклав. 2. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 3. Заливка воды (на 100 кг силикат-глыбы 50 л воды). 4. Пуск пара. 5. Растворение силикат-глыбы до получения стекла плотностью 1,36-1,37 г/см ³ при использовании силикатоварки и 1,42-1,48 - при автоклавном способе. 6. Слив жидкого стекла в тару для отстаивания. 7. Очистка варочного котла.	3,7	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-011-05-01	Разварка содовой силикатной глыбы, способ разварки автоклавный вращающийся, вместимость автоклава: до 1 т	1 т жидкого стекла	1. Дробление глыбы до зерен диаметром 25 мм и загрузка в варочный котел или автоклав. 2. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 3. Заливка воды (на 100 кг силикат-глыбы 50 л воды). 4. Пуск пара. 5. Растворение силикат-глыбы до получения стекла плотностью 1,36-1,37 г/см ³ при использовании силикатоварки и 1,42-1,48 - при автоклавном способе. 6. Слив жидкого стекла в тару для отстаивания. 7. Очистка варочного котла.	4,2	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-011-06-01	Разварка содовой силикатной глыбы, способ разварки автоклавный вращающийся, вместимость автоклава: св. 1 т	1 т жидкого стекла	1. Дробление глыбы до зерен диаметром 25 мм и загрузка в варочный котел или автоклав. 2. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 3. Заливка воды (на 100 кг силикат-глыбы 50 л воды). 4. Пуск пара. 5. Растворение силикат-глыбы до получения стекла плотностью 1,36-1,37 г/см ³ при использовании силикатоварки и 1,42-1,48 - при автоклавном способе. 6. Слив жидкого стекла в тару для отстаивания. 7. Очистка варочного котла.	3,5	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-03-012 Приготовление раствора жидкого стекла								
Н-48-03-012-01-01	Приготовление раствора жидкого стекла	1 т раствора	1. Процеживание жидкого стекла через сито и удаление механических примесей. 2. Разбавление готового жидкого стекла водой до нужного модуля 2,56-3.	1,6	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-03-013 Пропитка кирпича битумом или пеком								
Н-48-03-013-01-01	Пропитка кирпича битумом, вместимость котла: до 300	100 шт кирпича	1. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 2. Размельчение битума или пека с загрузкой в котел. 3. Плавка битума или пека. 4. Загрузка кирпича в котел. 5. Пропитка кирпича в расплавленном битуме или пеке. 6. Выгрузка пропитанного кирпича. 7. Очистка кирпича от наплывов. 8. Укладка кирпича в штабель. 9. Очистка котла.	6,2	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Н-48-03-013-02-01	Пропитка кирпича битумом, вместимость котла: св. 300	100 шт кирпича	1. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 2. Размельчение битума или пека с загрузкой в котел. 3. Плавка битума или пека. 4. Загрузка кирпича в котел. 5. Пропитка кирпича в расплавленном битуме или пеке. 6. Выгрузка пропитанного кирпича. 7. Очистка кирпича от наплывов. 8. Укладка кирпича в штабель. 9. Очистка котла.	3,8	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-013-03-01	Пропитка кирпича пеком, вместимость котла: до 300	100 шт кирпича	1. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 2. Размельчение битума или пека с загрузкой в котел. 3. Плавка битума или пека. 4. Загрузка кирпича в котел. 5. Пропитка кирпича в расплавленном битуме или пеке. 6. Выгрузка пропитанного кирпича. 7. Очистка кирпича от наплывов. 8. Укладка кирпича в штабель. 9. Очистка котла.	8	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-013-04-01	Пропитка кирпича пеком, вместимость котла: св. 300	100 шт кирпича	1. Колка дров с поддержанием огня под котлом. 2. Размельчение битума или пека с загрузкой в котел. 3. Плавка битума или пека. 4. Загрузка кирпича в котел. 5. Пропитка кирпича в расплавленном битуме или пеке. 6. Выгрузка пропитанного кирпича. 7. Очистка кирпича от наплывов. 8. Укладка кирпича в штабель. 9. Очистка котла.	5	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-03-014 Сушка материалов								
Н-48-03-014-01-01	Сушка щебня: естественная	1 м3	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	2	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-014-02-01	Сушка щебня: огневая	1 м3	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	4,1	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-014-03-01	Сушка кислотоупорных порошковых наполнителей: естественная	1 т	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	1,6	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-014-04-01	Сушка кислотоупорных порошковых наполнителей: огневая	1 т	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	3,1	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-014-05-01	Сушка кремнефтористого натрия: естественная	1 т	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	2,3	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-014-06-01	Сушка кремнефтористого натрия: огневая	1 т	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	6,2	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-014-07-01	Сушка песка: естественная	1 т	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	1,9	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-014-08-01	Сушка песка: механизированная в сушильном барабане	1 т	1. Сушка материалов с перелопачиванием их (при огневой сушке - колке дров и поддержание огня под котлом). 2. Относки высушенных материалов к месту хранения с засыпкой их в лари.	1,2	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-03-015 Просеивание материалов								
Н-48-03-015-01-01	Просеивание материалов вручную, размер отверстий сита: до 0,15 мм	1 м3 просеянного материала	1. Просеивание материалов вручную или на виброситах. 2. Уборка материалов в закрома. 3. Уборка отсевов.	3,8	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-015-02-01	Просеивание материалов вручную, размер отверстий сита: до 1 мм	1 м3 просеянного материала	1. Просеивание материалов вручную или на виброситах. 2. Уборка материалов в закрома. 3. Уборка отсевов.	1,8	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-015-03-01	Просеивание материалов вручную, размер отверстий сита: до 3 мм	1 м3 просеянного материала	1. Просеивание материалов вручную или на виброситах. 2. Уборка материалов в закрома. 3. Уборка отсевов.	1,2	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-015-04-01	Просеивание материалов вручную, размер отверстий сита: св. 3 мм	1 м3 просеянного материала	1. Просеивание материалов вручную или на виброситах. 2. Уборка материалов в закрома. 3. Уборка отсевов.	0,94	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-03-015-05-01	Просеивание материалов на виброситах, размер отверстий сита: до 1 мм	1 м3 просеянного материала	1. Просеивание материалов вручную или на виброситах. 2. Уборка материалов в закрома. 3. Уборка отсевов.	1,5	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-03-016 Сортировка щебня, отходов камня и плиток								
Н-48-03-016-01-01	Сортировка щебня и отходов камня	1 м3	1. Сортировка щебня и отходов камня по фракциям путем последовательного просеивания вручную через сито с отверстиями 25. 2. 12,7 и 3 мм. 3. Ссыпка отсеянных материалов в закрома.	2,8	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-03-016-02-01	Сортировка плитки	1 м2	1. Сортировка плиток вручную с простукиванием молотком. 2. Проверка по шаблону. 3. Подбор по сортам и цвету с укладкой в штабель.	0,19	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-03-017 Приготовление резинового клея								
Н-48-03-017-01-01	Приготовление резинового клея	1 кг клея	1. Размельчение сухого клея вручную. 2. Загрузка в клеешалку вместимостью до 10 л и растворение клея в бензине с перемешиванием. 3. Розлив готового клея в посуду.	0,13	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Таблица Н-48-03-018 Смешивание кислотоупорной муки и кремнефтористого натрия								
Н-48-03-018-01-01	Смешивание кислотоупорной муки и кремнефтористого натрия: вручную	1 т смеси	1. Растирание и просеивание вручную кремнефтористого натрия. 2. Смешивание кремнефтористого натрия с кислотоупорной мукой. 3. Троекратное просеивание компонентов через сито. 4. Ссыпка в ларь.	4,7	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Н-48-03-018-02-01	Смешивание кислотоупорной муки и кремнефтористого натрия: на ситосмесителях	1 т смеси	1. Растирание и просеивание кремнефтористого натрия. 2. Смешивание кремнефтористого натрия с кислотоупорной мукой. 3. Просеивание компонентов на ситосмесителях. 4. Ссыпка в ларь.	3,7	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-03-019 Приготовление эпоксидного компаунда с растворителями в емкости до 40 л								
Н-48-03-019-01-01	Приготовление эпоксидного компаунда с растворителями в емкости до 40 л	100 кг компаунда	1. Дозировка и введение в эпоксидную смолу пластификатора и разбавление смеси растворителем с перемешиванием вручную. 2. Введение отвердителя перед началом окрасочных работ.	2,6	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Раздел Н-48-04 Защита поверхностей лакокрасочными составами на основе синтетических смол								
Таблица Н-48-04-001 Нанесение лакокрасочных покрытий на основе синтетических смол								
Н-48-04-001-01-01	Грунтование металлических поверхностей пистолетом-распылителем: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	3	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-02-01	Грунтование металлических поверхностей пистолетом-распылителем: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	1,8	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-03-01	Грунтование металлических поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	3	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-04-01	Грунтование металлических поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	2,1	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-05-01	Грунтование металлических поверхностей пистолетом-распылителем: потолки	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	2,7	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-04-001-06-01	Грунтование железобетонных поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	3,2	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-пленочник 5 разр.	1
Н-48-04-001-07-01	Грунтование железобетонных поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	2,8	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-пленочник 5 разр.	1
Н-48-04-001-08-01	Грунтование железобетонных поверхностей пистолетом-распылителем: потолки	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	4	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-пленочник 5 разр.	1
Н-48-04-001-09-01	Грунтование металлических поверхностей кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	11	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-10-01	Грунтование металлических поверхностей кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	7,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-11-01	Грунтование металлических поверхностей кистью: конструкции шириной до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	7,1	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-12-01	Грунтование металлических поверхностей кистью: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	5,9	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-04-001-13-01	Грунтование металлических поверхностей кистью: потолки	100 м2 покрытия	1. Приготовление грунтовочного покрытия. 2. Нанесение грунтовочного покрытия в один слой.	12,5	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Н-48-04-001-14-01	Окрашивание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	1,5	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-15-01	Окрашивание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	1,1	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-16-01	Окрашивание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	1,7	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-17-01	Окрашивание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	1,3	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-18-01	Окрашивание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: потолки	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	1,7	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-19-01	Окрашивание железобетонных поверхностей пистолетом-распылителем: стены	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	2,3	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-04-001-20-01	Окрашивание металлических поверхностей кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	8,2	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-21-01	Окрашивание металлических поверхностей кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	6,7	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-22-01	Окрашивание металлических поверхностей кистью: конструкции шириной до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	7,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-23-01	Окрашивание металлических поверхностей кистью: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	5,1	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-24-01	Окрашивание железобетонных поверхностей кистью: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	7,6	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-25-01	Окрашивание железобетонных поверхностей кистью: потолки	100 м2 покрытия	1. Разбавление лаков и эмалей до нужной вязкости. 2. Окрашивание в один слой.	13	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-26-01	Шпатлевание металлических поверхностей, включая сварные швы, кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление состава. 2. Шпатлевание подготовленной поверхности, включая сварные швы, с последующим шлифованием.	21	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-04-001-27-01	Шпатлевание металлических поверхностей, включая сварные швы, кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление состава. 2. Шпатлевание подготовленной поверхности, включая сварные швы, с последующим шлифованием.	14,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-28-01	Шпатлевание металлических поверхностей, только сварные швы, кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м сварного шва	1. Приготовление состава. 2. Шпатлевание только сварных швов с последующим шлифованием.	6,4	-	2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-29-01	Шпатлевание металлических поверхностей, только сварные швы, кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м сварного шва	1. Приготовление состава. 2. Шпатлевание только сварных швов с последующим шлифованием.	2,7	-	2-126-04	Изолировщик-пленочник 4 разр.	1
Н-48-04-001-30-01	Шпатлевание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	3,3	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-пленочник 5 разр.	1
Н-48-04-001-31-01	Шпатлевание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	2,7	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-пленочник 5 разр.	1
Н-48-04-001-32-01	Шпатлевание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	3,2	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-пленочник 5 разр.	1
Н-48-04-001-33-01	Шпатлевание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	2,5	-	2-126-03	Изолировщик-пленочник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-пленочник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-04-001-34-01	Шпатлевание металлических поверхностей пистолетом-распылителем: потолки	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	3,5	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1
Н-48-04-001-35-01	Шпатлевание металлических поверхностей кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	8,9	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Н-48-04-001-36-01	Шпатлевание металлических поверхностей кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	5,6	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Н-48-04-001-37-01	Шпатлевание металлических поверхностей кистью: конструкции шириной до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	15	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Н-48-04-001-38-01	Шпатлевание металлических поверхностей кистью: конструкции шириной св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	10,5	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Н-48-04-001-39-01	Шпатлевание металлических поверхностей кистью: потолки	100 м2 покрытия	1. Приготовление эпоксидной шпатлевки из полуфабрикатов. 2. Нанесение в один слой.	12,5	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Таблица Н-48-04-002 Нанесение преобразователей ржавчины								
Н-48-04-002-01-01	Нанесение преобразователей ржавчины пистолетом-распылителем, металлические конструкции шириной: до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление состава из полуфабрикатов. 2. Нанесение преобразователя в 1 слой.	4,2	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-05	Изолировщик-плёночник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-04-002-02-01	Нанесение преобразователей ржавчины кистью, металлические конструкции шириной: до 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление состава из полуфабрикатов. 2. Нанесение преобразователя в 1 слой.	9,6	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Н-48-04-002-03-01	Нанесение преобразователей ржавчины кистью, металлические конструкции шириной: св. 250 мм	100 м2 покрытия	1. Приготовление состава из полуфабрикатов. 2. Нанесение преобразователя в 1 слой.	5,8	-	2-126-03	Изолировщик-плёночник 3 разр.	1
						2-126-04	Изолировщик-плёночник 4 разр.	1
Раздел Н-48-05 Гуммирование аппаратуры, газоходов и трубопроводов								
Таблица Н-48-05-001 Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной								
Н-48-05-001-01-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности прямоугольные и цилиндрические, ширина или диаметр поверхности до 1000 мм, резина: сырая	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	1,1	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
Н-48-05-001-02-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности прямоугольные и цилиндрические, ширина или диаметр поверхности до 1000 мм, резина: вулканизированная	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	1,5	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-001-03-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности прямоугольные и цилиндрические, ширина или диаметр поверхности св. 1000 мм, резина: сырая	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	1	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
Н-48-05-001-04-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности прямоугольные и цилиндрические, ширина или диаметр поверхности св. 1000 мм, резина: вулканизированная	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	1,5	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
Н-48-05-001-05-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности конусные, фигурные и сферические, ширина или диаметр поверхности до 1000 мм, резина: сырая	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	2,3	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-001-06-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности конусные, фигурные и сферические, ширина или диаметр поверхности до 1000 мм, резина: вулканизированная	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	2,9	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-001-07-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности конусные, фигурные и сферические, ширина или диаметр поверхности св. 1000 мм, резина: сырая	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	1,7	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-001-08-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, поверхности конусные, фигурные и сферические, ширина или диаметр поверхности св. 1000 мм, резина: вулканизированная	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	2,5	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-001-09-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, решетки и корзины центрифуги, ширина или диаметр поверхности до 1000 мм, резина: сырая	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов. 5. Обкладка поочередно с внутренней и внешней стороны перфорированной поверхности. 6. Вставка викелей в отверстия, прикатка их к металлу с развальцовкой с внутренней и наружной сторон.	25,5	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-001-10-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, решетки и корзины центрифуги, ширина или диаметр поверхности св. 1000 мм, резина: сырая	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов. 5. Обкладка поочередно с внутренней и внешней стороны перфорированной поверхности. 6. Вставка викелей в отверстия, прикатка их к металлу с развальцовкой с внутренней и наружной сторон.	24,5	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-001-11-01	Оклеивание поверхности аппаратов и изделий резиной, мешалки и мелкие изделия площадью до 0,1 м2, ширина или диаметр поверхности до 1000 мм, резина: сырая	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов. 5. Контроль качества покрытия и исправление дефектов. 6. Обкладка поочередно с внутренней и внешней стороны перфорированной поверхности. 7. Бинтовка и разбинтовка.	25,5	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-001-12-01	Добавлять для Н-48-05-001-01, Н-48-05-001-03 при оклеивании резиной толщиной св. 4,5 мм на каждый следующий 1 мм толщины сырой резины	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	0,17	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
Н-48-05-001-13-01	Добавлять для Н-48-05-001-05, Н-48-05-001-07 при оклеивании резиной толщиной св. 4,5 мм на каждый следующий 1 мм толщины сырой резины	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов.	0,43	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-001-14-01	Исключать или добавлять к Н-48-05-001-09, Н-48-05-001-10 при числе отверстий до или св. 1500 на каждые 100 отверстий	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок, промазка клеем за 3 раза и обработка кромок. 2. Грунтование клеем внутренней поверхности аппарата в 3 слоя с послойной сушкой. 3. Обкладка поверхности резиной в один слой толщиной до 4,5 мм и прикатка роликом. 4. Контроль качества покрытия и исправление дефектов. 5. Обкладка поочередно с внутренней и внешней стороны перфорированной поверхности. 6. Вставка викелей в отверстия, прикатка их к металлу с развальцовкой с внутренней и наружной сторон.	1,8	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-001-15-01	Грунтование клеем кистью за три раза аппаратов диаметром до 1000 мм	1 м2 поверхности	-	0,2	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
Н-48-05-001-16-01	Грунтование клеем кистью за три раза аппаратов диаметром св. 1000 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,18	-	2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-05-002 Оклеивание резиной труб и фасонных деталей (отводов, крестовин, фланцев и других деталей)								
Н-48-05-002-01-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 50 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	4,4	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-02-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 75 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	3,7	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-03-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 100 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	2,8	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-04-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 125 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,8	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-05-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 150 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,5	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-06-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 175 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,3	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-07-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 300 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,3	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-08-01	Оклеивание резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы), диаметр труб и деталей до: 500 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,2	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-09-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 50 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	1	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-10-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 75 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,8	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-11-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 100 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,63	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-12-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 125 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,51	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-13-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 150 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,41	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-14-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 175 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,3	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-15-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 300 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,22	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-16-01	Грунтование при оклеивании резиной труб длиной до 2 м, отводов, патрубков и штуцеров (включая фланцы) клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 500 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,14	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-17-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 50 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	4,8	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-18-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 75 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	4	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-19-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 100 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	3,1	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-20-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 125 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	2,1	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-21-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 150 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,9	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-22-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 175 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,5	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-23-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 300 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,4	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-24-01	Оклеивание резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм, диаметр труб и деталей до: 500 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	1,4	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-25-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 50 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	1,3	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-26-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 75 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	1	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-27-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 100 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,86	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-28-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 125 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,7	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-29-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 150 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,59	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-30-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 175 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,49	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-31-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 300 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,36	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-32-01	Грунтование при оклеивании резиной крестовин, тройников, переходов (включая фланцы) и воздухопроводов длиной до 2 м и диаметром св. 150 мм клеем за 3 раза, диаметр труб и деталей до: 500 мм	1 м2 оклеенной поверхности	-	0,27	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-002-33-01	Оклеивание резиной пробковых кранов с фланцами, включая бинтовку и разбинтовку, диаметр труб и деталей до: 50 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	31,5	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-002-34-01	Оклеивание резиной пробковых кранов с фланцами, включая бинтовку и разбинтовку, диаметр труб и деталей до: 75 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	27	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Н-48-05-002-35-01	Оклеивание резиной пробковых кранов с фланцами, включая бинтовку и разбинтовку, диаметр труб и деталей до: 100 мм	1 м2 оклеенной поверхности	1. Раскрой заготовок резины по шаблону. 2. Грунтование клеем за 3 раза заготовок резины и внутренней поверхности изделий с помощью кисти. 3. Обкладка резиной с помощью салфетки или дорна с изготовлением викелей. 4. Прикатка роликами или грушей с разбортовкой и обрезкой лишнего материала. 5. Осмотр и простукивание оклеенной поверхности.	19,5	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
						2-232-06	Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разр.	1
Таблица Н-48-05-003 Прокладка шпонок и ленточек								
Н-48-05-003-01-01	Прокладка шпонок и ленточек, аппаратура шириной или диаметром: до 1000 мм	1 м шва прокладки	1. Изготовление шпонок и ленточек со срезкой края на конус и промазка их клеем. 2. Прокладка и прикатка с последующим грунтованием их клеем.	0,18	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-003-02-01	Прокладка шпонок и ленточек, аппаратура шириной или диаметром: св. 1000 мм	1 м шва прокладки	1. Изготовление шпонок и ленточек со срезкой края на конус и промазка их клеем. 2. Прокладка и прикатка с последующим грунтованием их клеем.	0,14	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-05	Кислотоупорщик-гуммировщик 5 разр.	1
Таблица Н-48-05-004 Дублирование резины								
Н-48-05-004-01-01	Дублирование резины	1 м2 дублированной резины	1. Раскатка рулона резины со снятием холста или полиэтиленовой пленки. 2. Промывка резины бензином. 3. Грунтование клеем. 4. Дублирование резины с прикаткой роликом. 5. Осмотр качества дублирования и исправление мелких дефектов.	0,37	-	2-232-02	Кислотоупорщик-гуммировщик 2 разр.	1
						2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-004-02-01	Добавлять на каждый следующий слой	1 м2 дублированной резины	1. Раскатка рулона резины со снятием холста или полиэтиленовой пленки. 2. Промывка резины бензином. 3. Грунтование клеем. 4. Дублирование резины с прикаткой роликом. 5. Осмотр качества дублирования и исправление мелких дефектов.	0,36	-	2-232-02	Кислотоупорщик-гуммировщик 2 разр.	1
						2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Таблица Н-48-05-005 Покрытие аппаратуры, строительных конструкций клеем 88-Н и самовулканизирующимся герметиком								
Н-48-05-005-01-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций клеем 88-Н кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,1	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-005-02-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций клеем 88-Н кистью: железобетонные поверхности колонн, балок, ферм шириной св. 250 мм	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,15	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-005-03-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций клеем 88-Н кистью: железобетонные поверхности полов	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,13	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-005-04-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций клеем 88-Н кистью: железобетонные поверхности стен	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,13	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
Н-48-05-005-05-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций самовулканизирующимся герметиком кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром до 500 мм	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,31	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-05-005-06-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций самовулканизирующимся герметиком кистью: аппаратура, трубы и фитинги диаметром св. 500 мм	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,19	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-05-005-07-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций самовулканизирующимся герметиком кистью: железобетонные поверхности полов	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,15	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-05-005-08-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций самовулканизирующимся герметиком кистью: железобетонные поверхности стен	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,3	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-05-005-09-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций самовулканизирующимся герметиком кистью: железобетонные поверхности потолков	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,32	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-05-005-10-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций самовулканизирующимся герметиком шпателем: железобетонные поверхности полов	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,36	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-05-005-11-01	Покрытие аппаратуры, строительных конструкций самовулканизирующимся герметиком шпателем: железобетонные поверхности стен	1 м2 покрытия	1. Нанесение состава на поверхность в один слой. 2. Осмотр и проверка качества с устранением дефектов.	0,46	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Раздел Н-48-06 Изготовление отдельных узлов из винипласта								
Таблица Н-48-06-001 Сборка изделий из винипластовых заготовок								
Н-48-06-001-01-01	Сборка изделий прямоугольной конфигурации из винипластовых заготовок, площадь поверхности: до 1 м2	1 м2 поверхности	1. Сборка изделий из заготовок. 2. Подгонка и присторжка лесов. 3. Установка распорок с прихваткой.	1,1	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-001-02-01	Сборка изделий прямоугольной конфигурации из винипластовых заготовок, площадь поверхности: св. 1 м2	1 м2 поверхности	1. Сборка изделий из заготовок. 2. Подгонка и присторжка лесов. 3. Установка распорок с прихваткой.	0,74	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-001-03-01	Сборка изделий цилиндрической конфигурации из винипластовых заготовок, площадь поверхности: до 1 м2	1 м2 поверхности	1. Сборка изделий из заготовок. 2. Подгонка и присторжка лесов. 3. Установка распорок с прихваткой.	1,7	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластчик 5 разр.	1
Н-48-06-001-04-01	Сборка изделий цилиндрической конфигурации из винипластовых заготовок, площадь поверхности: св. 1 м2	1 м2 поверхности	1. Сборка изделий из заготовок. 2. Подгонка и присторжка лесов. 3. Установка распорок с прихваткой.	1,1	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластчик 5 разр.	1
Таблица Н-48-06-002 Установка винипластовых изделий в каркасы								
Н-48-06-002-01-01	При изготовлении мелких изделий площадью до 0,25 м2	100 кг изделий	1. Установка винипластовых изделий в каркасы (стальной, железобетонный, деревянный) для испытания на герметичность или для эксплуатации.	0,42	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластчик 5 разр.	1
Таблица Н-48-06-003 Гнутье винипластовых листов (картин)								
Н-48-06-003-01-01	Гнутье на станке винипластовых листов (картин) толщиной до: 3 мм	10 м изгиба	1. Предварительная разметка линий изгиба. 2. Прогрев листов на электро- или паронагревателе. 3. Гнутье листов. 4. Охлаждение водой мест изгиба.	0,08	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-003-02-01	Гнутье на станке винипластовых листов (картин) толщиной до: 7 мм	10 м изгиба	1. Предварительная разметка линий изгиба. 2. Прогрев листов на электро- или паронагревателе. 3. Гнутье листов. 4. Охлаждение водой мест изгиба.	0,09	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-003-03-01	Гнутье на станке винипластовых листов (картин) толщиной до: 10 мм	10 м изгиба	1. Предварительная разметка линий изгиба. 2. Прогрев листов на электро- или паронагревателе. 3. Гнутье листов. 4. Охлаждение водой мест изгиба.	0,11	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-003-04-01	Гнутье вручную винипластовых листов (картин) толщиной до: 3 мм	1 м2 листа	1. Прогрев листов в нагревательном шкафу или в глицериновой бане. 2. Гнутье листа по заданному профилю. 3. Охлаждение водой мест изгиба.	0,28	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-003-05-01	Гнутье вручную винипластовых листов (картин) толщиной до: 7 мм	1 м2 листа	1. Прогрев листов в нагревательном шкафу или в глицериновой бане. 2. Гнутье листа по заданному профилю. 3. Охлаждение водой мест изгиба.	0,33	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-003-06-01	Гнутье вручную винипластовых листов (картин) толщиной до: 10 мм	1 м2 листа	1. Прогрев листов в нагревательном шкафу или в глицериновой бане. 2. Гнутье листа по заданному профилю. 3. Охлаждение водой мест изгиба.	0,39	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-003-07-01	На каждый 1 мм толщины листов св. 10 мм добавлять при гнутье на станке	10 м изгиба	-	0,02	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-003-08-01	На каждый 1 мм толщины листов св. 10 мм добавлять при гнутье вручную	1 м2 листа	-	0,08	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-06-004 Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком								
Н-48-06-004-01-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе эпоксидной шпатлевки, поверхности конструкций: винипластовые ванны (первый слой)	1 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение клеевого и связующего составов на оштукатуренную поверхность (для первого слоя). 2. Раскрой стеклоткани. 3. Накладывание стеклоткани на поверхность и прикатка. 4. Пропитка оклеенной поверхности эпоксидной шпатлевкой. 5. Осмотр и устранение дефектов.	0,24	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-02-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе эпоксидной шпатлевки, поверхности конструкций: винипластовые ванны (на каждый последующий слой)	1 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение клеевого и связующего составов на оштукатуренную поверхность (для первого слоя). 2. Раскрой стеклоткани. 3. Накладывание стеклоткани на поверхность и прикатка. 4. Пропитка оклеенной поверхности эпоксидной шпатлевкой. 5. Осмотр и устранение дефектов.	0,18	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-03-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе эпоксидной шпатлевки, поверхности конструкций: винипластовые желоба (первый слой)	1 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение клеевого и связующего составов на оштукатуренную поверхность (для первого слоя). 2. Раскрой стеклоткани. 3. Накладывание стеклоткани на поверхность и прикатка. 4. Пропитка оклеенной поверхности эпоксидной шпатлевкой. 5. Осмотр и устранение дефектов.	0,4	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-004-04-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе эпоксидной шпатлевки, поверхности конструкций: винипластовые желоба (на каждый последующий слой)	1 м2 оклеенной поверхности	1. Нанесение клеевого и связующего составов на оштукатуренную поверхность (для первого слоя). 2. Раскрой стеклоткани. 3. Накладывание стеклоткани на поверхность и прикатка. 4. Пропитка оклеенной поверхности эпоксидной шпатлевкой. 5. Осмотр и устранение дефектов.	0,33	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-05-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе эпоксидной смолы, поверхности конструкций: винипластовые воздуховоды	1 м2 оклеенной поверхности	1. Разметка и раскрой стеклоткани. 2. Обезжиривание поверхности и нанесение двух слоев грунтовки из клея ПЭД-Б. 3. Оклеивание поверхности воздуховодов стеклотканью с пропиткой поверхности смолой. 4. Осмотр и устранение дефектов.	0,54	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	2
Н-48-06-004-06-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: фланцы из винипласта сечением 40х20 мм	1 м фланца	1. Разметка и раскрой стеклоткани и стекловолокна. 2. Оклеивание полок фланца стеклотканью и пространства между полками стекловолокном на полиэфирной смоле. 3. Осмотр поверхности с устранением дефектов.	0,57	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-004-07-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: винипластовые ванны	1 м2 оклеенной поверхности	1. Очистка поверхности ванны со снятием неровностей рашпилем. 2. Разметка и раскрой стеклоткани. 3. Обезжиривание поверхности и нанесение двух слоев грунтовки из клея ПЭД-Б. 4. Оклеивание на полиэтиленовой смоле с пропиткой оклеенной поверхности смолой. 5. Осмотр поверхности с устранением дефектов.	0,37	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-08-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: насадки	1 м2 оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	1,2	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-09-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: бортотсосы	1 м2 оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	0,95	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-004-10-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: тройники, отводы, переходы площадью до 0,3 м3	1 м2 оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	0,99	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-11-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: тройники, отводы, переходы площадью до 0,46 м3	1 м2 оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	0,85	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-12-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: тройники, отводы, переходы площадью до 1,7 м3	1 м2 оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	0,57	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-004-13-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: тройники, отводы, переходы площадью до 2,6 м ³	1 м ² оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	0,48	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-14-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: тройники, отводы, переходы площадью до 3,4 м ³	1 м ² оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	0,41	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-06-004-15-01	Упрочнение винипласта, полиэтилена, полипропилена стеклопластиком на основе полиэфирной смолы, поверхности конструкций: тройники, отводы, переходы площадью до 3,7 м ³	1 м ² оклеенной поверхности	1. Грунтование поверхности за два раза. 2. Разметка и резка стеклоткани. 3. Упрочнение поверхности с последующей пропиткой полиэфирной смолой. 4. Осмотр поверхности с устранением дефектов. 5. Очистка железной насадки (только при упрочнении насадок).	0,34	-	2-232-03	Кислотоупорщик-гуммировщик 3 разр.	1
						2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-06-005 Сварка винипластовых листов и скomплектованных изделий								
Н-48-06-005-01-01	Горизонтальная сварка винипластовых листов и скomплектованных изделий Х или Y-образным швом с зачисткой стыков, конфигурация изделий: простая	100 м сварки в один винпластовый пруток	-	5,6	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластик 4 разр.	1
Н-48-06-005-02-01	Горизонтальная сварка винипластовых листов и скomплектованных изделий Х или Y-образным швом с зачисткой стыков, конфигурация изделий: сложная	100 м сварки в один винпластовый пруток	-	6,4	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластик 3 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластик 5 разр.	1
Н-48-06-005-03-01	Вертикальная сварка скomплектованных, конфигурация изделий: простая	100 м сварки в один винпластовый пруток	-	7	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластик 4 разр.	1
Н-48-06-005-04-01	Вертикальная сварка скomплектованных, конфигурация изделий: сложная	100 м сварки в один винпластовый пруток	-	8,2	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластик 3 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластик 5 разр.	1
Н-48-06-005-05-01	Сварка винипластовых листов и скomплектованных изделий в потолочном положении шва, конфигурация изделий: простая	100 м сварки в один винпластовый пруток	-	10	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластик 4 разр.	1
Н-48-06-005-06-01	Сварка винипластовых листов и скomплектованных изделий в потолочном положении шва, конфигурация изделий: сложная	100 м сварки в один винпластовый пруток	-	12,5	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластик 3 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-06-006 Распиловка винипластовых листов (картин) и подготовка под сварку (снятие фасок)								
Н-48-06-006-01-01	Распиловка винипластовых листов дисковой пилой, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 10 мм	100 м распила	1. Разметка листов. 2. Распиловка листов. 3. Замена полотна ножовки. 4. Укладка листов в штабель.	2,4	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-006-02-01	Распиловка винипластовых листов дисковой пилой, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 20 мм	100 м распила	1. Разметка листов. 2. Распиловка листов. 3. Замена полотна ножовки. 4. Укладка листов в штабель.	2,8	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-06-006-03-01	Распиловка винипластовых листов дисковой пилой, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 10 мм	100 м распила	1. Разметка листов. 2. Распиловка листов. 3. Замена полотна ножовки. 4. Укладка листов в штабель.	3,8	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластчик 5 разр.	1
Н-48-06-006-04-01	Распиловка винипластовых листов дисковой пилой, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 20 мм	100 м распила	1. Разметка листов. 2. Распиловка листов. 3. Замена полотна ножовки. 4. Укладка листов в штабель.	4,6	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-05	Кислотоупорщик-винипластчик 5 разр.	1
Н-48-06-006-05-01	Распиловка винипластовых листов вручную, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 20 мм	1 м реза	1. Разметка листов. 2. Распиловка листов. 3. Замена полотна ножовки. 4. Укладка листов в штабель.	0,34	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-06-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски на станке или электрорубанком, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 10 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	1,5	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-07-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски на станке или электрорубанком, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 20 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	2	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-006-08-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски на станке или электрорубанком, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 10 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	2,8	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-09-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски на станке или электрорубанком, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 20 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	3,1	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-10-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски ручным рубанком, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 10 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	3,7	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-11-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски ручным рубанком, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 20 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	4,3	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-12-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски ручным рубанком, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 10 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	5,6	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-13-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски ручным рубанком, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 20 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	6,6	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-06-006-14-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски рашпилем или драчевой пилой, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 10 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	6,3	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-15-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски рашпилем или драчевой пилой, конфигурация изделий: простая, толщина листов до 20 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	7,3	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-16-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски рашпилем или драчевой пилой, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 10 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	11	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
Н-48-06-006-17-01	Подготовка винипластовых листов под сварку, снятие фаски рашпилем или драчевой пилой, конфигурация изделий: сложная, толщина листов до 20 мм	100 м фаски	1. Снятие фаски на листах. 2. Укладка листов в штабель.	12,5	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-48-07 Оклеивание поверхностей рулонными и листовыми материалами и сварка листов								
Таблица Н-48-07-001 Оклеивание поверхности пластиком								
Н-48-07-001-01-01	Оклеивание поверхности пластиком, поверхности строительные: плинтусы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой листов пластика толщиной 2-5 мм с подгонкой по месту укладки. 2. Грунтование оклеиваемой поверхности клеем в 2 слоя. 3. Грунтование поверхности пластика клеем в 2 слоя. 4. Приклейка заготовок с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия с устранением дефектов.	0,47	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-001-02-01	Оклеивание поверхности пластиком, поверхности строительные: стены и фундаменты	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой листов пластика толщиной 2-5 мм с подгонкой по месту укладки. 2. Грунтование оклеиваемой поверхности клеем в 2 слоя. 3. Грунтование поверхности пластика клеем в 2 слоя. 4. Приклейка заготовок с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия с устранением дефектов.	0,77	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-001-03-01	Оклеивание поверхности пластиком, поверхности строительные: каналы и лотки	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой листов пластика толщиной 2-5 мм с подгонкой по месту укладки. 2. Грунтование оклеиваемой поверхности клеем в 2 слоя. 3. Грунтование поверхности пластика клеем в 2 слоя. 4. Приклейка заготовок с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия с устранением дефектов.	1,1	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-001-04-01	Оклеивание поверхности пластиком, поверхности аппаратуры: прямоугольная	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой листов пластика толщиной 2-5 мм с подгонкой по месту укладки. 2. Грунтование оклеиваемой поверхности клеем в 2 слоя. 3. Грунтование поверхности пластика клеем в 2 слоя. 4. Приклейка заготовок с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия с устранением дефектов.	1	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-001-05-01	Оклеивание поверхности пластиком, поверхности аппаратуры: цилиндрическая	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой листов пластика толщиной 2-5 мм с подгонкой по месту укладки. 2. Грунтование оклеиваемой поверхности клеем в 2 слоя. 3. Грунтование поверхности пластика клеем в 2 слоя. 4. Приклейка заготовок с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия с устранением дефектов.	1,1	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-001-06-01	Оклеивание поверхности пластиком, поверхности аппаратуры: коническая и сферическая	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой листов пластика толщиной 2-5 мм с подгонкой по месту укладки. 2. Грунтование оклеиваемой поверхности клеем в 2 слоя. 3. Грунтование поверхности пластика клеем в 2 слоя. 4. Приклейка заготовок с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия с устранением дефектов.	1,9	-	2-129-03	Кислотоупорщик-винипластчик 3 разр.	1
						2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Таблица Н-48-07-002 Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой								
Н-48-07-002-01-01	Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой, соединение нахлесточное, положение шва: горизонтальное верхнее	1 м шва	1. Сварка пластиковых листов между собой. 2. Сварка шва прутком с прикаткой роликом. 3. Зачистка шва после сварки.	0,39	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-002-02-01	Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой, соединение нахлесточное, положение шва: горизонтальное нижнее	1 м шва	1. Сварка пластиковых листов между собой. 2. Сварка шва прутком с прикаткой роликом. 3. Зачистка шва после сварки.	0,42	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-002-03-01	Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой, соединение нахлесточное, положение шва: вертикальное	1 м шва	1. Сварка пластиковых листов между собой. 2. Сварка шва прутком с прикаткой роликом. 3. Зачистка шва после сварки.	0,49	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-002-04-01	Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой, соединение нахлесточное одним прутком (без сварки листов между собой), положение шва: горизонтальное верхнее	1 м шва	1. Сварка пластиковых листов между собой. 2. Сварка шва прутком с прикаткой роликом. 3. Зачистка шва после сварки.	0,07	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-002-05-01	Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой, соединение нахлесточное одним прутком (без сварки листов между собой), положение шва: горизонтальное нижнее	1 м шва	1. Сварка пластиковых листов между собой. 2. Сварка шва прутком с прикаткой роликом. 3. Зачистка шва после сварки.	0,13	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-002-06-01	Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой, соединение нахлесточное одним прутком (без сварки листов между собой), положение шва: вертикальное	1 м шва	1. Сварка пластиковых листов между собой. 2. Сварка шва прутком с прикаткой роликом. 3. Зачистка шва после сварки.	0,12	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Н-48-07-002-07-01	Сварка пластиковых листов толщиной 5 мм электрогорелкой, соединение стыковое с накладкой полос, положение шва: вертикальное	1 м шва	1. Сварка пластиковых листов между собой. 2. Сварка шва прутком с прикаткой роликом. 3. Зачистка шва после сварки.	0,74	-	2-129-04	Кислотоупорщик-винипластчик 4 разр.	1
Таблица Н-48-07-003 Оклеивание поверхности полиизобутиленом								
Н-48-07-003-01-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на клее 88-Н или битумополиизобутиленовым, поверхности строительные: полы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,26	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-003-02-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на клее 88-Н или битумополиизобутиленовым, поверхности строительные: плинтусы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,37	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-003-03-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на клее 88-Н или битумополиизобутиленовым, поверхности строительные: каналы и лотки	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,58	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-003-04-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на клее 88-Н или битумополиизобутиленовым, поверхности строительные: фундаменты и стены	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,37	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-003-05-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на клее 88-Н или битумополиизобутиленовым, поверхности аппаратуры: цилиндрическая	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,53	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-003-06-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на клее 88-Н или битумополиизобутиленовым, поверхности аппаратуры: коническая и сферическая	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,72	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-003-07-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на горячей битумной мастике, поверхности строительные: полы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,19	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-003-08-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на горячей битумной мастике, поверхности строительные: плитусы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,37	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-003-09-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на горячей битумной мастике, поверхности строительные: каналы и лотки	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,52	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-003-10-01	Оклеивание поверхности полиизобутиленом на горячей битумной мастике, поверхности строительные: фундаменты и стены	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка полиизобутиленовых листов толщиной 2,5-3 мм от талька и промывка их мыльной водой. 2. Разметка и раскрой листов со снятием фаски. 3. Нанесение клея или битумного лака на оклеиваемую поверхность и листы заготовок. 4. Оклеивание поверхностей в один слой с прикаткой резиновым роликом. 5. Осмотр покрытия и исправление дефектов.	0,4	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-003-11-01	Разбавление вручную клея 88-Н смесью этилацетата и бензина в емкости до 40 л	100 кг готового клея	-	2,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-07-003-12-01	Разматывание и развешивание рулонов полиизобутилена длиной листа до 10 м	1 рулон	-	0,3	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-07-004 Сварка полиизобутиленовых листов								
Н-48-07-004-01-01	Сварка полиизобутиленовых листов, положение шва: горизонтальное	1 м шва	1. Снятие фасок. 2. Сварка с прикаткой роликом. 3. Осмотр шва с устранением дефектов сварки.	0,4	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1
Н-48-07-004-02-01	Сварка полиизобутиленовых листов, положение шва: вертикальное	1 м шва	1. Снятие фасок. 2. Сварка с прикаткой роликом. 3. Осмотр шва с устранением дефектов сварки.	0,42	-	2-232-04	Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-07-005 Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках								
Н-48-07-005-01-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - рубероид, бризол, гидроизол, поверхности строительные: полы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка и раскрой рулонного материала. 2. Грунтование защищаемой поверхности за 2 раза. 3. Нанесение двух слоев праймера или битумного лака на заготовки. 4. Промазка мест приклеивания и полотнища битумной мастикой, приклеивание заготовок с раскаткой и разглаживанием их от середины к краям. 5. Дополнительное оклеивание мест сопряжений аппаратов и строительных конструкций. 6. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	0,18	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-005-02-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - рубероид, бризол, гидроизол, поверхности строительные: плитнусы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка и раскрой рулонного материала. 2. Грунтование защищаемой поверхности за 2 раза. 3. Нанесение двух слоев праймера или битумного лака на заготовки. 4. Промазка мест приклеивания и полотнища битумной мастикой, приклеивание заготовок с раскаткой и разглаживанием их от середины к краям. 5. Дополнительное оклеивание мест сопряжений аппаратов и строительных конструкций. 6. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	0,28	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-005-03-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - рубероид, бризол, гидроизол, поверхности строительные: фундаменты	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка и раскрой рулонного материала. 2. Грунтование защищаемой поверхности за 2 раза. 3. Нанесение двух слоев праймера или битумного лака на заготовки. 4. Промазка мест приклеивания и полотнища битумной мастикой, приклеивание заготовок с раскаткой и разглаживанием их от середины к краям. 5. Дополнительное оклеивание мест сопряжений аппаратов и строительных конструкций. 6. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	0,3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-005-04-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - рубероид, бризол, гидроизол, поверхности строительные: каналы, прямки и колонны	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка и раскрой рулонного материала. 2. Грунтование защищаемой поверхности за 2 раза. 3. Нанесение двух слоев праймера или битумного лака на заготовки. 4. Промазка мест приклеивания и полотнища битумной мастикой, приклеивание заготовок с раскаткой и разглаживанием их от середины к краям. 5. Дополнительное оклеивание мест сопряжений аппаратов и строительных конструкций. 6. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	0,41	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-005-05-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - рубероид, бризол, гидроизол, поверхности аппаратуры: прямоугольная	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка и раскрой рулонного материала. 2. Грунтование защищаемой поверхности за 2 раза. 3. Нанесение двух слоев праймера или битумного лака на заготовки. 4. Промазка мест приклеивания и полотнища битумной мастикой, приклеивание заготовок с раскаткой и разглаживанием их от середины к краям. 5. Дополнительное оклеивание мест сопряжений аппаратов и строительных конструкций. 6. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	0,31	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-005-06-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - рубероид, бризол, гидроизол, поверхности аппаратуры: цилиндрическая	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка и раскрой рулонного материала. 2. Грунтование защищаемой поверхности за 2 раза. 3. Нанесение двух слоев праймера или битумного лака на заготовки. 4. Промазка мест приклеивания и полотнища битумной мастикой, приклеивание заготовок с раскаткой и разглаживанием их от середины к краям. 5. Дополнительное оклеивание мест сопряжений аппаратов и строительных конструкций. 6. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	0,34	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-005-07-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - рубероид, бризол, гидроизол, поверхности аппаратуры: коническая и сферическая	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Очистка и раскрой рулонного материала. 2. Грунтование защищаемой поверхности за 2 раза. 3. Нанесение двух слоев праймера или битумного лака на заготовки. 4. Промазка мест приклеивания и полотнища битумной мастикой, приклеивание заготовок с раскаткой и разглаживанием их от середины к краям. 5. Дополнительное оклеивание мест сопряжений аппаратов и строительных конструкций. 6. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	0,37	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-005-08-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - стеклоткань или полиэтиленовая пленка, поверхности строительные: полы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Налив битума слоем 2-3 мм и защищаемую поверхность с одновременной раскаткой и оклейкой материалов. 3. Осмотр покрытия и устранение дефектов. 4. Пропитка битумной мастикой (при оклеивании стеклотканью).	0,23	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-005-09-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - стеклоткань или полиэтиленовая пленка, поверхности строительные: плитнусы	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Налив битума слоем 2-3 мм и защищаемую поверхность с одновременной раскаткой и оклейкой материалов. 3. Осмотр покрытия и устранение дефектов. 4. Пропитка битумной мастикой (при оклеивании стеклотканью).	0,38	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-005-10-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - стеклоткань или полиэтиленовая пленка, поверхности строительные: фундаменты	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Налив битума слоем 2-3 мм и защищаемую поверхность с одновременной раскаткой и оклейкой материалов. 3. Осмотр покрытия и устранение дефектов. 4. Пропитка битумной мастикой (при оклеивании стеклотканью).	0,43	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-005-11-01	Оклеивание поверхностей рулонными материалами на битумных мастиках, вид материала - стеклоткань или полиэтиленовая пленка, поверхности строительные: каналы, прямки и колонны	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Налив битума слоем 2-3 мм и защищаемую поверхность с одновременной раскаткой и оклейкой материалов. 3. Осмотр покрытия и устранение дефектов. 4. Пропитка битумной мастикой (при оклеивании стеклотканью).	0,54	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-07-006 Оклеивание штуцеров полиизобутиленовыми листами на клее 88-Н								
Н-48-07-006-01-01	Оклеивание штуцеров полиизобутиленовыми листами на клее 88-Н, диаметр штуцеров до: 300 мм	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Промывка листов мыльной водой, сушка, обезжиривание бензином. 2. Раскрой заготовок. 3. Грунтование заготовок и защищаемой поверхности клеем за 3 раза (с сушкой каждого слоя) с оставлением кромок. 4. Оклеивание штуцеров. 5. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	1,6	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-006-02-01	Оклеивание штуцеров полиизобутиленовыми листами на клее 88-Н, диаметр штуцеров до: 800 мм	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Промывка листов мыльной водой, сушка, обезжиривание бензином. 2. Раскрой заготовок. 3. Грунтование заготовок и защищаемой поверхности клеем за 3 раза (с сушкой каждого слоя) с оставлением кромок. 4. Оклеивание штуцеров. 5. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	1,3	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Н-48-07-006-03-01	Оклеивание штуцеров полиизобутиленовыми листами на клее 88-Н, диаметр штуцеров до: 1200 мм	1 м2 оклеенной поверхности в 1 слой	1. Промывка листов мыльной водой, сушка, обезжиривание бензином. 2. Раскрой заготовок. 3. Грунтование заготовок и защищаемой поверхности клеем за 3 раза (с сушкой каждого слоя) с оставлением кромок. 4. Оклеивание штуцеров. 5. Осмотр покрытия и устранение дефектов.	1,1	-	2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
						2-205-05	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разр.	1
Таблица Н-48-07-007 Наклеивание полос из полиизобутиленовых листов на полиизобутиленовой мастике (взамен сварки)								
Н-48-07-007-01-01	Наклеивание полос из полиизобутиленовых листов на на полиизобутиленовой мастике, поверхности строительные: стены	1 м шва	1. Обезжиривание полос и стыков. 2. Нанесение полиизобутиленовой мастики на полосы и стыки. 3. Наклеивание полос с их прикаткой.	0,23	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-007-02-01	Наклеивание полос из полиизобутиленовых листов на на полиизобутиленовой мастике, поверхности строительные: фундаменты	1 м шва	1. Обезжиривание полос и стыков. 2. Нанесение полиизобутиленовой мастики на полосы и стыки. 3. Наклеивание полос с их прикаткой.	0,34	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-007-03-01	Наклеивание полос из полиизобутиленовых листов на на полиизобутиленовой мастике, поверхности строительные: полы	1 м шва	1. Обезжиривание полос и стыков. 2. Нанесение полиизобутиленовой мастики на полосы и стыки. 3. Наклеивание полос с их прикаткой.	0,16	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-07-008 Оклеивание прямоугольных и цилиндрических поверхностей асбестовыми листами толщиной 100 мм на силикатной замазке								
Н-48-07-008-01-01	Оклеивание прямоугольных и цилиндрических поверхностей асбестовыми листами толщиной 100 мм на силикатной замазке	1 м2 оклеенной поверхности	1. Очистка асбестовых листов. 2. Помазка листов силикатной замазкой. 3. Наклеивание и прикатка асбестовых листов к поверхности в 1 слой.	0,22	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-07-009 Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия)								
Н-48-07-009-01-01	Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия), поверхности строительные: полы	1 м2 армированной поверхности	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Нанесение на подготовленную поверхность кистью двух слоев грунтовочного состава. 3. Оклеивание поверхности хлориновой тканью или стеклотканью с прикаткой роликом. 4. Осмотр покрытия с целью устранения дефектов. 5. Нанесение на приклеенную ткань пропиточного состава.	0,47	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-009-02-01	Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия), поверхности строительные: стены	1 м2 армированной поверхности	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Нанесение на подготовленную поверхность кистью двух слоев грунтовочного состава. 3. Оклеивание поверхности хлориновой тканью или стеклотканью с прикаткой роликом. 4. Осмотр покрытия с целью устранения дефектов. 5. Нанесение на приклеенную ткань пропиточного состава.	0,69	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-009-03-01	Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия), поверхности строительные: лотки	1 м2 армированной поверхности	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Нанесение на подготовленную поверхность кистью двух слоев грунтовочного состава. 3. Оклеивание поверхности хлориновой тканью или стеклотканью с прикаткой роликом. 4. Осмотр покрытия с целью устранения дефектов. 5. Нанесение на приклеенную ткань пропиточного состава.	0,65	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-009-04-01	Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия), поверхности строительные: фундаменты	1 м2 армированной поверхности	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Нанесение на подготовленную поверхность кистью двух слоев грунтовочного состава. 3. Оклеивание поверхности хлориновой тканью или стеклотканью с прикаткой роликом. 4. Осмотр покрытия с целью устранения дефектов. 5. Нанесение на приклеенную ткань пропиточного состава.	0,74	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-009-05-01	Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия), поверхности строительные: потолки	1 м2 армированной поверхности	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Нанесение на подготовленную поверхность кистью двух слоев грунтовочного состава. 3. Оклеивание поверхности хлориновой тканью или стеклотканью с прикаткой роликом. 4. Осмотр покрытия с целью устранения дефектов. 5. Нанесение на приклеенную ткань пропиточного состава.	1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-07-009-06-01	Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия), поверхности аппаратуры: прямоугольная	1 м2 армированной поверхности	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Нанесение на подготовленную поверхность кистью двух слоев грунтовочного состава. 3. Оклеивание поверхности хлориновой тканью или стеклотканью с прикаткой роликом. 4. Осмотр покрытия с целью устранения дефектов. 5. Нанесение на приклеенную ткань пропиточного состава.	0,47	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-07-009-07-01	Оклеивание поверхностей хлориновой тканью или стеклотканью (армированные лакокрасочные покрытия), поверхности аппаратуры: коническая или сферическая	1 м2 армированной поверхности	1. Разметка и раскрой материалов. 2. Нанесение на подготовленную поверхность кистью двух слоев грунтовочного состава. 3. Оклеивание поверхности хлориновой тканью или стеклотканью с прикаткой роликом. 4. Осмотр покрытия с целью устранения дефектов. 5. Нанесение на приклеенную ткань пропиточного состава.	0,59	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Раздел Н-48-08 Подготовка поверхностей								
Таблица Н-48-08-001 Очистка металлических поверхностей								
Н-48-08-001-01-01	Очистка металлических поверхностей речным и металлическим песком, поверхности: аппаратуры и труб диаметром св. 500 мм	1 м2 очищенной поверхности	1. Заправка аппарата песком. 2. Осмотр шланговых соединений. 3. Очистка поверхностей до сероматового цвета с регулировкой подачи песка и воздуха. 4. Уборка отработанного песка.	0,29	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-08-001-02-01	Очистка металлических поверхностей речным и металлическим песком, поверхности: металлические	1 м2 очищенной поверхности	1. Заправка аппарата песком. 2. Осмотр шланговых соединений. 3. Очистка поверхностей до серо-матового цвета с регулировкой подачи песка и воздуха. 4. Уборка отработанного песка.	0,46	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1
Н-48-08-001-03-01	Очистка металлических поверхностей речным и металлическим песком, поверхности: труб, фитингов, кранов диаметром до 500 мм и мелких изделий	1 м2 очищенной поверхности	1. Заправка аппарата песком. 2. Осмотр шланговых соединений. 3. Очистка поверхностей до серо-матового цвета с регулировкой подачи песка и воздуха. 4. Уборка отработанного песка.	0,55	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1
Н-48-08-001-04-01	Очистка металлических поверхностей горным песком, поверхности: аппаратуры и труб диаметром св. 500 мм	1 м2 очищенной поверхности	1. Заправка аппарата песком. 2. Осмотр шланговых соединений. 3. Очистка поверхностей до серо-матового цвета с регулировкой подачи песка и воздуха. 4. Уборка отработанного песка.	0,18	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1
Н-48-08-001-05-01	Очистка металлических поверхностей горным песком, поверхности: металлические	1 м2 очищенной поверхности	1. Заправка аппарата песком. 2. Осмотр шланговых соединений. 3. Очистка поверхностей до серо-матового цвета с регулировкой подачи песка и воздуха. 4. Уборка отработанного песка.	0,23	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1
Н-48-08-001-06-01	Очистка металлических поверхностей горным песком, поверхности: труб, фитингов, кранов диаметром до 500 мм и мелких изделий	1 м2 очищенной поверхности	1. Заправка аппарата песком. 2. Осмотр шланговых соединений. 3. Очистка поверхностей до серо-матового цвета с регулировкой подачи песка и воздуха. 4. Уборка отработанного песка.	0,3	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-08-002 Протравливание металлических поверхностей								
Н-48-08-002-01-01	Протравливание металлических поверхностей: аппаратура новая	1 м2 протравленной поверхности	1. Обезжиривание поверхности. 2. Промывка ее водой. 3. Разбавление серной кислоты водой. 4. Протравливание поверхности. 5. Промывка за два раза холодной водой. 6. Нейтрализация поверхности содовым раствором. 7. Промывка водой за два раза. 8. Сушка поверхности горячим воздухом или паяльной лампой.	0,54	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-08-002-02-01	Протравливание металлических поверхностей: аппаратура бывшая в эксплуатации	1 м2 протравленной поверхности	1. Обезжиривание поверхности. 2. Промывка ее водой. 3. Разбавление серной кислоты водой. 4. Протравливание поверхности. 5. Промывка за два раза холодной водой. 6. Нейтрализация поверхности содовым раствором. 7. Промывка водой за два раза. 8. Сушка поверхности горячим воздухом или паяльной лампой.	0,62	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-08-002-03-01	Протравливание металлических поверхностей: трубы и мелкие изделия (мешалки, краны и т.д.)	1 м2 протравленной поверхности	1. Обезжиривание поверхности. 2. Промывка ее водой. 3. Разбавление серной кислоты водой. 4. Протравливание поверхности. 5. Промывка за два раза холодной водой. 6. Нейтрализация поверхности содовым раствором. 7. Промывка водой за два раза. 8. Сушка поверхности горячим воздухом или паяльной лампой.	1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-08-003 Обезжиривание поверхностей								
Н-48-08-003-01-01	Обезжиривание поверхностей: аппаратура, сооружения (включая закрытые) и трубы диаметром св. 500 мм	10 м2 обезжиренной поверхности	1. Промывка органическими растворителями с помощью кисти и ветоши.	0,43	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Н-48-08-003-02-01	Обезжиривание поверхностей: аппаратура и трубы диаметром до 500 мм (корзины и решетки, центрифуги, краны и мелкие изделия)	10 м2 обезжиренной поверхности	1. Промывка органическими растворителями с помощью кисти и ветоши.	0,88	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Раздел Н-48-09 Разные работы								
Таблица Н-48-09-001 Заполнение промежуточного слоя битумной мастикой								
Н-48-09-001-01-01	Заполнение промежуточного слоя битумной мастикой, вид облицовочного материала - плитка, поверхности конструкций: плитусы	1 м2 поверхности	1. Заполнение битумной мастикой промежутка между стеной и облицовкой из плиток или кирпича на толщину до 10 мм.	0,38	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-09-001-02-01	Заполнение промежуточного слоя битумной мастикой, вид облицовочного материала - плитка, поверхности конструкций: прямоугольные и цилиндрические	1 м2 поверхности	1. Заполнение битумной мастикой промежутка между стеной и облицовкой из плиток или кирпича на толщину до 10 мм.	0,5	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-001-03-01	Заполнение промежуточного слоя битумной мастикой, вид облицовочного материала - плитка, поверхности конструкций: конические и сферические	1 м2 поверхности	1. Заполнение битумной мастикой промежутка между стеной и облицовкой из плиток или кирпича на толщину до 10 мм.	0,66	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-001-04-01	Заполнение промежуточного слоя битумной мастикой, вид облицовочного материала - кирпич, поверхности конструкций: прямоугольные и цилиндрические	1 м2 поверхности	1. Заполнение битумной мастикой промежутка между стеной и облицовкой из плиток или кирпича на толщину до 10 мм.	0,29	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-001-05-01	Заполнение промежуточного слоя битумной мастикой, вид облицовочного материала - кирпич, поверхности конструкций: конические и сферические	1 м2 поверхности	1. Заполнение битумной мастикой промежутка между стеной и облицовкой из плиток или кирпича на толщину до 10 мм.	0,45	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-09-002 Окисловка поверхностей футеровки								
Н-48-09-002-01-01	Окисловка поверхностей футеровки	10 м2 поверхности	1. Разбавление кислоты до нужной консистенции. 2. Окисловка поверхности футеровки за 1 раз.	0,91	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-09-003 Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом								
Н-48-09-003-01-01	Уплотнение шнуровым асбестом штуцеров диаметром до: 100 мм	1 штуцер	1. Пропитка шнурового асбеста в силикатном растворе. 2. Конопатка зазора по окружности штуцера пропитанным асбестом.	0,61	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-003-02-01	Уплотнение шнуровым асбестом штуцеров диаметром до: 200 мм	1 штуцер	1. Пропитка шнурового асбеста в силикатном растворе. 2. Конопатка зазора по окружности штуцера пропитанным асбестом.	0,97	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-003-03-01	Уплотнение шнуровым асбестом штуцеров диаметром до: 300 мм	1 штуцер	1. Пропитка шнурового асбеста в силикатном растворе. 2. Конопатка зазора по окружности штуцера пропитанным асбестом.	1,7	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-003-04-01	Уплотнение шнуровым асбестом штуцеров диаметром до: 500 мм	1 штуцер	1. Пропитка шнурового асбеста в силикатном растворе. 2. Конопатка зазора по окружности штуцера пропитанным асбестом.	2,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-003-05-01	Уплотнение шнуровым асбестом штуцеров диаметром до: 750 мм	1 штуцер	1. Пропитка шнурового асбеста в силикатном растворе. 2. Конопатка зазора по окружности штуцера пропитанным асбестом.	2,6	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-09-004 Защита штуцеров вкладышами								
Н-48-09-004-01-01	Защита штуцеров вкладышами, материал заделки штуцера - силикатная замазка или битумная мастика, диаметр штуцеров: до 100 мм	1 штуцер	1. Обмазка штуцеров силикатной замазкой или битумной мастикой. 2. Установка вкладыша в штуцер аппарата. 3. Обкладка штуцеров плитками или кирпичом с вырубкой отверстий. 4. Выравнивание фланца с заделкой и обмазкой силикатной замазкой или битумной мастикой.	1,3	-	2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-09-004-02-01	Защита штуцеров вкладышами, материал заделки штуцера - силикатная замазка или битумная мастика, диаметр штуцеров: до 250 мм	1 штуцер	1. Обмазка штуцеров силикатной замазкой или битумной мастикой. 2. Установка вкладыша в штуцер аппарата. 3. Обкладка штуцеров плитками или кирпичом с вырубкой отверстий. 4. Выравнивание фланца с заделкой и обмазкой силикатной замазкой или битумной мастикой.	1,6	-	2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1
Н-48-09-004-03-01	Защита штуцеров вкладышами, материал заделки штуцера - силикатная замазка или битумная мастика, диаметр штуцеров: св. 250 мм	1 штуцер	1. Обмазка штуцеров силикатной замазкой или битумной мастикой. 2. Установка вкладыша в штуцер аппарата. 3. Обкладка штуцеров плитками или кирпичом с вырубкой отверстий. 4. Выравнивание фланца с заделкой и обмазкой силикатной замазкой или битумной мастикой.	2,2	-	2-205-06	Футеровщик (кислотоупорщик) 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-09-005 Устройство температурных швов								
Н-48-09-005-01-01	Устройство температурных швов	1 м шва	1. Приготовление битума. 2. Снятие реек и расчистка поверхностей в местах швов. 3. Промазка очищенной поверхности битумом. 4. Устройство температурных швов с заполнением их битумных материалом.	0,39	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-09-006 Разборка футеровки или облицовки вручную								
Н-48-09-006-01-01	Разборка футеровки или облицовки вручную, вид вяжущего материала - силикатная замазка: вид покрытия (плитки разные)	1 м2 одного слоя	1. Разборка футеровки аппаратуры или облицовки конструкции. 2. Очистка штучных материалов и поверхности от раствора. 3. Укладка годных материалов. 4. Уборка непригодных материалов.	0,41	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-006-02-01	Разборка футеровки или облицовки вручную, вид вяжущего материала - силикатная замазка: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 одного слоя	1. Разборка футеровки аппаратуры или облицовки конструкции. 2. Очистка штучных материалов и поверхности от раствора. 3. Укладка годных материалов. 4. Уборка непригодных материалов.	0,73	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-09-006-03-01	Разборка футеровки или облицовки вручную, вид вяжущего материала - силикатная замазка: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 одного слоя	1. Разборка футеровки аппаратуры или облицовки конструкции. 2. Очистка штучных материалов и поверхности от раствора. 3. Укладка годных материалов. 4. Уборка непригодных материалов.	1	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-006-04-01	Разборка футеровки или облицовки вручную, вид вяжущего материала - битумная замазка: вид покрытия (плитки разные)	1 м2 одного слоя	1. Разборка футеровки аппаратуры или облицовки конструкции. 2. Очистка штучных материалов и поверхности от раствора. 3. Укладка годных материалов. 4. Уборка непригодных материалов.	0,9	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-006-05-01	Разборка футеровки или облицовки вручную, вид вяжущего материала - битумная замазка: толщина кладки в кирпичах 1/4	1 м2 одного слоя	1. Разборка футеровки аппаратуры или облицовки конструкции. 2. Очистка штучных материалов и поверхности от раствора. 3. Укладка годных материалов. 4. Уборка непригодных материалов.	1,1	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-09-006-06-01	Разборка футеровки или облицовки вручную, вид вяжущего материала - битумная замазка: толщина кладки в кирпичах 1/2	1 м2 одного слоя	1. Разборка футеровки аппаратуры или облицовки конструкции. 2. Очистка штучных материалов и поверхности от раствора. 3. Укладка годных материалов. 4. Уборка непригодных материалов.	1,8	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
						2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Н-48-09-006-07-01	Снятие битумной мастики, включая рубероид, с подогревом паяльной лампой	1 м2 слоя	-	1,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
						2-205-04	Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разр.	1
Таблица Н-48-09-007 Срубка кислотоупорной замазки при разборке футеровки или облицовки								
Н-48-09-007-01-01	Срубка кислотоупорной замазки при разборке футеровки или облицовки: металлическая аппаратура	1 м поверхности	1. Срубка с поверхности слоя кислотоупорной замазки при разборке старой футеровки или облицовки.	0,73	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-09-007-02-01	Срубка кислотоупорной замазки при разборке футеровки или облицовки: кирпичная кладка	1 м поверхности	1. Срубка с поверхности слоя кислотоупорной замазки при разборке старой футеровки или облицовки.	0,7	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-09-007-03-01	Срубка кислотоупорной замазки при разборке футеровки или облицовки: андезитовые башни	1 м поверхности	1. Срубка с поверхности слоя кислотоупорной замазки при разборке старой футеровки или облицовки.	1,3	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-48-09-008 Подколка и теска плиток и кирпича вручную								
Н-48-09-008-01-01	Подкопка и теска плиток и кирпича вручную: плитки метлахские, керамические	100 шт	1. Подколка и теска плиток или кирпича с оправкой кромок.	0,9	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-09-008-02-01	Подкопка и теска плиток и кирпича вручную: плитки фарфоровые	100 шт	1. Подколка и теска плиток или кирпича с оправкой кромок.	1,4	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-09-008-03-01	Подкопка и теска плиток и кирпича вручную: плитки брикетные	100 шт	1. Подколка и теска плиток или кирпича с оправкой кромок.	1,7	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-09-008-04-01	Подкопка и теска плиток и кирпича вручную: плитки диабазовые	100 шт	1. Подколка и теска плиток или кирпича с оправкой кромок.	2,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Н-48-09-008-05-01	Подкопка и теска плиток и кирпича вручную: кислотоупорный кирпич	100 шт	1. Подколка и теска плиток или кирпича с оправкой кромок.	1,1	-	2-205-03	Футеровщик (кислотоупорщик) 3 разр.	1
Таблица Н-48-09-009 Разъединение сдвоенной керамической плитки								
Н-48-09-009-01-01	Разъединение сдвоенной керамической плитки	100 шт сдвоенных плиток	-	0,45	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-09-010 Наколка боя керамики для прокладки под штучные материалы при футеровке или облицовке на серном цементе								
Н-48-09-010-01-01	Наколка боя керамики для прокладки под штучные материалы при футеровке или облицовке на серном цементе	100 кг боя	1. Наколка боя керамики. 2. Укладка колотой плитки в тару.	8,6	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-09-011 Испытание емкостей на непроницаемость								
Н-48-09-011-01-01	Испытание емкостей на непроницаемость с заполнением с помощью насоса водой и спуском воды после испытания	1 м3 воды	-	0,66	-	2-129-05	Кислотоупорщик-винипластик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-48-09-011-02-01	Испытание емкостей детектором с наладкой его	100 м2 поверхности	-	2,2	-	2-129-06	Кислотоупорщик-винипластчик 6 разр.	1
Таблица Н-48-09-012 Набивка и выбивка баритом или кварцевым песком труб и других деталей								
Н-48-09-012-01-01	Набивка и выбивка баритом или кварцевым песком труб и других деталей, вид труб и деталей: прямолинейные	1 м поверхности	1. Просеивание барита или песка через сито. 2. Набивка баритом или песком труб или деталей с проверкой качества набивки и протирка их. 3. Укладка набитых труб и деталей. 4. Выбивка барита или песка из труб.	0,63	-	2-232-02	Кислотоупорщик-гуммировщик 2 разр.	1
Н-48-09-012-02-01	Набивка и выбивка баритом или кварцевым песком труб и других деталей, вид труб и деталей: криволинейные и фигурные	1 м поверхности	1. Просеивание барита или песка через сито. 2. Набивка баритом или песком труб или деталей с проверкой качества набивки и протирка их. 3. Укладка набитых труб и деталей. 4. Выбивка барита или песка из труб.	0,87	-	2-232-02	Кислотоупорщик-гуммировщик 2 разр.	1
Таблица Н-48-09-013 Распаковка ящиков с полиизобутиленом								
Н-48-09-013-01-01	Распаковка ящиков с полиизобутиленом	1 ящик	1. Распаковка ящиков с полиизобутиленом. 2. Укладка порожней тары в штабель.	0,29	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1
Таблица Н-48-09-014 Зачистка пластикатовых и винипластовых листов электрощеткой								
Н-48-09-014-01-01	Зачистка пластикатовых и винипластовых листов электрощеткой	1 м2 поверхности	-	0,39	-	2-205-02	Футеровщик (кислотоупорщик) 2 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 48.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-48**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При футеровке или облицовке плиткой и кирпичом на замазке файзол-ферганит	Н-48-01-004	1,05
2	При футеровке угольными блоками	Н-48-01-005	1,25
3	При футеровке или облицовке поверхностей с одновременной расшивкой швов замазкой арзамит	Н-48-01-006	1,5
4	При работе в закрытых аппаратах в противогазах	Н-48-02-002, Н-48-02-003	1,2
5	При грунтовании или окрашивании потолочных поверхностей в аппаратах и строительных конструкциях	Н-48-02-002-02	1,2
6	При нанесении последующего слоя аттактического полипропилена на горизонтальные поверхности с посыпкой песком	Н-48-02-006-02	1,3
7	При разварке сульфатной силикатной глыбы	Н-48-03-011	1,3
8	При применении готовых составов	Н-48-04-001	0,8
9	При изготовлении викелей для обкладки корзин и решеток центрифуг, исключая неперфорлируемые поверхности	Н-48-05-001 (09-10)	1,2
10	При изготовлении мелких изделий площадью до 0,25 м ²	Н-48-06-001	1,6
11	При сварке прутком диаметром св. 3 мм	Н-48-06-005	1,1
12	При сварке листов и скомплектованных изделий спаренным прутком	Н-48-06-005	1,15
13	При подогреве пластикатовых листов в специальных шкафах, печах с электрическим или паровым обогревом до 40 °С	Н-48-07-001	1,1
14	При очистке поверхностей со снятием окалины объемом:		
14.1	до 50% всей очищенной площади	Н-48-08-001	1,2
14.2	свыше 50% всей очищенной площади		1,5
15	При разборке футеровки или облицовки без сохранения годности материала после разборки	Н-48-09-006	0,5
16	При разборке двухслойной футеровки или облицовки	Н-48-09-006	1,75
17	Разборка облицовки полов	Н-48-09-006	0,75
18	При разборке футеровки или облицовки на пековых мастиках	Н-48-09-006 (04-06)	1,3
19	При толщине срубаемого слоя замазки св. 20 мм на каждые следующие 10 мм толщины	Н-48-09-007	1,1
20	При подколке и теске с подточкой кромок	Н-48-09-008	1,8
21	При набивке баритом или песком труб и деталей (для исключения деформации) шириной или диаметром до 50 мм	Н-48-09-012	1,2