

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 49.

**МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ**

I. Техническая часть

1.49.1. В сборнике приведены нормы на работы по монтажу технологического оборудования конвейеров, элеваторов и связанного с ними оборудования.

1.49.2. Нормами предусматривается выполнение работ с учетом следующих условий:
фундаменты и опорные конструкции полностью готовы к началу монтажа оборудования, допуски на их сооружение соответствуют сводам правил и стандартам на технологическое оборудование;

оборудование, подлежащее монтажу, поступает на монтажную площадку с высокой степенью заводской и монтажной готовности изделия с комплектующими устройствами (без каких-либо дополнительных работ по доизготовлению деталей);

качество выполненных работ соответствует нормативно-техническим документам на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования;

работы производятся с соблюдением всех правил техники безопасности в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве.

1.49.3. Нормы сборника учитывают выполнение работ, в основном, с применением электрических и ручных рычажных лебедок.

При замене электролебедок кранами применяется к нормам коэффициент 0,8.

При выполнении работ ручными рычажными лебедками (без электролебедок) к нормам применяется коэффициент 1,2.

1.49.4. Нормами учтены и дополнительному учету не подлежат, за исключением случаев, оговоренных в технической части и таблицах настоящего сборника, следующие работы:

подготовка оборудования или деталей и элементов конструкций для сборки или монтажа (очистка от антикоррозийных покрытий, промывка и протирка ветошью, очистка, промывка и проверка резьбовой части анкерных болтов путем прогонки гайки, проверка состояния оборудования наружным осмотром, смазка обработанных поверхностей);

проверка комплектности оборудования, узлов и деталей, конструкций по спецификации и чертежам;

сортировка частей и деталей по маркам и размещение их в пределах монтажной зоны и на рабочем месте в необходимой технологической последовательности;

разметка мест установки оборудования, согласно чертежам, провешиванием струн или оптико-геодезическими методами; проверка готовности фундаментов и опорных поверхностей по габаритам, осям, отметкам, установка клиньев и подкладок на подготовленные поверхности с выверкой их по уровню и высотным отметкам; установка отвесов со снятием их по окончании работ;

перемещение оборудования, конструкций и деталей в пределах монтажной зоны: горизонтальное - в радиусе до 50 м от места установки, вертикальное - от отметки перекрытия, на котором производится монтаж, на высоту до 5 м;

разметка и сверление отверстий в металлоконструкциях; укрупнительная сборка оборудования согласно чертежам и техническим условиям; подъем и установка цельнособранных механизмов, аппаратов и отдельных узлов и секций на готовое основание, выверка их по проектным осям, отметкам и уровню с установкой анкерных болтов или поддержание при прихватке, сдача установки под подливку раствором;

установка, перестановка, закрепление и уборка легких переносных подмостей (лестниц, стремянок);

строповка, расстроповка и регулирование стропов в процессе монтажа или транспортировки оборудования, конструкций и деталей, укладка подкладок под стропы, привязывание и отвязывание ручных оттяжек в процессе монтажа, подача сигналов при выполнении работ;

набивка сальников, промывка и смазка трущихся поверхностей, промывка подшипников со снятием и постановкой крышек;

установка редукторов и электродвигателей, поступающих в монтаж комплектно с оборудованием и смонтированных на общей раме, установка и снятие крышек редукторов;

испытание смонтированного оборудования и узлов вхолостую от электродвигателя с устранением дефектов монтажа.

1.49.5. К нормам приведены составы работ, в которых перечисляются только основные операции, предусмотренные нормами. Все второстепенные (вспомогательные) операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, нормами учтены и в составах работ, как правило, не упоминаются.

1.49.6. Нормами не учтены и учитываются дополнительно, за исключением случаев, оговоренных в технической части и таблицах настоящего сборника, следующие работы:

выгрузка и распаковка оборудования, блоков, конструкций, деталей и доставка их со склада в монтажную зону;

подноска и оснастка, установка, перемещение, снятие и уборка такелажных, подъемно-транспортных средств и приспособлений;

устройство и разборка стационарных лесов и подмостей, а также изготовление легких (переносных) подмостей;

изготовление клиньев, подкладок и прокладок;

установка редукторов и электродвигателей, поступающих отдельно;

устранение дефектов оборудования, конструкций и деталей, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировке и хранении;

работа машинистов, обслуживающих краны и электролебедки;

работа электро- и газосварщиков (сварка, резка, прихватка);

шабровка, шлифовка валов, насадка и балансировка полумуфт;

комплексное опробование оборудования по сдаче объектов в эксплуатацию.

1.49.7. Монтаж оборудования, не охваченного нормами настоящего сборника, но сходного по конструкции и сложности монтажа, разрешается нормировать по соответствующим таблицам сборника с применением к ним, в зависимости от массы оборудования, коэффициентов, согласно приложению 49.1.

При разнице в массе оборудования более 50% применение указанных выше коэффициентов запрещается.

Пример: Нормой Н-49-02-003-07-01 предусматривается монтаж бункера массой до 5 т. Устанавливается норма на монтаж бункера массой 7,5 т. В этом случае коэффициент изменения массы составит $7,5 : 5 = 1,5$.

Этому коэффициенту изменения массы соответствует коэффициент изменения нормы 1,25 (приложение 49.1). Норма на монтаж бункера массой 7,5 т будет равна:

$$10,5 \times 1,25 = 13 \text{ чел.-ч}$$

1.49.8. Для работ по демонтажу оборудования, приведенного в сборнике, допускается применение соответствующих норм настоящего сборника с коэффициентом 0,5.

- 1.49.9. Нормами предусмотрено выполнение всех работ рабочими одной профессии - монтажниками подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия.
- 1.49.10. Технические характеристики технологического оборудования конвейеров, элеваторов и связанного с ними оборудования приведены в приложении 49.2.
- 1.49.11. В таблице Н-49-01-001 предусмотрены нормы на монтаж конвейера ленточного стационарного легкого и нормального типа с шириной ленты 400 - 1400 мм, кроме тех норм, где указана конкретная ширина ленты.
- 1.49.12. Нормами с Н-49-01-001-03 по Н-49-01-001-07 предусмотрена установка металлоконструкций на бетонное основание. Металлоконструкции поступают отдельными деталями из различных профилей металла.
- 1.49.13. При установке подвесных металлоконструкций станины высотой более 0,5 м нормы с Н-49-01-001-03 по Н-49-01-001-07 увеличиваются на 5%, на каждые 0,1 м разницы в высоте.
- 1.49.14. Нормы с Н-49-01-001-61 по Н-49-01-001-65 предусматривают монтаж четырех столов. При монтаже столов менее четырех применяются соответствующие коэффициенты приложения 49.3.
- 1.49.15. Нормами с Н-49-01-004-01 по Н-49-01-004-25 учтен монтаж узлов конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ (без приводной станции и сбрасывающей тележки).
- 1.49.16. Нормы таблицы Н-49-01-007 предусматривают монтаж конвейера подвесного грузонесущего. Масса конечного выключателя подвесного грузонесущего конвейера – 5 кг.
- 1.49.17. Нормами с Н-49-01-007-04 по Н-49-01-007-13 предусмотрен монтаж монорельсового пути со сварными стыками. При монтаже монорельсового пути с компенсирующими стыками к нормам для балок № 14 - 16 добавляется на каждый раздвижной стык норма Н-49-01-007-14-01, а для балок более № 18 - норму Н-49-01-007-15-01.
- 1.49.18. Нормы Н-49-01-007-36 и Н-49-01-007-37 подсчитаны с учетом длины кривых участков на всем пути подвесного грузонесущего конвейера в размере 20%. При длине кривых участков более 20% к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 49.3.
- 1.49.19. Установка промежуточных приводов нормами с Н-49-01-008-35 по Н-49-01-008-42 не учтена. Приводная станция конвейера подвесного толкающего поставляется в собранном виде.
- 1.49.20. Установка промежуточных станций нормами с Н-49-01-008-43 по Н-49-01-008-45 не учтена. На монтажную площадку натяжные станции конвейера подвесного толкающего поступают в собранном виде. Масса натяжных станций до 1000 кг.
- 1.49.21. Нормы с Н-49-01-008-63 по Н-49-01-008-69 учитывают сборку и установку отклоняющихся блоков подвесного толкающего конвейера, состоящих из различных сочетаний поворотов и стрелок. Одинарные блоки состоят из одного поворота и стрелки, а двойные из 2-х поворотов и одной стрелки или двух, а также из одного поворота и двух стрелок. Встречаются блоки, состоящие только из двух или нескольких поворотов, или из нескольких стрелок. На монтажную площадку одинарные блоки поступают в сборе, а двойные - отдельными узлами.
- 1.49.22. Нормы Н-49-01-008-70 и Н-49-01-008-71 учитывают установку опускных секций подвесного толкающего конвейера, поступающих на монтажную площадку отдельными узлами. Масса опускной секции с электрическим приводом - 1800 кг, с пневматическим приводом - 5660 кг.
- 1.49.23. Нормой Н-49-01-008-72 учтена стыковка раздвижного стыка подвесного толкающего конвейера, служащего для компенсации линейных изменений (сжатия или расширения) конструкций конвейера при перепадах температуры. В монтажную зону поступает в собранном виде. Масса раздвижного стыка 43,6 кг.
- 1.49.24. Нормой Н-49-01-008-73 учтен монтаж конечного выключателя подвесного толкающего конвейера, массой до 10 кг. В комплект конечного выключателя входит корпус и отводной ролик. На монтажную площадку поступает в собранном виде.
- 1.49.25. Нормами Н-49-01-008-74 и Н-49-01-008-75 учтен монтаж комплекта ловителя подвесного толкающего конвейера, массой до 50 кг. В комплект ловителя входят: рама, ось пальцев, ловитель, втулки пальцев ловителя, рычаг и конечный выключатель. На монтажную площадку поступает в собранном виде.

1.49.26. Нормами Н-49-01-008-75 и Н-49-01-008-76 учтен монтаж останова подвесного толкающего конвейера, состоящего из корпуса, системы рычагов и якоря. На монтажную площадку останов поступает в собранном виде.

1.49.27. Нормы Н-49-01-008-84 и Н-49-01-008-85 предусматривают сборку и установку двухтележного сцепа подвесного толкающего конвейера, массой 38,1 кг.

1.49.28. Нормами с Н-49-01-008-90 по Н-49-01-008-95 предусмотрено испытание подвесного толкающего конвейера с наличием кривых участков в размере до 20%.

1.49.29. Нормами с Н-49-01-008-90 по Н-49-01-008-95 предусмотрено испытание подвесного толкающего конвейера с одной приводной и одной натяжной станциями.

1.49.30. Нормы таблицы Н-49-01-009 подсчитаны с учетом длины кривых участков на всем пути конвейера в размере 20%. При длине кривых участков более 20% к нормам Н-49-01-009-13 и Н-49-01-009-14 применяется соответствующий коэффициент приложения 49.3.

1.49.31. Длину конвейера тележного горизонтально-замкнутого считать по его оси в развернутом виде.

Сверление и резка рельсов нормами таблицы Н-49-01-015 не учтены.

1.49.32. Нормы таблицы Н-49-01-023 предусматривают монтаж конвейера винтового двухшнекового.

Винтовой конвейер применяется для транспортировки бетонных смесей, сыпучих, порошкообразных и мелкокусковых материалов на расстояние до 30 м по горизонтали и под углом до 20°.

1.49.33. Нормы таблицы Н-49-01-024 учитывают только монтаж стальных роликов.

Рольганг поступает на монтажную площадку следующими узлами: станина, противовес, поворотный стол, ролики.

1.49.34. При разметке оси каждого поворота на кривых участках пути применяется норма Н-49-01-024-01.

1.49.35. Монтаж поддерживающих металлоконструкций под привод элеватора и установка воронок нормами таблицы Н-49-01-027 не учтены.

1.49.36. Нормой Н-49-02-005-01 учтен монтаж пневматического дозатора к бункеру, поступающего на монтажную площадку отдельными узлами.

1.49.37. Нормой Н-49-02-006-01 учтен монтаж механизма подъемного пневматического стола (размером 980 x 800 x 2000 мм), поступающего на монтажную площадку отдельными узлами.

1.49.38. Нормы таблицы Н-49-02-008 учитывают монтаж подъемных лотков с противовесами, поступающими на монтажную площадку отдельными узлами.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-49-01 Монтаж конвейеров и элеваторов								
Таблица Н-49-01-001 Конвейер ленточный стационарный легкого и нормального типа								
Н-49-01-001-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного легкого и нормального типа: длиной 50 м	1 конвейер	-	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного легкого и нормального типа: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,04	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-03-01	Сборка и установка секций опорных металлоконструкций конвейера (станина, каркас): ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 т	-	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-04-01	Сборка и установка секций опорных металлоконструкций конвейера (станина, каркас): ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 т	-	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-05-01	Сборка и установка секций опорных металлоконструкций конвейера (станина, каркас): ширина ленты конвейера 1000 мм	1 т	-	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-06-01	Сборка и установка секций опорных металлоконструкций конвейера (станина, каркас): ширина ленты конвейера 1200 мм	1 т	-	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-07-01	Сборка и установка секций опорных металлоконструкций конвейера (станина, каркас): ширина ленты конвейера 1400 мм	1 т	-	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-08-01	Приводной барабан: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 барабан	1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана.	5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-09-01	Приводной барабан: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 барабан	1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана.	7,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-10-01	Приводной барабан: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 барабан	1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана.	9,7	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-11-01	Приводной барабан: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 барабан	1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана.	12,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-12-01	Приводной барабан: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 барабан	1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана.	16,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-13-01	Натяжная станция с винтовым устройством: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка барабана на раму. 3. Крепление барабана.	7,7	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-14-01	Натяжная станция с винтовым устройством: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка барабана на раму. 3. Крепление барабана.	9,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-15-01	Натяжная станция с винтовым устройством: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка барабана на раму. 3. Крепление барабана.	10,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-16-01	Натяжная станция с винтовым устройством: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка барабана на раму. 3. Крепление барабана.	12	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-17-01	Натяжная станция с винтовым устройством: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка барабана на раму. 3. Крепление барабана.	13	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-18-01	Натяжная грузовая станция горизонтальная: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции.	8,6	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-19-01	Натяжная грузовая станция горизонтальная: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции.	10,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-20-01	Натяжная грузовая станция горизонтальная: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции.	12	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-21-01	Натяжная грузовая станция горизонтальная: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции.	13,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-22-01	Натяжная грузовая станция горизонтальная: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции.	15	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-23-01	Натяжная грузовая станция вертикальная: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка натяжных барабанов на раму. 3. Установка ходовой тележки (каретки) в направляющие. 4. Проверка хода каретки в направляющих. 5. Крепление груза к каретке.	8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-24-01	Натяжная грузовая станция вертикальная: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка натяжных барабанов на раму. 3. Установка ходовой тележки (каретки) в направляющие. 4. Проверка хода каретки в направляющих. 5. Крепление груза к каретке.	9,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-25-01	Натяжная грузовая станция вертикальная: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка натяжных барабанов на раму. 3. Установка ходовой тележки (каретки) в направляющие. 4. Проверка хода каретки в направляющих. 5. Крепление груза к каретке.	11	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-26-01	Натяжная грузовая станция вертикальная: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка натяжных барабанов на раму. 3. Установка ходовой тележки (каретки) в направляющие. 4. Проверка хода каретки в направляющих. 5. Крепление груза к каретке.	12,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-27-01	Натяжная грузовая станция вертикальная: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка натяжных барабанов на раму. 3. Установка ходовой тележки (каретки) в направляющие. 4. Проверка хода каретки в направляющих. 5. Крепление груза к каретке.	14	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-28-01	Шахта конвейера ленточного легкого и нормального типа	1 т	1. Установка металлоконструкций шахты. 2. Установка направляющих для движения контргрузового ящика. 3. Установка контргрузового ящика в направляющие. 4. Проверка хода контргрузового ящика по направляющим.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-29-01	Груз конвейера ленточного легкого и нормального типа	1 т	1. Загрузка контргрузового ящика грузом или установка грузовых плит.	2,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-30-01	Прямая роlikоопора: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-31-01	Прямая роlikоопора: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-32-01	Прямая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-33-01	Прямая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-34-01	Прямая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-35-01	Желобчатая трехроликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,46	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-36-01	Желобчатая трехроликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,55	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-37-01	Желобчатая трехроликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,64	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-38-01	Желобчатая трехроликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,64	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-39-01	Желобчатая трехроликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,72	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-40-01	Желобчатая пятироликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-41-01	Желобчатая пятироликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-42-01	Желобчатая пятироликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,95	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-43-01	Желобчатая пятироликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,95	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-44-01	Желобчатая пятироликовая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление роlikоопор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопоры.	0,95	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-45-01	Отклоняющий барабан: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана.	2,2	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-46-01	Отклоняющий барабан: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана.	3,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-47-01	Отклоняющий барабан: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана.	3,6	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-48-01	Отклоняющий барабан: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана.	4,2	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-49-01	Отклоняющий барабан: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана.	4,7	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-50-01	Концевой барабан: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана на болты. 3. Установка барабана с рамой на фундамент. 4. Крепление рамы на анкерные болты.	3,6	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-51-01	Концевой барабан: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана на болты. 3. Установка барабана с рамой на фундамент. 4. Крепление рамы на анкерные болты.	4,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-52-01	Концевой барабан: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана на болты. 3. Установка барабана с рамой на фундамент. 4. Крепление рамы на анкерные болты.	5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-53-01	Концевой барабан: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана на болты. 3. Установка барабана с рамой на фундамент. 4. Крепление рамы на анкерные болты.	5,7	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-54-01	Концевой барабан: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана на болты. 3. Установка барабана с рамой на фундамент. 4. Крепление рамы на анкерные болты.	6,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-55-01	Обтяжка приводного барабана конвейера ленточного легкого и нормального типа резиной	1 м2	1. Обтяжка барабана резиной. 2. Постановка болтов крепления.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-56-01	Сбрасыватель плужковый: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка сбрасывателя с вырезкой и установкой резиновых полос. 2. Установка опорных конструкций или поддерживающего стола. 3. Крепление сбрасывателя. 4. Проверка правильности установки.	2,3	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-57-01	Сбрасыватель плужковый: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка сбрасывателя с вырезкой и установкой резиновых полос. 2. Установка опорных конструкций или поддерживающего стола. 3. Крепление сбрасывателя. 4. Проверка правильности установки.	3	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-58-01	Сбрасыватель плужковый: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка сбрасывателя с вырезкой и установкой резиновых полос. 2. Установка опорных конструкций или поддерживающего стола. 3. Крепление сбрасывателя. 4. Проверка правильности установки.	3,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-59-01	Сбрасыватель плужковый: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка сбрасывателя с вырезкой и установкой резиновых полос. 2. Установка опорных конструкций или поддерживающего стола. 3. Крепление сбрасывателя. 4. Проверка правильности установки.	3,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-60-01	Сбрасыватель плужковый: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка сбрасывателя с вырезкой и установкой резиновых полос. 2. Установка опорных конструкций или поддерживающего стола. 3. Крепление сбрасывателя. 4. Проверка правильности установки.	4,3	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-61-01	Стол для плужкового сбрасывателя: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка стола. 2. Крепление стола.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-62-01	Стол для плужкового сбрасывателя: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка стола. 2. Крепление стола.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-63-01	Стол для плужкового сбрасывателя: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка стола. 2. Крепление стола.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-64-01	Стол для плужкового сбрасывателя: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка стола. 2. Крепление стола.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-65-01	Стол для плужкового сбрасывателя: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 разгрузочное устройство	1. Установка стола. 2. Крепление стола.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-66-01	Разгрузочная тележка: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 разгрузочное устройство	1. Сборка тележки с установкой барабанов, роликовой батареи. 2. Установка тележки на ходовой путь. 3. Проверка хода тележки по пути.	17,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-67-01	Разгрузочная тележка: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 разгрузочное устройство	1. Сборка тележки с установкой барабанов, роликовой батареи. 2. Установка тележки на ходовой путь. 3. Проверка хода тележки по пути.	28,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-68-01	Разгрузочная тележка: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 разгрузочное устройство	1. Сборка тележки с установкой барабанов, роликовой батареи. 2. Установка тележки на ходовой путь. 3. Проверка хода тележки по пути.	36	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-69-01	Разгрузочная тележка: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 разгрузочное устройство	1. Сборка тележки с установкой барабанов, роликовой батареи. 2. Установка тележки на ходовой путь. 3. Проверка хода тележки по пути.	43	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-001-70-01	Разгрузочная тележка: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 разгрузочное устройство	1. Сборка тележки с установкой барабанов, роликовой батареи. 2. Установка тележки на ходовой путь. 3. Проверка хода тележки по пути.	51	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-71-01	Устройство для очистки ленты: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 устройство	1. Установка устройства на раму. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление устройства на болты к раме.	0,94	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-72-01	Устройство для очистки ленты: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 устройство	1. Установка устройства на раму. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление устройства на болты к раме.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-73-01	Устройство для очистки ленты: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 устройство	1. Установка устройства на раму. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление устройства на болты к раме.	1,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-74-01	Устройство для очистки ленты: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 устройство	1. Установка устройства на раму. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление устройства на болты к раме.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-75-01	Устройство для очистки ленты: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 устройство	1. Установка устройства на раму. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление устройства на болты к раме.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-76-01	Борта конвейера ленточного легкого и нормального типа	1 т	1. Раскладка листов вдоль каркаса конвейеров. 2. Установка и крепление поддерживающих уголков. 3. Установка прокладок. 4. Установка листов. 5. Крепление бортов к поддерживающим конструкциям.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-77-01	Укрытия конвейера ленточного легкого и нормального типа	1 т	1. Раскладка секций укрытий на борта конвейера. 2. Установка секций. 3. Установка прокладок. 4. Крепление секций укрытий и соединение их между собой.	27	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-78-01	Борта с укрытием конвейера ленточного легкого и нормального типа	1 т	1. Раскладка секций укрытий с бортами на станину конвейера. 2. Установка секций. 3. Установка прокладок. 4. Крепление секций к станине конвейера и соединение их между собой.	28,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-79-01	Обшивка станины конвейера ленточного легкого и нормального типа листами	1 т	1. Разметка и резка листовой и угловой стали. 2. Разноска листовой и угловой стали по трассе конвейера. 3. Установка и крепление поддерживающих уголков на станину конвейера. 4. Укладка листовой стали на станину конвейера и крепление.	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-001-80-01	Испытание конвейера ленточного легкого и нормального типа: длиной 50 м с разгрузочной тележкой	1 конвейер	-	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-81-01	Испытание конвейера ленточного легкого и нормального типа: длиной 50 м без разгрузочной тележки	1 конвейер	-	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-001-82-01	Испытание конвейера ленточного легкого и нормального типа: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-002 Конвейер ленточный стационарный тяжелого типа								
Н-49-01-002-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера, длина конвейера 50 м: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 конвейер	-	6,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера, длина конвейера 50 м: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 конвейер	-	6,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-03-01	Разметка и провешивание осей конвейера, длина конвейера 50 м: ширина ленты конвейера 1600 мм, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,04	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-04-01	Разметка и провешивание осей конвейера, длина конвейера 50 м: ширина ленты конвейера 2000 мм, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,04	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-05-01	Станина конвейера: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 т	1. Сборка и установка секций металлоконструкций. 2. Крепление секций к закладным элементам.	14	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-06-01	Станина конвейера: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 т	1. Сборка и установка секций металлоконструкций. 2. Крепление секций к закладным элементам.	11	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-07-01	Приводная станция: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 станция	1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана.	51	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-08-01	Приводная станция: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 станция	1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана.	62	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-09-01	Натяжная тележечная станция: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции.	97	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-10-01	Натяжная тележечная станция: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции.	105	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-11-01	Прямая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление опор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопор.	0,63	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-12-01	Прямая роlikоопора: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление опор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопор.	0,77	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-13-01	Желобчатая роlikоопора: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление опор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопор.	0,82	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-14-01	Желобчатая роlikоопора: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и предварительное крепление опор. 2. Установка роlikов. 3. Регулирование роlikов. 4. Окончательное крепление роlikоопор.	0,93	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-15-01	Обтяжка барабана приводной станции: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 м2	1. Обтяжка барабана резиной. 2. Установка болтов крепления.	5,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-16-01	Обтяжка барабана приводной станции: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 м2	1. Обтяжка барабана резиной. 2. Установка болтов крепления.	5,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-17-01	Головная станция двухбарабанного типа: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	68	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-18-01	Головная станция двухбарабанного типа: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	72	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-19-01	Отклоняющий барабан: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана.	14	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-20-01	Отклоняющий барабан: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 барабан	1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана.	15,5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-21-01	Плужковый сбрасыватель: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 сбрасыватель	1. Установка сбрасывателя на станину конвейера. 2. Крепление сбрасывателя.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-22-01	Плужковый сбрасыватель: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 сбрасыватель	1. Установка сбрасывателя на станину конвейера. 2. Крепление сбрасывателя.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-002-23-01	Борта конвейера с укрытием: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 т	1. Установка и крепление стоек укрытия. 2. Установка и крепление бортов. 3. Установка и крепление укрытий.	29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-24-01	Борта конвейера с укрытием: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 т	1. Установка и крепление стоек укрытия. 2. Установка и крепление бортов. 3. Установка и крепление укрытий.	29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-002-25-01	Испытание конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 конвейер	-	23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-26-01	Испытание конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 конвейер	-	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-27-01	Испытание конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 1600 мм, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-002-28-01	Испытание конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 2000 мм, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-003 Конвейер ленточный стационарный наклонный с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи								
Н-49-01-003-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм длиной 500 м для шихтоподачи	1 конвейер	-	307	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм, на каждые 100 м длины конвейера более или менее 500 м добавлять или уменьшать	100 м	-	27	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-03-01	Металлоконструкции станины конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 т	1. Сборка секций из стоек, прогонов и связей. 2. Установка ферм. 3. Установка и крепление секций в проектном положении.	28,5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	2
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-04-01	Приводная станция двухбарабанного типа конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 станция	1. Установка и крепление рамы на фундамент. 2. Установка полумуфт и втулок и центровка валов барабанов. 3. Установка и крепление узлов барабана на раме. 4. Установка механизма храпового останова и тормоза останова. 5. Установка полумуфт на валы редукторов. 6. Установка узлов редуктора на фундамент. 7. Центровка и соединение валов редукторов и приводных барабанов с помощью зубчатых муфт. 8. Установка механизмов включения зубчатых муфт. 9. Установка и крепление электродвигателей приводов. 10. Соединение полумуфт валов с центровкой и выверкой зазоров. 11. Установка тормозов с проверкой крепления контргруза и плотности прилегания колодок при зажатом тормозе.	1461	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-05-01	Вспомогательный привод конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 привод	1. Установка рамы, кронштейнов и звездочек вспомогательного привода. 2. Натяжка цепи на звездочки с замыканием цепи. 3. Установка механизмов включения муфты вспомогательного привода. 4. Установка кожухов. 5. Установка электродвигателя вспомогательного привода. 6. Соединение полумуфт, валов с центровкой и выверкой зазоров. 7. Установка тормозов с проверкой крепления контргруза и плотности прилегания колодок при зажатом тормозе.	245	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-06-01	Натяжная станция конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 станция	1. Установка и крепление подтележечного рельса со стыковкой и соединением стыков болтами. 2. Установка тележки на рельсы с временным креплением на упорах. 3. Установка и крепление лебедки и обойм блоков и запасовка каната. 4. Установка кожуха на барабаны лебедки. 5. Проверка хода тележки. 6. Установка конечных выключателей.	280	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-07-01	Грузовая шахта конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 т	1. Установка узлов шахты. 2. Крепление узлов шахты. 3. Установка рамы под контргруз.	34,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-003-08-01	Грузовые плиты конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 т	1. Укладка грузовых плит.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-09-01	Головной барабан конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 барабан	1. Установка барабана в проектное положение и крепление.	92	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-10-01	Отклоняющий барабан конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 барабан	1. Установка отклоняющего барабана на раму. 2. Крепление барабана.	66	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-11-01	Конвейер ленточный стационарный наклонный с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи. Роликоопора: прямая	1 роликоопора	1. Установка кронштейна, опор на станину конвейера и крепление болтами. 2. Укладка роликов в пазы кронштейнов и опор. 3. Выверка роликоопор по осям.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-12-01	Конвейер ленточный стационарный наклонный с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи. Роликоопора: желобчатая	1 роликоопора	1. Установка кронштейна, опор на станину конвейера и крепление болтами. 2. Укладка роликов в пазы кронштейнов и опор. 3. Выверка роликоопор по осям.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-13-01	Конвейер ленточный стационарный наклонный с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи. Роликоопора: центрирующая	1 роликоопора	1. Установка кронштейна, опор на станину конвейера и крепление болтами. 2. Укладка роликов в пазы кронштейнов и опор. 3. Выверка роликоопор по осям.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-14-01	Конвейер ленточный стационарный наклонный с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи. Роликоопора: регулирующая	1 роликоопора	1. Установка кронштейна, опор на станину конвейера и крепление болтами. 2. Укладка роликов в пазы кронштейнов и опор. 3. Выверка роликоопор по осям.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-15-01	Тележка с амортизирующими роликами конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 тележка	1. Установка тележки на направляющие станины загрузочной части.	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-16-01	Подборщик просыпи конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 подборщик	1. Установка корпуса. 2. Установка приводного и не приводного вала со звездочками. 3. Стыковка и натяжение цепи со скребками. 4. Установка привода.	44,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-003-17-01	Скребок конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи	1 скребок	1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-18-01	Испытание конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи, длиной 500 м	1 конвейер	-	50	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-003-19-01	Испытание конвейера ленточного стационарного наклонного с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи, на каждые 100 м длины конвейера более или менее 500 м добавлять или уменьшать	100 м	-	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-004 Конвейер ленточный тяжелый для вскрышных работ								
Н-49-01-004-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ длиной 300 м: стационарного	1 конвейер	-	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ длиной 300 м: передвижного	1 конвейер	-	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-03-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ длиной 300 м: стационарного, на каждые 10 м длины конвейера более или менее 300 м добавлять или уменьшать	10 м	-	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-04-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ длиной 300 м: передвижного, на каждые 10 м длины конвейера более или менее 300 м добавлять или уменьшать	10 м	-	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-05-01	Металлические шпалы передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 т	1. Укладка металлических шпал на трассу с выверкой по осям.	5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-004-06-01	Рельсы передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	10 м пути	1. Укладка рельсов на шпалы с креплением костылями.	0,9	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-07-01	Железобетонные шпалы стационарного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 шпала	1. Укладка железобетонных шпал на трассу с выверкой по осям.	0,21	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-004-08-01	Сборка секций станины передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 т	1. Сборка секций металлоконструкций и крепление их болтами.	4,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-09-01	Установка секций станины передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 т	1. Установка секций станины на металлические шпалы и их крепление болтами.	3,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-10-01	Сборка и установка станины стационарного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 т	1. Сборка секций станины на железобетонных шпалах. 2. Установка секций станины. 3. Стыковка секций станины из отдельных секций и крепление болтами.	5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-11-01	Конвейер ленточный тяжелый для вскрышных работ. Роликоопора: стационарного конвейера	1 роликоопора	1. Установка верхних роликоопор на раму конвейера и крепление болтами.	0,29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-004-12-01	Конвейер ленточный тяжелый для вскрышных работ. Роликоопора: передвижного конвейера	1 роликоопора	1. Установка верхних роликоопор на раму конвейера и крепление болтами.	0,29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-13-01	Установка верхних роликов на станину конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	10 роликов	-	0,46	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-004-14-01	Установка верхних роликов на станину конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	10 роликов	-	0,46	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-15-01	Установка нижних роликов на станину и крепление конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	10 роликов	-	3,3	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-004-16-01	Установка нижних роликов на станину и крепление конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	10 роликов	-	3,3	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-17-01	Самоцентрирующая роlikоопора конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 роlikоопора	1. Установка самоцентрирующих роlikоопор на станину конвейера. 2. Крепление роlikоопор болтами.	0,46	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-49-01-004-18-01	Самоцентрирующая роlikоопора конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 роlikоопора	1. Установка самоцентрирующих роlikоопор на станину конвейера. 2. Крепление роlikоопор болтами.	0,46	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-19-01	Сборка концевой станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 концевая станция	1. Установка и крепление концевого барабана. 2. Установка и крепление боковых щитов и навеска резины с рейками. 3. Установка верхних и пружинных кронштейнов. 4. Сборка гуммированных и стальных роликов в гирлянды. 5. Установка гуммированных и стальных роликов. 6. Сборка и установка жестких и подвижных очистителей. 7. Сборка и установка ограждения для концевого барабана.	135	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-20-01	Установка концевой станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 концевая станция	1. Установка концевой станции на фундамент. 2. Крепление анкерными болтами.	25	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-21-01	Сборка загрузочного бункера передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 загрузочный бункер	1. Установка ходовой части с приводами. 2. Сборка несущего каркаса. 3. Установка и крепление несущего каркаса к ходовой части бункера. 4. Сборка и установка загрузочной воронки. 5. Установка подвесной рамы. 6. Сборка и установка металлических и гуммированных роликов в гирлянды. 7. Крепление к рейке резины и навеска ее на воронку. 8. Окончательное крепление бункера.	130	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-22-01	Установка загрузочного бункера на рельсовый путь передвигного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 загрузочный бункер	-	24	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-23-01	Испытание конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ длиной 300 м: стационарного	1 конвейер	-	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-24-01	Испытание конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ длиной 300 м: передвижного	1 конвейер	-	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-25-01	Испытание конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ длиной 300 м: на каждые 50 м длины стационарного конвейера более или менее 300 м добавлять или уменьшать	50 м	-	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-26-01	Ходовая часть приводной станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 ходовая часть	1. Сборка трапа (гусениц) из отдельных звеньев. 2. Установка ходового привода. 3. Установка трапа на звездочки и стыковка крайних звеньев.	33	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-27-01	Передняя рама приводной станции стационарного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 рама	1. Установка опор. 2. Установка рамы на опоры. 3. Предварительное крепление рамы. 4. Установка и крепление металлоконструкций на раме. 5. Крепление рамы.	120	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-28-01	Задняя рама приводной станции стационарного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 рама	1. Сборка и установка опор на фундамент с предварительным креплением анкерными болтами. 2. Установка и крепление несущей рамы на опоры. 3. Установка и крепление металлоконструкций на раме. 4. Установка роlikоопор на раме и крепление их. 5. Крепление рамы.	260	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-29-01	Несущий каркас приводной станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 каркас	1. Установка передней части каркаса. 2. Установка поперечной балки. 3. Установка задней части каркаса. 4. Стыковка и крепление передней и задней частей каркаса. 5. Установка металлоконструкций на каркас. 6. Крепление каркаса.	770	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-30-01	Приводной и отклоняющий барабаны приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 барабан	1. Установка приводного и отклоняющего барабанов на раму и крепление.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-31-01	Приводной и отклоняющий барабаны приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 барабан	1. Установка приводного и отклоняющего барабанов на раму и крепление.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-32-01	Натяжная тележка с барабаном приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 тележка	1. Установка и крепление направляющих путей. 2. Установка и крепление тележки.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-33-01	Натяжная тележка с барабаном приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 тележка	1. Установка и крепление направляющих путей. 2. Установка и крепление тележки.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-34-01	Буксирная балка приводной станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 балка	1. Установка кронштейнов на балку. 2. Установка передней части балки на несущий каркас. 3. Установка задней части балки на несущий каркас. 4. Стыковка и крепление несущей балки болтами. 5. Установка мерительного устройства на балку.	135	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-35-01	Решетчатый настил приводной станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 настил	1. Сборка решетчатого настила из стальных конструкций и крепление болтами.	90	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-36-01	Установка решетчатого настила приводной станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ на каркас станции с креплением на болты	1 настил	-	44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-37-01	Сборка металлоконструкций помещения электросиловой станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 станция	1. Сборка металлоконструкций электросиловой станции из отдельных щитов с креплением на болты.	62	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-38-01	Бункер приводной станции передвижного конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 бункер	1. Установка на раму и крепление бункера. 2. Крепление защитной резины. 3. Установка и крепление кабины машиниста.	54	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-39-01	Электропривод приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 электропривод	1. Установка электродвигателя на раму привода. 2. Установка и крепление опоры под электропривод. 3. Установка приводного вала и сопряжение конца вала с муфтой электропривода. 4. Крепление на болты.	30	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-40-01	Электропривод приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 электропривод	1. Установка электродвигателя на раму привода. 2. Установка и крепление опоры под электропривод. 3. Установка приводного вала и сопряжение конца вала с муфтой электропривода. 4. Крепление на болты.	72	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-41-01	Натяжная автоматическая лебедка приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 лебедка	1. Установка металлоконструкций под электролебедку. 2. Установка лебедки. 3. Крепление лебедки болтами. 4. Запасовка троса.	57	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-42-01	Натяжная автоматическая лебедка приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 лебедка	1. Установка металлоконструкций под электролебедку. 2. Установка лебедки. 3. Крепление лебедки болтами. 4. Запасовка троса.	57	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-49-01-004-43-01	Грязевый конвейер приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 конвейер	1. Установка приводного барабана. 2. Установка натяжного барабана. 3. Установка скребков.	21	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-44-01	Грязевый конвейер приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 конвейер	1. Установка приводного барабана. 2. Установка натяжного барабана. 3. Установка скребков.	21	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-004-45-01	Сборка лестниц, площадок и переходов приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 т	-	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-46-01	Сборка лестниц, площадок и переходов приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 т	-	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-004-47-01	Установка и крепление лестниц, площадок, переходов приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: стационарного	1 т	-	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-48-01	Установка и крепление лестниц, площадок, переходов приводной станции конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ: передвижного	1 т	-	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-004-49-01	Ходовая часть (шасси) сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 ходовая часть	1. Установка несущего каркаса на ходовую часть (шасси). 2. Крепление шасси.	8	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-50-01	Несущий каркас сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 т	1. Сборка каркаса из отдельных узлов. 2. Установка и крепление металлоконструкций на каркасе. 3. Установка каркаса. 4. Крепление каркаса болтами.	27	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-004-51-01	Набегающая часть сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 набегающая часть	1. Сборка каркаса. 2. Установка и крепление предохранительных сеток. 3. Установка и крепление металлоконструкций на каркасе.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-52-01	Хвостовая часть сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 хвостовая часть	1. Сборка узлов хвостовой части из отдельных металлоконструкций.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-004-53-01	Каркас передаточной тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 каркас	1. Сборка каркаса из отдельных узлов. 2. Сборка и установка поворотного круга. 3. Установка и крепление каркаса.	220	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-54-01	Сборка загрузочной стрелы сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 стрела	1. Сборка и установка гирлянд из гуммированных роликов. 2. Сборка и установка гирлянд из стальных роликов. 3. Установка и крепление боковых направляющих щитов. 4. Установка и крепление приводного барабана. 5. Сборка и установка противовеса.	180	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-55-01	Установка загрузочной стрелы сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 стрела	1. Установка стрелы на каркас передаточной тележки. 2. Крепление стрелы.	57	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-56-01	Отклоняющий барабан сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 барабан	1. Установка и крепление барабана.	28	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-57-01	Пылевой конвейер сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 конвейер	1. Установка приводного барабана. 2. Установка натяжного барабана. 3. Установка скребков.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-004-58-01	Кабина обслуживания сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 кабина	1. Установка и крепление конструкций под кабину. 2. Установка и крепление кабины.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-59-01	Электропривод сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 привод	1. Установка электропривода. 2. Крепление электропривода.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-004-60-01	Ограждение сбрасывающей тележки конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ	1 т	1. Установка ограждения. 2. Крепление ограждения.	45	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-004-61-01	Выверка и окончательное крепление узлов сбрасывающей тележки	1 тележка	-	51	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-005 Конвейер ленточный безроликовый								
Н-49-01-005-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного безроликового: длиной 50 м	1 конвейер	-	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-005-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного безроликового: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-005-03-01	Приводная станция (без установки редуктора и электродвигателя) конвейера ленточного безроликового	1 станция	1. Установка узлов станции на раму. 2. Крепление узлов станции.	9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-005-04-01	Натяжная станция с винтовым устройством конвейера ленточного безроликового	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	8,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-005-05-01	Станина из отдельных секций конвейера ленточного безроликового	1 т	1. Установка секций станины на фундамент. 2. Крепление секций станины к закладным элементам.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-005-06-01	Испытание конвейера ленточного безроликового: длиной 50 м	1 конвейер	-	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-005-07-01	Испытание конвейера ленточного безроликового: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-006 Конвейер ленточный передвижной, реверсивный								
Н-49-01-006-01-01	Укладка рельсового пути конвейера ленточного передвижного реверсивного: рельсы массой до 30 кг	1 м пути	-	0,46	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-02-01	Укладка рельсового пути конвейера ленточного передвижного реверсивного: рельсы массой свыше 30 кг	1 м пути	-	0,97	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-03-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного передвижного реверсивного длиной 25 м: ширина ленты конвейера 800-2000 мм	1 конвейер	-	6,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-04-01	Разметка и провешивание осей конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 800-2000 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-05-01	Станина из отдельных секций и скатов конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 800 мм	1 т	1. Установка скатов на рельсы и крепление к ним кронштейнов. 2. Установка секций станины на скаты и их крепление. 3. Стыковка секций между собой. 4. Крепление секций болтами. 5. Обкатка станины по рельсам.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-06-01	Станина из отдельных секций и скатов конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 т	1. Установка скатов на рельсы и крепление к ним кронштейнов. 2. Установка секций станины на скаты и их крепление. 3. Стыковка секций между собой. 4. Крепление секций болтами. 5. Обкатка станины по рельсам.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-07-01	Станина из отдельных секций и скатов конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 т	1. Установка скатов на рельсы и крепление к ним кронштейнов. 2. Установка секций станины на скаты и их крепление. 3. Стыковка секций между собой. 4. Крепление секций болтами. 5. Обкатка станины по рельсам.	9,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-08-01	Станина из отдельных секций и скатов конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 т	1. Установка скатов на рельсы и крепление к ним кронштейнов. 2. Установка секций станины на скаты и их крепление. 3. Стыковка секций между собой. 4. Крепление секций болтами. 5. Обкатка станины по рельсам.	7,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-09-01	Станина из отдельных секций и скатов конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 т	1. Установка скатов на рельсы и крепление к ним кронштейнов. 2. Установка секций станины на скаты и их крепление. 3. Стыковка секций между собой. 4. Крепление секций болтами. 5. Обкатка станины по рельсам.	6,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-10-01	Станина из отдельных секций и скатов конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 т	1. Установка скатов на рельсы и крепление к ним кронштейнов. 2. Установка секций станины на скаты и их крепление. 3. Стыковка секций между собой. 4. Крепление секций болтами. 5. Обкатка станины по рельсам.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-11-01	Приводная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 800 мм	1 станция	1. Установка, стыковка и крепление рамы приводной станции к станине. 2. Установка и крепление приводной станции на раме.	8,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-12-01	Приводная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 станция	1. Установка, стыковка и крепление рамы приводной станции к станине. 2. Установка и крепление приводной станции на раме.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-13-01	Приводная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 станция	1. Установка, стыковка и крепление рамы приводной станции к станине. 2. Установка и крепление приводной станции на раме.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-14-01	Приводная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 станция	1. Установка, стыковка и крепление рамы приводной станции к станине. 2. Установка и крепление приводной станции на раме.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-15-01	Приводная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 станция	1. Установка, стыковка и крепление рамы приводной станции к станине. 2. Установка и крепление приводной станции на раме.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-16-01	Приводная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 станция	1. Установка, стыковка и крепление рамы приводной станции к станине. 2. Установка и крепление приводной станции на раме.	22	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-17-01	Натяжная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 800 мм	1 станция	1. Установка натяжной станции в сборе с рамой и скатами на рельсовый путь. 2. Стыковка рамы натяжной станции со станиной и ее крепление.	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-006-18-01	Натяжная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 станция	1. Установка натяжной станции в сборе с рамой и скатами на рельсовый путь. 2. Стыковка рамы натяжной станции со станиной и ее крепление.	8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-19-01	Натяжная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 станция	1. Установка натяжной станции в сборе с рамой и скатами на рельсовый путь. 2. Стыковка рамы натяжной станции со станиной и ее крепление.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-006-20-01	Натяжная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 станция	1. Установка натяжной станции в сборе с рамой и скатами на рельсовый путь. 2. Стыковка рамы натяжной станции со станиной и ее крепление.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-21-01	Натяжная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 станция	1. Установка натяжной станции в сборе с рамой и скатами на рельсовый путь. 2. Стыковка рамы натяжной станции со станиной и ее крепление.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-006-22-01	Натяжная станция конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 станция	1. Установка натяжной станции в сборе с рамой и скатами на рельсовый путь. 2. Стыковка рамы натяжной станции со станиной и ее крепление.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-23-01	Отклоняющий барабан конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 800 мм	1 барабан	1. Установка отклоняющего барабана на раме приводной станции. 2. Крепление барабана к раме.	2,7	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-24-01	Отклоняющий барабан конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 барабан	1. Установка отклоняющего барабана на раме приводной станции. 2. Крепление барабана к раме.	2,9	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-25-01	Отклоняющий барабан конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 барабан	1. Установка отклоняющего барабана на раме приводной станции. 2. Крепление барабана к раме.	3,1	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-26-01	Отклоняющий барабан конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 барабан	1. Установка отклоняющего барабана на раме приводной станции. 2. Крепление барабана к раме.	3,2	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-27-01	Отклоняющий барабан конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 барабан	1. Установка отклоняющего барабана на раме приводной станции. 2. Крепление барабана к раме.	3,4	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-28-01	Отклоняющий барабан конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 барабан	1. Установка отклоняющего барабана на раме приводной станции. 2. Крепление барабана к раме.	3,5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-006-29-01	Верхняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 800 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	0,81	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-30-01	Верхняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	0,87	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-31-01	Верхняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	0,95	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-32-01	Верхняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-33-01	Верхняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-34-01	Верхняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	2,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-35-01	Нижняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 800 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-36-01	Нижняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	0,44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-37-01	Нижняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	0,48	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-38-01	Нижняя роликоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 роликоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роликов на опоры и проверка их вращения.	0,52	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-39-01	Нижняя роликоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 роликоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роликов на опоры и проверка их вращения.	0,56	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-40-01	Нижняя роlikоопора конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 роlikоопора	1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роlikов на опоры и проверка их вращения.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-41-01	Скребок конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 800 мм	1 скребок	1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка.	0,83	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-42-01	Скребок конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 скребок	1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка.	0,85	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-006-43-01	Скребок конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 скребок	1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка.	0,87	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-44-01	Скребок конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 скребок	1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка.	0,89	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-006-45-01	Скребок конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 скребок	1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка.	0,91	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-46-01	Скребок конвейера ленточного передвижного реверсивного: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 скребок	1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка.	0,98	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-006-59-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 м	-	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-47-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного длиной 25 м: ширина ленты конвейера 800 мм	1 конвейер	-	12	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-48-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного длиной 25 м: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 конвейер	-	14	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-60-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 м	-	0,44	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-49-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного длиной 25 м: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 конвейер	-	15,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-61-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 м	-	0,51	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-50-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного длиной 25 м: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 конвейер	-	17,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-51-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного длиной 25 м: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 конвейер	-	19,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-52-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного длиной 25 м: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 конвейер	-	23	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-53-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 800 мм	1 м	-	0,26	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-54-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 м	-	0,31	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-55-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 м	-	0,35	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-56-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 м	-	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-006-57-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 м	-	0,44	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-006-58-01	Испытание конвейера ленточного передвижного реверсивного, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 м	-	0,51	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-007 Конвейер подвесной грузонесущий								
Н-49-01-007-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера подвесного грузонесущего: длиной 100 м	1 конвейер	-	7,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера подвешного грузонесущего: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,07	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-03-01	Поддерживающие металлоконструкции конвейера подвесного грузонесущего	1 т	1. Установка металлоконструкций рам приводной и натяжной станций. 2. Установка и крепление опорных металлоконструкций.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-04-01	Монорельсовый путь прямой конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 14-20	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	0,58	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-05-01	Монорельсовый путь прямой конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 22-27	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	0,78	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-06-01	Монорельсовый путь прямой конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 30-36	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	1,1	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-07-01	Монорельсовый путь прямой конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 40	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	1,4	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-08-01	Монорельсовый путь прямой конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 55	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	2,6	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-09-01	Монорельсовый путь гнутый конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 14-20	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	0,69	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-10-01	Монорельсовый путь гнутый конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 22-27	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	0,91	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-11-01	Монорельсовый путь гнутый конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 30-36	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	1,3	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-12-01	Монорельсовый путь гнутый конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 40	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	1,5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-13-01	Монорельсовый путь гнутый конвейера подвесного грузонесущего: номер балок 55	1 м пути	1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой.	2,7	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-14-01	При монтаже монорельсового пути с компенсирующими стыками для балок № 14 - 16 добавлять на каждый раздвижной стык	1 раздвижной стык	-	4,2	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-15-01	При монтаже монорельсового пути с компенсирующими стыками для балок более № 18 добавлять на каждый раздвижной стык	1 раздвижной стык	-	5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-16-01	Тележечная стрелка с ручным приводом конвейера подвесного грузонесущего	1 стрелка	1. Установка тележки на раму. 2. Установка секций монорельсового пути со стрелкой и стыковка с трассой конвейера. 3. Установка блоков и рычагов управления.	21,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-17-01	Языковая стрелка с ручным приводом конвейера подвесного грузонесущего: длина стрелки 900-1200 мм	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму. 2. Стыковка стрелки с трассой конвейера. 3. Установка отводных роликов с запасовкой каната.	31,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-18-01	Языковая стрелка с ручным приводом конвейера подвесного грузонесущего: длина стрелки 2500-3500 мм	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму. 2. Стыковка стрелки с трассой конвейера. 3. Установка отводных роликов с запасовкой каната.	54	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-19-01	Языковая стрелка с ручным приводом конвейера подвесного грузонесущего: длина стрелки 4750 мм	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму. 2. Стыковка стрелки с трассой конвейера. 3. Установка отводных роликов с запасовкой каната.	70	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-20-01	Языковая стрелка с механическим приводом конвейера подвесного грузонесущего: длина стрелки 900-1200 мм	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму. 2. Стыковка стрелки с трассой конвейера. 3. Установка отводных роликов с запасовкой каната.	54	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-21-01	Языковая стрелка с механическим приводом конвейера подвесного грузонесущего: длина стрелки 2500-3500 мм	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму. 2. Стыковка стрелки с трассой конвейера. 3. Установка отводных роликов с запасовкой каната.	70	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-22-01	Языковая стрелка с механическим приводом конвейера подвесного грузонесущего: длина стрелки 4750 мм	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму. 2. Стыковка стрелки с трассой конвейера. 3. Установка отводных роликов с запасовкой каната.	85	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-23-01	Приводная станция конвейера подвесного грузонесущего: одинарная	1 станция	1. Установка приводной станции на раму без отверстий. 2. Крепление приводной станции болтами.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-24-01	Приводная станция конвейера подвесного грузонесущего: двойная	1 станция	1. Установка приводной станции на раму без отверстий. 2. Крепление приводной станции болтами.	48,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-25-01	Станция с натяжным грузом до 1000 кг (без грузовых плит) конвейера подвесного грузонесущего	1 станция	1. Установка на путь тележки со звездочкой. 2. Установка отклоняющих блоков и запасовка каната. 3. Навеска штанги с укладкой грузовых плит.	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-26-01	Станция с натяжным грузом до 2500 кг (без грузовых плит) конвейера подвесного грузонесущего	1 станция	1. Установка на путь тележки со звездочкой. 2. Установка отклоняющих блоков и запасовка каната. 3. Навеска штанги с укладкой грузовых плит.	30	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-27-01	Грузовые плиты станции натяжной конвейера подвесного грузонесущего	1 плита	1. Установка на путь тележки со звездочкой. 2. Установка отклоняющих блоков и запасовка каната. 3. Навеска штанги с укладкой грузовых плит.	0,43	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-28-01	Поворотное устройство конвейера подвесного грузонесущего: звездочка диаметром 623,5 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-29-01	Поворотное устройство конвейера подвесного грузонесущего: звездочка диаметром 643,6 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-30-01	Поворотное устройство конвейера подвесного грузонесущего: звездочка диаметром 824,5, 834,6 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-31-01	Поворотное устройство конвейера подвесного грузонесущего: звездочка диаметром 1025,7 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства.	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-32-01	Поворотное устройство конвейера подвесного грузонесущего: звездочка диаметром 1335,4 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства.	7,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-33-01	Поворотное устройство конвейера подвесного грузонесущего: направляющая шина	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-34-01	Поворотное устройство конвейера подвесного грузонесущего: роликовая батарея (на 5 роликов)	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства.	9,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-35-01	При количестве роликов на батарее более 5 на каждый дополнительный ролик добавлять	1 дополнительный ролик	-	1,85	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-36-01	Разборная цепь с каретками конвейера подвесного грузонесущего: среднее число кареток на 1 м пути до 2,2	1 м пути конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции и установка кареток. 2. Заводка цепи конвейера на ходовой путь. 3. Растяжка цепи по ходовому пути с направлением по звездочкам. 4. Натяжка и стыковка цепи.	0,76	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-37-01	Разборная цепь с каретками конвейера подвесного грузонесущего: среднее число кареток на 1 м пути свыше 2,2	1 м пути конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции и установка кареток. 2. Заводка цепи конвейера на ходовой путь. 3. Растяжка цепи по ходовому пути с направлением по звездочкам. 4. Натяжка и стыковка цепи.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-49-01-007-38-01	Подвески подвесного грузонесущего конвейера съёмные: массой до 10 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,06	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-39-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера съёмные: массой до 20 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,08	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-007-40-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера съёмные: массой до 40 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-41-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера съёмные: массой до 70 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-007-42-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера съёмные: массой до 100 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,26	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-43-01	Траверсы съемные к кареткам конвейера подвешного грузонесущего: масса траверсы до 10 кг	1 травеса	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-007-44-01	Траверсы съемные к кареткам конвейера подвешного грузонесущего: масса траверсы до 20 кг	1 травеса	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,26	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-45-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера стационарные: массой до 10 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-007-46-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера стационарные: массой до 20 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-47-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера стационарные: массой до 40 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-007-48-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера стационарные: массой до 70 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,54	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-49-01	Подвески подвешного грузонесущего конвейера стационарные: массой до 100 кг	1 подвеска	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,72	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-007-50-01	Траверсы стационарные к кареткам конвейера подвешного грузонесущего: масса траверсы до 10 кг	1 травеса	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-51-01	Траверсы стационарные к кареткам конвейера подвесного грузонесущего: масса траверсы до 20 кг	1 травеса	1. Установка и шарнирное соединение траверс или подвесок к кареткам.	0,26	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-007-52-01	Ограждение конвейера подвесного грузонесущего	1 т	1. Сборка ограждений из отдельных элементов и натягивание сетки. 2. Установка ограждения на отметке. 3. Крепление ограждения.	43	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-53-01	Конечный выключатель конвейера подвесного грузонесущего	1 выключатель	1. Установка и крепление кронштейна. 2. Установка и крепление конечного выключателя. 3. Проверка работы выключателя.	1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-007-54-01	Ловитель конвейера подвесного грузонесущего	1 ловитель	1. Установка ловителя на ходовой путь. 2. Крепление ловителя к ходовому пути. 3. Проверка работы ловителя.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-55-01	Испытание конвейера подвесного грузонесущего длиной 100 м	1 конвейер	-	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-56-01	Испытание конвейера подвешного грузонесущего, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,07	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-007-57-01	При испытании конвейера с двумя приводными станциями и более на каждую станцию сверх первой добавлять	1 станция	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-008 Конвейер подвесной толкающий								
Н-49-01-008-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера подвесного толкающего: длина конвейера 100 м	1 конвейер	-	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера подвешного толкающего: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-03-01	Установка и крепление несущих балок конвейера подвесного толкающего	1 т	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-04-01	Установка и крепление опорных тумбочек конвейера подвесного толкающего: масса тумбочек до 20 кг	1 т	-	59	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-05-01	Установка и крепление опорных тумбочек конвейера подвесного толкающего: масса тумбочек до 50 кг	1 т	-	46,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-06-01	Установка и крепление опорных тумбочек конвейера подвесного толкающего: масса тумбочек до 100 кг	1 т	-	31,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-07-01	Установка и крепление опорных тумбочек конвейера подвесного толкающего: масса тумбочек до 200 кг	1 т	-	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-08-01	Сборка прямого и гнутого ходового пути конвейера подвесного толкающего	1 м пути	1. Резка и зачистка стыков шлифмашинкой. 2. Сборка секций в блоки.	0,63	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	2
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-09-01	Установка прямого ходового пути конвейера подвесного толкающего	1 м пути	1. Установка блоков пути. 2. Крепление блоков к несущим конструкциям.	0,64	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	2
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-10-01	Установка гнutoго ходового пути конвейера подвесного толкающего	1 м пути	1. Установка блоков пути. 2. Крепление блоков к несущим конструкциям.	0,97	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	2
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-11-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 10 кг	1 подвеска или оттяжка	-	0,31	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
Н-49-01-008-12-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 15 кг	1 подвеска или оттяжка	-	0,43	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-13-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 20 кг	1 подвеска или оттяжка	-	0,44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
Н-49-01-008-14-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 30 кг	1 подвеска или оттяжка	-	0,44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
Н-49-01-008-15-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 40 кг	1 подвеска или оттяжка	-	0,44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
Н-49-01-008-16-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 100 кг	1 подвеска или оттяжка	-	0,83	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
Н-49-01-008-17-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 200 кг	1 подвеска или оттяжка	-	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-18-01	Сборка подвесок и оттяжек конвейера подвесного толкающего из отдельных элементов: подвеска или оттяжка массой до 300 кг	1 подвеска или оттяжка	-	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
Н-49-01-008-19-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 10 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	0,52	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-20-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 15 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	0,66	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-21-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 20 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	0,83	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-22-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 30 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	1,1	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-23-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 40 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	1,2	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-24-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 100 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	1,6	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-25-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 200 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	2	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-26-01	Установка подвесок конвейера подвесного толкающего: масса подвески до 300 кг	1 подвеска	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	2,3	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-27-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 10 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	0,77	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-28-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 15 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	0,91	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-29-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 20 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	1,1	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-30-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 30 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	1,3	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-31-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 40 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	1,6	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-32-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 100 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	2,9	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-33-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 200 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-34-01	Установка оттяжек конвейера подвесного толкающего: масса оттяжки до 300 кг	1 оттяжка	1. Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты.	7,2	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-35-01	Редукторно-угловая приводная станция конвейера подвесного толкающего: масса станции до 500 кг	1 станция	1. Установка станции. 2. Крепление станции.	17,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-008-36-01	Редукторно-угловая приводная станция конвейера подвесного толкающего: масса станции до 1000 кг	1 станция	1. Крепление станции. 2. Установка станции.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-37-01	Редукторно-угловая приводная станция конвейера подвешного толкающего: масса станции до 1500 кг	1 станция	1. Установка станции. 2. Крепление станции.	22,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-008-38-01	Редукторно-угловая приводная станция конвейера подвешного толкающего: масса станции до 2000 кг	1 станция	1. Установка станции. 2. Крепление станции.	25,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-39-01	Привод-натяжка конвейера подвесного толкающего: масса станции до 500 кг	1 станция	-	8,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-008-40-01	Привод-натяжка конвейера подвесного толкающего: масса станции до 1000 кг	1 станция	-	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-41-01	Привод-натяжка конвейера подвесного толкающего: масса станции до 1500 кг	1 станция	-	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-008-42-01	Привод-натяжка конвейера подвесного толкающего: масса станции до 2000 кг	1 станция	-	24	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-43-01	Натяжная станция конвейера подвесного толкающего: с пневматическим устройством	1 станция	1. Установка натяжной станции на раму. 2. Стыковка натяжной станции с трассой ходового пути. 3. Крепление натяжной станции.	9,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-008-44-01	Натяжная станция конвейера подвесного толкающего: с одинарным контргрузом	1 станция	1. Установка натяжной станции на раму. 2. Стыковка натяжной станции с трассой ходового пути. 3. Крепление натяжной станции.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-45-01	Натяжная станция конвейера подвесного толкающего: с двойным контргрузом	1 станция	1. Установка натяжной станции на раму. 2. Стыковка натяжной станции с трассой ходового пути. 3. Крепление натяжной станции.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-008-46-01	Передача конвейера подвесного толкающего: прямая	1 передача	1. Установка передачи на раму и крепление. 2. Установка звездочки. 3. Крепление звездочки.	8,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-47-01	Передача конвейера подвесного толкающего: встречно-угловая	1 передача	1. Установка передачи на раму и крепление. 2. Установка звездочки. 3. Крепление звездочки.	9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-48-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: звездочка диаметром 643,6 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-49-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: звездочка диаметром 827,1 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-50-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: звездочка диаметром 1025,7 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	5,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-51-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: звездочка диаметром 1335,4 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-52-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: роликовая батарея, количество роликов 2 шт	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-53-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: роликовая батарея, количество роликов 3 шт	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	4,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-54-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: роликовая батарея, количество роликов 4 шт	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-55-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: роликовая батарея, количество роликов 6 шт	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	8,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-56-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: роликовая батарея, количество роликов 8 шт	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-57-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: роликовая батарея, количество роликов 12 шт	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-58-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: роликовая батарея, количество роликов 16 шт	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-59-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: направляющая шина	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-60-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: шкив диаметром 430 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-61-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: шкив диаметром 643 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	2,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-62-01	Поворотное устройство конвейера подвесного толкающего: шкив диаметром 820 мм	1 поворотное устройство	1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-63-01	Одинарный отклоняющий блок конвейера подвесного толкающего	1 блок	1. Установка блока на поддерживающие конструкции. 2. Крепление блока. 3. Стыковка блока с трассой конвейера.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-64-01	Сборка двойного отклоняющего блока конвейера подвесного толкающего: масса блока до 300 кг	1 блок	1. Установка блока на временные опоры. 2. Сборка и стыковка элементов блока.	8,5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-65-01	Сборка двойного отклоняющего блока конвейера подвесного толкающего: масса блока до 400 кг	1 блок	1. Установка блока на временные опоры. 2. Сборка и стыковка элементов блока.	9,6	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-66-01	Сборка двойного отклоняющего блока конвейера подвесного толкающего: масса блока до 600 кг	1 блок	1. Установка блока на временные опоры. 2. Сборка и стыковка элементов блока.	12	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-67-01	Установка двойного отклоняющего блока конвейера подвесного толкающего: масса блока до 300 кг	1 блок	1. Установка блока на поддерживающие металлоконструкции. 2. Крепление блока. 3. Стыковка блока с трассой конвейера.	15,5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-68-01	Установка двойного отклоняющего блока конвейера подвесного толкающего: масса блока до 400 кг	1 блок	1. Установка блока на поддерживающие металлоконструкции. 2. Крепление блока. 3. Стыковка блока с трассой конвейера.	19	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-69-01	Установка двойного отклоняющего блока конвейера подвесного толкающего: масса блока до 600 кг	1 блок	1. Установка блока на поддерживающие металлоконструкции. 2. Крепление блока. 3. Стыковка блока с трассой конвейера.	27	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-70-01	Опускная секция конвейера подвесного толкающего: электрический механизм подъема	1 секция	1. Сборка и установка рамы. 2. Установка опускной секции. 3. Крепление секций на раму. 4. Испытание секции.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-71-01	Опускная секция конвейера подвесного толкающего: пневматический механизм подъема	1 секция	1. Сборка и установка рамы. 2. Установка опускной секции. 3. Крепление секций на раму. 4. Испытание секции.	39,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-72-01	Стыковка раздвижного стыка с трассой конвейера подвесного толкающего	1 стык	-	13,5	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-008-73-01	Конечный выключатель конвейера подвесного толкающего	1 комплект	1. Установка и крепление кронштейнов. 2. Установка и крепление конечного выключателя. 3. Проверка работы выключателя.	1,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-74-01	Ловитель конвейера подвесного толкающего: шаг цепи 100 мм	1 комплект	1. Установка и крепление ловителя к ходовому пути. 2. Проверка работы ловителя.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-008-75-01	Ловитель конвейера подвесного толкающего: шаг цепи 165 мм	1 комплект	1. Установка и крепление ловителя к ходовому пути. 2. Проверка работы ловителя.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-76-01	Останов конвейера подвесного толкающего: масса останова до 50 кг	1 м останова	1. Установка подвесок. 2. Крепление останова к подвескам.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-77-01	Останов конвейера подвесного толкающего: масса останова до 100 кг	1 м останова	1. Установка подвесок. 2. Крепление останова к подвескам.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-78-01	Языковая стрелка конвейера подвесного толкающего, ручной привод: одинарная стрелка	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму и стыковка с трассой конвейера. 2. Крепление стрелки.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-79-01	Языковая стрелка конвейера подвесного толкающего, ручной привод: двойная стрелка	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму и стыковка с трассой конвейера. 2. Крепление стрелки.	4,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-80-01	Языковая стрелка конвейера подвесного толкающего, ручной привод: тройная стрелка	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму и стыковка с трассой конвейера. 2. Крепление стрелки.	6,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-81-01	Языковая стрелка конвейера подвесного толкающего, механический привод: одинарная стрелка	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму и стыковка с трассой конвейера. 2. Крепление стрелки.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-82-01	Языковая стрелка конвейера подвесного толкающего, механический привод: двойная стрелка	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму и стыковка с трассой конвейера. 2. Крепление стрелки.	22	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-83-01	Языковая стрелка конвейера подвесного толкающего, механический привод: тройная стрелка	1 стрелка	1. Установка стрелки на раму и стыковка с трассой конвейера. 2. Крепление стрелки.	29,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-84-01	Двухтележечный сцеп конвейера подвесного толкающего: сборка	1 двухтележечный сцеп	1. Сборка головных и концевых тележек с шейками и катками. 2. Сборка головных и концевых тележек с тележками сцепов.	0,2	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-85-01	Двухтележечный сцеп конвейера подвесного толкающего: установка	1 двухтележечный сцеп	1. Установка двухтележечных сцепов на кондуктор. 2. Установка двухтележечных сцепов на трассу и соединение их между собой.	0,42	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-86-01	Разборная цепь с каретками конвейера подвешного толкающего: шаг цепи 100 мм	1 м цепи	1. Сборка цепи в секции. 2. Растяжка цепи по ходовому пути. 3. Стяжка цепи и стыковка. 4. Прокрутка цепи.	0,64	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-87-01	Разборная цепь с каретками конвейера подвешного толкающего: шаг цепи 160-165 мм	1 м цепи	1. Сборка цепи в секции. 2. Растяжка цепи по ходовому пути. 3. Стяжка цепи и стыковка. 4. Прокрутка цепи.	0,94	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-88-01	Разборная цепь с каретками конвейера подвесного толкающего: шаг цепи 500 мм	1 м цепи	1. Сборка цепи в секции. 2. Растяжка цепи по ходовому пути. 3. Стяжка цепи и стыковка. 4. Прокрутка цепи.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-89-01	Ограждение конвейера подвесного толкающего	1 т	1. Сборка ограждения из отдельных элементов. 2. Установка и крепление ограждения.	40,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-90-01	Испытание конвейера подвешенного толкающего длиной 100 м: шаг цепи 100 мм	1 конвейер	-	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-91-01	Испытание конвейера подвесного толкающего длиной 100 м: шаг цепи 160-165 мм	1 конвейер	-	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-92-01	Испытание конвейера подвешного толкающего длиной 100 м: шаг цепи 500 мм	1 конвейер	-	21	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-93-01	Испытание конвейера подвешного толкающего, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать: шаг цепи 100 мм	1 м	-	0,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-94-01	Испытание конвейера подвешного толкающего, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать: шаг цепи 160-165 мм	1 м	-	0,11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-008-95-01	Испытание конвейера подвешного толкающего, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать: шаг цепи 500 мм	1 м	-	0,16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-009 Конвейер подвесной грузонесущий облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200								
Н-49-01-009-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200: длина конвейера 50 м	1 конвейер	-	8,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-03-01	Поддерживающие металлоконструкции конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 т	1. Установка металлоконструкций. 2. Крепление металлоконструкций.	22	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-04-01	Установка и крепление прямых секций ходового пути конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 м пути	-	0,91	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-05-01	Установка и крепление гнутых секций ходового пути конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 м пути	-	1,3	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-06-01	Подвески жесткие для крепления ходового пути конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 подвеска	1. Установка подвесок. 2. Крепление подвесок.	0,62	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-07-01	Подвески винтовые для крепления ходового пути конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 подвеска	1. Установка подвесок. 2. Крепление подвесок. 3. Регулировка натяжения подвесок.	0,7	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-08-01	Приводная станция конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 станция	1. Установка приводной станции на раму и крепление. 2. Установка станции на проектную отметку. 3. Крепление станции к поддерживающим металлоконструкциям.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-09-01	Натяжная станция конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 станция	1. Установка и крепление станции на раме. 2. Установка и крепление станции к поддерживающим металлоконструкциям.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-10-01	Разборная цепь с каретками конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 м цепи	1. Растяжка секций цепи по ходовому пути и их стыковка. 2. Натяжка, стыковка цепи.	0,28	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-009-11-01	Стационарные подвески-траверсы конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 подвеска	1. Установка подвесок на цепь и крепление их.	0,38	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-12-01	Стационарные этажерки для транспортировки груза конвейера подвешенного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200	1 этажерка	1. Сборка этажерок. 2. Установка и крепление этажерок.	0,62	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-13-01	Испытание конвейера подвешенного грузонесущего облегченного на базе двухшарнирной цепи Д-200: длина конвейера 50 м	1 конвейер	-	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-009-14-01	Испытание конвейера подвесного грузонесущего облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-010 Конвейер пластинчатый общего назначения								
Н-49-01-010-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 400-500 мм	1 конвейер	-	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 650-800 мм	1 конвейер	-	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-03-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 1000 мм	1 конвейер	-	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-04-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 1200 мм	1 конвейер	-	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-05-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 400-500 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-06-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 650-800 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-07-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 1000 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-08-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 1200 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-09-01	Сборка и установка металлоконструкций станины на бетонное основание конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 400-500 мм	1 т	1. Установка опорных стоек станины. 2. Крепление опорных стоек станины. 3. Установка и крепление металлоконструкций связей.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-10-01	Сборка и установка металлоконструкций станины на бетонное основание конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 650-800 мм	1 т	1. Установка опорных стоек станины. 2. Крепление опорных стоек станины. 3. Установка и крепление металлоконструкций связей.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-11-01	Сборка и установка металлоконструкций станины на бетонное основание конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1000 мм	1 т	1. Установка опорных стоек станины. 2. Крепление опорных стоек станины. 3. Установка и крепление металлоконструкций связей.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-12-01	Сборка и установка металлоконструкций станины на бетонное основание конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1200 мм	1 т	1. Установка опорных стоек станины. 2. Крепление опорных стоек станины. 3. Установка и крепление металлоконструкций связей.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-13-01	Приводная станция с эластичной полумуфтой и уравнильной муфтой конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 400-500 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка приводного вала со звездочками, шестерней и крепление. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфт.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-14-01	Приводная станция с эластичной полумуфтой и уравнильной муфтой конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 650-800 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка приводного вала со звездочками, шестерней и крепление. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфт.	24,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-15-01	Приводная станция с эластичной полумуфтой и уравнильной муфтой конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка приводного вала со звездочками, шестерней и крепление. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфт.	32,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-16-01	Приводная станция с эластичной полумуфтой и уравнильной муфтой конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка приводного вала со звездочками, шестерней и крепление. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфт.	43	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-17-01	Натяжная станция с винтовым устройством конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 400-500 мм	1 станция	1. Установка рамы станции на фундамент. 2. Установка вала со звездочками и подшипниками на раму и крепление. 3. Крепление рамы станции на фундамент.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-18-01	Натяжная станция с винтовым устройством конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 650-800 мм	1 станция	1. Установка рамы станции на фундамент. 2. Установка вала со звездочками и подшипниками на раму и крепление. 3. Крепление рамы станции на фундамент.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-19-01	Натяжная станция с винтовым устройством конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы станции на фундамент. 2. Установка вала со звездочками и подшипниками на раму и крепление. 3. Крепление рамы станции на фундамент.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-20-01	Натяжная станция с винтовым устройством конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы станции на фундамент. 2. Установка вала со звездочками и подшипниками на раму и крепление. 3. Крепление рамы станции на фундамент.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-21-01	Втулочно-роликовая цепь с настилом конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 400-500 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка секций втулочно-роликовой цепи. 3. Установка неподвижных поддерживающих роликов. 4. Установка и крепление настила ходовой части. 5. Стяжка цепи и соединение замыкающих секций.	4,6	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-22-01	Втулочно-роликовая цепь с настилом конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 650-800 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка секций втулочно-роликовой цепи. 3. Установка неподвижных поддерживающих роликов. 4. Установка и крепление настила ходовой части. 5. Стяжка цепи и соединение замыкающих секций.	4,9	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-23-01	Втулочно-роликовая цепь с настилом конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1000 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка секций втулочно-роликовой цепи. 3. Установка неподвижных поддерживающих роликов. 4. Установка и крепление настила ходовой части. 5. Стяжка цепи и соединение замыкающих секций.	5,2	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-24-01	Втулочно-роликовая цепь с настилом конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1200 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка секций втулочно-роликовой цепи. 3. Установка неподвижных поддерживающих роликов. 4. Установка и крепление настила ходовой части. 5. Стяжка цепи и соединение замыкающих секций.	5,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-25-01	Ограждение приводной станции и станины конвейера пластинчатого общего назначения, ширина настила 650-800 мм	1 т	1. Установка металлоконструкций ограждения на станину. 2. Крепление ограждения.	27	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-26-01	Приводная станция со звездочками и двумя зубчатыми передачами конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 400-500 мм	1 станция	1. Установка приводной станции на раму. 2. Установка приводного вала со звездочками. 3. Крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка зубчатых передач. 5. Крепление зубчатых передач.	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-27-01	Приводная станция со звездочками и двумя зубчатыми передачами конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 650-800 мм	1 станция	1. Установка приводной станции на раму. 2. Установка приводного вала со звездочками. 3. Крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка зубчатых передач. 5. Крепление зубчатых передач.	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-28-01	Приводная станция со звездочками и двумя зубчатыми передачами конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1000 мм	1 станция	1. Установка приводной станции на раму. 2. Установка приводного вала со звездочками. 3. Крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка зубчатых передач. 5. Крепление зубчатых передач.	37	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-010-29-01	Приводная станция со звездочками и двумя зубчатыми передачами конвейера пластинчатого общего назначения: ширина настила 1200 мм	1 станция	1. Установка приводной станции на раму. 2. Установка приводного вала со звездочками. 3. Крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка зубчатых передач. 5. Крепление зубчатых передач.	53	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-30-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 400-500 мм	1 конвейер	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-31-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 650-800 мм	1 конвейер	-	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-32-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 1000 мм	1 конвейер	-	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-33-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения длиной 50 м: ширина настила 1200 мм	1 конвейер	-	18,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-34-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 400-500 мм	1 м	-	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-35-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 650-800 мм	1 м	-	0,17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-36-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 1000 мм	1 м	-	0,18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-010-37-01	Испытание конвейера пластинчатого общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина настила 1200 мм	1 м	-	0,19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-011 Конвейер лотковый пластинчатый								
Н-49-01-011-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 800 мм	1 конвейер	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 1000 мм	1 конвейер	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-03-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 1200 мм	1 конвейер	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-04-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 1400 мм	1 конвейер	-	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-05-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 800 мм	1 м	-	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-06-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 1000 мм	1 м	-	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-07-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 1200 мм	1 м	-	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-08-01	Разметка и провешивание осей конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 1400 мм	1 м	-	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-09-01	Металлоконструкции станины конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 800 мм	1 т	1. Установка опорных рам на бетонное основание. 2. Крепление рам.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-10-01	Металлоконструкции станины конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1000 мм	1 т	1. Установка опорных рам на бетонное основание. 2. Крепление рам.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-11-01	Металлоконструкции станины конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1200 мм	1 т	1. Установка опорных рам на бетонное основание. 2. Крепление рам.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-12-01	Металлоконструкции станины конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1400 мм	1 т	1. Установка опорных рам на бетонное основание. 2. Крепление рам.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-011-13-01	Приводная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 800 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка и крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфты.	56	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-14-01	Приводная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка и крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфты.	56	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-011-15-01	Приводная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка и крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфты.	64	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-16-01	Приводная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1400 мм	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка и крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфты.	64	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-011-17-01	Натяжная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 800 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка натяжных звездочек. 4. Крепление вала с натяжными звездочками.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-18-01	Натяжная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка натяжных звездочек. 4. Крепление вала с натяжными звездочками.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-19-01	Натяжная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка натяжных звездочек. 4. Крепление вала с натяжными звездочками.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-20-01	Натяжная станция конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1400 мм	1 станция	1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка натяжных звездочек. 4. Крепление вала с натяжными звездочками.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-21-01	Роликовая дорожка конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 800 мм	1 т	1. Установка секций роликовой дорожки на станину конвейера. 2. Крепление секций болтами с постановкой соединительных площадок.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-22-01	Роликовая дорожка конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1000 мм	1 т	1. Установка секций роликовой дорожки на станину конвейера. 2. Крепление секций болтами с постановкой соединительных площадок.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-23-01	Роликовая дорожка конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1200 мм	1 т	1. Установка секций роликовой дорожки на станину конвейера. 2. Крепление секций болтами с постановкой соединительных площадок.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-24-01	Роликовая дорожка конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1400 мм	1 т	1. Установка секций роликовой дорожки на станину конвейера. 2. Крепление секций болтами с постановкой соединительных площадок.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-011-25-01	Неподвижный опорный ролик конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 800 мм	1 ролик	1. Установка на раму и крепление опорного ролика.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-26-01	Неподвижный опорный ролик конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1000 мм	1 ролик	1. Установка на раму и крепление опорного ролика.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-011-27-01	Неподвижный опорный ролик конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1200 мм	1 ролик	1. Установка на раму и крепление опорного ролика.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-28-01	Неподвижный опорный ролик конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1400 мм	1 ролик	1. Установка на раму и крепление опорного ролика.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-011-29-01	Втулочно-роликовая цепь с лотками конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 800 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка и крепление лотка на секцию. 3. Укладка секций пластинчатой цепи с лотками на опорные ролики. 4. Стыковка секций цепи. 5. Заводка цепи на натяжные и приводные звездочки. 6. Натяжка цепи и соединение замыкающих секций.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-30-01	Втулочно-роликовая цепь с лотками конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1000 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка и крепление лотка на секцию. 3. Укладка секций пластинчатой цепи с лотками на опорные ролики. 4. Стыковка секций цепи. 5. Заводка цепи на натяжные и приводные звездочки. 6. Натяжка цепи и соединение замыкающих секций.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-31-01	Втулочно-роликовая цепь с лотками конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1200 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка и крепление лотка на секцию. 3. Укладка секций пластинчатой цепи с лотками на опорные ролики. 4. Стыковка секций цепи. 5. Заводка цепи на натяжные и приводные звездочки. 6. Натяжка цепи и соединение замыкающих секций.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-32-01	Втулочно-роликовая цепь с лотками конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1400 мм	1 м длины конвейера	1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка и крепление лотка на секцию. 3. Укладка секций пластинчатой цепи с лотками на опорные ролики. 4. Стыковка секций цепи. 5. Заводка цепи на натяжные и приводные звездочки. 6. Натяжка цепи и соединение замыкающих секций.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-011-33-01	Установка укрытий конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 800 мм	1 т	1. Установка конструкций по разметке. 2. Крепление конструкций болтами.	27,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-34-01	Установка укрытий конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1000 мм	1 т	1. Установка конструкций по разметке. 2. Крепление конструкций болтами.	27,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-011-35-01	Установка укрытий конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1200 мм	1 т	1. Установка конструкций по разметке. 2. Крепление конструкций болтами.	27,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-36-01	Установка укрытий конвейера лоткового пластинчатого: ширина лотка 1400 мм	1 т	1. Установка конструкций по разметке. 2. Крепление конструкций болтами.	27,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-011-37-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 800 мм	1 конвейер	-	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-38-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 1000 мм	1 конвейер	-	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-39-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 1200 мм	1 конвейер	-	22,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-40-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого длиной 50 м: ширина лотка 1400 мм	1 конвейер	-	24,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-41-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 800 мм	1 м	-	0,29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-42-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 1000 мм	1 м	-	0,39	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-43-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 1200 мм	1 м	-	0,49	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-011-44-01	Испытание конвейера лоткового пластинчатого, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина лотка 1400 мм	1 м	-	0,59	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-012 Конвейер пластинчатый вертикально-замкнутый двухцепной								
Н-49-01-012-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного: длиной 50 м	1 конвейер	-	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-012-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,06	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-012-03-01	Металлоконструкции станины конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного	1 т	1. Сборка секций металлоконструкций. 2. Установка секций металлоконструкций на фундамент и крепление.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-012-04-01	Приводная станция конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного	1 станция	1. Установка стоек и рамы. 2. Установка приводного вала. 3. Установка пилонов. 4. Установка зубчатой муфты. 5. Крепление станции.	200	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-012-05-01	Натяжная станция конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного	1 станция	1. Установка натяжного устройства на раму. 2. Установка вала со звездочками. 3. Крепление натяжной станции.	87	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-012-06-01	Пластинчатая цепь конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного	1 м длины конвейера	1. Раскладка цепи по настилу. 2. Установка цепи и стыковка.	3,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-012-07-01	Ролик конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного	1 ролик	1. Установка ролика. 2. Крепление ролика.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-012-08-01	Настил конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного	1 т	1. Установка и крепление настила. 2. Установка бортов.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-012-09-01	Укрытие конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного	1 укрытие	1. Установка и крепление укрытий приводной и натяжной станции.	8,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-012-10-01	Испытание конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного: длиной 50 м	1 конвейер	-	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-012-11-01	Испытание конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого двухцепного: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,54	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-013 Конвейер цепной с двумя рядами пластин								
Н-49-01-013-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера цепного с двумя рядами пластин: длиной 50 м	1 конвейер	-	7,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-013-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера цепного с двумя рядами пластин: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,07	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-013-03-01	Металлоконструкции станины конвейера цепного с двумя рядами пластин	1 т	1. Установка секций металлоконструкций станины на фундамент. 2. Крепление секций металлоконструкций станины.	23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-013-04-01	Приводная станция конвейера цепного с двумя рядами пластин	1 станция	1. Установка рамы на станину. 2. Установка приводной станции на раму. 3. Крепление приводной станции.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-013-05-01	Натяжная станция конвейера цепного с двумя рядами пластин	1 станция	1. Установка натяжной станции. 2. Крепление натяжной станции.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-013-06-01	Втулочно-роликовая цепь конвейера цепного с двумя рядами пластин	1 м двойной цепи	1. Установка цепи на конвейер. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих звеньев. 3. Установка и крепление пластин.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-013-07-01	Испытание конвейера цепного с двумя рядами пластин: длиной 50 м	1 конвейер	-	6,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-013-08-01	Испытание конвейера цепного с двумя рядами пластин: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,03	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-014 Конвейер ковшовый наклонный								
Н-49-01-014-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера ковшового наклонного: длиной 50 м	1 конвейер	-	9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-014-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера ковшового наклонного: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-014-03-01	Металлоконструкции станины конвейера ковшового наклонного	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-014-04-01	Натяжная станция конвейера ковшового наклонного	1 станция	1. Установка и крепление станции.	28	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-014-05-01	Приводная станция конвейера ковшового наклонного	1 станция	1. Снятие кожуха со станции. 2. Установка на фундамент рамы приводной станции и крепление. 3. Установка приводной станции на раму и крепление. 4. Установка и крепление кожуха.	57	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-49-01-014-06-01	Сборка секций пластинчатой втулочно-катковой цепи конвейера ковшового наклонного	1 м цепи	1. Укладка секций цепи на стенд. 2. Протирка и зачистка консольных осей от заусениц. 3. Стыковка секций цепи между собой. 4. Снятие секций цепи со стенда и укладка в штабель.	0,44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-014-07-01	Ковш с цепью конвейера ковшового наклонного	1 м цепи с ковшами	1. Укладка секций цепи на стенд. 2. Установка на цепь ковша и крепление болтами. 3. Снятие секций цепи со стенда и укладка в штабель.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-01-014-08-01	Монтаж пластинчатой втулочно-катковой цепи конвейера ковшового наклонного	1 м цепи	1. Установка секций цепи на рельсовый путь конвейера. 2. Стыковка секций между собой. 3. Протягивание секций цепи по звездочкам натяжной станции. 4. Выбор слабины цепи с ковшами на рельсовых путях и натяжка цепи. 5. Стяжка концевых звеньев цепи.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-014-09-01	Испытание конвейера ковшового наклонного: длиной 50 м	1 конвейер	-	25	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-014-10-01	Испытание конвейера ковшового наклонного: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-01-015 Конвейер тележечный горизонтально-замкнутый								
Н-49-01-015-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера тележечного горизонтально-замкнутого: длиной 40 м	1 конвейер	-	8,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера тележечного горизонтально-замкнутого: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 40 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,08	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-49-01-015-03-01	Рельсовый путь конвейера тележечного горизонтально-замкнутого	1 м пути	1. Укладка рельсов и направляющих прямых участков пути со стыковкой. 2. Установка опор.	0,94	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-04-01	Приводная станция массой до 6500 кг конвейера тележечного горизонтально-замкнутого	1 станция	1. Установка открытой зубчатой передачи и редуктора. 2. Монтаж вариатора, электродвигателя и клиноременной передачи. 3. Сборка и натяжка приводной и пластинчатой цепи с кулачками.	93	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-05-01	Приводная станция массой до 8500 кг конвейера тележечного горизонтально-замкнутого	1 станция	1. Установка открытой зубчатой передачи и редуктора. 2. Монтаж вариатора, электродвигателя и клиноременной передачи. 3. Сборка и натяжка приводной и пластинчатой цепи с кулачками.	123	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-06-01	Натяжная станция конвейера тележечного горизонтально-замкнутого, радиус поворота цепи 1250-1600 мм	1 станция	1. Установка металлоконструкций рамы. 2. Установка кривого участка рельсового пути с раздвижными и переходными стыками. 3. Установка винтового натяжного устройства. 4. Установка направляющих для роликов тяговой цепи.	76	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-07-01	Натяжная станция конвейера тележечного горизонтально-замкнутого, радиус поворота цепи 2000-2500 мм	1 станция	1. Установка металлоконструкций рамы. 2. Установка кривого участка рельсового пути с раздвижными и переходными стыками. 3. Установка винтового натяжного устройства. 4. Установка направляющих для роликов тяговой цепи.	117	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-08-01	Натяжная станция конвейера тележечного горизонтально-замкнутого, радиус поворота цепи 3200 мм	1 станция	1. Установка металлоконструкций рамы. 2. Установка кривого участка рельсового пути с раздвижными и переходными стыками. 3. Установка винтового натяжного устройства. 4. Установка направляющих для роликов тяговой цепи.	150	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-09-01	Оборотная станция конвейера тележечного горизонтально-замкнутого, радиус поворота пути 1250-2500 мм	1 станция	1. Укладка рельсового пути со стыковкой и установкой. 2. Установка направляющих для роликов тяговой цепи.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-10-01	Оборотная станция конвейера тележечного горизонтально-замкнутого, радиус поворота пути 3200 мм	1 станция	1. Укладка рельсового пути со стыковкой и установкой. 2. Установка направляющих для роликов тяговой цепи.	17,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-11-01	Ходовая часть конвейера тележечного горизонтально-замкнутого	1 м конвейера	1. Установка платформы ходовой части и ограждающих щитков. 2. Установка тележек на рельсовый путь и соединение тяговой цепи.	4,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-12-01	Испытание конвейера тележечного горизонтально-замкнутого: длиной 40 м	1 конвейер	-	24,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-015-13-01	Испытание конвейера тележечного горизонтально-замкнутого: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 40 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,28	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-016 Конвейер скребковый цепной общего назначения								
Н-49-01-016-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 230 мм	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 325 мм	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-03-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 450 мм	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-04-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 600 мм	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-05-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 800 мм	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-06-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 1000 мм	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-07-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 1200 мм	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-08-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 230 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-09-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 325 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-10-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 450 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-11-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 600 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-12-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 800 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-13-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 1000 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-14-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 1200 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-15-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 230 мм	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-16-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 325 мм	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-17-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 450 мм	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-18-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 600 мм	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций.	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-19-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 800 мм	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций.	14,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-20-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1000 мм	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-21-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1200 мм	1 т	1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-22-01	Приводная станция с одной парой шестерен конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 230 мм	1 станция	1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-23-01	Приводная станция с одной парой шестерен конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 325 мм	1 станция	1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-24-01	Приводная станция с одной парой шестерен конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 450 мм	1 станция	1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-25-01	Приводная станция с одной парой шестерен конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 600 мм	1 станция	1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-26-01	Приводная станция с одной парой шестерен конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 800 мм	1 станция	1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции.	25,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-27-01	Приводная станция с одной парой шестерен конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1000 мм	1 станция	1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-28-01	Приводная станция с одной парой шестерен конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1200 мм	1 станция	1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции.	43,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-29-01	Натяжная станция с диаметром вала 60 мм конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 230 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-30-01	Натяжная станция с диаметром вала 60 мм конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 325 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-31-01	Натяжная станция с диаметром вала 60 мм конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 450 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-32-01	Натяжная станция с диаметром вала 60 мм конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 600 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-33-01	Натяжная станция с диаметром вала 60 мм конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 800 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-34-01	Натяжная станция с диаметром вала 60 мм конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1000 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-35-01	Натяжная станция с диаметром вала 60 мм конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1200 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-36-01	Укладка и стыковка цепи конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 230 мм	10 м цепи	1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков.	3,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-37-01	Укладка и стыковка цепи конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 325 мм	10 м цепи	1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков.	4,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-38-01	Укладка и стыковка цепи конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 450 мм	10 м цепи	1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков.	6,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-39-01	Укладка и стыковка цепи конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 600 мм	10 м цепи	1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков.	9,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-40-01	Укладка и стыковка цепи конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 800 мм	10 м цепи	1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-41-01	Укладка и стыковка цепи конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1000 мм	10 м цепи	1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-42-01	Укладка и стыковка цепи конвейера скребкового цепного общего назначения: ширина скребка 1200 мм	10 м цепи	1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-43-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 230 мм	1 конвейер	-	7,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-44-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 325 мм	1 конвейер	-	7,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-45-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 450 мм	1 конвейер	-	7,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-46-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 600 мм	1 конвейер	-	7,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-47-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 800 мм	1 конвейер	-	7,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-48-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 1000 мм	1 конвейер	-	7,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-49-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения длиной 50 м: ширина скребка 1200 мм	1 конвейер	-	7,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-50-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 230 мм	1 м	-	0,07	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-51-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 325 мм	1 м	-	0,07	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-52-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 450 мм	1 м	-	0,07	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-53-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 600 мм	1 м	-	0,07	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-54-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 800 мм	1 м	-	0,07	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-55-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 1000 мм	1 м	-	0,07	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-016-56-01	Испытание конвейера скребкового цепного общего назначения, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина скребка 1200 мм	1 м	-	0,07	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-016-57-01	При установке натяжной станции с диаметром вала св. 60 мм на каждые 20 мм диаметра вала к нормам с Н-49-01-016-29 по Н-49-01-016-35 добавлять	20 мм	-	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-017 Конвейер скребковый ленточный с шириной скребка 450 мм								
Н-49-01-017-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм: длина конвейера 50 м	1 конвейер	-	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-03-01	Металлоконструкции станины конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм	1 т	1. Установка секций станины на фундамент. 2. Крепление секций станины.	17,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-04-01	Металлоконструкции желоба конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм	1 т	1. Установка и крепление секций желоба на болты.	51	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-05-01	Привод-натяжка конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм	1 станция	1. Установка и крепление станций на болты.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-06-01	Оборотная станция конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм	1 станция	1. Установка станции и крепление на болты.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-07-01	Скребок конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм	1 скребок	1. Навешивание скребка на транспортерную ленту. 2. Крепление скребка на болты.	0,43	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-08-01	Испытание конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм: длина конвейера 50 м	1 конвейер	-	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-017-09-01	Испытание конвейера скребкового ленточного с шириной скребка 450 мм: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-018 Конвейер цепь-скребковый с шириной скребка 220 мм								
Н-49-01-018-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм: длина конвейера 50 м	1 конвейер	-	3,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-018-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,06	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-018-03-01	Натяжная станция конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм	1 станция	1. Установка станции на станину. 2. Предварительное крепление станции на болты. 3. Окончательное крепление станции на болты.	8,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-018-04-01	Металлоконструкции кожуха конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм	1 т	1. Установка и стыковка секций кожуха. 2. Установка опор. 3. Крепление опор на болты.	17,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-018-05-01	Цепь-скребок конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм	1 м	1. Сборка скребков в цепь-скребок. 2. Натяжка и стыковка секций цепь-скребка.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-018-06-01	Приводная станция конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм	1 станция	1. Установка барабана на станину. 2. Установка и крепление редуктора к барабану. 3. Установка и крепление рамы. 4. Установка и крепление электро-двигателя болтами к раме.	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-49-01-018-07-01	Испытание конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм: длина конвейера 50 м	1 конвейер	-	4,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-018-08-01	Испытание конвейера цепь-скребкового с шириной скребка 220 мм: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,24	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-01-019 Конвейер скребковый трубчатый								
Н-49-01-019-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового трубчатого: длина конвейера 100 м	1 конвейер	-	9,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-019-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера скребкового трубчатого: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-019-03-01	Опорный кронштейн конвейера скребкового трубчатого	1 кронштейн	1. Установка и крепление кронштейна.	0,64	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-019-04-01	Приводная станция конвейера скребкового трубчатого	1 станция	1. Установка опорной рамы. 2. Установка электродвигателя, редуктора и приводной звездочки на раму. 3. Соединение электродвигателя с редуктором. 4. Крепление приводной станции.	21	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-019-05-01	Поворотное устройство конвейера скребкового трубчатого	1 устройство	1. Установка поворотного устройства. 2. Соединение поворотного устройства с основными трубами. 3. Проверка правильности соединения.	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-019-06-01	Секция трубы конвейера скребкового трубчатого	10 м труб	1. Укладка труб на кронштейны. 2. Соединение труб соединительными муфтами. 3. Выверка секций труб.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-019-07-01	Трос со скребком конвейера скребкового трубчатого длиной 100 м	1 конвейер	1. Протягивание троса. 2. Натяжка троса на привод и поворотное устройство.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-019-08-01	Трос со скребком конвейера скребкового трубчатого, на каждые 10 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать	10 м	1. Протягивание троса. 2. Натяжка троса на привод и поворотное устройство.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-020 Конвейер скребковый цепной с шириной скребка 5220 мм								
Н-49-01-020-01-01	Приводной вал со звездочками конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 приводной вал	1. Установка и крепление приводного вала. 2. Установка опорных тумбочек.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-020-02-01	Натяжная станция конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 станция	1. Установка и крепление натяжной станции болтами. 2. Установка опорной тумбочки.	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-020-03-01	Направляющий уголок конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 м	1. Установка кронштейна для направляющего уголка. 2. Установка направляющего уголка на кронштейн.	0,48	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-020-04-01	Цепь конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 м	1. Укладка цепи на звездочки. 2. Сборка цепи из отдельных секций.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-020-05-01	Скребок конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 скребок	1. Установка и крепление скребков. 2. Установка бронзовых ползунов.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-020-06-01	Натяжная звездочка конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 звездочка	1. Установка опорной тумбочки. 2. Установка и крепление натяжной звездочки болтами.	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-020-07-01	Приводное устройство конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 устройство	1. Установка приводного зубчатого колеса с установкой опорной рамы и навеска приводной цепи. 2. Установка электродвигателя с центровкой вала редуктора и крепление. 3. Установка редуктора.	22	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-020-08-01	Испытание конвейера длиной 30 м скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм	1 конвейер	-	24	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-020-09-01	Испытание конвейера скребкового цепного с шириной скребка 5220 мм, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 30 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,51	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-021 Конвейер цепной вертикальный								
Н-49-01-021-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера цепного вертикального: конвейер длиной 10 м	1 конвейер	-	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера цепного вертикального: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-03-01	Приводная станция конвейера цепного вертикального	1 станция	1. Установка рамы приводной станции. 2. Установка приводного вала с подшипниками на раму. 3. Установка звездочек и приводной шестерни на вал. 4. Установка редуктора, вариатора и электродвигателя.	85	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-04-01	Натяжная станция конвейера цепного вертикального	1 станция	1. Установка натяжной станции с рамой. 2. Установка валов, блоков и запасовка каната.	42,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-05-01	Консольный вал со звездочками конвейера цепного вертикального	1 вал	1. Установка и крепление консольного вала.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-06-01	Цепь конвейера цепного вертикального	1 м двойной цепи	1. Сборка звеньев цепи. 2. Навеска двойной цепи со стыковкой.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-07-01	Этажерка конвейера цепного вертикального	1 этажерка	1. Навеска этажерки. 2. Крепление этажерки.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-08-01	Испытанием конвейера цепного вертикального: конвейер длиной 10 м	1 конвейер	-	6,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-021-09-01	Испытанием конвейера цепного вертикального: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-01-022 Конвейер винтовой одношнековый								
Н-49-01-022-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 150 мм	1 конвейер	-	4,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 200-250 мм	1 конвейер	-	4,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-03-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 300-400 мм	1 конвейер	-	4,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-04-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 500-600 мм	1 конвейер	-	4,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-05-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 150 мм	1 м	-	0,04	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-06-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 200-250 мм	1 м	-	0,04	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-07-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 300-400 мм	1 м	-	0,04	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-08-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 500-600 мм	1 м	-	0,04	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-09-01	Секция желоба конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 150 мм	1 стык	1. Установка секции желоба с прокладкой асбестовых уплотнений. 2. Стыковка и крепление секций желоба.	1,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-10-01	Секция желоба конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 200-250 мм	1 стык	1. Установка секции желоба с прокладкой асбестовых уплотнений. 2. Стыковка и крепление секций желоба.	2,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-11-01	Секция желоба конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 300-400 мм	1 стык	1. Установка секции желоба с прокладкой асбестовых уплотнений. 2. Стыковка и крепление секций желоба.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-12-01	Секция желоба конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 500-600 мм	1 стык	1. Установка секции желоба с прокладкой асбестовых уплотнений. 2. Стыковка и крепление секций желоба.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-13-01	Промежуточная и концевая опоры конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 150 мм	1 опора	1. Установка промежуточных опор. 2. Установка концевых опор. 3. Крепление опор.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-14-01	Промежуточная и концевая опоры конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 200-250 мм	1 опора	1. Установка промежуточных опор. 2. Установка концевых опор. 3. Крепление опор.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-15-01	Промежуточная и концевая опоры конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 300-400 мм	1 опора	1. Установка промежуточных опор. 2. Установка концевых опор. 3. Крепление опор.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-16-01	Промежуточная и концевая опоры конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 500-600 мм	1 опора	1. Установка промежуточных опор. 2. Установка концевых опор. 3. Крепление опор.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-17-01	Промежуточный и концевой подшипник конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 150 мм	1 подшипник	1. Установка промежуточного и концевого подшипника. 2. Крепление подшипника.	0,34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-18-01	Промежуточный и концевой подшипник конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 200-250 мм	1 подшипник	1. Установка промежуточного и концевого подшипника. 2. Крепление подшипника.	0,45	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-19-01	Промежуточный и концевой подшипник конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 300-400 мм	1 подшипник	1. Установка промежуточного и концевого подшипника. 2. Крепление подшипника.	0,59	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-20-01	Промежуточный и концевой подшипник конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 500-600 мм	1 подшипник	1. Установка промежуточного и концевого подшипника. 2. Крепление подшипника.	0,75	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-21-01	Секция винта конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 150 мм	1 стык	1. Установка секций винта. 2. Соединение секций винта.	1,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-22-01	Секция винта конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 200-250 мм	1 стык	1. Установка секций винта. 2. Соединение секций винта.	1,3	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-23-01	Секция винта конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 300-400 мм	1 стык	1. Установка секций винта. 2. Соединение секций винта.	1,7	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-24-01	Секция винта конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 500-600 мм	1 стык	1. Установка секций винта. 2. Соединение секций винта.	2,2	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-25-01	Приводное устройство конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 150 мм	1 привод	1. Установка привода на раму. 2. Установка соединительных полумуфт на винт и привод. 3. Центровка полумуфт. 4. Соединение привода с винтом.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-26-01	Приводное устройство конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 200-250 мм	1 привод	1. Установка привода на раму. 2. Установка соединительных полумуфт на винт и привод. 3. Центровка полумуфт. 4. Соединение привода с винтом.	3,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-27-01	Приводное устройство конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 300-400 мм	1 привод	1. Установка привода на раму. 2. Установка соединительных полумуфт на винт и привод. 3. Центровка полумуфт. 4. Соединение привода с винтом.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-28-01	Приводное устройство конвейера винтового одношнекового: диаметр винта 500-600 мм	1 привод	1. Установка привода на раму. 2. Установка соединительных полумуфт на винт и привод. 3. Центровка полумуфт. 4. Соединение привода с винтом.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-29-01	Испытание конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 150 мм	1 конвейер	-	2,3	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-30-01	Испытание конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 200-250 мм	1 конвейер	-	3,8	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-31-01	Испытание конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 300-400 мм	1 конвейер	-	6	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-32-01	Испытание конвейера винтового одношнекового длиной 10 м: диаметр винта 500-600 мм	1 конвейер	-	9,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-33-01	Испытание конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 150 мм	1 м	-	0,27	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-34-01	Испытание конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 200-250 мм	1 м	-	0,27	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-022-35-01	Испытание конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 300-400 мм	1 м	-	0,27	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-022-36-01	Испытание конвейера винтового одношнекового, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать: диаметр винта 500-600 мм	1 м	-	0,27	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-01-023 Конвейер винтовой двухшнековый								
Н-49-01-023-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового двухшнекового: длиной 10 м	1 конвейер	-	1,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-023-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера винтового двухшнекового: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-023-03-01	Металлоконструкции рамы конвейера винтового двухшнекового	1 т	1. Установка стоек. 2. Укладка рамы на стойки. 3. Стыковка секций рамы и крепление. 4. Установка бортов и ограничительных уголков.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-023-04-01	Секция желоба конвейера винтового двухшнекового	1 стык	1. Установка секций желоба в канале и крепление их между собой.	0,84	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-023-05-01	Секция винта конвейера винтового двухшнекового	1 стык	1. Установка секций винта в желобе. 2. Крепление секций винта в подшипниках. 3. Стыковка секций винта.	0,73	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-023-06-01	Приводная станция конвейера винтового двухшнекового	1 привод	1. Установка соединительных муфт на винты и привод. 2. Установка привода. 3. Центровка полумуфт. 4. Соединение привода с винтами.	7,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-023-07-01	Испытание конвейера винтового двухшнекового: длиной 10 м	1 конвейер	-	6,6	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-023-08-01	Испытание конвейера винтового двухшнекового: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-01-024 Рольганги								
Н-49-01-024-01-01	Разметка и провешивание осей рольганга (без установки роликов): рольганг длиной 10 м	1 рольганг	-	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-02-01	Разметка и провешивание осей рольганга (без установки роликов): на каждый 1 м длины рольганга более или менее 10 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,06	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-03-01	Станина рольганга (без установки роликов) из отдельных секций	1 т	1. Установка секций станины и крепление их между собой и к закладным элементам.	23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-04-01	Откидная секция с противовесом рольганга (без установки роликов)	1 секция	1. Установка противовеса в шарниры. 2. Крепление и балансировка секций рольганга и противовеса.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-05-01	Установка и крепление поворотного стола шириной 650-800 мм рольганга (без установки роликов)	1 поворотный стол	-	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-024-06-01	Установка роликов, ширина рольганга 300-500 мм: диаметр ролика 75 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	0,71	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-07-01	Установка роликов, ширина рольганга 300-500 мм: диаметр ролика 105 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-024-08-01	Установка роликов, ширина рольганга 300-500 мм: диаметр ролика 155 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-09-01	Установка роликов, ширина рольганга 650 мм: диаметр ролика 75 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	0,79	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-024-10-01	Установка роликов, ширина рольганга 650 мм: диаметр ролика 105 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-11-01	Установка роликов, ширина рольганга 650 мм: диаметр ролика 155 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-024-12-01	Установка роликов, ширина рольганга 800 мм: диаметр ролика 75 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	0,96	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-13-01	Установка роликов, ширина рольганга 800 мм: диаметр ролика 105 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-024-14-01	Установка роликов, ширина рольганга 800 мм: диаметр ролика 155 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-15-01	Установка роликов, ширина рольганга 1000 мм: диаметр ролика 75 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	1,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-024-16-01	Установка роликов, ширина рольганга 1000 мм: диаметр ролика 105 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	1,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-024-17-01	Установка роликов, ширина рольганга 1000 мм: диаметр ролика 155 мм	1 ролик	1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности роликов и межцентрового расстояния.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-01-025 Роликовый под								
Н-49-01-025-01-01	Ролик роликового пода	1 ролик	1. Установка в гнездо кирпичной прокладки и ролика. 2. Крепление ролика.	5,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-025-02-01	Рабочая звездочка и подшипник роликового пода	1 звездочка и подшипник	1. Зачистка оси ролика. 2. Установка подшипников на ролик. 3. Установка и крепление звездочки.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-025-03-01	Натяжная станция роликового пода	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	5,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-025-04-01	Отклоняющая звездочка роликового пода	1 звездочка	1. Установка звездочки на раму. 2. Крепление звездочки.	1,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-025-05-01	Приводная станция роликового пода	1 станция	1. Установка рамы с редуктором и стойки со звездочками и крепление их. 2. Установка концевой стойки со звездочкой. 3. Насадка полумуфты на вал электро-двигателя. 4. Установка электродвигателя на раму. 5. Центровка валов электродвигателя и редуктора. 6. Установка кожуха на муфту. 7. Соединение валов редуктора с передаточной звездочкой.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-025-06-01	Направляющая цепи роликового пода	1 м направляющей	1. Установка и крепление кронштейна. 2. Укладка секций направляющей на кронштейны. 3. Крепление направляющей болтами.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-025-07-01	Втулочно-катковая цепь роликового пода	1 м цепи	1. Соединение секций цепи. 2. Растяжка цепи с заводкой на звездочки. 3. Натяжка и соединение концов цепи.	0,13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-025-08-01	Испытание роликового конвейера длиной 24 м	1 конвейер	-	23,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-025-09-01	Испытание роликового конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 24 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,68	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-026 Конвейер вибрационный								
Н-49-01-026-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера вибрационного: длиной 15 м	1 конвейер	-	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера вибрационного: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 15 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-026-03-01	Сборка опоры конвейера вибрационного	1 опора	1. Установка амортизаторов. 2. Сборка опоры, регулировка и крепление.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-04-01	Рама конвейера вибрационного	1 т	1. Установка стоек на фундамент. 2. Установка секций рамы на стойки. 3. Стыковка секций рамы между собой. 4. Выверка угла наклона рамы и ее крепление.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-026-05-01	Установка опоры конвейера вибрационного	1 опора	1. Установка плит на желоб и крепление. 2. Соединение плит между собой и крепление на болты. 3. Установка опор на плиты и крепление их.	1,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-06-01	Сборка тяги конвейера вибрационного	1 тяга	1. Укладка деталей тяги на стенд. 2. Установка амортизаторов. 3. Сборка тяги и крепление деталей.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-026-07-01	Приводная станция конвейера вибрационного	1 станция	1. Установка станции на раму и предварительное крепление. 2. Установка тяги и крепление ее. 3. Крепление станции на болты к раме.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-08-01	Сборка секций желоба в блоки конвейера вибрационного	1 блок из двух секций	1. Укладка секций желоба на стенд. 2. Торцовка концов секций желоба. 3. Сборка секций желоба в блоки. 4. Установка полосы на стык двух секций и крепление ее.	2,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-09-01	Контрольная сборка блоков желоба конвейера вибрационного	1 соединение	1. Укладка блоков на стенд. 2. Установка полосы на стык желоба и крепление. 3. Установка сухарей на блоки и крепление их. 4. Соединение блоков в замок и крепление болтами. 5. Разъединение монтажного стыка (замка) желоба и уборка блока со стенда.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-10-01	Установка желоба конвейера вибрационного	1 т	1. Установка блоков желоба с опорами на раму. 2. Соединение блоков желоба между собой. 3. Предварительное крепление опор на плитах болтами. 4. Крепление основания опор на плитах.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-11-01	Испытание конвейера вибрационного: длиной 15 м	1 конвейер	-	7,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-026-12-01	Испытание конвейера вибрационного: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 15 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,28	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-01-027 Элеватор								
Н-49-01-027-01-01	Разметка и провешивание осей элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 160 мм	1 элеватор	-	7,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-02-01	Разметка и провешивание осей элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 250 мм	1 элеватор	-	7,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-03-01	Разметка и провешивание осей элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 350 мм	1 элеватор	-	7,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-04-01	Разметка и провешивание осей элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 600 мм	1 элеватор	-	7,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-05-01	Разметка и провешивание осей элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 900 мм	1 элеватор	-	7,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-06-01	Разметка и провешивание осей элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 160 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-07-01	Разметка и провешивание осей элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 250 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-08-01	Разметка и провешивание осей элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 350 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-09-01	Разметка и провешивание осей элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 600 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-10-01	Разметка и провешивание осей элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 900 мм	1 м	-	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-11-01	Приводная станция элеватора: ширина ковша до 160 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-12-01	Приводная станция элеватора: ширина ковша до 250 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-13-01	Приводная станция элеватора: ширина ковша до 350 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	23,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-14-01	Приводная станция элеватора: ширина ковша до 600 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-15-01	Приводная станция элеватора: ширина ковша до 900 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	47	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-16-01	Секция кожуха с натяжкой ленты с ковшами элеватора: ширина ковша до 160 мм	1 м	1. Установка секции кожуха. 2. Стыковка секций кожуха с уплотнением стыков. 3. Крепление секций между собой и к конструкциям. 4. Растяжка ленты. 5. Стяжка концов ленты. 6. Стыковка концов ленты.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-17-01	Секция кожуха с натяжкой ленты с ковшами элеватора: ширина ковша до 250 мм	1 м	1. Установка секции кожуха. 2. Стыковка секций кожуха с уплотнением стыков. 3. Крепление секций между собой и к конструкциям. 4. Растяжка ленты. 5. Стяжка концов ленты. 6. Стыковка концов ленты.	3,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-18-01	Секция кожуха с натяжкой ленты с ковшами элеватора: ширина ковша до 350 мм	1 м	1. Установка секции кожуха. 2. Стыковка секций кожуха с уплотнением стыков. 3. Крепление секций между собой и к конструкциям. 4. Растяжка ленты. 5. Стяжка концов ленты. 6. Стыковка концов ленты.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-19-01	Секция кожуха с натяжкой ленты с ковшами элеватора: ширина ковша до 600 мм	1 м	1. Установка секции кожуха. 2. Стыковка секций кожуха с уплотнением стыков. 3. Крепление секций между собой и к конструкциям. 4. Растяжка ленты. 5. Стяжка концов ленты. 6. Стыковка концов ленты.	5,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-20-01	Секция кожуха с натяжкой ленты с ковшами элеватора: ширина ковша до 900 мм	1 м	1. Установка секции кожуха. 2. Стыковка секций кожуха с уплотнением стыков. 3. Крепление секций между собой и к конструкциям. 4. Растяжка ленты. 5. Стяжка концов ленты. 6. Стыковка концов ленты.	6,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-21-01	Натяжная станция с винтовым устройством элеватора: ширина ковша до 160 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-22-01	Натяжная станция с винтовым устройством элеватора: ширина ковша до 250 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	6,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-23-01	Натяжная станция с винтовым устройством элеватора: ширина ковша до 350 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	7,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-24-01	Натяжная станция с винтовым устройством элеватора: ширина ковша до 600 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-25-01	Натяжная станция с винтовым устройством элеватора: ширина ковша до 900 мм	1 станция	1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-26-01	Секция кожуха цепного элеватора и натяжка цепи: ширина ковша до 160 мм	1 м	1. Установка секций кожуха. 2. Стыковка секций кожуха. 3. Крепление секций кожуха между собой и к конструкциям. 4. Установка цепи. 5. Закрепление концов цепи. 6. Стяжка концов цепи. 7. Стыковка звеньев цепи.	4,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027- 27-01	Секция кожуха цепного элеватора и натяжка цепи: ширина ковша до 250 мм	1 м	1. Установка секций кожуха. 2. Стыковка секций кожуха. 3. Крепление секций кожуха между собой и к конструкциям. 4. Установка цепи. 5. Закрепление концов цепи. 6. Стяжка концов цепи. 7. Стыковка звеньев цепи.	4,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-28-01	Секция кожуха цепного элеватора и натяжка цепи: ширина ковша до 350 мм	1 м	1. Установка секций кожуха. 2. Стыковка секций кожуха. 3. Крепление секций кожуха между собой и к конструкциям. 4. Установка цепи. 5. Закрепление концов цепи. 6. Стяжка концов цепи. 7. Стыковка звеньев цепи.	5,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-29-01	Секция кожуха цепного элеватора и натяжка цепи: ширина ковша до 600 мм	1 м	1. Установка секций кожуха. 2. Стыковка секций кожуха. 3. Крепление секций кожуха между собой и к конструкциям. 4. Установка цепи. 5. Закрепление концов цепи. 6. Стяжка концов цепи. 7. Стыковка звеньев цепи.	8,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-30-01	Секция кожуха цепного элеватора и натяжка цепи: ширина ковша до 900 мм	1 м	1. Установка секций кожуха. 2. Стыковка секций кожуха. 3. Крепление секций кожуха между собой и к конструкциям. 4. Установка цепи. 5. Закрепление концов цепи. 6. Стяжка концов цепи. 7. Стыковка звеньев цепи.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-027-31-01	Испытание элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 160 мм	1 элеватор	-	4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-32-01	Испытание элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 250 мм	1 элеватор	-	5,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-027-33-01	Испытание элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 350 мм	1 элеватор	-	6,9	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-34-01	Испытание элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 600 мм	1 элеватор	-	10,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-027-35-01	Испытание элеватора длиной 10 м: ширина ковша до 900 мм	1 элеватор	-	15	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-36-01	Испытание элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 160 мм	1 м	-	0,11	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-027-37-01	Испытание элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 250 мм	1 м	-	0,14	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-38-01	Испытание элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 350 мм	1 м	-	0,18	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-027-39-01	Испытание элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 600 мм	1 м	-	0,28	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-027-40-01	Испытание элеватора, на каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать: ширина ковша до 900 мм	1 м	-	0,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-01-028 Конвейер штанговый вертикально-замкнутый								
Н-49-01-028-01-01	Разметка и провешивание осей конвейера штангового вертикально-замкнутого: длиной 50 м	1 конвейер	-	18,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-02-01	Разметка и провешивание осей конвейера штангового вертикально-замкнутого: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,31	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-03-01	Секция рамы конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 т	1. Установка и крепление секций рамы.	21	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-04-01	Штанга конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 т	1. Установка и крепление штанги.	38	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-05-01	Спутник конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 т	1. Установка и крепление плит. 2. Установка и крепление спутника. 3. Испытание спутника.	21	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-028-06-01	Натяжное устройство конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 устройство	1. Установка и крепление натяжного устройства.	74	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-07-01	Механизм подъема штанг конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 механизм подъема	1. Сборка, установка и крепление механизма подъема штанг.	75	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-028-08-01	Механизм зажима штанг конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 механизм зажима	1. Установка и крепление механизма зажима штанг.	37	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-09-01	Механизм поворота конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 механизм поворота	1. Установка и крепление механизма поворота.	16	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-028-10-01	Механизм перемещения конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 механизм перемещения	1. Установка и крепление механизма перемещения.	5,2	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-11-01	Упоры конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 комплект	1. Установка и крепление большого упора. 2. Установка и крепление малого упора.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-028-12-01	Цепь конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 м цепи	1. Установка направляющих роликов. 2. Установка соединительных пла-нок. 3. Установка опорных роликов. 4. Укладка и стыковка цепи.	3,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-13-01	Приводная станция конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 станция	1. Установка и крепление станции на болты к раме.	26	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-028-14-01	Насосная станция конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 станция	1. Установка и крепление станции. 2. Установка и крепление гидронасоса.	39	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-15-01	Станция фиксации конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 станция	1. Установка и крепление станций фиксации.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-028-16-01	Крышка конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 комплект	1. Установка и крепление крышек.	8,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-17-01	Гидравлическая система конвейера штангового вертикально-замкнутого	1 комплект	1. Установка трубных узлов. 2. Установка гидроаккумулятора. 3. Установка гидropанели. 4. Установка дроссель-клапана. 5. Установка цилиндров.	570	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-01-028-18-01	Испытание конвейера штангового вертикально-замкнутого: длиной 50 м	1 конвейер	-	30	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-01-028-19-01	Испытание конвейера штангового вертикально-замкнутого: на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать	1 м	-	0,44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-49-02 Установка разного оборудования, связанного с конвейерами и элеваторами								
Таблица Н-49-02-001 Редуктор								
Н-49-02-001-01-01	Монтаж редуктора: массой до 0,05 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	8,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-02-001-02-01	Монтаж редуктора: массой до 0,08 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	8,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-03-01	Монтаж редуктора: массой до 0,12 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	9,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-02-001-04-01	Монтаж редуктора: массой до 0,15 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	9,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-05-01	Монтаж редуктора: массой до 0,2 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-02-001-06-01	Монтаж редуктора: массой до 0,5 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-07-01	Монтаж редуктора: массой до 1 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-08-01	Монтаж редуктора: массой до 1,3 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-09-01	Монтаж редуктора: массой до 1,7 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-10-01	Монтаж редуктора: массой до 2 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	25,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-11-01	Монтаж редуктора: массой до 4,5 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	43	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-12-01	Монтаж редуктора: массой до 7 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	57	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-13-01	Монтаж редуктора: массой до 10 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	69	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-14-01	Монтаж редуктора: массой до 16 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	83	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-15-01	Монтаж редуктора: массой до 22 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	88	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-16-01	Монтаж редуктора: массой до 28 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	92	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-001-17-01	Монтаж редуктора: массой до 36 т	1 редуктор	1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора.	108	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-02-002 Транспортная лента								
Н-49-02-002-01-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 конвейер	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-02-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 конвейер	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-03-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роликоопоры и барабаны конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 конвейер	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роликам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роликоопоры и барабаны.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-04-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роликоопоры и барабаны конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 конвейер	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роликам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роликоопоры и барабаны.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-05-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 конвейер	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-06-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 конвейер	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	25,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-07-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера длиной 50 м: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 конвейер	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	37,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-08-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 м	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	0,05	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-09-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 м	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	0,08	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-10-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 м	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	0,09	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-11-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 м	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	0,15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-12-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 м	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	0,23	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-13-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 м	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	0,32	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-14-01	Раскатка и укладка транспортной ленты на роlikоопоры и барабаны конвейера, на каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 м	1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роlikам конвейера. 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роlikоопоры и барабаны.	0,45	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-49-02-002-15-01	Разделка концов транспортной ленты с хлопчатобумажным кордом: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-16-01	Разделка концов транспортной ленты с хлопчатобумажным кордом: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-02-002-17-01	Разделка концов транспортной ленты с хлопчатобумажным кордом: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	17,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-18-01	Разделка концов транспортной ленты с хлопчатобумажным кордом: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	22,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-49-02-002-19-01	Разделка концов транспортной ленты с хлопчатобумажным кордом: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	28,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-20-01	Разделка концов транспортной ленты с хлопчатобумажным кордом: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	35,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-21-01	Разделка концов транспортной ленты с хлопчатобумажным кордом: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	52	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-22-01	Разделка концов транспортной ленты с синтетическим кордом: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-23-01	Разделка концов транспортной ленты с синтетическим кордом: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-24-01	Разделка концов транспортной ленты с синтетическим кордом: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	9,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-25-01	Разделка концов транспортной ленты с синтетическим кордом: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-26-01	Разделка концов транспортной ленты с синтетическим кордом: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-27-01	Разделка концов транспортной ленты с синтетическим кордом: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-28-01	Разделка концов транспортной ленты с синтетическим кордом: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 стык	1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электронаждаком и щетками.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-29-01	Склейка транспортерной ленты методом горячей вулканизации: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 стык	1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделанные концы. 4. Установка и снятие электронагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлифмашинкой.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-30-01	Склейка транспортерной ленты методом горячей вулканизации: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 стык	1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделанные концы. 4. Установка и снятие электронагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлифмашинкой.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-31-01	Склейка транспортерной ленты методом горячей вулканизации: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 стык	1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделанные концы. 4. Установка и снятие электронагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлифмашинкой.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-32-01	Склейка транспортерной ленты методом горячей вулканизации: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 стык	1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделанные концы. 4. Установка и снятие электронагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлифмашинкой.	22,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-33-01	Склейка транспортерной ленты методом горячей вулканизации: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 стык	1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделанные концы. 4. Установка и снятие электронагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлифмашинкой.	28,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-34-01	Склейка транспортерной ленты методом горячей вулканизации: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 стык	1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделанные концы. 4. Установка и снятие электронагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлифмашинкой.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-35-01	Склейка транспортерной ленты методом горячей вулканизации: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 стык	1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделанные концы. 4. Установка и снятие электронагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлифмашинкой.	45,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-36-01	Склейка транспортерной ленты методом холодной вулканизации: ширина ленты конвейера 400-500 мм	1 стык	1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины.	8,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-37-01	Склейка транспортерной ленты методом холодной вулканизации: ширина ленты конвейера 650-800 мм	1 стык	1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины.	9,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-38-01	Склейка транспортерной ленты методом холодной вулканизации: ширина ленты конвейера 1000 мм	1 стык	1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-39-01	Склейка транспортерной ленты методом холодной вулканизации: ширина ленты конвейера 1200 мм	1 стык	1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-40-01	Склейка транспортерной ленты методом холодной вулканизации: ширина ленты конвейера 1400 мм	1 стык	1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-41-01	Склейка транспортерной ленты методом холодной вулканизации: ширина ленты конвейера 1600 мм	1 стык	1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-42-01	Склейка транспортной ленты методом холодной вулканизации: ширина ленты конвейера 2000 мм	1 стык	1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины.	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-49-02-002-43-01	Клепка транспортной ленты	1 стык на 20 заклепок	1. Установка настила для клепки. 2. Натяжка концов ленты и крепление струбцинами. 3. Зачистка концов ленты шлифмашинкой. 4. Разметка мест пробивки отверстий. 5. Пробивка отверстий и клепка ленты. 6. Снятие струбцин. 7. Уборка настила.	6,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-002-44-01	Клепка транспортной ленты, на каждую заклепку более или менее 20 уменьшать или добавлять	1 заклепка	1. Установка настила для клепки. 2. Натяжка концов ленты и крепление струбцинами. 3. Зачистка концов ленты шлифмашинкой. 4. Разметка мест пробивки отверстий. 5. Пробивка отверстий и клепка ленты. 6. Снятие струбцин. 7. Уборка настила.	0,17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-49-02-003 Воронка и бункер								
Н-49-02-003-01-01	Воронка и бункер: масса воронки или бункера до 0,1 т	1 т	1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений.	26,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-003-02-01	Воронка и бункер: масса воронки или бункера до 0,3 т	1 т	1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений.	22,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-003-03-01	Воронка и бункер: масса воронки или бункера до 0,5 т	1 т	1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений.	19,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-003-04-01	Воронка и бункер: масса воронки или бункера до 1 т	1 т	1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-003-05-01	Воронка и бункер: масса воронки или бункера до 2 т	1 т	1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений.	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-003-06-01	Воронка и бункер: масса воронки или бункера до 3 т	1 т	1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений.	8,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-003-07-01	Воронка и бункер: масса воронки или бункера до 5 т	1 т	1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-02-004 Бункерный затвор								
Н-49-02-004-01-01	Бункерный затвор, ручной тип привода: затвор секторный 400х400 мм	1 затвор	1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-004-02-01	Бункерный затвор, ручной тип привода: затвор секторный 400х600 мм	1 затвор	1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-02-004-03-01	Бункерный затвор, ручной тип привода: затвор секторный 750х750 мм	1 затвор	1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-004-04-01	Бункерный затвор, ручной тип привода: затвор челюстной 400х400 мм	1 затвор	1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора.	3,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-02-004-05-01	Бункерный затвор, ручной тип привода: затвор челюстной 500х500, 600х600 мм	1 затвор	1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-004-06-01	Бункерный затвор, ручной тип привода: затвор шиберный 400х400, 400х600 мм	1 затвор	1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-02-004-07-01	Бункерный затвор, ручной тип привода: затвор шиберный 500х500 мм	1 затвор	1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-004-08-01	Бункерный затвор, механический тип привода: затвор секторный 400х400 мм	1 затвор	1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-02-004-09-01	Бункерный затвор, механический тип привода: затвор секторный 400х600 мм	1 затвор	1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-004-10-01	Бункерный затвор, механический тип привода: затвор секторный 750x750 мм	1 затвор	1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты.	5,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-02-004-11-01	Бункерный затвор, механический тип привода: затвор челюстной 400x400 мм	1 затвор	1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты.	5,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-004-12-01	Бункерный затвор, механический тип привода: затвор челюстной 500х500, 600х600 мм	1 затвор	1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-02-004-13-01	Бункерный затвор, механический тип привода: затвор шиберный 400х400, 400х600 мм	1 затвор	1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-004-14-01	Бункерный затвор, механический тип привода: затвор шиберный 500x500 мм	1 затвор	1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-49-02-005 Пневматический дозатор к бункеру								
Н-49-02-005-01-01	Пневматический дозатор к бункеру	1 дозатор	1. Установка тележки на рельсовый путь. 2. Установка опорного крепления под цилиндр. 3. Установка цилиндра с креплением штока цилиндра с тележкой. 4. Установка ограничителей. 5. Испытание дозатора.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-02-006 Механизм подъемного пневматического стола (размером 980 x 800 x 2000 мм)								
Н-49-02-006-01-01	Механизм подъемного пневматического стола (размером 980x800x2000 мм)	1 стол	1. Установка траверсы, верхней части стола и запасовка каната. 2. Установка пневматического цилиндра и соединение его со столом. 3. Испытание механизма подъема.	16,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Таблица Н-49-02-007 Неподвижный лоток								
Н-49-02-007-01-01	Установка неподвижного лотка и крепление	1 лоток	-	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-49-02-008 Подъемный лоток с противовесом								
Н-49-02-008-01-01	Подъемный лоток с противовесом: размеры лотка 400x400, 600x1000 мм	1 лоток	1. Крепление рамы лотка. 2. Установка лотка на раму. 3. Установка рычага с противовесом. 4. Испытание лотка.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-49-02-008-02-01	Подъемный лоток с противовесом: размеры лотка 800x1500, 900x2000 мм	1 лоток	1. Крепление рамы лотка. 2. Установка лотка на раму. 3. Установка рычага с противовесом. 4. Испытание лотка.	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-49-02-008-03-01	Подъемный лоток с противовесом: размеры лотка 2750x1000 мм	1 лоток	1. Крепление рамы лотка. 2. Установка лотка на раму. 3. Установка рычага с противовесом. 4. Испытание лотка.	7,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 49.1

Коэффициенты к нормам в зависимости от массы оборудования

Коэффициент изменения массы	0,5	0,51-0,6	0,61-0,7	0,71-0,8	0,81-0,9	0,91-1,1	1,11-1,2	1,21-1,3	1,31-1,4	1,41-1,5
Коэффициент к нормам	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,1	1,15	1,2	1,25

Приложение 49.2

Таблица 1

Техническая характеристика ленточных конвейеров (таблицы Н-49-01-001 и Н-49-01-002)

Производительность конвейера, м ³ /ч	75÷4800
Ширина ленты, мм	400÷2000
Скорость движения ленты, м/с	1,25÷3,15
Диаметр приводного барабана, мм	250÷2035

Таблица 2

Техническая характеристика приводного барабана (нормы с Н-49-01-001-08 по Н-49-01-001-12)

Ширина ленты, мм	Диаметр барабана, мм	Длина барабана, мм	Масса барабана, кг
400	250	500	53
	400		127
500	250	600	58
	500		196
650	250, 400	750	90, 154
	500-670		222-341
800	400, 500	950	175, 260
	630, 800		450, 665
	1040		1145-1180
1000	500, 630	1150	295, 480
	800-1000		685-1090
	1290		1980, 2030
1200	630	1400	580
	800		655
	840-1040		1050-1465
	1290		2210, 2320
1400	1640	1600	3920, 4030
	800-1040		910-1580
	1290		2335, 2385
	1640		4200, 4300

Таблица 3

Техническая характеристика натяжной станции с винтовым устройством (нормы с Н-49-01-001-13 по Н-49-01-001-17)

Ширина ленты, мм	Диаметр барабана, мм	Длина барабана, мм	Масса барабана, кг
400	200,320	500	72, 105
500	200-400	600	76-188
650	200-500	750	83-231

800	320-630	950	170-429
1000	400-800	1150	288-794
1200	500-800	1400	355-897
1400	630-800	1600	597-928

Примечание: ход натяжного барабана для данного типа станций составляет 400 - 1400 мм

Таблица 4

**Техническая характеристика натяжной грузовой станции
(нормы с Н-49-01-001-17 по Н-49-01-001-27)**

Ширина ленты, мм	Диаметр барабана, мм	Длина барабана, мм	Масса барабана, кг
До 500	400	600	190
650	500	750	255, 295
800	500, 630, 800	900	330, 460, 735
1000	630, 800, 1000	1150	475, 850, 1072
1200	630, 800, 1000, 1250	1400	1195, 2375, 585, 985
1400	630, 800, 1000, 1250	1600	743, 1000, 1250, 2540

Таблица 5

**Техническая характеристика роlikоопоры, дефлекторного ролика
(нормы с Н-49-01-001-30 по Н-49-01-001-44)**

Тип роlikоопоры	Ширина ленты, мм	Диаметр ролика, мм	Длина роlikоопоры, мм	Масса, кг
Прямая (верхняя или нижняя) опорная	400	102	660	9,2
	500		760	16,6
	650		910	14,5
	800	127	1150	26,6
	1000		1350	30,5
	1200		1600	36,3
	1400	159	1800	61
Прямая верхняя высокая	400	102	660	9,4
	500		760	10,7
	650		910	14,5
	800	127	1150	16,8
	1000		1350	21
	1200		1600	26
Желобчатая нормальная	400	102	660	16,6
	500		760	18,5
	650		910	20
	800	127	1150	33,3
	1000		1350	70,8
	1200		1600	47,5
	1400	159	1820	70,9
Желобчатая переходная, нормальная	1200	127	1600	52
	1400	169	1820	92,5
Желобчатая переходная тяжелая	800	159	1150	75
	1000		1350	85
	1200		1600	100
	1400	194	1820	165

Таблица 6

**Техническая характеристика барабана неприводного
(нормы с Н-49-01-001-45 по Н-49-01-001-54)**

Ширина ленты, мм	Диаметр барабана, мм	Длина барабана, мм	Масса барабана, кг
400	250	500	39
500	250, 320, 400	600	51, 68, 96
650	250, 320, 400, 500	750	57, 96, 112, 167
800	320, 400, 500, 630, 800	950	125, 148, 205, 209, 500
1000	320, 400, 500, 630, 800, 1000	1150	130, 169, 237, 310
1200	400, 500, 630, 800, 1000, 1200	1400	237, 277, 390, 665, 790, 1875
1400	400, 500, 800, 1000, 1250	1600	250, 297, 425, 710, 845, 2009

Примечание: в соответствии с назначением барабаны используются для отклонения ленты конвейера:

концевые - на 180°

оборотные - на 90°

отклоняющие - на угол менее 90°

**Технические характеристики разгрузочных устройств
(нормы с Н-49-01-001-56 по Н-49-01-001-70)**

Таблица 7

Сбрасыватели с электроприводом для конвейеров с шириной ленты 400 - 800 мм

Ширина ленты, мм	Односторонние			Двухсторонние		
	длина	ширина	высота	длина	ширина	высота
400-500	1291	1055	1550	1337	1340	1550
650-800	1467	1220	1706	1487	1526	1675

Таблица 8

Тележки барабанные разгрузочные

	Ширина ленты конвейера, мм					
	500	650	800	1000	1200	1400
Диаметр барабана, мм	400	500	630	800	800	1000
Длина тележки, мм	3697	4118	6697	5078	5223	5874
Масса тележки, кг, с воронкой:						
тройной	-	2810	2425	3900	5412	6240
двойной	-	2110	2890	3700	5147	6136

**Техническая характеристика конвейера ленточного стационарного наклонного
с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи (таблица Н-49-01-003)**

Таблица 9

Производительность конвейера, м ³ /ч	2000
Длина конвейера, м	503
Ширина ленты, мм	2000

Скорость движения ленты, м/с	2,05
Суммарная мощность приводной установки, кВт	1300
Угол наклона конвейера	10°30'
Лента конвейера	резинотросовая

Примечание: на монтажную площадку конвейер поступает узлами и деталями.

Таблица 10

Наименование узлов и деталей	Единица измерения	Количество	Масса, т	
			единицы	общая
Станина конвейера в виде отдельных секций:	шт.	1	71,2	71,2
подземная часть	"	1	13	13
надземная часть	"	1	30,2	30,2
фермы приводной станции	"	1	28	28
Приводная станция:	"	1	242	242
рама под привод	"	1	11,2	11,2
узлы приводных барабанов диаметром 1600 мм	"	2	17,8	35,6
храповые остановы	шт.	2	0,6	1,2
тормоз храпового останова	"	2	0,4	0,8
зубчатая полумуфта	"	8	0,47	3,76
редуктор	"	4	36,91	147,64
вспомогательный привод в разобранном виде	"	2	3,76	7,52
механизм включения муфт главного привода	"	4	0,79	3,16
кожух зубчатой муфты	"	4	0,17	0,68
электродвигатель главного привода	"	4	5,35	21,4
электродвигатель вспомогательного привода	"	2	0,32	0,64
тормоз	"	4	1,8	7,2
упоры, клинья, прокладки, крепежные детали	1 компл.	1	1,2	1,2
Натяжная станция:	1 шт.	1	27	27
рельсы РУЗ (длиной 17320 мм)	"	2	0,78	1,56
тележка в сборе с натяжным барабаном диаметром 1290 мм	"	1	4,1	4,1
обоймы одно-, двух и трех-блочные	"	8	0,212	1,7
шахта грузовая из отдельных элементов	"	1	1,5	1,5
грузовые плиты	"	92	0,092	8,44
канат диаметром 19,5 мм длиной 230 мм	"	1	0,3	0,3
конечный выключатель	"	5	0,04	0,2
Роликоопоры отдельными деталями	1 компл.	1	186,5	186,5
В том числе:				
прямые	1 шт.	17	0,22	3,7
желобчатые	"	518	0,27	141
регулируемые	"	34	0,36	12,2
центрирующие	"	34	0,87	29,6
Тележка с амортизирующими роликами	"	1	4,6	4,6
Головная часть	1 компл.	1	25,41	25,41
В том числе:				

узел головного и отклоняющего барабанов диаметром 1660 и 1000 мм, сагрегированные на раме	1 шт.	1	23,62	23,62
Скребок	"	1	1,79	1,79
Отклоняющий барабан диаметром 840 мм	"	2	2,5	5
Отклоняющий барабан диаметром 1040 мм	"	1	3	3
Скребок	"	2	0,145	0,29
Общая масса конвейера (без ленты)				565

Примечание: оборудование конвейера поступает на монтажную площадку на железнодорожных платформах.

Таблица 11

Техническая характеристика конвейера ленточного тяжелого для вскрышных работ (таблица Н-49-01-004)

Наименование оборудования	Масса оборудования конвейеров, т	
	стационарных	передвижных
Секция станины конвейера	0,85	0,43
Роликоопора (верхняя) желобчатая	0,09	0,09
Ролик нижний	0,08	0,08
Автоматическая роликоопора	0,2	0,2
Концевая станция	25	25
Загрузочный бункер	-	19,5
Приводная станция с пятью приводными барабанами	110	210
Сбрасывающая тележка	-	94

Примечание: оборудование поступает на монтажную площадку отдельными секциями и узлами.

Таблица 12

Техническая характеристика приводной станции (нормы с Н-49-01-004-26 по Н-49-01-004-48)

Приводная станция поступает следующими узлами:	
Звено трапа (гусениц), т	0,2
Ходовой привод, т	25
Приводной барабан, т	9,5
Отклоняющий барабан, т	9,5
Натяжная тележка с барабаном, т	3,4
Буксирная балка, т	19,6
Решетчатый настил, т	7,5
Бункер, т	10
Электропривод, т	17
Натяжная автоматическая лебедка, т	3,4
Грязевый конвейер:	
приводной барабан, т	1,5
натяжной барабан, т	0,6
скребки, т	0,3

Таблица 13

Техническая характеристика сбрасывающей тележки (нормы с Н-49-01-004-49 по Н-49-01-004)

Сбрасывающая тележка поступает следующими узлами:	
Ходовая часть, т	1,5
Несущий каркас, т	12,5

Набегающая часть, т	4,5
Хвостовая часть, т	3
Каркас передаточной тележки, т	19,7
Загрузочная стрела, т	38,8
Отклоняющий барабан, т	6,5
Пылевой конвейер:	
приводной барабан, т	0,5
натяжной барабан, т	0,3
Электропривод, т	6,7

Таблица 14

Техническая характеристика конвейера ленточного безроликового (таблица Н-49-01-005)

Рабочая ветвь ленты вместо роlikоопор движется по настилу.		
Ширина ленты, мм	500	650
Масса приводной станции, кг	453	535
Масса натяжной станции, кг	519	662
Длина секции короба, мм	3000	3000
Масса секции короба, кг	400	480

Примечание: оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 15

Техническая характеристика конвейера ленточного передвижного, реверсивного (таблица Н-49-01-006)

Ширина ленты, мм	800	1000	1200	1400	1600	2000
Масса, кг:						
1 секции станины	1487	2100	2464	3157	4010	5300
натяжной станции	835	983	1405	1510	1738	2110
приводной станции	2085	3200	3510	3680	3810	4050
разгрузочной воронки	52	215	815	823	943	1107
отклоняющего барабана	148	162	232	301	350	425
верхней роlikоопоры	44	53	80	120	165	190
нижней роlikоопоры	18	35	48	62	75	85
скребка	65,5	81	76	79,5	115	122
Скорость движения ленты, м/с	1-2	1-2	1,2-2	1,6-2	2,0	2,5
Производительность, м ³ /ч	205-640	320-920	550-740	1000-1250	1320-1640	1890-2360

Таблица 16

Техническая характеристика конвейера подвесного грузонесущего (таблица Н-49-01-007)

Шаг цепи, мм	80-160
Скорость движения цепи, м/мин	0,3-23,6
Шаг кареток, мм	160-1280
Максимальная нагрузка на каретку, кН	2,45-7,84

Таблица 17

Техническая характеристика конвейера подвесного толкающего (таблица Н-49-01-008)

Шаг цепи, мм	100	160	165	500
Скорость движения цепи, м/мин	5,8	2,8	13,1	4,2
Шаг толкающих кареток, мм	1800-2400	2000	1700	4200
Максимальная нагрузка на тележку, кН	4,9	19,6	16,7	24,5

Таблица 18

**Техническая характеристика металлоконструкций
(нормы с Н-49-01-008-03 по Н-49-01-008-07)**

Масса 1 м несущих балок, кг	20-34
Масса опорных тумбочек, кг	до 200

Примечание: металлоконструкции поступают на монтажную площадку укрупненными узлами.

Таблица 19

Техническая характеристика ходового пути (нормы с Н-49-01-008-08 по Н-49-01-008-10)

Двухпрофильный ходовой путь (прямой и гнутый) состоит из:	
двух швеллеров № 10-16	
двутавра № 10	
соединительных деталей и кронштейнов (2 уголка 50×50×5 мм)	
Масса 1 м прямого пути, кг	36-60
Масса 1 м гнутого пути, кг	48-60

Примечание: поступает на монтажную площадку секциями.

Таблица 20

**Техническая характеристика конвейера подвешенного грузонесущего облегченного типа
на базе двухшарнирной цепи Д-200 (таблица Н-49-01-009)**

Масса, кг:	
поддерживающих металлоконструкций (секция длиной 1,2 м)	12,3
ходового пути (секция длиной 2 м):	
прямого	52,5
гнутого	62,7
подвесок:	
жестких	11,5
винтовых	9
приводной станции	1198
натяжной станции	723
1 м цепи	4,4
стационарных подвесок (траверс)	3,6
этажерок размером 600х300х1300 мм	25
Допустимое тяговое усилие цепи, кН	3,9
Грузоподъемность 1 этажерки, кг	50
Скорость движения цепи, м/мин	1,61-21,5
Шаг этажерки, мм	400

Примечание: оборудование и металлоконструкции конвейера поступают на монтажную площадку узлами и секциями.

Таблица 21

**Техническая характеристика конвейера пластинчатого общего назначения
(таблица Н-49-01-010)**

Ширина настила, мм	400-1200
Длина конвейера, м	до 80
Допустимое тяговое усилие, кН	117,6
Производительность, м ³ /ч	4-80
Скорость движения настила, м/с	0,05-0,64

Примечание: конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 22

**Техническая характеристика конвейера лоткового пластинчатого
(таблица Н-49-01-011)**

Ширина лотка, мм .	800	1400
Масса, кг:		
приводной станции	7385	17500
натяжной станции	2569	2880
станины	4364,8	5178,2
роликовой дорожки	1806	2500
опорного ролика	8,9	30,1
лотка	52,9	123
1 м цепи с лотками	179,2	516,6

Примечание: оборудование конвейера поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 23

**Техническая характеристика конвейера пластинчатого вертикально-замкнутого
двухцепного (таблица Н-49-01-012)**

Ширина настила, мм	5000
Скорость перемещения настила, м/с	12
Грузоподъемность конвейера, т	100
Шаг цепи, мм	400
Масса, кг:	
приводной станции	27300
натяжной станции	17060
станины	103000
полотна настила	304300
1 м цепи	68
ролика .	35

Примечание: оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 24

**Техническая характеристика конвейера цепного с двумя рядами пластин
(таблица Н-49-01-013)**

Конвейер имеет две втулочно-роликовые цепи	
Расстояние между осями цепей, мм	820
Ширина съемки пластин, мм	7270
Масса, кг:	
приводной станции	1029
натяжной станции	625
секции станины	99
1 м цепи	18,7
Шаг цепи, мм	180

Примечание: конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 25

**Техническая характеристика конвейера ковшового наклонного
(таблица Н-49-01-014)**

Станина конвейера состоит из отдельных металлических секций, каждая массой 1600 кг.	
Винтовая натяжная станция в зону монтажа поступает в собранном виде.	
Габариты, мм:	
длина	2150

ширина	1851
масса станции, кг	2056
Приводная станция поступает на монтажную площадку в собранном виде; рама, редуктор и электродвигатель - отдельно.	
Масса рамы приводной станции, кг	1150.
Масса приводной станции, кг	3750
Шаг цепи, мм	400
Ширина ковша, мм	800
Масса ковша, кг	43,76
На монтажную площадку цепь поступает отдельными узлами и секциями.	
Масса 1 м цепи, кг	151,46

Таблица 26

**Техническая характеристика конвейера тележечного
горизонтально-замкнутого (таблица Н-49-01-015)**

Наибольшая нагрузка на платформу, кН	4,9-19,6
Допустимое тяговое усилие, кН	24,5-39,2
Скорость конвейера, м/мин	1,5-6
Шаг платформы, мм	1000-1600

Примечание: конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 27

**Техническая характеристика конвейера скребкового цепного
общего назначения (таблица Н-49-01-016)**

Длина конвейера, мм	60
Шаг цепи, мм	100-200
Производительность, м ³ /ч	до 400
Скорость движения цепи, м/с	0,1-0,4
Ширина скребка, мм	230-1200
Угол наклона конвейера	не более 40°

Примечание: оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 28

**Техническая характеристика конвейера скребкового ленточного
с шириной скребка 450 мм (таблица Н-49-01-017)**

Масса, кг:	
секции желоба	84
привода-натяжки	420
оборотной станции	380
Диаметр барабана оборотной станции, мм	640
Ширина барабана оборотной станции, мм	900
Масса 1 скребка, кг	8,4
Ширина скребка, мм	450
Производительность, т/ч	110
Скорость движения ленты, м/с	0,5

Примечание: оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 29

**Техническая характеристика конвейера цепь-скребкового
с шириной скребка 220 мм (таблица Н-49-01-018)**

Производительность, т/ч	5
Скорость движения, м/мин	6,1
Модель редуктора	ТДТ-926
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Масса натяжной станции, кг	302
Масса секции кожуха, кг	150
Габариты секции кожуха, мм:	
ширина	240
высота	400
Масса приводной станции, кг	730
Цепь-скребок:	
ширина, мм	229
высота, мм	182
шаг скребка, мм	152
масса, кг	2

Примечание: транспортируемый материал: кварцевый песок, бетон, уголь плотностью от 800 до 1600 кг/м³

Таблица 30

**Техническая характеристика конвейера скребкового
трубчатого (таблица Н-49-01-019)**

Производительность, м ³ /ч	10
Скорость, м/с	0,2
Диаметр трубы, мм	66
Диаметр троса, мм	12
Масса кг:	
опорного кронштейна	6
приводной станции	53
поворотного устройства	18
секции трубы	26
Диаметр скребка, мм	58
Диаметр поворотного устройства, мм	180

Примечание: конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 31

**Техническая характеристика конвейера скребкового цепного
с шириной скребка 5220 мм (таблица Н-49-01-020)**

Масса, кг:	
привода	614
приводного вала	970
натяжной станции	199,2
верхнего кронштейна	36,5
нижнего кронштейна	59,5
секции направляющего уголка 63×63×5 мм	133,2
скребка (5220×158×80 мм)	33,1
Шаг цепи, мм	100
Скорость движения скребков, мм/с	7,3
Скорость вращения ведущего вала (приводного), об/мин	0,334
Площадь сгребания осадков, м ²	155

Таблица 32

**Техническая характеристика конвейера цепного вертикального
(таблица Н-49-01-021)**

Приводная станция массой, кг:	
общая	9310
приводного вала	4760
привода	4550
Натяжная станция массой, кг	
станция в сборе	2870
рама	1500
Размеры, мм:	
диаметр звездочки	1151
длина вала	2500
ход натяжки	600
Этажерка размером 2000×800 мм, масса, кг	101
Двойная разборная цепь:	
длина секции, м	8,4
шаг звена, мм	200
натяжка цепи, т	6,3
Консольный вал в сборе:	
масса вала, кг	1580
диаметр звездочки, мм	1405
длина вала, мм	1560

Примечание: приводная, натяжная станции и этажерки поступают на монтажную площадку отдельными узлами, двойная цепь - в разобранном виде. Консольный вал с двумя опорными подшипниками и звездочкой поступает на монтаж в сборе.

Таблица 33

**Техническая характеристика конвейера винтового
одношнекового (таблица Н-49-01-022)**

Параметры	Диаметр винта, мм			
	150	200-250	300-400	500-600
Шаг винта, мм	160	240	320	400
Длина секции желоба, мм	2000	2000	3000	3000
Габариты желоба, мм:				
ширина	320	412	540	640
высота	450	600	830	940
Масса привода, кг	360	716	1000	1544
Масса 1 м конвейера (без привода), кг	58	111	145	196
Производительность конвейера, м ³ /ч	100	100	100	100

Примечание: на монтажную площадку конвейер поступает отдельными узлами.

Таблица 34

**Техническая характеристика конвейера винтового
двухшнекового (таблица Н-49-01-023)**

Рама	сварная металлоконструкция из уголка 50 х 50 х 5 и 32 х 32 х 3 мм.
Предохранительный борт	стальной лист 1200 х 420 х 3 мм с ограничительным уголком 75 х 75 х 6 мм.
Масса всех металлоконструкций конвейера	1810 кг

Секция желоба	сварная металлоконструкция из листовой стали толщиной 5 мм имеет полукруглую форму.
Длина секции	1,5 м, масса 65 кг.
Масса привода	365 кг.
Диаметр винтов конвейера	200 мм.

Примечание: конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 35

Техническая характеристика рольганга (таблица Н-49-01-024)

Диаметр роликов, мм	75, 105, 155
Ширина рольганга, мм	300-500, 650, 800, 1000

Таблица 36

**Техническая характеристика роликового пода
(таблица Н-49-01-025)**

Масса, кг:	
приводной станции	807
натяжной станции	138
1 м втулочно-катковой цепи	13
отклоняющей звездочки	35,8
рабочей звездочки	16
подшипника	35
ролика	2700
секции направляющих цепи	124
Ширина роликового пода, мм	3700
Диаметр ролика, мм	175

Примечание: оборудование поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 37

**Техническая характеристика конвейера вибрационного
(таблица Н-49-01-026)**

Наименование узлов	Габариты, мм	Масса, кг
Рама (швеллер № 20, листовая сталь толщиной 20 мм)	740×13000	1000
Опора (нижняя плита, скоба, коробок с амортизаторами и ограничительные пластины)	580×580×310	47,7
Приводная станция	660×850×1000	328
Желоб (листовая сталь толщиной 4 мм, уголок 45×45×5 мм, полоса 50×5 мм)	500×450×3500	400
Тяга	-	24

Примечание: 1. производительность конвейера 20-50 т/ч;
2. конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 38

Техническая характеристика элеватора (таблица Н-49-01-027)

Ширина ковша или полки	от 160 до 900 мм.
Высота элеватора	до 40 м.
Основной орган ленточного элеватора	транспортная лента,
Основной орган цепного элеватора	пластинчатая втулочно-роликовая цепь.
Производительность, т/ч	3,4-140
Скорость движения, м/с	1,1-1,56
Ширина ковша или полки, мм	160-900
Шаг ковша или полки, мм	300-500

Примечание: элеватор поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 39

**Техническая характеристика конвейера штангового
вертикально-замкнутого (таблица Н-49-01-028)**

Привод конвейера	гидравлический
Длина конвейера, м	65,5
Масса перемещаемого груза, кг	0,5-50
Ширина конвейера по лапам, мм	980
Высота конвейера, мм	1030
Общая масса конвейера в сборе, т	86,8

Примечание: оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Таблица 40

Техническая характеристика редуктора (таблица Н-49-02-001)

Тип редуктора	Марка	Масса, кг
Цилиндрические трехступенчатые соосные	ЦСН-20	312
	ЦСН-25	605
	ЦСН-35	1200
	ЦСН-45	2075
	ЦСН-55	3510
Цилиндрические трехступенчатые вертикальные крановые	ВК-475	215
	ВК-550	279
Цилиндрические двухступенчатые горизонтальные крановые	Ц2-250	85
	Ц2-300	136
	Ц2-350	204
	Ц2-400	317
	Ц2-500	505
	Ц2-650	1090
	Ц2-750	1650
Коническо-цилиндрические двухступенчатые горизонтальные	КЦ1-200	190
	КЦ1-250	400
	КЦ1-300	490
	КЦ1-400	1010
	КЦ1-500	1470
Коническо-цилиндрические трехступенчатые горизонтальные	КЦ2-500	435
	КЦ2-750	1270
	КЦ2-1000	2665
	КЦ2-1300	5380

Примечание: редукторы поступают на монтажную площадку в собранном виде.

Таблица 41

**Техническая характеристика бункерного затвора
(таблица Н-49-02-004)**

Затворы по способу действия разделяются на следующие типы:	
1. Секторный, мм	400×400, 400×600, 750×750
2. Челюстной:	
с ручным приводом, мм	400×400, 500×500, 600×600
с пневматическим приводом, мм	400×400, 500×500, 600×600
3. Шиберный:	
с ручным приводом, мм	400×400, 500×500, 600×600
с пневматическим приводом, мм	400×400, 500×500, 600×600

Примечание: на монтажную площадку бункерный затвор поступает в собранном виде, привод - отдельно.

Таблица 42

**Техническая характеристика неподвижного лотка
(таблица Н-49-02-007)**

Угол наклона	от 0° до 10°.
Размеры лотка, мм:	
Ширина	454, 500, 685, 750, 1000, 1250
Длина	500, 750, 900, 1460, 1500, 1900

Примечание: на монтажную площадку лоток поступает в собранном виде.

Приложение 49.3

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-49**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При разметке и провешивании осей наклонного конвейера	Н-49-01-001 (01, 02)	1,1
2	При установке металлоконструкций станины на металлическое основание	Н-49-01-001 (03-07)	1,3
3	При установке металлоконструкций станины наклонных конвейеров	Н-49-01-001 (03-07)	1,1
4	При установке подвесных приводных барабанов	Н-49-01-001 (08-12)	1,1
5	При установке подвесных натяжных станций	Н-49-01-001 (13-27)	1,1
6	При установке роlikоопор для наклонных конвейеров	Н-49-01-001 (30-44)	1,35
7	При обтяжке барабанов резиной на конвейерах со сбрасывающей тележкой	Н-49-01-001-55	1,2
8	При монтаже разгрузочной тележки в собранном виде	Н-49-01-001 (66-70)	0,6
9	При монтаже столов менее четырех:		
9.1	трех столов	Н-49-01-001 (61-65)	1,15
9.2	двух столов	Н-49-01-001 (61-65)	1,2
9.3	одного стола	Н-49-01-001 (61-65)	1,25
10	При установке металлоконструкций станины на металлическое основание	Н-49-01-002 (05, 06)	1,3
11	При разметке осей и установке станины наклонных конвейеров	Н-49-01-002 (01-06)	1,1
12	При установке роlikоопор для наклонных конвейеров	Н-49-01-002 (11-14)	1,35
13	При монтаже рамы с готовыми отверстиями	Н-49-01-007 (23, 24)	0,8
14	При монтаже станций с винтовым устройством	Н-49-01-007 (25-27)	0,8
15	При длине кривых участков более 20%	Н-49-01-007 (36, 37)	1,2
16	При длине кривых участков более 20%	Н-49-01-007 (55, 56)	1,2
17	При наличии кривых участков более 20% и при наличии промежуточных приводных и натяжных станций	Н-49-01-008 (90-95)	1,2

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
18	При длине кривых участков более 20%	Н-49-01-009 (13, 14)	1,2
19	При монтаже приводной станции с двумя парами шестерен	Н-49-01-010 (13-16)	1,3
20	При разметке осей, установке станины и ходовой части и испытании наклонных конвейеров	Н-49-01-010 (01-12, 21-24, 30-37)	1,1
21	При монтаже готовой цепи (без сборки ее в звенья и секции)	Н-49-01-010 (21-24)	0,4
22	При монтаже приводных и натяжных станций в сборе	Н-49-01-011 (13-20)	0,8
23	При сборке и установке звездочек и цепи на станину приводной станции	Н-49-01-015 (04, 05)	1,3
24	При опускании приводной, натяжной и оборотной станций в котлован краном	Н-49-01-015 (04-10)	0,8
25	При изготовлении, установке направляющих и рельсов на раму натяжной станции на месте монтажа	Н-49-01-015 (06-08)	1,3
26	При монтаже наклонных конвейеров:		
26.1	при угле наклона до 5°	Н-49-01-022, Н-49-01-023	1,1
26.2	при угле наклона до 10°	Н-49-01-022, Н-49-01-023	1,25
26.3	при угле наклона до 15°	Н-49-01-022, Н-49-01-023	1,45
26.4	при угле наклона до 20°	Н-49-01-022, Н-49-01-023	1,55
27	При установке роликов на кривых участках пути	Н-49-01-024 (06-17)	1,3
28	При укладке ленты на конвейер со сбрасывающей тележкой	Н-49-02-002 (01-14)	1,2
29	При укладке ленты на наклонные конвейеры	Н-49-02-002 (01-14)	1,35