

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 52.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

I. Техническая часть

1.52.1. Настоящим сборником предусмотрены нормы на работы по устройству шахтных колодцев механизированным способом, на монтаж водоподъемного оборудования, применяемого для сельскохозяйственного водоснабжения, а также на монтаж дождевальных установок.

1.52.2. Нормами сборника учтены:

доставка оборудования к месту установки на расстояние до 50 м;

проверка состояния оборудования по наружному осмотру, частичная разборка, очистка и устранение мелких дефектов после осмотра, смазка и регулировка (проверка взаимодействия узлов);

подбор инструмента, содержание рабочего места в надлежащем порядке и чистоте.

1.52.3. В описании состава работ перечислены основные технологические элементы процесса. Элементы, являющиеся неотъемлемой частью технологических процессов, но не приведенные в составе работ, дополнительному учету не подлежат.

1.52.4. Нормами сборника не предусмотрены:

устройство фундаментов и оснований для устанавливаемого оборудования;

изготовление крепежного материала (болтов, скоб, подвесок и т.п.) и опорных кронштейнов;

установка и снятие такелажных приспособлений (тяговых лебедок, блочно-рычажных приспособлений и др.);

устройство постоянных ограждений передач;

установка электродвигателей, не являющихся основной частью устанавливаемого оборудования.

1.52.5. Работа машинистов крана и трактористов нормами сборника не предусмотрена и учитывается дополнительно.

1.52.6. В сборниках НТ затраты труда рабочих и машинистов указываются в человеко-часах. В графе 5 «НТ рабочих, чел.-ч» таблиц НТ приведены затраты труда на звено рабочих, квалификационный и количественный состав звена которых приведен в графах 8 и 9 соответственно. На процессы с использованием машин и/или механизмов (далее – машины) в графе 6 «НТ машинистов, чел.-ч» приведены затраты труда на одного машиниста. При использовании нескольких машин и/или при управлении машиной несколькими машинистами, указанное в нормах значение учитывается для каждой машины с умножением на количество машинистов, закрепленных за машиной.

1.52.7. Предусмотренный составами звеньев слесарь строительный принимает участие во всем технологическом процессе, связанном с устройством шахтных колодцев.

1.52.8. Наименования профессий: монтажник сельскохозяйственного оборудования и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию для краткости в сборнике именуются соответственно монтажник, электромонтажник.

1.52.9. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ и требований по качеству работ согласно соответствующим сводам правил и нормативно-техническим документам в сфере строительства, в том числе техническим условиям на механизированные водоподъемные установки на шахтных колодцах; на изготовление железобетонных колец; на дождевальную машину ДМ «Фрегат»; на колесный дождевальный трубопровод ДКШ-64 «Волжанка», на дождевальную машину ДФ-120 «Днепр», на дождевальную машину ЭДМФ «Кубань-М».

1.52.10. Рабочие знают и соблюдают правила техники безопасности при выполнении работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.52.11. Классификация грунтов для проходки шахтных колодцев агрегатом КШК-30А приведена в приложении 52.1.

1.52.12. Техническая характеристика оборудования, предусмотренного сборником приведена в приложении 52.2.

1.52.13. В случае производства работ по откачке воды в течение большего времени, чем предусмотрено в таблице Н-52-01-005 (что подтверждается актом с участием производителя работ), затраты труда определяются по фактическому времени откачки воды.

1.52.14. Нормами таблицы Н-52-01-006 предусмотрено изготовление колец высотой 1 м.

1.52.15. Нормами таблицы Н-52-02-001 предусмотрен монтаж одноступенчатых насосов. При монтаже многоступенчатых насосов (до четырех ступеней) к нормам на каждую ступень свыше одной применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 52.3.

1.52.16. Нормами таблицы Н-52-02-004 предусмотрен монтаж насоса с помощью лебедки бурового агрегата.

1.52.17. Нормами таблицы Н-52-03-001 предусматривается монтаж дождевальной машины при помощи автокрана.

1.52.18. Нормами таблицы Н-52-03-002 предусматривается монтаж крыла дождевального трубопровода при помощи автокрана.

1.52.19. Нормами таблиц Н-52-03-003, Н-52-03-004, Н-52-03-005 предусматривается монтаж дождевальной машины при помощи автокрана.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-52-01 Устройство шахтных колодцев								
Таблица Н-52-01-001 Монтаж и демонтаж агрегата КШК-30А								
Н-52-01-001-01-01	Монтаж агрегата КШК-30А	1 агрегат	1. Выгрузка оборудования и полевого имущества. 2. Установка, выравнивание по горизонтали, укрепление платформы. 3. Установка вышки в рабочее положение строго по вертикали. 4. Установка бурильной штанги с перкой в бур и соединение ее с ведущим винтом. 5. Присоединение к буру тросодержателя.	1,3334	1,3333	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-001-02-01	Демонтаж агрегата КШК-30А	1 агрегат	1. Снятие бура с бурильной штанги с перкой и отсоединение тросодержателя от бура. 2. Опускание вышки в транспортное положение с закреплением ее хомутами. 3. Относкa деталей оборудования в сторону от агрегата до 5 м. 4. Погрузка оборудования и полевого имущества на платформу и в кузов автомашины.	1,1	1,1	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-001-03-01	Разборка колонны штанг	1 м глубины колодца	-	0,15	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-52-01-002 Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А								
Н-52-01-002-01-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 10 м: группа грунтов I	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	0,54	0,54	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-02-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 10 м: группа грунтов II	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	0,64	0,64	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-03-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 10 м: группа грунтов III	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	0,9	0,9	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-04-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 10 м: группа грунтов IV	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	1,5	1,5	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-01-002-05-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 20 м: группа грунтов I	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	0,64	0,64	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-06-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 20 м: группа грунтов II	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	0,72	0,72	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-07-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 20 м: группа грунтов III	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	1	1	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-08-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 20 м: группа грунтов IV	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	1,6	1,6	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-01-002-09-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 30 м: группа грунтов I	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	0,72	0,72	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-10-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 30 м: группа грунтов II	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	0,83	0,83	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-11-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 30 м: группа грунтов III	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	1,2	1,2	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-002-12-01	Проходка шахтных колодцев агрегатом КШК-30А, интервалы глубины до 30 м: группа грунтов IV	1 м проходки	1. Опускание бура в шахту и наполнение его грунтом. 2. Подъем на поверхность бура с разгрузкой его от грунта и откидкой грунта в сторону до 3 м. 3. Нарращивание штанги по мере углубления бура.	1,8	1,8	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-52-01-003 Установка в шахту колодца металлического опорного кольца и крепление шахты колодца железобетонными обсадными кольцами при помощи агрегата КШК-30А								
Н-52-01-003-01-01	Установка в шахту колодца металлического опорного кольца при помощи агрегата КШК-30А	1 кольцо	1. Открытие крышки оголовка. 2. Закрепление бура с помощью хомутика на бурильной штанге. 3. Отсоединение троса моторной лебедки от тросодержателя. 4. Укладка металлического опорного кольца на оголовок. 5. Закрепление концов троса ручных лебедок. 6. Опускание металлического опорного кольца в шахту на 2-3 м от поверхности. 7. Закрепление крышки оголовка.	0,33	0,33	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-003-02-01	Крепление шахты колодца железобетонными обсадными кольцами при помощи агрегата КШК-30А	1 кольцо	1. Подтаскивание колец к шахте. 2. Подтягивание обсадного кольца внутрь вышки и приподнимание его над оголовком с помощью моторной лебедки. 3. Открытие крышки колодца, опускание и установка обсадного кольца с помощью моторной лебедки на металлическое кольцо - поддон или ранее установленное обсадное кольцо. 4. Опускание установленного обсадного кольца в шахту с помощью ручных лебедок с заполнением шва в стыках колец цементным раствором 1:2 и с приготовлением последнего вручную.	0,37	0,37	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-52-01-004 Устройство в шахтном колодце донного фильтра толщиной 0,5 м								
Н-52-01-004-01-01	Устройство в шахтном колодце донного фильтра толщиной 0,5 м	1 колодец	1. Откачка воды из шахты колодца специальной бадьей с помощью моторной лебедки агрегата. 2. Опускание в колодец с помощью моторной лебедки бады с предварительно отсортированным фильтрующим материалом по фракциям с последующим разравниванием каждого слоя в отдельности.	1,9	1,9	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Таблица Н-52-01-005 Откачка воды из шахтного колодца при помощи агрегата КШК-30А								
Н-52-01-005-01-01	Строительная откачка воды из шахтного колодца при помощи агрегата КШК-30А	1 колодец	1. Спуск и подъем бады с помощью моторной лебедки при откачке воды до полного ее осветления (при строительной откачке) и со сливанием воды в мерный сосуд (при пробной откачке). 2. Замер уровня воды в колодце.	1,1	1,1	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-52-01-005-02-01	Пробная при двух понижениях откачка воды из шахтного колодца при помощи агрегата КШК-30А	1 колодец	1. Спуск и подъем бады с помощью моторной лебедки при откачке воды до полного ее осветления (при строительной откачке) и со сливанием воды в мерный сосуд (при пробной откачке). 2. Замер уровня воды в колодце.	1,3	1,3	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-52-01-006 Изготовление арматурных каркасов и железобетонных колец для шахтных колодцев								
Н-52-01-006-01-01	Изготовление арматурных каркасов для шахтных колодцев: внутренний диаметр 750 мм	100 кг каркасов	1. Раскатка бухты арматурной сетки. 2. Размотка арматурной сетки и резка по размеру. 3. Гнутье армокаркаса из сетки. 4. Вязка стыка армокаркаса. 5. Установка и крепление монтажных петель.	5,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-52-01-006-02-01	Изготовление арматурных каркасов для шахтных колодцев: внутренний диаметр 1000 мм	100 кг каркасов	1. Раскатка бухты арматурной сетки. 2. Размотка арматурной сетки и резка по размеру. 3. Гнутье армокаркаса из сетки. 4. Вязка стыка армокаркаса. 5. Установка и крепление монтажных петель.	4,1	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-52-01-006-03-01	Изготовление арматурных каркасов для шахтных колодцев: внутренний диаметр 1250 мм	100 кг каркасов	1. Раскатка бухты арматурной сетки. 2. Размотка арматурной сетки и резка по размеру. 3. Гнутье армокаркаса из сетки. 4. Вязка стыка армокаркаса. 5. Установка и крепление монтажных петель.	3,2	-	2-101-03	Арматурщик 3 разр.	1
Н-52-01-006-04-01	Изготовление железобетонных колец для шахтных колодцев: внутренний диаметр кольца 750 мм	1 кольцо	1. Сборка металлических форм из готовых элементов. 2. Установка арматурных каркасов при помощи крана с укладкой и уплотнением бетонной смеси. 3. Выравнивание и заглаживание поверхностей. 4. Разборка форм.	1,4	-	2-195-02	Стропальщик 2 разр.	1
						2-204-04	Формовщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-01-006-05-01	Изготовление железобетонных колец для шахтных колодцев: внутренний диаметр кольца 1000 мм	1 кольцо	1. Сборка металлических форм из готовых элементов. 2. Установка арматурных каркасов при помощи крана с укладкой и уплотнением бетонной смеси. 3. Выравнивание и заглаживание поверхностей. 4. Разборка форм.	1,8	-	2-195-02	Стропальщик 2 разр.	1
						2-204-04	Формовщик 4 разр.	1
Н-52-01-006-06-01	Изготовление железобетонных колец для шахтных колодцев: внутренний диаметр кольца 1250 мм	1 кольцо	1. Сборка металлических форм из готовых элементов. 2. Установка арматурных каркасов при помощи крана с укладкой и уплотнением бетонной смеси. 3. Выравнивание и заглаживание поверхностей. 4. Разборка форм.	2,5	-	2-195-02	Стропальщик 2 разр.	1
						2-204-04	Формовщик 4 разр.	1
Н-52-01-006-07-01	Изготовление железобетонных колец для шахтных колодцев: внутренний диаметр кольца 1500 мм	1 кольцо	1. Сборка металлических форм из готовых элементов. 2. Установка арматурных каркасов при помощи крана с укладкой и уплотнением бетонной смеси. 3. Выравнивание и заглаживание поверхностей. 4. Разборка форм.	2,9	-	2-195-02	Стропальщик 2 разр.	1
						2-204-04	Формовщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-52-02 Водоподъемное оборудование								
Таблица Н-52-02-001 Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса								
Н-52-02-001-01-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 15 м: масса насоса до 50 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	14	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-52-02-001-02-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 15 м: масса насоса св. 50 до 100 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	19	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-02-001-03-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 20 м: масса насоса до 50 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	17	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-52-02-001-04-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 20 м: масса насоса св. 50 до 100 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	22	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-02-001-05-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 25 м: масса насоса до 50 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	19,5	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-52-02-001-06-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 25 м: масса насоса св. 50 до 100 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	26	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-02-001-07-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 30 м: масса насоса до 50 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	23	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-52-02-001-08-01	Монтаж в шахтном колодце центробежного насоса, глубина колодца (до уровня воды) до 30 м: масса насоса св. 50 до 100 кг	1 насос	1. Установка насоса на готовом основании и набивка сальников. 2. Установка всасывающей трубы с приемным клапаном. 3. Установка фланца на напорной части насоса. 4. Установка задвижки и манометра. 5. Установка щитка с рубильником и магнитным пускателем, присоединение его к электросети и прокладывание кабеля от щитка к двигателю. 6. Заземление установки. 7. Смазка, пробный пуск, регулировка насоса.	30	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-52-02-002 Монтаж в шахтном колодце плавающего центробежного насоса ПН-25								
Н-52-02-002-01-01	Монтаж в шахтном колодце плавающего центробежного насоса ПН-25	1 насос	1. Установка, выверка и закрепление насоса на понтоне. 2. Установка всасывающей и нагнетательной труб с приемным клапаном и арматурой. 3. Смазка, регулировка и пробный пуск насоса.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-52-02-003 Монтаж в шахтном колодце ленточного водоподъемника ВЛМ-100								
Н-52-02-003-01-01	Монтаж в шахтном колодце ленточного водоподъемника ВЛМ-100	1 водоподъемник	1. Установка железобетонных стоек у оголовка колодца. 2. Установка наземной части водоподъемника на стойках. 3. Заготовка ленты определенной длины. 4. Установка ленты. 5. Спуск блок-балласта в колодец. 6. Установка двигателя. 7. Запуск водоподъемника и его регулировка.	6,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-52-02-004 Монтаж в шахтном колодце винтового водоподъемника ИВЭ-20 3								
Н-52-02-004-01-01	Монтаж в шахтном колодце винтового водоподъемника ИВЭ-20/3: интервал глубины до 10 м	1 водоподъемник	1. Установка рамы электропривода. 2. Присоединение гибкого вала с трубой к насосу. 3. Установка муфт и монтажных хомутов. 4. Спуск насоса с гибким валом в колодец. 5. Установка подшипников. 6. Спуск валов и водоподъемных труб в колодец. 7. Монтаж приводной системы. 8. Регулировка и опробование установки.	8,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-02-004-02-01	Монтаж в шахтном колодце винтового водоподъемника ИВЭ-20/3: интервал глубины св. 10 до 20 м	1 водоподъемник	1. Установка рамы электропривода. 2. Присоединение гибкого вала с трубой к насосу. 3. Установка муфт и монтажных хомутов. 4. Спуск насоса с гибким валом в колодец. 5. Установка подшипников. 6. Спуск валов и водоподъемных труб в колодец. 7. Монтаж приводной системы. 8. Регулировка и опробование установки.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-02-004-03-01	Монтаж в шахтном колодце винтового водоподъемника ИВЭ-20/3: интервал глубины св. 20 до 30 м	1 водоподъемник	1. Установка рамы электропривода. 2. Присоединение гибкого вала с трубой к насосу. 3. Установка муфт и монтажных хомутов. 4. Спуск насоса с гибким валом в колодец. 5. Установка подшипников. 6. Спуск валов и водоподъемных труб в колодец. 7. Монтаж приводной системы. 8. Регулировка и опробование установки.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-52-02-005 Монтаж водонапорных баков								
Н-52-02-005-01-01	Монтаж водонапорных баков: вместимость от 3 до 5 м3	1 бак	1. Проверка сварных соединений бака на течь. 2. Установка фланцев патрубков для монтажа трубопроводов. 3. Установка автокраном (с подъемом до 10 м) и крепление бака на готовом основании. 4. Монтаж труб и арматуры и соединение с водопроводной сетью. 5. Проверка бака в сборе с арматурой на течь с устранением дефектов.	37	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-02-005-02-01	Монтаж водонапорных баков: вместимость от 5 до 15 м3	1 бак	1. Проверка сварных соединений бака на течь. 2. Установка фланцев патрубков для монтажа трубопроводов. 3. Установка автокраном (с подъемом до 10 м) и крепление бака на готовом основании. 4. Монтаж труб и арматуры и соединение с водопроводной сетью. 5. Проверка бака в сборе с арматурой на течь с устранением дефектов.	48	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-02-005-03-01	Монтаж водонапорных баков: вместимость от 15 до 25 м3	1 бак	1. Проверка сварных соединений бака на течь. 2. Установка фланцев патрубков для монтажа трубопроводов. 3. Установка автокраном (с подъемом до 10 м) и крепление бака на готовом основании. 4. Монтаж труб и арматуры и соединение с водопроводной сетью. 5. Проверка бака в сборе с арматурой на течь с устранением дефектов.	61	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-52-02-006 Монтаж сборно-блочной водонапорной башни								
Н-52-02-006-01-01	Монтаж сборно-блочной водонапорной башни: вместимость бака 15 м ³	1 башня	1. Установка железобетонных блоков. 2. Укладка на них опоры (колонны) фундаментными башмаками к обреза фундамента. 3. Соединение опоры (колонны) с баком монтажными болтами. 4. Сварка места соединения (сварщиком). 5. Проверка качества сварки на течь. 6. Установка автокрана. 7. Установка якорей и укрепление боковых расчалок. 8. Подъем и установка башни. 9. Заделывание цементным раствором анкерных болтов. 10. Соединение башни с напорно-разводящей водопроводной сетью и присоединение грязевой линии. 11. Установка наружной лестницы. 12. Установка задвижек на напорно-разводящей и грязевой трубах.	120	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-02-006-02-01	Монтаж сборно-блочной водонапорной башни: вместимость бака 25 м3	1 башня	1. Установка железобетонных блоков. 2. Укладка на них опоры (колонны) фундаментными башмаками к обрезу фундамента. 3. Соединение опоры (колонны) с баком монтажными болтами. 4. Сварка места соединения (сварщиком). 5. Проверка качества сварки на течь. 6. Установка автокрана. 7. Установка якорей и укрепление боковых расчалок. 8. Подъем и установка башни. 9. Задельывание цементным раствором анкерных болтов. 10. Соединение башни с напорно-разводящей водопроводной сетью и присоединение грязевой линии. 11. Установка наружной лестницы. 12. Установка задвижек на напорно-разводящей и грязевой трубах.	137	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Раздел Н-52-03 Монтаж дождевальных установок ДМ "Фрегат", ДКШ-64 "Волжанка", ДФ-120 "Днепр", ЭДМФ "Кубань-М"								
Таблица Н-52-03-001 Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат"								
Н-52-03-001-01-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", всего: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	-	186,46	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-02-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе подготовительные работы: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-03-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опора неподвижная: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка поворотного колена, стояка, поддона, полуколыца, секторов (упоров), кронштейнов, стоп-устройств. 2. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-04-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе тележка с гидроприводом: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка и установка механизма регулирования скорости. 2. Установка напорных шлангов, толкателей колес, тросовых опор, блоков управления с растяжками механической защиты, вертикально-поддерживающих тросов и планок под уравнильные тросы. 3. Установка и выверка тележек по линии монтажа.	46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-05-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция начальная: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними планками, раскосов, направляющих роликов, скоб, кронштейнов механической защиты и трехходового клапана. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к неподвижной опоре и передвижной тележке.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-06-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 24,4 м): количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-07-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 29,3 м): количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-08-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция концевая: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовины с односторонними планками, раскосов, угольников со скобой, концевого фланца. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к передвижным тележкам.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-09-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система тросов: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов растяжки. 2. Регулировка натяжения тросов.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-10-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система механической защиты: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Размотка и укладка проволоки вдоль линии монтажа. 2. Установка и закрепление ее на роликах тележек.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-11-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система гидравлической защиты: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Подготовка к сборке системы гидравлической защиты. 2. Монтаж внешней системы гидравлической защиты. 3. Установка клапана и механического привода на стоп-устройстве, промежуточных тележках и последней тележке. 4. Установка фильтра и обратного клапана. 5. Установка полиэтиленовых труб. 6. Опробование системы гидрозащиты в работе.	37,5	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-12-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система отключения концевой дождевального аппарата: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка трехходового и диафрагменного клапанов. 2. Установка и закрепление импульсной трубки от неподвижной опоры до концевой дождевального аппарата.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-13-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе дождевальные аппараты и сливные клапаны: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка, установка и закрепление дождевальных аппаратов и сливных клапанов.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-14-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опорные колеса и их ограждения: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорных колес на рамах тележек и закрепление. 2. Установка ограждения колес.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-15-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", всего: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	-	205,06	-	-	-	-
Н-52-03-001-16-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе подготовительные работы: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-17-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опора неподвижная: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка поворотного колена, стояка, поддона, полуколыца, секторов (упоров), кронштейнов, стоп-устройств. 2. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-18-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе тележка с гидроприводом: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка и установка механизма регулирования скорости. 2. Установка напорных шлангов, толкателей колес, тросовых опор, блоков управления с растяжками механической защиты, вертикально-поддерживающих тросов и планок под уравнильные тросы. 3. Установка и выверка тележек по линии монтажа.	51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-19-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция начальная: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними планками, раскосов, направляющих роликов, скоб, кронштейнов механической защиты и трехходового клапана. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к неподвижной опоре и передвижной тележке.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-20-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 24,4 м): количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-21-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 29,3 м): количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	20,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-22-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция концевая: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовины с односторонними планками, раскосов, угольников со скобой, концевого фланца. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к передвижным тележкам.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-23-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система тросов: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов растяжки. 2. Регулировка натяжения тросов.	20,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-24-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система механической защиты: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Размотка и укладка проволоки вдоль линии монтажа. 2. Установка и закрепление ее на роликах тележек.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-25-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система гидравлической защиты: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Подготовка к сборке системы гидравлической защиты. 2. Монтаж внешней системы гидравлической защиты. 3. Установка клапана и механического привода на стоп-устройстве, промежуточных тележках и последней тележке. 4. Установка фильтра и обратного клапана. 5. Установка полиэтиленовых труб. 6. Опробование системы гидрозащиты в работе.	41	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-52-03-001-26-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система отключения концевого дождевального аппарата: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка трехходового и диафрагменного клапанов. 2. Установка и закрепление импульсной трубки от неподвижной опоры до концевого дождевального аппарата.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-27-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе дождевальные аппараты и сливные клапаны: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка, установка и закрепление дождевальных аппаратов и сливных клапанов.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-28-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опорные колеса и их ограждения: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорных колес на рамах тележек и закрепление. 2. Установка ограждения колес.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-29-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", всего: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	-	222,16	-	-	-	-
Н-52-03-001-30-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе подготовительные работы: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	21,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-31-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опора неподвижная: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка поворотного колена, стояка, поддона, полукольца, секторов (упоров), кронштейнов, стоп-устройств. 2. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-32-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе тележка с гидроприводом: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка и установка механизма регулирования скорости. 2. Установка напорных шлангов, толкателей колес, тросовых опор, блоков управления с растяжками механической защиты, вертикально-поддерживающих тросов и планок под уравнивательные тросы. 3. Установка и выверка тележек по линии монтажа.	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-33-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция начальная: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними планками, раскосов, направляющих роликов, скоб, кронштейнов механической защиты и трехходового клапана. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к неподвижной опоре и передвижной тележке.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-34-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 24,4 м): количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-35-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 29,3 м): количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-36-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция концевая: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовины с односторонними планками, раскосов, угольников со скобой, концевого фланца. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к передвижным тележкам.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-37-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система тросов: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнильных тросов и тросов растяжки. 2. Регулировка натяжения тросов.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-38-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система механической защиты: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Размотка и укладка проволоки вдоль линии монтажа. 2. Установка и закрепление ее на роликах тележек.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-39-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система гидравлической защиты: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Подготовка к сборке системы гидравлической защиты. 2. Монтаж внешней системы гидравлической защиты. 3. Установка клапана и механического привода на стоп-устройстве, промежуточных тележках и последней тележке. 4. Установка фильтра и обратного клапана. 5. Установка полиэтиленовых труб. 6. Опробование системы гидрозащиты в работе.	45	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-40-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система отключения концевого дождевального аппарата: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка трехходового и диафрагменного клапанов. 2. Установка и закрепление импульсной трубки от неподвижной опоры до концевого дождевального аппарата.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-41-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе дождевальные аппараты и сливные клапаны: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка, установка и закрепление дождевальных аппаратов и сливных клапанов.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-42-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опорные колеса и их ограждения: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорных колес на рамах тележек и закрепление. 2. Установка ограждения колес.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-43-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", всего: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	-	240,76	-	-	-	-
Н-52-03-001-44-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе подготовительные работы: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	23,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-45-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опора неподвижная: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка поворотного колена, стояка, поддона, полуколыца, секторов (упоров), кронштейнов, стоп-устройств. 2. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-46-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе тележка с гидроприводом: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка и установка механизма регулирования скорости. 2. Установка напорных шлангов, толкателей колес, тросовых опор, блоков управления с растяжками механической защиты, вертикально-поддерживающих тросов и планок под уравнильные тросы. 3. Установка и выверка тележек по линии монтажа.	60	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-47-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция начальная: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними планками, раскосов, направляющих роликов, скоб, кронштейнов механической защиты и трехходового клапана. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к неподвижной опоре и передвижной тележке.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-48-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 24,4 м): количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-49-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 29,3 м): количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	30,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-50-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция концевая: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовины с односторонними планками, раскосов, угольников со скобой, концевого фланца. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к передвижным тележкам.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-51-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система тросов: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов растяжки. 2. Регулировка натяжения тросов.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-52-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система механической защиты: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Размотка и укладка проволоки вдоль линии монтажа. 2. Установка и закрепление ее на роликах тележек.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-53-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система гидравлической защиты: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Подготовка к сборке системы гидравлической защиты. 2. Монтаж внешней системы гидравлической защиты. 3. Установка клапана и механического привода на стоп-устройстве, промежуточных тележках и последней тележке. 4. Установка фильтра и обратного клапана. 5. Установка полиэтиленовых труб. 6. Опробование системы гидрозащиты в работе.	48,5	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-52-03-001-54-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система отключения концевого дождевального аппарата: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка трехходового и диафрагменного клапанов. 2. Установка и закрепление импульсной трубки от неподвижной опоры до концевого дождевального аппарата.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-55-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе дождевальные аппараты и сливные клапаны: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка, установка и закрепление дождевальных аппаратов и сливных клапанов.	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-56-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опорные колеса и их ограждения: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорных колес на рамах тележек и закрепление. 2. Установка ограждения колес.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-57-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", всего: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	-	257,46	-	-	-	-
Н-52-03-001-58-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе подготовительные работы: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	25	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-59-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опора неподвижная: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка поворотного колена, стояка, поддона, полукольца, секторов (упоров), кронштейнов, стоп-устройств. 2. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-60-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе тележка с гидроприводом: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка и установка механизма регулирования скорости. 2. Установка напорных шлангов, толкателей колес, тросовых опор, блоков управления с растяжками механической защиты, вертикально-поддерживающих тросов и планок под уравнивательные тросы. 3. Установка и выверка тележек по линии монтажа.	64	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-61-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция начальная: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними планками, раскосов, направляющих роликов, скоб, кронштейнов механической защиты и трехходового клапана. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к неподвижной опоре и передвижной тележке.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-62-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 24,4 м): количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-63-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 29,3 м): количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	35,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-64-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция концевая: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовины с односторонними планками, раскосов, угольников со скобой, концевого фланца. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к передвижным тележкам.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-65-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система тросов: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнильных тросов и тросов растяжки. 2. Регулировка натяжения тросов.	25,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-66-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система механической защиты: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Размотка и укладка проволоки вдоль линии монтажа. 2. Установка и закрепление ее на роликах тележек.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-67-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система гидравлической защиты: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Подготовка к сборке системы гидравлической защиты. 2. Монтаж внешней системы гидравлической защиты. 3. Установка клапана и механического привода на стоп-устройстве, промежуточных тележках и последней тележке. 4. Установка фильтра и обратного клапана. 5. Установка полиэтиленовых труб. 6. Опробование системы гидрозащиты в работе.	52	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-68-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система отключения концевого дождевального аппарата: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка трехходового и диафрагменного клапанов. 2. Установка и закрепление импульсной трубки от неподвижной опоры до концевого дождевального аппарата.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-69-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе дождевальные аппараты и сливные клапаны: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка, установка и закрепление дождевальных аппаратов и сливных клапанов.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-70-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опорные колеса и их ограждения: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорных колес на рамах тележек и закрепление. 2. Установка ограждения колес.	6,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-71-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", всего: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	-	276,46	-	-	-	-
Н-52-03-001-72-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе подготовительные работы: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	27	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-73-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опора неподвижная: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка поворотного колена, стойка, поддона, полукольца, секторов (упоров), кронштейнов, стоп-устройств. 2. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-74-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе тележка с гидроприводом: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка и установка механизма регулирования скорости. 2. Установка напорных шлангов, толкателей колес, тросовых опор, блоков управления с растяжками механической защиты, вертикально-поддерживающих тросов и планок под уравнильные тросы. 3. Установка и выверка тележек по линии монтажа.	69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-75-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция начальная: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними планками, раскосов, направляющих роликов, скоб, кронштейнов механической защиты и трехходового клапана. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к неподвижной опоре и передвижной тележке.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-76-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 24,4 м): количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-77-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 29,3 м): количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	41	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-78-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция концевая: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовины с односторонними планками, раскосов, угольников со скобой, концевого фланца. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к передвижным тележкам.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-79-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система тросов: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов растяжки. 2. Регулировка натяжения тросов.	27	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-80-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система механической защиты: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Размотка и укладка проволоки вдоль линии монтажа. 2. Установка и закрепление ее на роликах тележек.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-81-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система гидравлической защиты: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Подготовка к сборке системы гидравлической защиты. 2. Монтаж внешней системы гидравлической защиты. 3. Установка клапана и механического привода на стоп-устройстве, промежуточных тележках и последней тележке. 4. Установка фильтра и обратного клапана. 5. Установка полиэтиленовых труб. 6. Опробование системы гидрозащиты в работе.	56	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-52-03-001-82-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система отключения концевого дождевального аппарата: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка трехходового и диафрагменного клапанов. 2. Установка и закрепление импульсной трубки от неподвижной опоры до концевого дождевального аппарата.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-83-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе дождевальные аппараты и сливные клапаны: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка, установка и закрепление дождевальных аппаратов и сливных клапанов.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-84-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опорные колеса и их ограждения: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорных колес на рамах тележек и закрепление. 2. Установка ограждения колес.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-85-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", всего: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	-	295,56	-	-	-	-
Н-52-03-001-86-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе подготовительные работы: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	29	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-87-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опора неподвижная: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка поворотного колена, стояка, поддона, полукольца, секторов (упоров), кронштейнов, стоп-устройств. 2. Установка опор на фундамент, выверка и закрепление анкерными болтами.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-88-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе тележка с гидроприводом: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка и установка механизма регулирования скорости. 2. Установка напорных шлангов, толкателей колес, тросовых опор, блоков управления с растяжками механической защиты, вертикально-поддерживающих тросов и планок под уравнивательные тросы. 3. Установка и выверка тележек по линии монтажа.	74	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-89-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция начальная: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними планками, раскосов, направляющих роликов, скоб, кронштейнов механической защиты и трехходового клапана. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к неподвижной опоре и передвижной тележке.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-90-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 24,4 м): количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-91-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция рядовая (длина 29,3 м): количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовин с односторонними и двусторонними планками, раскосов, скоб, тяг. 2. Сборка и установка роликов поддерживающих тросов. 3. Выверка труб по линии монтажа, соединение труб между собой и закрепление их к передвижным тележкам.	46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-92-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе секция концевая: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, крестовины с односторонними планками, раскосов, угольников со скобой, концевого фланца. 2. Выверка труб по линии монтажа, соединение их между собой и закрепление к передвижным тележкам.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-93-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система тросов: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнильных тросов и тросов растяжки. 2. Регулировка натяжения тросов.	29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-94-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система механической защиты: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Размотка и укладка проволоки вдоль линии монтажа. 2. Установка и закрепление ее на роликах тележек.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-95-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система гидравлической защиты: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Подготовка к сборке системы гидравлической защиты. 2. Монтаж внешней системы гидравлической защиты. 3. Установка клапана и механического привода на стоп-устройстве, промежуточных тележках и последней тележке. 4. Установка фильтра и обратного клапана. 5. Установка полиэтиленовых труб. 6. Опробование системы гидрозащиты в работе.	60	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-001-96-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе система отключения концевого дождевального аппарата: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка трехходового и диафрагменного клапанов. 2. Установка и закрепление импульсной трубки от неподвижной опоры до концевого дождевального аппарата.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-001-97-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе дождевальные аппараты и сливные клапаны: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка, установка и закрепление дождевальных аппаратов и сливных клапанов.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-001-98-01	Монтаж дождевальной машины ДМ "Фрегат", в том числе опорные колеса и их ограждения: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорных колес на рамах тележек и закрепление. 2. Установка ограждения колес.	7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-52-03-002 Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка"								
Н-52-03-002-01-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	39,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-02-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ вручную: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	48,3	-	-	-	-
Н-52-03-002-03-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа при помощи транспортного средства.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-04-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы вручную: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа вручную.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-05-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция начальная: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колес. 4. Сборка, установка и закрепление патрубков с телескопической трубой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-06-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция рядовая: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на одну половину колеса, одевание второй половины колеса на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-07-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе приводная тележка с силовой секцией: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка, установка и закрепление ведущих колес. 2. Установка и закрепление реверс-редуктора, бензинового бачка и двигателя. 3. Установка приводных цепей и регулировка их натяжения. 4. Установка и закрепление левого и правого водополивных трубопроводов. 5. Установка и закрепление защитного кожуха и противовеетрового тормоза.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-08-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция концевая: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса. 4. Установка и закрепление концевого патрубка с заглушкой.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-09-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе трубопроводы поливного крыла: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Соединение и закрепление секции по линии монтажа дождевателя.	4,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-10-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе аппарат дождевальный: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка дождевального аппарата с механизмом самоустановки. 2. Установка, регулирование и закрепление на водополивном трубопроводе.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-11-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе испытание дождевателя: количество секций на одно крыло машины 11 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление водозаборника (узла подсоединения) к гидранту. 2. Промывка поливных трубопроводов. 3. Установка заглушки. 4. Проверка работы дождевальных аппаратов, механизмов самоустановки. 5. Проверка и регулировка работы сливных клапанов. 6. Заправка двигателя ГСМ, пуск и опробование его с регулировкой малого газа и управления. 7. Отключение воды, отсоединение дождевателя от гидранта. 8. Передвижка дождевателя при помощи двигателя вперед на 10 м и возврат в исходное положение. 9. Окончательная регулировка и подтяжка опорных колес. 10. Подсоединение дождевателя к гидранту и пуск воды.	7,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-12-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	47,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-13-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ вручную: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	57,1	-	-	-	-
Н-52-03-002-14-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа при помощи транспортного средства.	5,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-15-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы вручную: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа вручную.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-16-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция начальная: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колес. 4. Сборка, установка и закрепление патрубков с телескопической трубой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-17-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция рядовая: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на одну половину колеса, одевание второй половины колеса на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса.	17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-18-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе приводная тележка с силовой секцией: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка, установка и закрепление ведущих колес. 2. Установка и закрепление реверс-редуктора, бензинового бачка и двигателя. 3. Установка приводных цепей и регулировка их натяжения. 4. Установка и закрепление левого и правого водополивных трубопроводов. 5. Установка и закрепление защитного кожуха и противовеетрового тормоза.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-19-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция концевая: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса. 4. Установка и закрепление концевого патрубка с заглушкой.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-20-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе трубопроводы поливного крыла: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Соединение и закрепление секции по линии монтажа дождевателя.	5,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-21-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе аппарат дождевальный: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка дождевального аппарата с механизмом самоустановки. 2. Установка, регулирование и закрепление на водополивном трубопроводе.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-22-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе испытание дождевателя: количество секций на одно крыло машины 15 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление водозаборника (узла подсоединения) к гидранту. 2. Промывка поливных трубопроводов. 3. Установка заглушки. 4. Проверка работы дождевальных аппаратов, механизмов самоустановки. 5. Проверка и регулировка работы сливных клапанов. 6. Заправка двигателя ГСМ, пуск и опробование его с регулировкой малого газа и управления. 7. Отключение воды, отсоединение дождевателя от гидранта. 8. Передвижка дождевателя при помощи двигателя вперед на 10 м и возврат в исходное положение. 9. Окончательная регулировка и подтяжка опорных колес. 10. Подсоединение дождевателя к гидранту и пуск воды.	7,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-23-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	55,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-24-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ вручную: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	65,5	-	-	-	-
Н-52-03-002-25-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа при помощи транспортного средства.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-26-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы вручную: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа вручную.	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-27-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция начальная: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колес. 4. Сборка, установка и закрепление патрубков с телескопической трубой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-28-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция рядовая: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на одну половину колеса, одевание второй половины колеса на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-29-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе приводная тележка с силовой секцией: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка, установка и закрепление ведущих колес. 2. Установка и закрепление реверс-редуктора, бензинового бачка и двигателя. 3. Установка приводных цепей и регулировка их натяжения. 4. Установка и закрепление левого и правого водоливных трубопроводов. 5. Установка и закрепление защитного кожуха и противозетрового тормоза.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-30-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция концевая: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса. 4. Установка и закрепление концевого патрубка с заглушкой.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-31-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе трубопроводы поливного крыла: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Соединение и закрепление секции по линии монтажа дождевателя.	7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-32-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе аппарат дождевальный: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка дождевального аппарата с механизмом самоустановки. 2. Установка, регулирование и закрепление на водополивном трубопроводе.	2,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-33-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе испытание дождевателя: количество секций на одно крыло машины 19 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление водозаборника (узла подсоединения) к гидранту. 2. Промывка поливных трубопроводов. 3. Установка заглушки. 4. Проверка работы дождевальных аппаратов, механизмов самоустановки. 5. Проверка и регулировка работы сливных клапанов. 6. Заправка двигателя ГСМ, пуск и опробование его с регулировкой малого газа и управления. 7. Отключение воды, отсоединение дождевателя от гидранта. 8. Передвижка дождевателя при помощи двигателя вперед на 10 м и возврат в исходное положение. 9. Окончательная регулировка и подтяжка опорных колес. 10. Подсоединение дождевателя к гидранту и пуск воды.	8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-34-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	63,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-35-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ вручную: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	74,4	-	-	-	-
Н-52-03-002-36-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа при помощи транспортного средства.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-37-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы вручную: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа вручную.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-38-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция начальная: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колес. 4. Сборка, установка и закрепление патрубков с телескопической трубой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-39-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция рядовая: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на одну половину колеса, одевание второй половины колеса на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса.	27,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-40-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе приводная тележка с силовой секцией: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка, установка и закрепление ведущих колес. 2. Установка и закрепление реверс-редуктора, бензинового бачка и двигателя. 3. Установка приводных цепей и регулировка их натяжения. 4. Установка и закрепление левого и правого водополивных трубопроводов. 5. Установка и закрепление защитного кожуха и противовеетрового тормоза.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-41-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция концевая: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса. 4. Установка и закрепление концевого патрубка с заглушкой.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-42-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе трубопроводы поливного крыла: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Соединение и закрепление секции по линии монтажа дождевателя.	8,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-43-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе аппарат дождевальный: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка дождевального аппарата с механизмом самоустановки. 2. Установка, регулирование и закрепление на водополивном трубопроводе.	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-44-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе испытание дождевателя: количество секций на одно крыло машины 23 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление водозаборника (узла подсоединения) к гидранту. 2. Промывка поливных трубопроводов. 3. Установка заглушки. 4. Проверка работы дождевальных аппаратов, механизмов самоустановки. 5. Проверка и регулировка работы сливных клапанов. 6. Заправка двигателя ГСМ, пуск и опробование его с регулировкой малого газа и управления. 7. Отключение воды, отсоединение дождевателя от гидранта. 8. Передвижка дождевателя при помощи двигателя вперед на 10 м и возврат в исходное положение. 9. Окончательная регулировка и подтяжка опорных колес. 10. Подсоединение дождевателя к гидранту и пуск воды.	8,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-45-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	71	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-46-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ вручную: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	82,7	-	-	-	-
Н-52-03-002-47-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа при помощи транспортного средства.	6,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-48-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы вручную: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа вручную.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-49-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция начальная: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колес. 4. Сборка, установка и закрепление патрубков с телескопической трубой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-50-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция рядовая: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на одну половину колеса, одевание второй половины колеса на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса.	32,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-51-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе приводная тележка с силовой секцией: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка, установка и закрепление ведущих колес. 2. Установка и закрепление реверс-редуктора, бензинового бачка и двигателя. 3. Установка приводных цепей и регулировка их натяжения. 4. Установка и закрепление левого и правого водополивных трубопроводов. 5. Установка и закрепление защитного кожуха и противовеетрового тормоза.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-52-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция концевая: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса. 4. Установка и закрепление концевого патрубка с заглушкой.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-53-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе трубопроводы поливного крыла: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Соединение и закрепление секции по линии монтажа дождевателя.	9,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-54-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе аппарат дождевальный: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка дождевального аппарата с механизмом самоустановки. 2. Установка, регулирование и закрепление на водополивном трубопроводе.	3,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-55-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе испытание дождевателя: количество секций на одно крыло машины 27 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление водозаборника (узла подсоединения) к гидранту. 2. Промывка поливных трубопроводов. 3. Установка заглушки. 4. Проверка работы дождевальных аппаратов, механизмов самоустановки. 5. Проверка и регулировка работы сливных клапанов. 6. Заправка двигателя ГСМ, пуск и опробование его с регулировкой малого газа и управления. 7. Отключение воды, отсоединение дождевателя от гидранта. 8. Передвижка дождевателя при помощи двигателя вперед на 10 м и возврат в исходное положение. 9. Окончательная регулировка и подтяжка опорных колес. 10. Подсоединение дождевателя к гидранту и пуск воды.	8,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-56-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	78,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-57-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", всего с учетом выполнения подготовительных работ вручную: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	-	91,2	-	-	-	-
Н-52-03-002-58-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы при помощи транспортных средств: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа при помощи транспортного средства.	7,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-59-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе подготовительные работы вручную: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Распаковка и комплектование крыла дождевателя. 2. Транспортировка и укладка узлов и деталей по линии монтажа вручную.	19,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-60-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция начальная: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колес. 4. Сборка, установка и закрепление патрубков с телескопической трубой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-61-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция рядовая: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на одну половину колеса, одевание второй половины колеса на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса.	37,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-62-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе приводная тележка с силовой секцией: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка, установка и закрепление ведущих колес. 2. Установка и закрепление реверс-редуктора, бензинового бачка и двигателя. 3. Установка приводных цепей и регулировка их натяжения. 4. Установка и закрепление левого и правого водополивных трубопроводов. 5. Установка и закрепление защитного кожуха и противовеетрового тормоза.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-002-63-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе секция концевая: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление сливного клапана. 2. Установка трубы на два полуколеса, одевание вторых половин колес на трубу. 3. Стыковка полуколес и закрепление колеса. 4. Установка и закрепление концевого патрубка с заглушкой.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-64-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе трубопроводы поливного крыла: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Соединение и закрепление секции по линии монтажа дождевателя.	11,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-002-65-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе аппарат дождевальный: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Сборка дождевального аппарата с механизмом самоустановки. 2. Установка, регулирование и закрепление на водополивном трубопроводе.	4,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-002-66-01	Монтаж крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 "Волжанка", в том числе испытание дождевателя: количество секций на одно крыло машины 31 шт	одно крыло дождевального трубопровода	1. Установка и закрепление водозаборника (узла подсоединения) к гидранту. 2. Промывка поливных трубопроводов. 3. Установка заглушки. 4. Проверка работы дождевальных аппаратов, механизмов самоустановки. 5. Проверка и регулировка работы сливных клапанов. 6. Заправка двигателя ГСМ, пуск и опробование его с регулировкой малого газа и управления. 7. Отключение воды, отсоединение дождевателя от гидранта. 8. Передвижка дождевателя при помощи двигателя вперед на 10 м и возврат в исходное положение. 9. Окончательная регулировка и подтяжка опорных колес. 10. Подсоединение дождевателя к гидранту и пуск воды.	9,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-52-03-003 Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр" (количество тележек на машину 10 - 12 штук)								
Н-52-03-003-01-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	-	240,22	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-02-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,58	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-03-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-04-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	28	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-003-05-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-06-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-07-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальный: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	6,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-08-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-09-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-10-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	9,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-11-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	8,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-12-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-13-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	27	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-14-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-15-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	7,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-16-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-003-17-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-18-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с supports для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-19-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-20-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-21-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-22-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	9,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-23-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-24-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	5,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-25-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-26-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	4,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-27-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 10 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	9,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-28-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	-	264,17	-	-	-	-
Н-52-03-003-29-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,63	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-30-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	15,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-31-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	31	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-003-32-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	16,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-33-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнильных тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-34-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальнй: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	6,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-35-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-36-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	5,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-37-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-38-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-39-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	3,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-40-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	29,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-41-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-42-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	8,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-43-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-003-44-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-45-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с supports для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-46-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-47-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	5,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-48-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-49-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-50-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-51-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-52-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-53-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	5,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-54-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 11 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-55-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	-	287,92	-	-	-	-
Н-52-03-003-56-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,68	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-57-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	17	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-58-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	33,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-003-59-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-60-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнильных тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-61-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальнй: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	7,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-62-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-63-01	Монтаж дождевальнй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	6,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-64-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-65-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	9,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-66-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-67-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	32,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-003-68-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-69-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	9,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-70-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-003-71-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-72-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с supports для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-73-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-74-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-75-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-76-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-77-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-78-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-003-79-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-003-80-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	5,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-003-81-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 12 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-52-03-004 Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр" (количество тележек на машину 13 - 15 штук)								
Н-52-03-004-01-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	-	311,38	-	-	-	-
Н-52-03-004-02-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-03-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-04-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	36,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-004-05-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	19,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-06-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-07-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальный: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	8,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-08-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-09-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	6,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-10-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-11-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-12-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	4,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-13-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-14-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-15-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	9,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-16-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-004-17-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-18-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с supports для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-19-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-20-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	6,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-21-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-22-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-23-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-24-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-25-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-26-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-27-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 13 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-28-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	-	335,55	-	-	-	-
Н-52-03-004-29-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,81	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-30-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	19,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-31-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-004-32-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-33-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-34-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальный: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	8,7	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-35-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-36-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	7,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-37-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-38-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-39-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	4,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-40-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	38	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-41-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	4,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-42-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-43-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-004-44-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-45-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с supports для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-46-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-47-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	7,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-48-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-49-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-50-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-51-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	7,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-52-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-53-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	6,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-54-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 14 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-55-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	-	359,89	-	-	-	-
Н-52-03-004-56-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-57-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-58-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-004-59-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	22,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-60-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	30	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-61-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальный: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	9,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-62-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-63-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	7,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-64-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-65-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	12,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-66-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-67-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	40,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-004-68-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	5,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-69-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-70-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-004-71-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-72-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с поддержками для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-73-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-74-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	7,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-75-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-76-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-77-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	30	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-78-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	7,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-004-79-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	30	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-004-80-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	6,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-004-81-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 15 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-52-03-005 Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр" (количество тележек на машину 16 и 17 штук)								
Н-52-03-005-01-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	-	382,95	-	-	-	-
Н-52-03-005-02-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,91	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-03-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	22,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-005-04-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	45	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-005-05-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	24	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-06-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнивающих тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-005-07-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальный: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	9,9	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-08-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-09-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	8,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-10-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-11-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-12-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	5,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-13-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	43	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-005-14-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	5,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-15-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-16-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-005-17-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-18-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с supports для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-19-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-20-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	8,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-21-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	3,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-22-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-23-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-24-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	8,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-25-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-26-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	7,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-27-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 16 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-005-28-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", всего: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	-	407,21	-	-	-	-
Н-52-03-005-29-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе разметка на монтажной площадке: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Разметка на монтажной площадке осевой линии расположения водопроводящего пояса и места укладки тележек, узлов и деталей ферм-открылок, водопроводящего пояса, стеблеотводов.	0,97	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-30-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе вскрытие упаковочной тары: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Вскрытие упаковочной тары, проверка комплектности машины с очисткой деталей от консервирующей смазки, комплектование узлов машины деталями и крепежными материалами.	24	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-31-01	Монтаж дождевальнoй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе погрузка на транспортное средство: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Погрузка на транспортное средство, развоз и раскладка на монтажной площадке вдоль осевой линии узлов и деталей машины.	47,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
Н-52-03-005-32-01	Монтаж дождевальнoй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление к стояку трубы ферм-открылок, кронштейнов крепления кабеля, распорки, опоры, рамки.	25,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-33-01	Монтаж дождевальнoй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов фермы: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и натяжение поддерживающих, уравнильных тросов и тросов-растяжек. 2. Регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-005-34-01	Монтаж дождевальнoй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе аппарат дождевальный: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Разборка аппарата на детали удаление смазки с трущихся поверхностей, протирка насухо. 2. Сборка и установка его на ферме.	10,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-35-01	Монтаж дождевальнoй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тележка опорная: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Проверка и подтяжка резьбовых соединений деталей тележки. 2. Установка и закрепление опорной трубы на опорной тележке.	18,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-36-01	Монтаж дождевальнoй машины ДФ-120 "Днепр", в том числе трубы соединительные: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка уплотнительных прокладок, соединение фланцев труб и закрепление их болтами. 2. Установка и закрепление уголков в сборе.	9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-37-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пояс водопроводящий: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка опорной тележки в сборе с опорной трубой в вертикальное положение. 2. Установка крестовины. 3. Подъем звена соединительных труб, установка уплотнительной прокладки и соединение звена с опорной трубой тележки. 4. Установка крестовины под соединительную трубу. 5. Установка и закрепление уголка в сборе. 6. Установка опорной тележки в сборе в рабочее положение. 7. Соединение ее опорной трубой с соединительной трубой собранного пролета. 8. Установка резиновой прокладки и уголка в сборе.	17,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-38-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе ферма в сборе: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление фермы в сборе на опорной трубе.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-39-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе планки крепления тросов: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на водопроводящем поясе планки крепления тросов.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-40-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе система тросов водопроводящего пояса: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка, натяжение, регулировка натяжения и закрепление системы тросов.	46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-52-03-005-41-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе клапан сливной: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление сливного клапана на фланце патрубка соединительной трубы.	6,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-42-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе стеблеотвод: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление стеблеотвода на опорной тележке.	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-43-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе фирменный щит с надписью "Днепр": количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на стояке крайней фермы фирменного щита с надписью "Днепр".	0,26	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-52-03-005-44-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе табличка с предупредительной надписью: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубе крайней фермы таблички с предупредительной надписью.	0,78	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-45-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе устройство заборное: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Сборка из узлов и деталей заборного устройства. 2. Установка и закрепление его к фланцу конечной опорной трубы. 3. Установка во фланцевом соединении уплотнительной прокладки, планок и кронштейна с supports для кабелей и проводов. 4. Сборка и установка опоры.	3,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-46-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе пост управления: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на крайней опорной тележке поста управления.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-47-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе механизм управления: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на промежуточной опорной тележке механизма управления.	8,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-48-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе тяга механизма управления: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление тяги механизма управления на соединительной трубе и штанге механизма управления.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-49-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе мотор-редуктор: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на раме опорной тележки мотор-редуктора. 2. Подсоединение его к механизму управления и посту управления. 3. Установка защитного кожуха.	16,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-50-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе электропроводка: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление на трубах водопроводящего пояса, фермах и заборных устройствах хомутов и кронштейнов с поддержками. 2. Укладка кабелей и проводов электропроводки в поддержки и закрепление их скобами. 3. Соединение вставки штепсельных разъемов с колодками постов механизмов управления и присоединительных коробок.	34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-51-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе светильник: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка и закрепление светильника на опоре стояка ферм.	8,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-52-03-005-52-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе опробование работы электропривода: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение электростанции к подсоединительной коробке машины. 2. Запуск генератора, проверка направления вращения валов мотор-редукторов с предварительной заливкой смазки в редуктор. 3. Остановка мотор-редукторов первой и последней тележек, остановка электродвигателей и проверка работы сигнализации промежуточных тележек.	34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-005-53-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе привод опорной тележки: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Установка приводной цепи на звездочку мотор-редуктора и регулировка ее натяжения.	7,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-52-03-005-54-01	Монтаж дождевальной машины ДФ-120 "Днепр", в том числе гидравлическое испытание: количество тележек на машину 17 шт	1 дождевальная машина	1. Подключение заборного устройства к гидранту. 2. Проверка работы среднеструйных дождевальных аппаратов, сливных клапанов и герметичности фланцевых соединений. 3. Устранение выявленных недостатков.	16	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-52-03-006 Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М"								
Н-52-03-006-01-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", всего	1 дождевальная машина	-	1065	-	-	-	-
Н-52-03-006-02-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе подготовительные работы	1 дождевальная машина	1. Распаковка и комплектование узлов машины. 2. Разметка на монтажной площадке линии монтажа. 3. Транспортировка и раскладка узлов и деталей по линии монтажа.	177	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-006-03-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе головной пролет	1 дождевальная машина	1. Установка муфты на центральной балке, подъем первой трубы и ввод ее в муфту. 2. Установка комплектов угольников, косынок и стяжек на первой трубе. 3. Подъем второй, третьей, четвертой и пятой трубы. 4. Установка комплектов угольников, косынок, стяжек, восьмигранного кольца, кронштейна приборов слежения. 5. Соединение труб по фланцам между собой и закрепление пролета на центральной балке. 6. Установка муфты на конце пятой трубы. 7. Регулировка прогиба прямолинейности и винтового скручивания.	37,8	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-006-04-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе промежуточный пролет	1 дождевальная машина	1. Подъем первой трубы, ввод ее в муфту на конце пятой трубы головного пролета. 2. Подъем второй, третьей, четвертой и пятой трубы промежуточного пролета. 3. Установка на трубах комплектов угольников, косынок, стяжек, восьмигранного кольца, кронштейна прибора слежения линии. 4. Соединение труб на фланцах между собой. 5. Установка муфты на конце пятой трубы. 6. Регулировка прогиба, прямолинейности и винтового скручивания.	139	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-05-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе предконсольный пролет	1 дождевальная машина	1. Подъем первой трубы, ввод ее в муфту на конце пятой трубы промежуточного пролета. 2. Подъем второй, третьей, четвертой и пятой трубы предконсольного пролета. 3. Установка на них комплектов уголков, косынок, стяжек, восьмигранного кольца. 4. Соединение труб на фланцах между собой. 5. Регулировка прогиба, прямолинейности и винтового скручивания.	39,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-006-06-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе консоль	1 дождевальная машина	1. Установка переходников. 2. Подъем труб консоли, соединение их по фланцам. 3. Установка мачт, крепление тросов на мачтах и трубах. 4. Регулировка прогиба и прямолинейности.	19,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-07-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе кабель	1 дождевальная машина	1. Установка заземляющих перемычек между пролетами. 2. Крепление кабеля с помощью хомутов вдоль длины главного трубопровода.	89	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-08-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе балки опорных тележек	1 дождевальная машина	1. Установка на балках опорных тележек мотор-редукторов, колесных редукторов. 2. Сборка и установка карданов и защитных кожухов.	72	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-09-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе подъем машин	1 дождевальная машина	1. Установка на пролетах машины дождевателей и штуцеров. 2. Установка стоек опор. 3. Присоединение стоек опор к балкам центральных тележек.	140,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-10-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе установка машины на колеса	1 дождевальная машина	1. Установка колес в вертикальное положение. 2. Подъем пролетов машины. 3. Установка и крепление болтов колес.	41	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-11-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе силовой агрегат	1 дождевальная машина	1. Прокладка монтажных балок, подводка силового агрегата под центральную балку. 2. Сборка патрубков.	33	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-52-03-006-12-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе водозаборное устройство	1 дождевальная машина	1. Установка переключателей под баки и успокоители. 2. Установка нагнетательного трубопровода.	3,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-13-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе электроприборы	1 дождевальная машина	1. Раскладка в местах установки приборов синхронизации в линию промежуточных тележек, крепление их на кронштейнах. 2. Прокладка и крепление кабелей к соответствующим контактам приборов, щиту управления, генератору, светильникам и дизелю.	175	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-14-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе установка машины в линию	1 дождевальная машина	1. Установка машины в линию и регулировка положения колес относительно оси канала.	19	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-15-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе пробный пуск дизеля и промывка машины	1 дождевальная машина	1. Заправка топливных баков. 2. Установка и подключение аккумуляторных батарей. 3. Пробный запуск дизеля. 4. Включение насоса, остановка дизеля.	20	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-52-03-006-16-01	Монтаж дождевальной машины ЭДМФ "Кубань-М", в том числе сдача машины	1 дождевальная машина	1. Устранение неисправностей. 2. Сдача заказчику.	60	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 52.1

Классификация грунтов для проходки шахтных колодцев агрегатом КШК-30А

Группа грунтов	Наименование и характеристика грунтов
I	Растительный слой, лесс и песок естественной влажности. Солончак и солонец мягкие.
II	Глина жирная мягкая, песок мокрый водоносный, суглинок легкий и лессовидный всех видов, супесь всех видов, чернозем и каштановые земли естественной влажности
III	Глина тяжелая комовая, лесс сухой и отвердевший всех видов, песок сухой сыпучий, солончак и солонец отвердевшие, суглинок тяжелый всех видов, в том числе: загипсованный, чернозем и каштановые земли отвердевшие
IV	Гравий мелкий и гравелистые грунты, глина тяжелая загипсованная, плывуны.

Приложение 52.2

Таблица 1

Техническая характеристика агрегата КШК-30А

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Диаметр открываемой шахты	мм	1250-1300
Максимальная глубина бурения	м	30
Привод	-	от двигателя
Мощность двигателя	кВт (л. с.)	22 (30)
Расход топлива	кг/ч	До 9
Грузоподъемность лебедки, приводимой от двигателя	кг	2000
Частота вращения бура	об/мин	11 и 22
Скорость подъема бура	м/с	0,3
Габариты в транспортном положении:		
длина	мм	7600
ширина	мм	2700
Масса агрегата	кг	5980

Таблица 2

Техническая характеристика центробежных насосов

Основные показатели	Единица измерения	Насос				
		К-8/18	К-20/30	ЗК-45/30	ВК-2/26	ВК-4/24
Необходимая мощность	кВт (л.с.)	1,5 (2,04)	4 (5,44)	7,5 (10,2)	4 (5,44)	5,5 (7,48)
Производительность	м ³ /ч	8	20	45	7,2	14,4
Полный напор	кПа(м)	176(18)	294 (30)	294 (30)	284 (26)	235 (24)
Частота вращения	об/мин	2900	2900	2900	1450	1450
Допустимая высота всасывания	м	6-6,6	5,7-8,7	6,8	5-6	4-6

Таблица 3

Техническая характеристика плавающего центробежного насоса ПН-25

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Производительность	м ³ /ч	4,5
Напор	кПа (м)	245(25)
Привод от электродвигателя	-	-
Мощность электродвигателя	кВт (л.с.)	1,1 (1,49)
Диаметр понтона	мм	650
Масса установки на понтоне	кг	85

Таблица 4

Техническая характеристика ленточного водоподъемника ВЛМ-100

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Производительность	м ³ /ч	5
Высота подъема воды	м	до 50
Скорость движения ленты	м/с	5-6
Привод от двигателей ЗИД-4,5, ДУ-8		
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	3,3(4,5)
Габариты наземной части водоподъемника:		
длина	мм	1500
ширина	"	820
высота	"	780
Масса	кг	220

Таблица 5

Техническая характеристика винтового водоподъемника ВВЭ-20/3

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Производительность	м ³ /ч	6,12
Высота подъема воды	м	30
Привод водоподъемника электрический		
Частота вращения	мин ⁻¹	500
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	1(1,36)
Частота вращения	об/мин	930
Наибольший диаметр конструкции, опускаемой в колодец	мм	130
Масса установки	кг	460

Таблица 6

Техническая характеристика водонапорных баков

Основные показатели	Единица измерения	Вместимость бака, м ³		
		3	5	25
Диаметр	м	1,55	1,85	3,3
Высота	"	1,8	2,1	3,3

Таблица 7

Техническая характеристика сборно-блочной водонапорной башни

Техническая характеристика сборно-стальной водонапорной башни				
Основные показатели	Единица измерения	Вместимость бака, м³		
		15	25	
		Высота до дна бака (длина опоры), м		
		8	12	15
Диаметр бака	м	2,6	3	3

Диаметр опоры	м	1,5	1,22	1,22
Резервная вместимость воды в опоре	м ³	14	14	17
Масса бака	кг	1106	1670	1670
Масса опоры	кг	1462	1620	1885
Масса башни в сборе	кг	2842	4033	4655

Таблица 8.1

Техническая характеристика дождевальной машины ДМ «Фрегат»

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Конструктивная длина машины при 16 тележках	м	453,5
Диаметр трубы (наружный) :		
от неподвижной опоры до 7-й тележки	мм	177,8
от 7-й тележки с учетом концевой части	мм	152,4
Число среднеструйных дождевальных аппаратов	шт.	50
Концевой дождевальный аппарат (радиус полива)	м	20...25
Расход воды	л/с	100
Средняя интенсивность дождя	мм/мин	0,25-0,3
Радиус полива с учетом концевого дождевального аппарата	м	478,5
Площадь полива с одной позиции	га	72
Производительность за 1 час чистой работы при норме полива 250-300 м ³ /га	га	72
Потери посевной площади под колесами и недолив площади в месте установки неподвижной опоры	%	До 1
Расстояние между опорами:		
от 1-й до 7-й опоры	м	24,7
от 7-й до 16-й опоры	М	29,6
Длина концевой части	м	17,5
Габариты:		
ширина	м	5,3
высота	м	6,5
колея (в транспортном положении)	м	4
ширина обода колеса	м	0,21
Расстояние от земли до трубопровода	м	2,2
Дорожный просвет	м	0,5
Масса машины:		
без воды	т	15
с водой	т	27
Агрегатируется при транспортировании с позиции на позицию трактором класса 3-5 т	-	-

Таблица 8.2

**Спецификация узлов машины ДМ «Фрегат»
в зависимости от количества тележек**

Конструктивные элементы машины	Количество тележек на машину, шт.						
	10	11	12	13	14	15	16
Опора неподвижная	1	1	1	1	1	1	1
Секция начальная	1	1	1	1	1	1	1
Секция рядовая (24,4 м)	6	6	6	6	6	6	6
Секция рядовая (29,3 м)	3	4	5	6	7	8	9
Секция концевая	1	1	1	1	1	1	1
Система тросов	11	12	13	14	15	16	17
Система механической защиты	11	12	13	14	15	16	17
Система гидравлической защиты	11	12	13	14	15	16	17

Система отключения концевых дождевального аппарата	1	1	1	1	1	1	1
Дождевальные аппараты	32	35	38	41	44	47	50
Сливные клапаны	11	12	13	14	15	16	17
Опорные колеса и их ограждения	10	11	12	13	14	15	16

Таблица 9.1

Техническая характеристика крыла колесного дождевального трубопровода ДКШ-64 «Волжанка»

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Тип установки	-	Самоходный дождевальный трубопровод позиционного действия
Источник воды	-	От гидрантов закрытой стационарной или разборной оросительной сети с водоподачей стационарными или передвижными насосными станциями
Конструктивная длина установки (двух крыльев)	м	До 791,5 (изменяется в зависимости от количества секций)
Длина одной секции	м	12,6
Расход воды двумя крыльями при длине по 400 м	л/с	64
Напор на гидранте	кПа (м)	392 (40)
Интенсивность дождя	мм/мин	0,25-0,3
Расстояние между гидрантами	м	18,3
Высота трубопровода над почвой	м	0,89
Площадь, обслуживаемая за сезон	га	70-100
Площадь, поливаемая с одной позиции	га	1,45
Общая масса машины (без воды)	кг	5465
Привод	-	От двигателя внутреннего сгорания
Мощность двигателя	кВт (л. с.)	2,94 (4)
Скорость передвижения крыла с позиции на позицию	м/мин	9
Допустимый уклон	-	До 0,02
Сменная производительность (8 ч при норме полива 300 м ³ /га)	га	5,2
Коэффициент использования рабочего времени смены при норме полива 300 м ³ /га	-	0,85

Таблица 9.2

Спецификация узлов крыла машины ДКШ-64 «Волжанка» в зависимости от количества секций

Конструктивные элементы машины	Количество секций на одно крыло машины, шт.					
	11	15	19	23	27	31
Секция начальная	1	1	1	1	1	1
Секция рядовая	9	13	17	21	25	29
Приводная тележка с силовой секцией	1	1	1	1	1	1
Секция концевая	1	1	1	1	1	1
Трубопровод поливного крыла	12	16	20	24	28	32
Аппарат дождевальный	12	16	20	24	28	32

Таблица 10.1

Техническая характеристика дождевальной машины ДФ-120 «Днепр»

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Тип машины - многоопорная, самопередвижная, фронтальная.	-	-
Ширина захвата с учетом перекрытия	м	460
Расход воды	л/с	120
Напор на гидранте	кПа (м)	442 (45)
Расстояние между гидрантами	м	54
Средняя интенсивность дождя	мм/мин	0,285
Число опорных тележек	шт.	17
Число дождевальных аппаратов	шт.	34
Привод тележек электрический	-	-
Скорость передвижения машины с позиции на позицию	км/ч	0,47
Производительность за 1 час чистой работы при поливной норме 600 м ³ /га	га	0,71
Габариты: длина ширина высота	м	44 82 75,3
Высота расположения водопроводящего трубопровода от земли	м	2,1
Агрегатирование с навешиваемой на трактор ЮМЗ-6Л электростанцией	-	-
Масса:		
дождевальной машины	кг	13347
трактора ЮМЗ-6Л (один на 3-4 машины)	кг	3404
электростанции	кг	700

Таблица 10.2

**Спецификация узлов машины ДФ-120 «Днепр»
в зависимости от количества тележек**

Конструктивные элементы машины	Количество тележек на машину, шт.							
	10	11	12	13	14	15	16	17
Ферма	10	11	12	13	14	15	16	17
Система тросов фермы	10	11	12	13	14	15	16	17
Аппарат дождевальный	20	22	24	26	28	30	32	34
Привод опорной тележки	10	11	12	13	14	15	16	17
Трубы соединительные	9	10	11	12	13	14	15	16
Пояс водопроводящий	9	10	11	12	13	14	15	16
Ферма в сборе	10	11	12	13	14	15	16	17
Планки крепления тросов	10	11	12	13	14	15	16	17
Система тросов водопроводящего пояса	10	11	12	13	14	15	16	17
Клапан сливной	18	20	22	24	26	28	30	32
Стеблеотвод	10	11	12	13	14	15	16	17
Фирменный щит	2	2	2	2	2	2	2	2
Табличка	6	6	6	6	6	6	6	6
Устройство заборное	2	2	2	2	2	2	2	2
Пост управления	2	2	2	2	2	2	2	2
Механизм управления	8	9	10	11	12	13	14	15
Тяга механизма управления	8	9	10	11	12	13	14	15
Мотор-редуктор	10	11	12	13	14	15	16	17
Электропроводка	10	11	12	13	14	15	16	17
Светильник	10	11	12	13	14	15	16	17

Таблица 11.1

Техническая характеристика дождевальная машины ЭДМФ «Кубань-М»

Основные показатели	Единица измерения	Значение
Производительность при поливной норме 600 м ³ /га за час основного времени	га	1,12
Средняя скорость передвижения машины:		
минимальная	м/с	0,0033
максимальная	м/с	0,033
Дождеватели низконапорные, секторные, короткоструйные, рефлекторные	шт.	294
Ширина захвата	м	800
Средний диаметр капель	мм	1
Средняя интенсивность дождя	мм/мин	1,1
Коэффициент земельного использования		0,975
Водопроводящий трубопровод секционный, ферменной конструкции, количество пролетов ферм	шт.	14
Длина одного пролета	м	52,5
Количество консолей	шт.	2
Длина консоли	м	25
Количество опорных тележек	шт.	16
Количество колес	шт.	32
Электродвигатель опорных тележек, марка 4АХ90Л4 УПУЗ ГОСТ (19523-81 с изм.) трехфазный, асинхронный, короткозамкнутый		
Номинальная мощность двигателя	кВт	2,2
Расстояние от поверхности земли до нижнего пояса металлоконструкции ферм (клиренс)	м	2,7
Масса машины (без учета ЗИП) не более:		
сухая	кг	47800
с водой и полной заправкой всех агрегатов	кг	65500
Габариты машины:		
ширина	м	7,85
длина	м	790,7
высота	м	7,3
Обслуживающий персонал при групповой работе до 4-х машин	чел.	1
Двигатель марки Я-МЗ-238НБ ТУ 37.001.359-79, V-образный, восьмицилиндровый, четырехтактный с турбонадувом, номинальная мощность	кВт	158
Насос марки Д800-576 ГОСТ (10272-87 с изм.), центробежный с двухсторонним выпуском:		
подача	л/с	180 ± 5
давление нагнетания	МПа	0,37
Генератор марки ЕСС-5-82-4У2 ТУ 16.512.367-75, синхронный, трехфазный со статическим возбудителем. Номинальная мощность	кВт	30

Таблица 11.2

Спецификация узлов машины ЭДМФ «Кубань-М»

Конструктивные элементы машины	Количество, шт.
Головной пролет	2
Предконсольный пролет	2

Промежуточный пролет	10
Консоль	2
Дождеватель	298
Опорные тележки	16
Колеса опорных тележек	32
Двигатель	1
Насос	1
Генератор	1
Топливный бак	1

Приложение 52.3

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-52**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При монтаже многоступенчатых насосов (до четырех ступеней) на каждую ступень свыше одной	Н-52-02-001	1,15