

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 55.
МОНТАЖ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ**

I. Техническая часть

1.55.1. Настоящий сборник содержит нормы на работы по монтажу контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

1.55.2. Нормами предусмотрено выполнение монтажных работ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере строительства при обеспечении качества выполняемых работ и соблюдении правил техники безопасности.

1.55.3. В составах работ, приведенных в таблицах норм, перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы, вытекающие из характера и содержания самой работы, не упоминаются, но выполнение их нормами учтено.

1.55.4. Нормами настоящего сборника предусмотрено перемещение материалов, изделий и конструкций на расстояние до 50 м.

1.55.5. Нормами учтены:

переходы исполнителей в процессе выполнения работ с переноской инструментов и приспособлений (электрического кабеля, электродов, горелок, резаков, редукторов, рукавов для газовой сварки) в пределах рабочей зоны;

включение трансформаторов для электродуговой сварки, сварочных машин и агрегатов, установка режима сварки, очистка свариваемых кромок с зачисткой швов от шлака и брызг;

подготовка стальных баллонов для газов к сварке без их перемещения;

обслуживание ацетиленовых генераторов;

установка, перестановка и закрепление лестниц-стремянки и им подобных устройств;

распаковка, проверка наличия оборудования по комплектационной ведомости, внешний осмотр и очистка от консервации, промывка крепежных изделий.

1.55.6. Нормами не учтены: устройство и разборка подмостей; индивидуальное испытание и опробование смонтированного оборудования.

1.55.7. Нормами предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремянки и им подобных устройств на высоте до 5 м.

При работах, которые производятся на высоте более 5 м от уровня земли (при работах вне зданий) или от уровня пола (в зданиях и сооружениях), нормы умножаются на следующие коэффициенты:

1,05	5 - 8 м
1,1	8 - 15 м
1,25	15 - 30 м

1.55.8. В составах звеньев монтажники приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления в дальнейшем именуются для краткости «монтажники», электросварщики ручной сварки – «электросварщики», электрогазосварщики ручной электродуговой, газэлектрической и газовой сварки – «электрогазосварщики», электромонтажники по вторичным цепям – «электромонтажники».

1.55.9. Нормой таблицы Н-55-01-013 предусмотрен монтаж следующих приборов: термометров технических стеклянных показывающих в защитной оправе; термометров электроконтактных; термопреобразователей сопротивления одинарных, двойных; термобаллонов манометрических термометров; датчиков температуры дилатометрических; термореле; термоэлектрических преобразователей; датчиков электронных сигнализаторов уровня.

1.55.10. Нормами таблицы Н-55-01-020 предусмотрено производство монтажных работ на горизонтальных участках трубопровода; при монтаже на вертикальных участках трубопровода к нормам применяется коэффициент приложения 55.1.

1.55.11. Нормами таблицы Н-55-01-021 предусмотрен монтаж расходомеров объемных, скоростных и индукционных, ротаметров, клапанов регулирующих, регуляторов давления и температуры прямого действия, указателей протока жидкости, проточных электродов РН-метров.

1.55.12. Нормами таблицы Н-55-01-021 предусмотрено производство работ на горизонтальных участках трубопровода; при производстве работ на вертикальных участках трубопровода нормы таблицы Н-55-01-021 применяются с коэффициентом приложения 55.1.

1.55.13. В Н-55-01-021 монтаж термобаллонов и капилляров регуляторов температуры прямого действия, позиционных реле регулирующих пневматических клапанов нормируется по соответствующим таблицам настоящего сборника.

1.55.14. Пробивка или сверление гнезд для установки распорных дюбелей в Н-55-02-002 нормируются по таблице Н-35-01-026.

1.55.15. Примерный перечень приборов таблицы Н-55-02-005 по категориям сложности

I категория сложности

Датчики-реле температуры; милливольтметры и логометры пирометрические показывающие; устройства температурной сигнализации и защиты (температурные реле). Манометры; тягомеры; напоромеры и тягонапоромеры мембранные. Тягомеры; напоромеры; тягонапоромеры сильфонные. Манометры, мановакуумметры; вакуумметры; тягонапоромеры и дифманометры стеклянные, однострубные, двухтрубные. Манометры; вакуумметры и мановакуумметры механические и электроконтактные. Манометры; вакуумметры термпарные, ионизационные и магнитные. Электронные блоки сигнализаторов уровня. Вспомогательные устройства газоанализаторов. Измерители электрических тахометров. Аппаратура унифицированной системы элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА). Переключатели щеточные или джековые. Коробки компенсационные. Источники питания. Реостаты и задатчики. Источники мигающего света. Трансформаторы. Блоки контроля и вызова. Преобразователи. Реле счетно-импульсные и счетно-шаговые. Краны и панели ручного дистанционного управления пневматические. Термореле, реле для электрических схем автоматического контроля, регулирования и управления.

II категория сложности

Термометры манометрические показывающие, самопишущие с электрическим и пневматическим регулирующим устройством. Милливольтметры или логометры пирометрические самопишущие и регулирующие. Комплекты измерения температуры. Потенциометры, мосты и миллиамперметры показывающие и самопишущие нерегулирующие, одноточечные и многоточечные. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры с передачей показаний на расстояние, с регулирующим устройством. Индикаторы и сигнализаторы давления. Вторичные приборы электрические, электронные, пневматические показывающие, самопишущие с дистанционной передачей показаний, с интегрирующим или регулирующим устройством.

Регуляторы электрические и электромеханические. Приборы и аппаратура электронной агрегатной унифицированной системы ЭАУС-У. Панели с роликовыми ключами.

III категория сложности

Потенциометры, мосты и миллиамперметры автоматические регулирующие. Потенциометры и мосты электронные с различными регулирующими устройствами. Дифференциальные манометры всех типов (кроме однотрубных и двухтрубных). Датчики газоанализаторов всех типов. Плотномеры. Датчики солемеров и концентратомеров. Командные электропневматические приборы.

1.55.16. В таблице Н-55-02-006 монтаж конструкции нормируется по таблице Н-55-02-003.

1.55.17. Нормами таблиц Н-55-02-008, Н-55-02-010, Н-55-02-011 предусмотрен монтаж полностью собранных и обвязанных узлов с установленными приборами.

1.55.18. Нормами таблицы Н-55-02-012 предусмотрен монтаж отводов массой до 4 кг.

1.55.19. Нормами таблицы Н-55-02-013 предусмотрен монтаж комплекта промышленного хроматографа ХП-499, состоящего из датчика, панелей подготовки анализируемого газа и газаносителя, блока управления, пневмоприставки, командного прибора, вторичного регистрирующего прибора, редукторов и фильтров воздуха.

1.55.20. В таблице Н-55-02-013 монтаж конструкций для установки первичных приборов, а также щита для установки вторичных приборов нормируются по таблицам Н-55-02-003, Н-55-03-002, Н-55-03-003.

1.55.21. Нормами таблицы Н-55-02-016 предусмотрен монтаж укрупненных узлов исполнительных механизмов на установленных анкерных болтах.

1.55.22. Монтаж конструкций таблицы Н-55-02-017 под исполнительные механизмы нормируется по таблице Н-55-02-003.

1.55.23. Монтаж конструкции таблицы Н-55-02-019 нормируется по таблице Н-55-02-003.

1.55.24. Монтаж конструкций таблицы Н-55-02-021 нормируется по таблицам Н-55-02-002 или Н-55-02-003.

1.55.25. Монтаж указателя тахометра таблицы Н-55-02-021 нормируется по таблице Н-55-02-005.

1.55.26. Нормы раздела Н-55-03 предусматривают выполнение работ с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок).

1.55.27. Погрузка и разгрузка щитов и пультов, снятие и установка ручных подъемных приспособлений нормами раздела Н-55-03 не учтена.

1.55.28. Нормы на монтаж заземления раздела Н-55-03 предусматривают установку заземляющего проводника из полосовой стали длиной до 5 м.

1.55.29. При сболчивании стыков блоков шкафов щитов к норме Н-55-03-005-09-01 применяется коэффициент приложения 55.1.

1.55.30. Нормами раздела Н-55-04 предусмотрен монтаж одиночных трубных проводок или трубных блоков.

1.55.31. Нормы раздела Н-55-04 на монтаж трубных блоков предусматривают выполнение работ с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок).

1.55.32. Опорная конструкция - это конструкция, закрепленная в строительном основании и предназначенная выдержать тяжесть других частей сооружения, проводки.

1.55.33. Несущая конструкция - это конструкция, опирающаяся на опорные конструкции и служащая для закрепления или поддержки труб, кабелей и других устройств на участках между опорными конструкциями.

1.55.34. Нормами таблицы Н-55-04-004 предусмотрена сварка импульсных одиночных труб и трубных узлов из углеродистых сталей в системах КИП и автоматики на месте монтажа условным давлением до 10 МПа (до 102 кгс/см²).

1.55.35. В нормах таблицы Н-55-04-008 трубной обвязкой приборов считается сложная конфигурация трубопровода, включающая не менее двух изгибов либо двух стыков на 1 м трубы.

1.55.36. Нормами таблицы Н-55-05-006 предусмотрен монтаж кабельных мостов длиной 2 м.

1.55.37. Нормами таблицы Н-55-05-010 предусмотрено присоединение 1 конца кабеля к штепсельному разъему.

1.55.38. При монтаже проходных штепсельных разъемов (присоединения двух концов кабеля) к нормам таблицы Н-55-05-010 применяется коэффициент приложения 55.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-55-01 Монтаж приборов и аппаратуры на технологическом оборудовании и трубопроводах								
Таблица Н-55-01-001 Монтаж закладных устройств (бобышек, расширителей, оправ закладных) для установки приборов измерения и регулирования температуры – термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления, термобаллонов манометрических термометров								
Н-55-01-001-01-01	Пробивка отверстия: для оправы закладной в кирпичном основании	1 закладное устройство	1. Ручная пробивка отверстия в кирпичном основании.	0,55	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-55-01-001-02-01	Пробивка отверстия: для оправы закладной в кирпичном основании с металлической обшивкой	1 закладное устройство	1. Ручная пробивка отверстия в кирпичном основании.	0,69	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-55-01-001-03-01	Установка с вырезкой отверстия: расширителя с бобышкой в трубопроводе наружным диаметром до 76 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Подготовка трубопровода под сварку. 3. Установка расширителя с бобышкой в готовый вырез на трубопроводе с выверкой.	0,43	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-001-04-01	Установка с вырезкой отверстия: бобышки, оправы закладной в трубопроводе наружным диаметром свыше 76 мм или металлической стенке	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой.	0,32	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-001-05-01	Установка в готовом отверстии: бобышки, оправы закладной в трубопроводе наружным диаметром свыше 76 мм или металлической стенке	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой.	0,18	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-001-06-01	Установка в готовом отверстии: оправы закладной в кирпичном основании	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства в готовое отверстие с выверкой. 3. Крепление закладного устройства вмазкой или сваркой.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-001-07-01	Установка в готовом отверстии: оправы закладной в кирпичном основании с металлической обшивкой	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства в готовое отверстие с выверкой. 3. Крепление закладного устройства вмазкой или сваркой.	0,15	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-001-08-01	Сварка: с вырезкой отверстия расширителя с бобышкой в трубопроводе наружным диаметром до 76 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода необходимой длины. 2. Приварка расширителя с бобышкой.	0,59	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-01-001-09-01	Сварка: с вырезкой отверстия бобышки, оправы закладной в трубопроводе наружным диаметром свыше 76 мм или металлической стенке	1 закладное устройство	1. Вырезка отверстия. 2. Прихватка и приварка закладного устройства.	0,37	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-01-001-10-01	Сварка: в готовом отверстии бобышки, оправы закладной в трубопроводе наружным диаметром свыше 76 мм или металлической стенке	1 закладное устройство	1. Вырезка отверстия. 2. Прихватка и приварка закладного устройства.	0,26	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-01-001-11-01	Сварка: с вырезкой отверстия оправы закладной в кирпичном основании с металлической обшивкой	1 закладное устройство	1. Вырезка отверстия. 2. Приварка закладного устройства.	0,48	-	2-210-04	Электрогазосварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-001-12-01	Сварка: в готовом отверстии оправы закладной в кирпичном основании с металлической обшивкой	1 закладное устройство	1. Вырезка отверстия. 2. Приварка закладного устройства.	0,31	-	2-210-04	Электрогазосварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-002 Монтаж закладных устройств для установки поверхностных приборов (термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления) на трубопроводах и металлических поверхностях								
Н-55-01-002-01-01	Установка закладных устройств для установки поверхностных приборов (термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления) на трубопроводах и металлических поверхностях	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Зачистка контактной поверхности. 3. Установка закладного устройства на трубопроводе или аппарате.	0,33	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-002-02-01	Сварка закладных устройств для установки поверхностных приборов (термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления) на трубопроводах и металлических поверхностях	1 закладное устройство	1. Приварка закладного устройства на трубопроводе или аппарате.	0,26	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-003 Монтаж закладных устройств (обводных линий) для установки ротаметров и счетчиков жидкости: с подготовкой трубопровода/ на подготовленном месте								
Н-55-01-003-01-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 15 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-02-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 20 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-03-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 25 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-04-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 32 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-05-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 40 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-06-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 50 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-07-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 80 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,47	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-08-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 100 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-09-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 150 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,63	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-10-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 200 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-11-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 15 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,39	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-12-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 20 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,44	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-13-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 25 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-14-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 32 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,56	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-15-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 40 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,63	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-16-01	Установка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 50 мм	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 3. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,72	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-17-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 15 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-18-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 20 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-19-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 25 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-20-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 32 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-21-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 40 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-22-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 50 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-23-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 80 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-24-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 100 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-25-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 150 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-26-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на сварке: диаметр условного прохода Ду 200 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,68	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-27-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 15 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-28-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 20 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,38	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-29-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 25 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,45	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-30-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 32 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-31-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 40 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,57	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-32-01	Установка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода, на резьбе: диаметр условного прохода Ду 50 мм	1 закладное устройство	1. Установка закладного устройства с выверкой и креплением. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на резьбе.	0,61	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-003-33-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 15 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,38	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-34-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 20 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,43	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-35-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 25 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,49	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-36-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 32 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,55	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-37-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 40 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,62	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-38-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 50 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,72	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-39-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 80 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,98	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-40-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 100 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	1,3	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-41-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 150 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	2,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-42-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) с подготовкой трубопровода: диаметр условного прохода Ду 200 мм	1 закладное устройство	1. Вырезка участка трубопровода. 2. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	3,5	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-43-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 15 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,28	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-44-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 20 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,31	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-45-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 25 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,36	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-46-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 32 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,41	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-47-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 40 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,46	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-003-48-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 50 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,56	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-49-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 80 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	0,84	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-50-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 100 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	1,2	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-51-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 150 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	1,9	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-003-52-01	Сварка закладных устройств (обводных линий) на подготовленном месте трубопровода: диаметр условного прохода Ду 200 мм	1 закладное устройство	1. Соединение закладного устройства с трубопроводом на сварке.	3,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-004 Монтаж закладных устройств для установки датчиков-реле потока воздуха								
Н-55-01-004-01-01	Установка закладных устройств для установки датчиков-реле потока воздуха	1 закладное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка фланца с подгонкой.	0,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-004-02-01	Сварка закладных устройств для установки датчиков-реле потока воздуха	1 закладное устройство	1. Вырезка отверстия по оси короба. 2. Приварка фланца.	0,62	-	2-210-04	Электрогазосварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-005 Монтаж отборного устройства разрежения для чистых газов								
Н-55-01-005-01-01	Установка отборного устройства разрежения для чистых газов	1 отборное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка отборного устройства в готовый вырез на трубопроводе.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-005-02-01	Сварка отборного устройства разрежения для чистых газов	1 отборное устройство	1. Вырезка отверстия на трубопроводе. 2. Приварка отборного устройства.	0,26	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-006 Монтаж отборного устройства разрежения для запыленных газов								
Н-55-01-006-01-01	Пробивка отверстия для отборного устройства разрежения для запыленных газов, место установки - кирпичное основание	1 отборное устройство	1. Механизированная пробивка отверстия в кирпичном основании.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-01-006-02-01	Пробивка отверстия для отборного устройства разрежения для запыленных газов, место установки - кирпичное основание с металлической обшивкой	1 отборное устройство	1. Механизированная пробивка отверстия в кирпичном основании.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-01-006-03-01	Установка отборного устройства разрежения для запыленных газов, место установки - кирпичное основание	1 отборное устройство	1. Разметка места установки устройства и установка его в готовое отверстие газохода или пылепровода.	0,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-006-04-01	Установка отборного устройства разрежения для запыленных газов, место установки - кирпичное основание с металлической обшивкой	1 отборное устройство	1. Разметка места установки устройства и установка его в готовое отверстие газохода или пылепровода.	0,23	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-006-05-01	Сварка отборного устройства разрежения для запыленных газов, место сварки - кирпичное основание с металлической обшивкой	1 отборное устройство	1. Вырезка отверстия в обшивке и приварка отборного устройства.	0,36	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-007 Монтаж устройства УВС для отбора импульса от вязких сред								
Н-55-01-007-01-01	Установка устройства УВС для отбора импульса от вязких сред, с подготовкой трубопровода	1 устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка устройства для отбора импульса с центрированием и соединением фланцев и установкой прокладок.	0,31	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-007-02-01	Установка устройства УВС для отбора импульса от вязких сред, на подготовленном трубопроводе	1 устройство	1. Установка устройства для отбора импульса с центрированием и соединением фланцев и установкой прокладок.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-007-03-01	Сварка устройства УВС для отбора импульса от вязких сред, с подготовкой трубопровода	1 устройство	1. Вырезка участка трубопровода необходимой длины. 2. Приварка фланцев.	0,94	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-008 Монтаж устройства УАС для отбора импульса от агрессивных сред на установленной конструкции								
Н-55-01-008-01-01	Монтаж устройства УАС для отбора импульса от агрессивных сред на установленной конструкции	1 устройство	1. Установка устройства на закладную конструкцию (скобу) с выверкой. 2. Крепление болтами.	0,23	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-009 Монтаж датчиков-реле потока воздуха								
Н-55-01-009-01-01	Монтаж датчиков-реле потока воздуха	1 датчик-реле	1. Установка и закрепление датчика-реле на закладном устройстве с уплотнением.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-010 Монтаж отборного устройства пьезометрического уровнемера								
Н-55-01-010-01-01	Установка отборного устройства пьезометрического уровнемера: высота резервуара до 5 м	1 отборное устройство	1. Снятие заглушки с горловины емкости. 2. Установка пьезометрической трубки. 3. Выверка и соединение болтами фланца трубки с горловиной. 4. Установка крепежных деталей в емкости.	0,93	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-010-02-01	Установка отборного устройства пьезометрического уровнемера: высота резервуара до 10 м	1 отборное устройство	1. Снятие заглушки с горловины емкости. 2. Установка пьезометрической трубки. 3. Выверка и соединение болтами фланца трубки с горловиной. 4. Установка крепежных деталей в емкости.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-010-03-01	Сварка отборного устройства пьезометрического уровнемера: высота резервуара до 5 м	1 отборное устройство	1. Приварка крепежных деталей.	0,18	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-010-04-01	Сварка отборного устройства пьезометрического уровнемера: высота резервуара до 10 м	1 отборное устройство	1. Приварка крепежных деталей.	0,3	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-011 Монтаж отборного устройства химических и электрохимических газоанализаторов с приспособлением для очистки								
Н-55-01-011-01-01	Пробивка отверстия: место установки отборного устройства - кирпичная стена	1 отборное устройство	1. Пробивка отверстия в кирпичной стене.	0,55	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-55-01-011-02-01	Пробивка отверстия: место установки отборного устройства - кирпичная стена с металлической обшивкой	1 отборное устройство	1. Пробивка отверстия в кирпичной стене.	0,64	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-011-03-01	Установка: с вырезкой отверстия, место установки отборного устройства - трубопровод или металлическая стена	1 отборное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка деталей отборного устройства с циклоном. 3. Заделка отборного устройства.	0,35	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-011-04-01	Установка: в готовом отверстии, место установки отборного устройства - трубопровод или металлическая стена	1 отборное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка деталей отборного устройства с циклоном. 3. Заделка отборного устройства.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-011-05-01	Установка: в готовом отверстии, место установки отборного устройства - кирпичная стена	1 отборное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка деталей отборного устройства с циклоном. 3. Заделка отборного устройства.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-011-06-01	Установка: в готовом отверстии, место установки отборного устройства - кирпичная стена с металлической обшивкой	1 отборное устройство	1. Разметка места установки. 2. Установка деталей отборного устройства с циклоном. 3. Заделка отборного устройства.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-011-07-01	Сварка: с вырезкой отверстия, место установки отборного устройства - трубопровод или металлическая стена	1 отборное устройство	1. Вырезка отверстия в трубопроводе или металлической стене. 2. Приварка отборного устройства.	0,5	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-011-08-01	Сварка: с вырезкой отверстия, место установки отборного устройства - кирпичная стена с металлической обшивкой	1 отборное устройство	1. Вырезка отверстия в трубопроводе или металлической стене. 2. Приварка отборного устройства.	0,45	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-011-09-01	Сварка: в готовом отверстии, место установки отборного устройства - трубопровод или металлическая стена	1 отборное устройство	1. Вырезка отверстия в трубопроводе или металлической стене. 2. Приварка отборного устройства.	0,41	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-011-10-01	Сварка: в готовом отверстии, место установки отборного устройства - кирпичная стена с металлической обшивкой	1 отборное устройство	1. Вырезка отверстия в трубопроводе или металлической стене. 2. Приварка отборного устройства.	0,33	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-01-011-11-01	Установка газозаборной трубки	1 отборное устройство	1. Навертывание керамического фильтра, защитного козырька и крестовины на газозаборную трубку. 2. Установка и уплотнение трубки на фланце отборного устройства.	0,41	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-012 Монтаж парозаборного устройства ПУ-66 индикатора солесодержания в паре РЭС-106								
Н-55-01-012-01-01	Установка парозаборного устройства ПУ-66 индикатора солесодержания в паре РЭС-106	1 устройство	1. Разметка места установки устройства. 2. Сверление отверстия в трубопроводе. 3. Замер глубины погружения устройства. 4. Разборка парозаборного устройства и освобождение парозаборной трубки. 5. Разметка и сверление отверстий на парозаборной трубке. 6. Отрезка парозаборной трубки. 7. Установка парозаборной трубки по потоку и сборка парозаборного устройства.	0,86	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-012-02-01	Сварка парозаборного устройства ПУ-66 индикатора солесодержания в паре РЭС-106	1 устройство	1. Приварка доньшка парозаборной трубки. 2. Прихватка и приварка штуцера.	0,23	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-013 Монтаж на установленных закладных устройствах приборов погружения								
Н-55-01-013-01-01	Монтаж на установленных закладных устройствах приборов погружения	1 прибор	1. Снятие пробки-заглушки с закладного устройства. 2. Установка прибора на закладное устройство с установкой прокладки. 3. Заполнение оправы теплопроводящим материалом.	0,27	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-014 Монтаж поверхностных термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления								
Н-55-01-014-01-01	Монтаж поверхностных термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления	1 прибор	1. Установка и крепление прижимами прибора на готовой конструкции.	0,29	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-014-02-01	При затягивании в защитные трубы концов термоэлектрических преобразователей ТХКП-ХVIII добавлять	1 прибор	-	0,15	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-015 Монтаж многозонных термоэлектрических преобразователей								
Н-55-01-015-01-01	Монтаж многозонных термоэлектрических преобразователей: количество зон до 3	1 термоэлектрический преобразователь	1. Размотка бухты термоэлектрических преобразователей. 2. Погружение термоэлектрического преобразователя в термогильзу со стягиванием линзовых уплотнений шпильками. 3. Снятие заглушки с горловины аппарата. 4. Погружение гильзы в отборное устройство. 5. Сборка фланцевого соединения. 6. Установка клеммной коробки на трубе. 7. Установка экранирующего металлорукава. 8. Подсоединение концов термоэлектрического преобразователя к клеммной коробке.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01- 015-02-01	Монтаж многозонных термоэлектрических преобразователей: количество зон до 7	1 термоэлектрический преобразователь	1. Размотка бухты термоэлектрических преобразователей. 2. Погружение термоэлектрического преобразователя в термогильзу со стягиванием линзовых уплотнений шпильками. 3. Снятие заглушки с горловины аппарата. 4. Погружение гильзы в отборное устройство. 5. Сборка фланцевого соединения. 6. Установка клеммной коробки на трубе. 7. Установка экранирующего металлорукава. 8. Подсоединение концов термоэлектрического преобразователя к клеммной коробке.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-015-03-01	Монтаж многозонных термоэлектрических преобразователей: количество зон до 12	1 термоэлектрический преобразователь	1. Размотка бухты термоэлектрических преобразователей. 2. Погружение термоэлектрического преобразователя в термогильзу со стягиванием линзовых уплотнений шпильками. 3. Снятие заглушки с горловины аппарата. 4. Погружение гильзы в отборное устройство. 5. Сборка фланцевого соединения. 6. Установка клеммной коробки на трубе. 7. Установка экранирующего металлорукава. 8. Подсоединение концов термоэлектрического преобразователя к клеммной коробке.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-016 Монтаж датчика регулятора температуры ПТР в закладной оправе и на кронштейне								
Н-55-01-016-01-01	Установка датчика регулятора температуры ПТР в закладной оправе	1 прибор	1. Вывертывание пробки из закладной оправы. 2. Установка датчика в оправу.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-016-02-01	Установка датчика регулятора температуры ПТР на кронштейне	1 прибор	1. Установка датчика на кронштейн.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-016-03-01	Сварка датчика регулятора температуры ПТР на кронштейне	1 прибор	1. Приварка бобышки к кронштейну.	0,09	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-017 Монтаж датчика температуры валков ДТВ								
Н-55-01-017-01-01	Монтаж датчика температуры валков ДТВ	1 прибор	1. Установка кронштейна и закрепление пружины прижима датчика к валку. 2. Установка и закрепление датчика. 3. Соединение и регулировка штанг.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-018 Монтаж телескопа ТЕРА-50 радиационного пирометра								
Н-55-01-018-01-01	Установка телескопа тера-50 радиационного пирометра	1 прибор	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка установочной плиты с поддержанием при сварке. 3. Установка визирной трубы. 4. Установка и крепление телескопа (с узлом воздушного охлаждения).	0,85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-018-02-01	Сварка телескопа тера-50 радиационного пирометра	1 прибор	1. Крепление сваркой установочной плиты к металлической обшивке печи.	0,18	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-55-01-019 Монтаж манометров, вакуумметров, мановакуумметров показывающих и электроконтактных, сигнализаторов и реле давления								
Н-55-01-019-01-01	Монтаж манометров, вакуумметров, мановакуумметров показывающих и электроконтактных, сигнализаторов и реле давления	1 прибор	1. Установка прибора на отборное устройство с установкой прокладок и уплотнений.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-020 Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел)								
Н-55-01-020-01-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 50 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	0,62	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-02-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 100 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-03-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 150 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	1,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-04-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 200 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-020-05-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 250 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-06-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 300 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	3,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-07-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 400 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	5,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-08-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 500 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	6,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-020-09-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 600 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	7,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-10-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 800 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-11-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 1000 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-12-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 1200 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-020-13-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 1500 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	17,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-14-01	Монтаж сужающих устройств расходомеров на трубопроводах (бескамерных, камерных диафрагм и сопел): внутренний диаметр трубопровода до 2000 мм	1 сужающее устройство	1. Разведение фланцевого стыка и трубопровода для установки сужающего устройства. 2. Установка сужающего устройства с центрированием и соединением фланцев, изготовлением и укладкой прокладок.	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-15-01	На изготовление и установку к сужающему устройству двух кольцевых отбороуравнительных трубопроводов независимо от их диаметра добавлять	1 сужающее устройство	-	6,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-020-16-01	На сварку к сужающему устройству двух кольцевых отбороуравнительных трубопроводов независимо от их диаметра принимать	1 сужающее устройство	-	0,79	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-021 Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах								
Н-55-01-021-01-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: резьбовые соединения, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	0,76	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-02-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: резьбовые соединения, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-03-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: резьбовые соединения, наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-021-04-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: резьбовые соединения, наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-05-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-06-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 120 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	2,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-021-07-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 150 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	3,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-08-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 200 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-09-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 250 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-021-10-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 300 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	6,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-11-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 350 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	7,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-12-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 400 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	9,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-01-021-13-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 450 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-14-01	Монтаж приборов и аппаратуры на технологических трубопроводах: фланцевые соединения, наружный диаметр трубопровода до 500 мм	1 комплект прибора	1. Демонтаж вставки, установленной на технологическом трубопроводе. 2. Проверка правильности присоединительных размеров. 3. Установка и выверка приборов и аппаратуры с изготовлением и укладкой прокладок.	12,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-021-15-01	На установку рычага с грузом к регулятору давления добавлять	1 комплект прибора	-	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Таблица Н-55-01-022 Монтаж указателей уровня УДУ								
Н-55-01-022-01-01	Установка указателей уровня УДУ для наземных резервуаров	1 прибор	1. Разметка места установки прибора. 2. Установка конструкции для прибора с выверкой. 3. Установка прибора на готовой конструкции с выверкой. 4. Разметка места установки кронштейнов под защитные трубы. 5. Вскрытие люка. 6. Разметка мест установки натяжных устройств. 7. Установка поплавка и натяжение струн натяжного устройства. 8. Разметка и сверление отверстий в люке. 9. Установка уплотнительного штуцера. 10. Установка крышки люка на болтах. 11. Замер длины защитных труб. 12. Сборка защитных труб на фитингах. 13. Закрепление труб на кронштейнах скобами. 14. Затягивание стальной проволоки в трубы. 15. Снятие защитного чехла и вскрытие прибора. 16. Затягивание ленты в трубы с прокладкой по роликам и присоединениям к поплавку. 17. Выверка длины ленты по шкале прибора. 18. Подвеска противовеса. 19. Установка защитного чехла. 20. Заполнение гидрозатвора разделительной жидкостью.	8,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-022-02-01	Сварка указателей уровня УДУ для наземных резервуаров	1 прибор	1. Приварка конструкции к емкости. 2. Приварка кронштейнов под защитные трубы. 3. Приварка конструкций	0,77	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			под натяжные устройства. 4. Приварка уплотнительного штуцера.					
Н-55-01-022-03-01	Установка указателей уровня УДУ для подземных резервуаров	1 прибор	1. Вскрытие люка емкости. 2. Разметка места установки конструкции на крышке люка. 3. Разметка и сверление отверстия в крышке люка. 4. Разметка мест установки натяжного устройства. 5. Подача в емкость натяжного устройства и поплавок. 6. Установка поплавка на струнах натяжного устройства. 7. Подача ленты и подсоединение ее к поплавку. 8. Установка крышки люка с прибором и уплотнением на болтах. 9. Выверка длины ленты по шкале прибора. 10. Закрытие прибора.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-022-04-01	Сварка указателей уровня УДУ для подземных резервуаров	1 прибор	1. Приварка конструкции на крышке люка. 2. Приварка конструкции под натяжное устройство.	0,54	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-55-01-022-05-01	При заготовке защитных труб на месте монтажа добавлять	1 прибор	-	0,66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-023 Монтаж датчика сигнализатора предельного уровня воды в барабане котла или уравнильного сосуда типа П								
Н-55-01-023-01-01	Монтаж датчика сигнализатора предельного уровня воды в барабане котла или уравнильного сосуда типа П: соединение на резьбе	1 датчик или сосуд	1. Установка датчика или сосуда с выверкой по среднему уровню. 2. Крепление датчика или сосуда. 3. Присоединение на резьбовых соединителях или на фланцах.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-023-02-01	Монтаж датчика сигнализатора предельного уровня воды в барабане котла или уравнильного сосуда типа П: соединение на фланцах	1 датчик или сосуд	1. Установка датчика или сосуда с выверкой по среднему уровню. 2. Крепление датчика или сосуда. 3. Присоединение на резьбовых соединителях или на фланцах.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-024 Монтаж уровнемеров буйковых УБ-П и УБ-Э								
Н-55-01-024-01-01	Монтаж уровнемеров буйковых УБ-П и УБ-Э	1 прибор	1. Снятие заглушки с горловины аппарата. 2. Замер глубины емкости и закрепление буйка на ленте. 3. Вывертывание заглушки буйковой головки. 4. Установка прибора на фланце с установкой прокладки и подвеской буйка. 5. Уплотнение и затяжка шпилек прибора. 6. Ввертывание заглушки в буйковую головку.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-025 Монтаж поплавковых реле уровня РМ-51								
Н-55-01-025-01-01	Монтаж поплавковых реле уровня РМ-51	1 прибор	1. Установка и закрепление реле на подготовленном месте по отвесу. 2. Введение троса через коромысло и блок. 3. Закрепление на тросе поплавок, противовеса и фиксирующих струбцин.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-026 Монтаж устройства контроля сопротивления УКС-1								
Н-55-01-026-01-01	Установка устройства контроля сопротивления УКС-1	1 прибор	1. Замер глубины погружения электрода. 2. Разметка и отрезка трубы-электрода. 3. Погружение электрода в емкость и подвеска его. 4. Установка, выверка и закрепление прибора с устройством изоляции и уплотнения.	0,38	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-026-02-01	Сварка устройства контроля сопротивления УКС-1	1 прибор	1. Приварка трубы-электрода к датчику.	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-027 Монтаж датчика вибрационного низкочастотного вискозиметра ВВН-3М на трубопроводе								
Н-55-01-027-01-01	Монтаж датчика вибрационного низкочастотного вискозиметра ВВН-3М на трубопроводе	1 прибор	1. Установка датчика с установкой прокладки. 2. Выверка и крепление датчика болтами. 3. Установка уплотнительного сальника.	0,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-028 Монтаж проточного датчика концентратомера КК-8								
Н-55-01-028-01-01	Монтаж проточного датчика концентратомера КК-8: установка конструкций	1 прибор	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	0,25	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-01-028-02-01	Монтаж проточного датчика концентратомера КК-8: сварка конструкций	1 прибор	1. Крепление конструкций приваркой к металлическому основанию.	0,18	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-01-028-03-01	Монтаж проточного датчика концентратомера КК-8: установка датчика	1 прибор	1. Установка датчика на конструкцию. 2. Выверка и крепление к конструкции хомутом. 3. Соединение с трубопроводом фланцами.	0,39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-029 Монтаж оптической системы дымомера или пыльномера								
Н-55-01-029-01-01	Установка оптической системы дымомера или пыльномера	1 прибор	1. Разметка отверстий для трубопровода (лучепровода). 2. Прокладка в дымоходе трубопровода (лучепровода). 3. Соединение фланцев трубопровода с газоходом, с установкой прокладок.	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-01-029-02-01	Сварка оптической системы дымомера или пыльномера	1 прибор	1. Перерезка трубы и вырезка в дымоходе отверстий для лучепровода. 2. Вырезка отверстий в трубопроводе для газа. 3. Приварка фланцев.	1,7	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-01-030 Монтаж пневмореле, фильтров и редукторов воздуха								
Н-55-01-030-01-01	Монтаж пневмореле, фильтров и редукторов воздуха	1 прибор	1. Ввертывание соединителей. 2. Установка и закрепление пневмореле, фильтра или редуктора.	0,14	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-01-031 Монтаж позиционного реле П-4, П-10								
Н-55-01-031-01-01	Монтаж позиционного реле П-4, П-10	1 реле	1. Установка реле непосредственно на клапане при помощи специального угольника с креплением болтами. 2. Сочленение тяги обратной связи со штоком клапана.	0,49	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-01-032 Монтаж влагоотделительных, разделительных и конденсационных сосудов								
Н-55-01-032-01-01	Монтаж влагоотделительных, разделительных и конденсационных сосудов: соединение на соединительных частях	1 сосуд	1. Зачистка штуцеров на сосудах и концов импульсных труб. 2. Установка сосудов с вентилем на подготовленном месте. 3. Крепление сосуда хомутами или на сварке. 4. Сборка резьбовых соединений.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-032-02-01	Монтаж влагоотделительных, разделительных и конденсационных сосудов: установка, соединение на сварных соединениях	1 сосуд	1. Зачистка штуцеров на сосудах и концов импульсных труб. 2. Установка сосудов с вентилем на подготовленном месте. 3. Крепление сосуда хомутами или на сварке. 4. Сборка резьбовых соединений.	0,82	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-01-032-03-01	Монтаж влагоотделительных, разделительных и конденсационных сосудов: сварка, соединение на сварных соединениях	1 сосуд	1. Приварка импульсных труб к соединителям.	0,23	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Раздел Н-55-02 Монтаж приборов и аппаратуры на щитах и конструкциях								
Таблица Н-55-02-001 Монтаж унифицированных стативов								
Н-55-02-001-01-01	Сверление отверстий для установки стативов	1 статив	1. Сверление отверстий в стене. 2. Пробивка отверстий в полу.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-02-001-02-01	Пробивка отверстий для установки стативов	1 статив	1. Сверление отверстий в стене. 2. Пробивка отверстий в полу.	0,22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-02-001-03-01	Установка унифицированных стативов на анкерных болтах: размеры статива 1100x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу с креплением анкерными болтами.	0,57	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-001-04-01	Установка унифицированных стативов на анкерных болтах: размеры статива 1400x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу с креплением анкерными болтами.	0,64	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-001-05-01	Установка унифицированных стативов на анкерных болтах: размеры статива 1700x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу с креплением анкерными болтами.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-001-06-01	Установка унифицированных стативов на анкерных болтах: размеры статива 2000x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу с креплением анкерными болтами.	0,89	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-001-07-01	Установка унифицированных стативов пристрелкой: размеры статива 1100x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу.	0,38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-001-08-01	Установка унифицированных стативов пристрелкой: размеры статива 1400x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу.	0,46	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-001-09-01	Установка унифицированных стативов пристрелкой: размеры статива 1700x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу.	0,56	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-001-10-01	Установка унифицированных стативов пристрелкой: размеры статива 2000x2000 мм	1 статив	1. Разметка мест крепления статива на полу и стене. 2. Установка и выверка статива по отвесу.	0,68	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-001-11-01	Пристрелка унифицированных стативов	1 статив	1. Крепление статива к полу и стене пристрелкой.	0,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-02-002 Монтаж конструкций для установки приборов на стене								
Н-55-02-002-01-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 1 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	0,83	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-02-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 2 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	0,94	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-03-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 3 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-04-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 5 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-05-01	Сварка конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 1 кг	10 конструкций	1. Крепление конструкций сваркой.	0,84	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-002-06-01	Сварка конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций св. 1 до 5 кг	10 конструкций	1. Крепление конструкций сваркой.	0,99	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-002-07-01	Установка пристрелкой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 1 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	0,97	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-08-01	Установка пристрелкой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 2 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-002-09-01	Установка пристрелкой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 3 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-10-01	Установка пристрелкой конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 5 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	2,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-11-01	Пристрелка конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 1 кг	10 конструкций	1. Крепление конструкций пристрелкой.	1,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-12-01	Пристрелка конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций св. 1 до 5 кг	10 конструкций	1. Крепление конструкций пристрелкой.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-13-01	Крепление на распорных дюбелях конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 2 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	2,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-14-01	Крепление на распорных дюбелях конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 3 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-002-15-01	Крепление на распорных дюбелях конструкций для установки приборов на стене: масса конструкций до 5 кг	10 конструкций	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление на распорных дюбелях.	4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-02-003 Монтаж конструкций для установки приборов нещитового монтажа								
Н-55-02-003-01-01	Установка пристрелкой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций св. 5 до 10 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	0,47	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-003-02-01	Установка пристрелкой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	0,69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-003-03-01	Пристрелка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций св. 5 до 10 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,16	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-003-04-01	Пристрелка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,16	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-003-05-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций св. 5 до 10 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	0,38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-003-06-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	0,58	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-003-07-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 40 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-003-08-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-003-09-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 100 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-003-10-01	Установка сваркой конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 200 кг	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций с выверкой.	3,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-003-11-01	Сварка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций св. 5 до 10 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций сваркой.	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-003-12-01	Сварка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на стене, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций сваркой.	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-003-13-01	Сварка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 40 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций сваркой.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-003-14-01	Сварка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций сваркой.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-003-15-01	Сварка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 100 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций сваркой.	0,23	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-003-16-01	Сварка конструкций для установки приборов нещитового монтажа: на полу, масса конструкций до 200 кг	1 конструкция	1. Крепление конструкций сваркой.	0,23	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-02-004 Монтаж приборов на установленных конструкциях								
Н-55-02-004-01-01	Монтаж приборов на установленных конструкциях: крепление на двух болтах	1 прибор	1. Установка прибора на конструкцию. 2. Выверка и закрепление прибора.	0,28	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-004-02-01	Монтаж приборов на установленных конструкциях: крепление на трех болтах	1 прибор	1. Установка прибора на конструкцию. 2. Выверка и закрепление прибора.	0,52	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-004-03-01	Монтаж приборов на установленных конструкциях: крепление на четырех болтах	1 прибор	1. Установка прибора на конструкцию. 2. Выверка и закрепление прибора.	0,67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-02-005 Монтаж приборов и аппаратуры на металлических панелях (в готовом вырезе или на плоскости)								
Н-55-02-005-01-01	Монтаж приборов и аппаратуры на металлических панелях (в готовом вырезе или на плоскости): 1 категория сложности прибора	1 прибор	1. Установка прибора в готовый вырез щита или на плоскость. 2. Выверка. 3. Установка деталей крепления и закрепление прибора.	0,35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-005-02-01	Монтаж приборов и аппаратуры на металлических панелях (в готовом вырезе или на плоскости): 2 категория сложности прибора	1 прибор	1. Установка прибора в готовый вырез щита или на плоскость. 2. Выверка. 3. Установка деталей крепления и закрепление прибора.	0,55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-005-03-01	Монтаж приборов и аппаратуры на металлических панелях (в готовом вырезе или на плоскости): 3 категория сложности прибора	1 прибор	1. Установка прибора в готовый вырез щита или на плоскость. 2. Выверка. 3. Установка деталей крепления и закрепление прибора.	0,69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-55-02-006 Монтаж визирной головки фотоэлектрического пирометра ФЭП-4								
Н-55-02-006-01-01	Монтаж визирной головки фотоэлектрического пирометра ФЭП-4	1 прибор	1. Установка визирной головки на конструкции. 2. Визирование и крепление головки на конструкции.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-55-02-007 Монтаж подставок для установки дифманометров								
Н-55-02-007-01-01	Монтаж подставок для установки дифманометров	1 подставка	1. Разметка места установки подставки и установка ее на стойку или кронштейн. 2. Выверка и закрепление болтами.	0,48	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Таблица Н-55-02-008 Монтаж одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами)								
Н-55-02-008-01-01	Установка пристрелкой на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 40 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-02-01	Установка пристрелкой на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 60 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-03-01	Установка пристрелкой на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 80 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-008-04-01	Пристрелка на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами)	1 узел	1. Крепление стойки узла пристрелкой.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-008-05-01	Установка с креплением сваркой на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 40 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	0,91	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-06-01	Установка с креплением сваркой на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 60 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-07-01	Установка с креплением сваркой на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 80 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-08-01	Сварка на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами)	1 узел	1. Крепление стойки узла сваркой.	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-008-09-01	Крепление на анкерных болтах на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 40 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-008-10-01	Крепление на анкерных болтах на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 60 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-11-01	Крепление на анкерных болтах на полу одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 80 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление стойки на установленных анкерных болтах.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-12-01	Установка пристрелкой на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 40 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-13-01	Установка пристрелкой на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 60 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-14-01	Установка пристрелкой на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 80 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-15-01	Пристрелка на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами)	1 узел	1. Крепление стойки узла пристрелкой.	0,23	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-008-16-01	Установка с креплением сваркой на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 40 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-17-01	Установка с креплением сваркой на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 60 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-18-01	Установка с креплением сваркой на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 80 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-19-01	Сварка на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами)	1 узел	1. Крепление стойки узла сваркой.	0,34	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-008-20-01	Крепление на шпильках на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 40 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-21-01	Крепление на шпильках на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 60 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-008-22-01	Крепление на шпильках на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 80 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	2,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-23-01	Крепление на распорных дюбелях на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 40 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-24-01	Крепление на распорных дюбелях на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 60 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-008-25-01	Крепление на распорных дюбелях на стене одиночных узлов крепления и обвязки дифманометров и манометров (с приборами): масса узла до 80 кг	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление кронштейна на шпильках или на распорных дюбелях.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-02-009 Монтаж рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров								
Н-55-02-009-01-01	Установка пристрелкой рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, длина рамы 700 мм	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-009-02-01	Установка пристрелкой рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, длина рамы 1100 мм	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-009-03-01	Пристрелка рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров	1 рама	1. Крепление рамы пристрелкой.	0,28	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-009-04-01	Установка с креплением сваркой рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, длина рамы 700 мм	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка.	1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-009-05-01	Установка с креплением сваркой рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, длина рамы 1100 мм	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-009-06-01	Сварка рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров	1 рама	1. Приварка рамы к металлическому основанию.	0,18	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-009-07-01	Пробивка отверстий в полах из кирпича для установки рамы для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Пробивка отверстий в основаниях. 3. Установка и крепление рамы на анкерных болтах.	0,21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-02-009-08-01	Пробивка отверстий в бетонных полах для установки рамы для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Пробивка отверстий в основаниях. 3. Установка и крепление рамы на анкерных болтах.	0,42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-02-009-09-01	Установка на анкерных болтах рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, длина рамы 700 мм	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Пробивка отверстий в основаниях. 3. Установка и крепление рамы на анкерных болтах.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-009-10-01	Установка на анкерных болтах рамы на полу для групповой установки дифманометров, манометров, вакуумметров, мановакуумметров, длина рамы 1100 мм	1 рама	1. Разметка места установки. 2. Пробивка отверстий в основаниях. 3. Установка и крепление рамы на анкерных болтах.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-02-010 Монтаж узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу								
Н-55-02-010-01-01	Установка пристрелкой узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 2 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла с выверкой.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-010-02-01	Установка пристрелкой узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 3 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла с выверкой.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-010-03-01	Пристрелка узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 2 прибора	1 узел	1. Крепление узла пристрелкой.	0,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-010-04-01	Пристрелка узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 3 прибора	1 узел	1. Крепление узла пристрелкой.	0,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-010-05-01	Установка сваркой узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 2 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла с выверкой.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-010-06-01	Установка сваркой узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 3 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла с выверкой.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-010-07-01	Установка сваркой узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: до 5 приборов	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла с выверкой.	2,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-010-08-01	Сварка узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 2 прибора	1 узел	1. Крепление узла сваркой.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-010-09-01	Сварка узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 3 прибора	1 узел	1. Крепление узла сваркой.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-010-10-01	Сварка узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: до 5 приборов	1 узел	1. Крепление узла сваркой.	0,44	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-010-11-01	Крепление на анкерных болтах узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 2 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла с выверкой. 3. Крепление узла на анкерных болтах.	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-010-12-01	Крепление на анкерных болтах узла групповой установки дифманометров, манометров, мановакуумметров и вакуумметров на полу: 3 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла с выверкой. 3. Крепление узла на анкерных болтах.	2,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-010-13-01	Установка узла без приборов	1 узел	-	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-010-14-01	При креплении узлов без приборов принимать на сварку	1 узел	-	0,38	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-010-15-01	При установке узла на высоте 5-8 м от уровня пола (земли) с помощью крана добавлять на строповку, сопровождение, прием и расстроповку узла	1 узел	-	0,16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Таблица Н-55-02-011 Монтаж узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня								
Н-55-02-011-01-01	Установка пристрелкой узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня: 2 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-011-02-01	Установка пристрелкой узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня: 3 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой.	2,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-011-03-01	Пристрелка узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня	1 узел	1. Крепление узла пристрелкой.	0,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-011-04-01	Установка с креплением сваркой узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня: 2 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-011-05-01	Установка с креплением сваркой узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня: 3 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой.	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-011-06-01	Сварка узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня	1 узел	1. Крепление узла сваркой.	0,25	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-02-011-07-01	Крепление на анкерных болтах узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня: 2 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление узла анкерными болтами.	2,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-011-08-01	Крепление на анкерных болтах узла групповой установки приборов системы ГСП для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня: 3 прибора	1 узел	1. Разметка места установки. 2. Установка узла на подготовленное место с выверкой. 3. Крепление узла анкерными болтами.	3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-02-012 Монтаж отводов узлов установки дифманометров и манометров								
Н-55-02-012-01-01	Установка отводов узлов установки дифманометров и манометров: присоединение к прибору сваркой	1 отвод	1. Установка отвода с выверкой. 2. Крепление к стойке или кронштейну скобой или специальным зажимом. 3. Соединение с трубой. 4. Присоединение отвода к прибору на ниппельном соединителе.	0,26	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-012-02-01	Установка отводов узлов установки дифманометров и манометров: присоединение к прибору на ниппельном соединителе	1 отвод	1. Установка отвода с выверкой. 2. Крепление к стойке или кронштейну скобой или специальным зажимом. 3. Соединение с трубой. 4. Присоединение отвода к прибору на ниппельном соединителе.	0,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-012-03-01	Сварка отводов узлов установки дифманометров и манометров	1 отвод	1. Присоединение отвода к прибору сваркой.	0,3	-	2-210-04	Электрогазосварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-02-013 Монтаж промышленных хроматографов ХП-499								
Н-55-02-013-01-01	Монтаж промышленных хроматографов ХП-499	1 комплект	1. Установка приборов комплекта промышленного хроматографа на конструкции и в готовые вырезы щита. 2. Выверка и закрепление приборов.	3,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-55-02-014 Монтаж стоек для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов								
Н-55-02-014-01-01	Пробивка отверстия: под стойки массой до 15 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки анкерными болтами	1 стойка	1. Механизированная пробивка отверстий.	0,42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-02-014-02-01	Пробивка отверстия: под стойки массой до 25 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки анкерными болтами	1 стойка	1. Механизированная пробивка отверстий.	0,51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-014-03-01	Пробивка отверстия: под стойки массой до 35 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки анкерными болтами	1 стойка	1. Механизированная пробивка отверстий.	0,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-02-014-04-01	Установка: стойки массой до 15 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки анкерными болтами	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Установка стойки и выверка. 3. Крепление стойки анкерными болтами.	0,59	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-014-05-01	Установка: стойки массой до 15 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки сваркой	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Установка стойки и выверка. 3. Крепление стойки анкерными болтами.	0,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-014-06-01	Установка: стойки массой до 25 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки анкерными болтами	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Установка стойки и выверка. 3. Крепление стойки анкерными болтами.	0,81	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-014-07-01	Установка: стойки массой до 25 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки сваркой	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Установка стойки и выверка. 3. Крепление стойки анкерными болтами.	0,65	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-014-08-01	Установка: стойки массой до 35 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки анкерными болтами	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Установка стойки и выверка. 3. Крепление стойки анкерными болтами.	0,93	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-014-09-01	Установка: стойки массой до 35 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов, крепление стойки сваркой	1 стойка	1. Разметка места установки. 2. Установка стойки и выверка. 3. Крепление стойки анкерными болтами.	0,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-014-10-01	Сварка: стойки массой до 15 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов	1 стойка	1. Крепление стойки приваркой к закладным частям.	0,17	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-02-014-11-01	Сварка: стойки массой до 25 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов	1 стойка	1. Крепление стойки приваркой к закладным частям.	0,23	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-014-12-01	Сварка: стойки массой до 35 кг для установки на полу электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов	1 стойка	1. Крепление стойки приваркой к закладным частям.	0,29	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-55-02-015 Монтаж кронштейном для установки электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов								
Н-55-02-015-01-01	Сверление отверстий под кронштейны для установки электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов	1 кронштейн	1. Сверление отверстий.	0,34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-02-015-02-01	Установка кронштейнов для установки электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов: масса кронштейна до 20 кг	1 кронштейн	1. Разметка места установки. 2. Установка болтов. 3. Установка кронштейнов на болтах с выверкой и креплением.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-015-03-01	Установка кронштейнов для установки электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов: масса кронштейна до 25 кг	1 кронштейн	1. Разметка места установки. 2. Установка болтов. 3. Установка кронштейнов на болтах с выверкой и креплением.	0,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-02-015-04-01	Установка кронштейнов для установки электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов: масса кронштейна до 35 кг	1 кронштейн	1. Разметка места установки. 2. Установка болтов. 3. Установка кронштейнов на болтах с выверкой и креплением.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-02-016 Монтаж укрупненных узлов электрических (электродвигательных) исполнительных механизмов								
Н-55-02-016-01-01	Монтаж узла исполнительного механизма: на полу, масса узла до 100 кг	1 узел	1. Разметка места установки узла. 2. Установка узла с выверкой его и закреплением анкерными болтами.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-016-02-01	Монтаж узла исполнительного механизма: на полу, масса узла до 200 кг	1 узел	1. Разметка места установки узла. 2. Установка узла с выверкой его и закреплением анкерными болтами.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-03-01	Монтаж узла исполнительного механизма: на полу, масса узла до 300 кг	1 узел	1. Разметка места установки узла. 2. Установка узла с выверкой его и закреплением анкерными болтами.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-04-01	Монтаж узла исполнительного механизма: на стене, масса узла до 100 кг	1 узел	1. Разметка места установки узла. 2. Установка узла с выверкой его и закреплением анкерными болтами.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-05-01	Монтаж узла исполнительного механизма: на стене, масса узла до 200 кг	1 узел	1. Разметка места установки узла. 2. Установка узла с выверкой его и закреплением анкерными болтами.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-06-01	Монтаж узла исполнительного механизма: на стене, масса узла до 300 кг	1 узел	1. Разметка места установки узла. 2. Установка узла с выверкой его и закреплением анкерными болтами.	2,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-07-01	Монтаж узла сочленения: на полу, масса узла до 100 кг	1 узел	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	0,93	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-08-01	Монтаж узла сочленения: на полу, масса узла до 200 кг	1 узел	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-09-01	Монтаж узла сочленения: на полу, масса узла до 300 кг	1 узел	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-02-016-10-01	Монтаж узла сочленения: на стене, масса узла до 100 кг	1 узел	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-11-01	Монтаж узла сочленения: на стене, масса узла до 200 кг	1 узел	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-016-12-01	Монтаж узла сочленения: на стене, масса узла до 300 кг	1 узел	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-55-02-017 Монтаж пневматических или гидравлических исполнительных механизмов и сочленение их с регулирующим органом								
Н-55-02-017-01-01	Монтаж исполнительного механизма: массой до 20 кг	1 исполнительный механизм	1. Установка и выверка исполнительного механизма на конструкции. 2. Крепление болтами.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-017-02-01	Монтаж исполнительного механизма: массой до 50 кг	1 исполнительный механизм	1. Установка и выверка исполнительного механизма на конструкции. 2. Крепление болтами.	0,61	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-017-03-01	Монтаж исполнительного механизма: массой до 100 кг	1 исполнительный механизм	1. Установка и выверка исполнительного механизма на конструкции. 2. Крепление болтами.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-017-04-01	Монтаж узла сочленения: массой до 20 кг	1 узел сочленения	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	0,38	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-017-05-01	Монтаж узла сочленения: массой до 50 кг	1 узел сочленения	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-017-06-01	Монтаж узла сочленения: массой до 100 кг	1 узел сочленения	1. Сборка и выверка кинематической схемы. 2. Установка и крепление.	1,6	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-02-018 Монтаж приводов (пневматических, электрических или гидравлических) к ручным задвижкам или заслонкам								
Н-55-02-018-01-01	Монтаж приводов (пневматических, электрических или гидравлических) к ручным задвижкам или заслонкам: масса привода до 40 кг	1 привод	1. Установка и закрепление привода на готовом кронштейне задвижки или заслонки. 2. Сочленение привода с задвижкой или заслонкой при помощи тяг, рычагов, тросов или других видов сочленений.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-02-018-02-01	Монтаж приводов (пневматических, электрических или гидравлических) к ручным задвижкам или заслонкам: масса привода до 100 кг	1 привод	1. Установка и закрепление привода на готовом кронштейне задвижки или заслонки. 2. Сочленение привода с задвижкой или заслонкой при помощи тяг, рычагов, тросов или других видов сочленений.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-02-019 Монтаж фотореле ФРСУ								
Н-55-02-019-01-01	Монтаж фотореле ФРСУ: система с осветителем	1 прибор	1. Установка головки с оптической системой на подготовленных металлических конструкциях. 2. Визирование фотореле.	0,71	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-02-019-02-01	Монтаж фотореле ФРСУ: система без осветителя	1 прибор	1. Установка головки с оптической системой на подготовленных металлических конструкциях. 2. Визирование фотореле.	0,54	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-55-02-020 Монтаж сигнального реле влажности								
Н-55-02-020-01-01	Монтаж сигнального реле влажности	1 прибор	1. Установка реле на готовой конструкции. 2. Выверка и закрепление реле.	0,52	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-02-021 Монтаж датчика тахометра с дистанционной передачей и датчика измерения влажности (психрометра)								
Н-55-02-021-01-01	Монтаж датчика тахометра с дистанционной передачей и датчика измерения влажности (психрометра)	1 прибор	1. Установка датчика на конструкцию с выверкой и закреплением. 2. Соединение датчика тахометра с валом машины или бачка с датчиком психрометра.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Раздел Н-55-03 Монтаж щитов и пультов								
Таблица Н-55-03-001 Монтаж закладных элементов для щитов и пультов								
Н-55-03-001-01-01	Монтаж закладных элементов для щитов и пультов: разметка	10 конструкций	1. Разметка места установки.	0,18	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-001-02-01	Монтаж закладных элементов для щитов и пультов: установка	10 конструкций	1. Установка закладных элементов.	0,38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-001-03-01	Монтаж закладных элементов для щитов и пультов: пристрелка	10 конструкций	1. Крепление закладных элементов пристрелкой.	0,35	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-03-002 Монтаж шкафных и панельных щитов								
Н-55-03-002-01-01	Размеры шкафных щитов 2200х600х600, 2200х600х800, 2200х600х1000, 2200х600х1200 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,75	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-02-01	Размеры шкафных щитов 2200х600х600, 2200х600х800, 2200х600х1000, 2200х600х1200 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,27	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-03-01	Размеры шкафных щитов 2200х600х600, 2200х600х800, 2200х600х1000, 2200х600х1200 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,55	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-002-04-01	Размеры шкафных щитов 2200х600х600, 2200х600х800, 2200х600х1000, 2200х600х1200 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Крепление конструкции сваркой.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-002-05-01	Размеры шкафных щитов 2200х600х600, 2200х600х800, 2200х600х1000, 2200х600х1200 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	2,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-06-01	Размеры шкафных щитов 2200х800х600, 2200х800х800, 2200х800х1000, 2200х800х1200 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-07-01	Размеры шкафных щитов 2200х800х600, 2200х800х800, 2200х800х1000, 2200х800х1200 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,27	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-08-01	Размеры шкафных щитов 2200х800х600, 2200х800х800, 2200х800х1000, 2200х800х1200 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,82	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-002-09-01	Размеры шкафных щитов 2200х800х600, 2200х800х800, 2200х800х1000, 2200х800х1200 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Крепление конструкции сваркой.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-002-10-01	Размеры шкафных щитов 2200x800x600, 2200x800x800, 2200x800x1000, 2200x800x1200 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-11-01	Размеры шкафных щитов 2200x1000x600, 2200x1000x800, 2200x1000x1000, 2200x1000x1200 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-12-01	Размеры шкафных щитов 2200x1000x600, 2200x1000x800, 2200x1000x1000, 2200x1000x1200 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,27	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-13-01	Размеры шкафных щитов 2200x1000x600, 2200x1000x800, 2200x1000x1000, 2200x1000x1200 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,94	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-002-14-01	Размеры шкафных щитов 2200x1000x600, 2200x1000x800, 2200x1000x1000, 2200x1000x1200 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-002-15-01	Размеры шкафных щитов 2200x1000x600, 2200x1000x800, 2200x1000x1000, 2200x1000x1200 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	3,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-002-16-01	Размеры шкафных щитов 2200х1200х600, 2200х1200х800, 2200х1200х1000, 2200х1200х1200 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-17-01	Размеры шкафных щитов 2200х1200х600, 2200х1200х800, 2200х1200х1000, 2200х1200х1200 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,27	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-18-01	Размеры шкафных щитов 2200х1200х600, 2200х1200х800, 2200х1200х1000, 2200х1200х1200 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	1,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-002-19-01	Размеры шкафных щитов 2200х1200х600, 2200х1200х800, 2200х1200х1000, 2200х1200х1200 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Крепление конструкции сваркой.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-002-20-01	Размеры шкафных щитов 2200х1200х600, 2200х1200х800, 2200х1200х1000, 2200х1200х1200 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	4,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-21-01	Щиты панельные с каркасом (ЩПК) 2200х600х600, 2200х800х600, 2200х1000х600, 2200х1200х600 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,88	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-002-22-01	Щиты панельные с каркасом (ЩПК) 2200х600х600, 2200х800х600, 2200х1000х600, 2200х1200х600 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-23-01	Щиты панельные с каркасом (ЩПК) 2200х600х600, 2200х800х600, 2200х1000х600, 2200х1200х600 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-002-24-01	Щиты панельные с каркасом (ЩПК) 2200х600х600, 2200х800х600, 2200х1000х600, 2200х1200х600 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Крепление конструкции сваркой.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-002-25-01	Щиты панельные с каркасом (ЩПК) 2200х600х600, 2200х800х600, 2200х1000х600, 2200х1200х600 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-26-01	Щиты панельные плоские (ЩПП) 2200х600, 2200х800 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,61	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-27-01	Щиты панельные плоские (ЩПП) 2200х600, 2200х800 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-28-01	Щиты панельные плоские (ЩПП) 2200х600, 2200х800 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-002-29-01	Щиты панельные плоские (ЩПП) 2200х600, 2200х800 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Крепление конструкции сваркой.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-002-30-01	Щиты панельные плоские (ЩПП) 2200х600, 2200х800 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-31-01	Панели вспомогательные (ПНВ) 2200х1000, 2200х1200 мм: установка конструкций на бетоне	1 панель	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,61	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-32-01	Панели вспомогательные (ПНВ) 2200х1000, 2200х1200 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 панель	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-33-01	Панели вспомогательные (ПНВ) 2200х1000, 2200х1200 мм: установка конструкций на металле	1 панель	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-002-34-01	Панели вспомогательные (ПНВ) 2200х1000, 2200х1200 мм: сварка конструкций на металле	1 панель	1. Крепление конструкции сваркой.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-002-35-01	Панели вспомогательные (ПНВ) 2200х1000, 2200х1200 мм: монтаж щитов	1 панель	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-002-36-01	Панели вспомогательные с левой или правой дверью (ПНВ-ПД или ПНВ-ПД) 2200х1000 мм: установка конструкций на бетоне	1 панель	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-002-37-01	Панели вспомогательные с левой или правой дверью (ПНВ-ПД или ПНВ-ПД) 2200x1000 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 панель	1. Крепление конструкции пристрелкой.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-002-38-01	Панели вспомогательные с левой или правой дверью (ПНВ-ПД или ПНВ-ПД) 2200x1000 мм: установка конструкций на металле	1 панель	1. Разметка места установки, установка и выверка.	0,62	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-002-39-01	Панели вспомогательные с левой или правой дверью (ПНВ-ПД или ПНВ-ПД) 2200x1000 мм: сварка конструкций на металле	1 панель	1. Крепление конструкции сваркой.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-002-40-01	Панели вспомогательные с левой или правой дверью (ПНВ-ПД или ПНВ-ПД) 2200x1000 мм: монтаж щитов	1 панель	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-03-003 Монтаж малогабаритных шкафных и панельных щитов, пультов, угловых вставок к щитам, сборка многопанельных щитов, монтаж заземления								
Н-55-03-003-01-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 400x300x250, 600x400x250, 600x400x500 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,62	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-02-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 400x300x250, 600x400x250, 600x400x500 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-03-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 400х300х250, 600х400х250, 600х400х500 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,47	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-04-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 400х300х250, 600х400х250, 600х400х500 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-05-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 400х300х250, 600х400х250, 600х400х500 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-06-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 1000х600х350, 1000х600х500, 1000х800х350, 1000х800х500, 1400х800х600 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-07-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 1000х600х350, 1000х600х500, 1000х800х350, 1000х800х500, 1400х800х600 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-08-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 1000х600х350, 1000х600х500, 1000х800х350, 1000х800х500, 1400х800х600 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,61	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-09-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 1000х600х350, 1000х600х500, 1000х800х350, 1000х800х500, 1400х800х600 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,15	-	2-210-04	Электрогазосварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-10-01	Щиты шкафные с передней или задней дверью (ЩШМ) 1000х600х350, 1000х600х500, 1000х800х350, 1000х800х500, 1400х800х600 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-11-01	Щиты панельные (ЩПМ) 400х300, 600х400 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,19	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-12-01	Щиты панельные (ЩПМ) 400х300, 600х400 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-13-01	Щиты панельные (ЩПМ) 400х300, 600х400 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,16	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-14-01	Щиты панельные (ЩПМ) 400х300, 600х400 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-15-01	Щиты панельные (ЩПМ) 400х300, 600х400 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-16-01	Щиты панельные (ЩПМ) 1000х600, 1000х800 мм: установка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,31	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-17-01	Щиты панельные (ЩПМ) 1000х600, 1000х800 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-18-01	Щиты панельные (ЩПМ) 1000х600, 1000х800 мм: установка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-19-01	Щиты панельные (ЩПМ) 1000х600, 1000х800 мм: сварка конструкций на металле	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-20-01	Щиты панельные (ЩПМ) 1000х600, 1000х800 мм: монтаж щитов	1 щит	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-21-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х600х600х450, 900х600х800х650, 900х800х600х450, 900х800х800х650 мм: установка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-22-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х600х600х450, 900х600х800х650, 900х800х600х450, 900х800х800х650 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-23-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х600х600х450, 900х600х800х650, 900х800х600х450, 900х800х800х650 мм: установка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-24-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х600х600х450, 900х600х800х650, 900х800х600х450, 900х800х800х650 мм: сварка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,18	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-25-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х600х600х450, 900х600х800х650, 900х800х600х450, 900х800х800х650 мм: монтаж пультов	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-26-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х1000х600х450, 900х1000х800х650 мм: установка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-27-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х1000х600х450, 900х1000х800х650 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-28-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х1000х600х450, 900х1000х800х650 мм: установка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,77	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-29-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900х1000х600х450, 900х1000х800х650 мм: сварка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,18	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-30-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900x1000x600x450, 900x1000x800x650 мм: монтаж пультов	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-31-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900x1200x600x450, 900x1200x800x650 мм: установка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-32-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900x1200x600x450, 900x1200x800x650 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-33-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900x1200x600x450, 900x1200x800x650 мм: установка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,77	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-34-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900x1200x600x450, 900x1200x800x650 мм: сварка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,18	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-35-01	Пульты отдельно стоящие, правый, левый и средний (П, П-П, П-Л, П-С) 900x1200x600x450, 900x1200x800x650 мм: монтаж пультов	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	2,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-36-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х600х400х250, 900х600х600х450, 900х800х400х250, 900х800х600х450 мм: установка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,77	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-37-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х600х400х250, 900х600х600х450, 900х800х400х250, 900х800х600х450 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,18	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-38-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х600х400х250, 900х600х600х450, 900х800х400х250, 900х800х600х450 мм: установка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-39-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х600х400х250, 900х600х600х450, 900х800х400х250, 900х800х600х450 мм: сварка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,16	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-40-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х600х400х250, 900х600х600х450, 900х800х400х250, 900х800х600х450 мм: монтаж пультов	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	2,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-41-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х1000х400х250, 900х1000х600х450, 900х1200х400х250, 900х1200х600х450 мм: установка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,77	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-42-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х1000х400х250, 900х1000х600х450, 900х1200х400х250, 900х1200х600х450 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,18	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-43-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х1000х400х250, 900х1000х600х450, 900х1200х400х250, 900х1200х600х450 мм: установка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-44-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х1000х400х250, 900х1000х600х450, 900х1200х400х250, 900х1200х600х450 мм: сварка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,16	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-45-01	Пульты приставные (ПП, ПП-П, ПП-Л, ПП-С) 900х1000х400х250, 900х1000х600х450, 900х1200х400х250, 900х1200х600х450 мм: монтаж пультов	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	3,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-46-01	Пульты с наклонной приборной приставкой (ПНП; ПНП-Л; ПНП-П; ПНП-С) 1200х600х1200х650, 1200х600х1200х1050, 1200х800х1200х650, 1200х800х1200х1050, 1200х1000х1200х650, 1200х1000х1200х1050, 1200х1200х1200х650, 1200х1200х1200х1050 мм: установка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,83	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-47-01	Пульты с наклонной приборной приставкой (ПНП; ПНП-Л; ПНП-П; ПНП-С) 1200х600х1200х650, 1200х600х1200х1050, 1200х800х1200х650, 1200х800х1200х1050, 1200х1000х1200х650, 1200х1000х1200х1050, 1200х1200х1200х650, 1200х1200х1200х1050 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,23	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-48-01	Пульты с наклонной приборной приставкой (ПНП; ПНП-Л; ПНП-П; ПНП-С) 1200х600х1200х650, 1200х600х1200х1050, 1200х800х1200х650, 1200х800х1200х1050, 1200х1000х1200х650, 1200х1000х1200х1050, 1200х1200х1200х650, 1200х1200х1200х1050 мм: установка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-49-01	Пульты с наклонной приборной приставкой (ПНП; ПНП-Л; ПНП-П; ПНП-С) 1200х600х1200х650, 1200х600х1200х1050, 1200х800х1200х650, 1200х800х1200х1050, 1200х1000х1200х650, 1200х1000х1200х1050, 1200х1200х1200х650, 1200х1200х1200х1050 мм: сварка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,19	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-50-01	Пульты с наклонной приборной приставкой (ПНП; ПНП-Л; ПНП-П; ПНП-С) 1200х600х1200х650, 1200х600х1200х1050, 1200х800х1200х650, 1200х800х1200х1050, 1200х1000х1200х650, 1200х1000х1200х1050, 1200х1200х1200х650, 1200х1200х1200х1050 мм: монтаж пультов	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	3,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-51-01	Пульты с вертикальной приборной приставкой (ПВП; ПВП-Л; ПВП-П; ПВП-С) 1600х600х1200х650, 1600х600х1200х1050, 1600х800х1200х650, 1600х800х1200х1050, 1600х1000х1200х650, 1600х1000х1200х1050, 1600х1200х1200х650, 1600х1200х1200х1050 мм: установка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,83	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-52-01	Пульты с вертикальной приборной приставкой (ПВП; ПВП-Л; ПВП-П; ПВП-С) 1600х600х1200х650, 1600х600х1200х1050, 1600х800х1200х650, 1600х800х1200х1050, 1600х1000х1200х650, 1600х1000х1200х1050, 1600х1200х1200х650, 1600х1200х1200х1050 мм: пристрелка конструкций на бетоне	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,23	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-53-01	Пульты с вертикальной приборной приставкой (ПВП; ПВП-Л; ПВП-П; ПВП-С) 1600х600х1200х650, 1600х600х1200х1050, 1600х800х1200х650, 1600х800х1200х1050, 1600х1000х1200х650, 1600х1000х1200х1050, 1600х1200х1200х650, 1600х1200х1200х1050 мм: установка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-54-01	Пульты с вертикальной приборной приставкой (ПВП; ПВП-Л; ПВП-П; ПВП-С) 1600х600х1200х650, 1600х600х1200х1050, 1600х800х1200х650, 1600х800х1200х1050, 1600х1000х1200х650, 1600х1000х1200х1050, 1600х1200х1200х650, 1600х1200х1200х1050 мм: сварка конструкций на металле	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	0,19	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-003-55-01	Пульты с вертикальной приборной приставкой (ПВП; ПВП-Л; ПВП-П; ПВП-С) 1600х600х1200х650, 1600х600х1200х1050, 1600х800х1200х650, 1600х800х1200х1050, 1600х1000х1200х650, 1600х1000х1200х1050, 1600х1200х1200х650, 1600х1200х1200х1050 мм: монтаж пультов	1 пульт	1. Установка, выверка и крепление щитов и пультов болтами к конструкциям. 2. Установка и крепление ригелей.	3,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-003-56-01	Монтаж угловой вставки к шкафным щитам с углом вставки 15°, 30°, 45° (ВУ-ЩШ) 2200х600, 2200х800, 2200х1000, 2200х1200 мм	1 угловая вставка	1. Установка, выверка и крепление угловых вставок болтами к шкафным или панельным щитам.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-003-57-01	Монтаж угловой вставки к панельным щитам (ВУ-ЩП) 2200 мм	1 угловая вставка	1. Установка, выверка и крепление угловых вставок болтами к шкафным или панельным щитам.	0,72	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-58-01	Сборка многопанельных щитов: шкафных	1 стык	1. Установка в линию. 2. Крепление болтами стыков.	1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-003-59-01	Сборка многопанельных щитов: панельных	1 стык	1. Установка в линию. 2. Крепление болтами стыков.	0,44	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-003-60-01	Сборка многопанельных пультов	1 стык	1. Установка в линию. 2. Крепление болтами стыков.	0,82	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-003-61-01	Прокладка заземляющего проводника	1 заземление	1. Заготовка и прокладка заземляющего проводника из полосовой стали.	0,23	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-62-01	Пристрелка заземляющего проводника	1 заземление	1. Крепление заземляющего проводника к бетонному основанию пристрелкой.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-003-63-01	Сварка заземляющего проводника	1 заземление	1. Приварка проводника к заземляющему контуру и к основанию щита или пульты.	0,16	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-55-03-004 Монтаж утепленных обогреваемых шкафов								
Н-55-03-004-01-01	Монтаж утепленных обогреваемых шкафов размером 1000х600х500, 1400х800х600 мм: установка на бетоне	1 шкаф	1. Разметка места установки. 2. Подготовка основания в местах установки. 3. Установка конструкции с выверкой.	0,85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-004-02-01	Монтаж утепленных обогреваемых шкафов размером 1000х600х500, 1400х800х600 мм: пристрелка на бетоне	1 шкаф	1. Крепление конструкции к бетонному основанию пристрелкой.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-004-03-01	Монтаж утепленных обогреваемых шкафов размером 1000х600х500, 1400х800х600 мм: установка на металле	1 шкаф	1. Разметка места установки. 2. Подготовка основания в местах установки. 3. Установка конструкции с выверкой.	0,77	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-03-004-04-01	Монтаж утепленных обогреваемых шкафов размером 1000х600х500, 1400х800х600 мм: сварка на металле	1 шкаф	1. Крепление конструкции к металлическому основанию сваркой.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-03-004-05-01	Монтаж утепленных обогреваемых шкафов размером 1000х600х500, 1400х800х600 мм	1 шкаф	1. Установка шкафа на готовую конструкцию. 2. Выверка шкафа и крепление его к конструкции.	3,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-03-005 Монтаж щитов блоками								
Н-55-03-005-01-01	Монтаж щитов панельных: до 2 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	4,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-005-02-01	Монтаж щитов панельных: до 3 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-005-03-01	Монтаж щитов панельных: до 4 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-005-04-01	Монтаж щитов панельных: до 5 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	8,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-005-05-01	Монтаж щитов шкафных или пультов: до 2 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	5,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-005-06-01	Монтаж щитов шкафных или пультов: до 3 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	7,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-03-005-07-01	Монтаж щитов шкафных или пультов: до 4 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-005-08-01	Монтаж щитов шкафных или пультов: до 5 щитов в блоке	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-55-03-005-09-01	При сболчивании стыков блоков панельных щитов между собой на каждый стык добавлять	1 блок	1. Разметка места монтажа блока щитов. 2. Установка закладных конструкций с выверкой и креплением. 3. Установка блока на место с выверкой по уровню и отвесу. 4. Закрепление блока на месте.	0,46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-55-03-006 Монтаж щитка пневмопитания								
Н-55-03-006-01-01	Монтаж щитка пневмопитания	1 щиток	1. Установка щитка с выверкой. 2. Закрепление на щитовом коллекторе.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-03-007 Монтаж щитка электропитания								
Н-55-03-007-01-01	Монтаж щитка электропитания	1 щиток	1. Установка щитка электропитания на конструкцию. 2. Выверка и закрепление.	0,26	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-03-008 Монтаж блоков из защитных гильз для открытых трубных и электрических вводов в щиты и пульты								
Н-55-03-008-01-01	Установка блоков из защитных гильз для открытых трубных и электрических вводов в щиты и пульты: до 5 гильз в блоке	1 блок	1. Установка блока в готовый проем с выверкой.	0,23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-008-02-01	Установка блоков из защитных гильз для открытых трубных и электрических вводов в щиты и пульты: до 12 гильз в блоке	1 блок	1. Установка блока в готовый проем с выверкой.	0,37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-03-008-04-01	Сварка блоков из защитных гильз для открытых трубных и электрических вводов в щиты и пульты: до 5 гильз в блоке	1 блок	1. Крепление блока сваркой.	0,14	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-03-008-05-01	Сварка блоков из защитных гильз для открытых трубных и электрических вводов в щиты и пульты: до 12 гильз в блоке	1 блок	1. Крепление блока сваркой.	0,23	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Раздел Н-55-04 Монтаж трубных проводок								
Таблица Н-55-04-001 Замер участков трассы трубных проводок с составлением эскизов								
Н-55-04-001-01-01	Замер участков трассы трубных проводок с составлением эскизов	100 м трассы	1. Замеры участков трассы трубных проводок. 2. Вычерчивание эскизов по замерам.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-55-04-002 Монтаж опорных конструкций для трубных проводок								
Н-55-04-002-01-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм: установка пристрелкой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,44	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-002-02-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм: пристрелка	10 конструкций	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,25	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-002-03-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм: установка сваркой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,44	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-002-04-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм: сварка	10 конструкций	1. Крепление конструкций сваркой.	0,19	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-55-04-002-05-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм: установка пристрелкой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-002-06-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм: пристрелка	10 конструкций	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,17	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-002-07-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм: установка сваркой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-002-08-01	Опорные конструкции для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм: сварка	10 конструкций	1. Крепление конструкций сваркой.	0,12	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-55-04-002-09-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 10 мм: установка пристрелкой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-002-10-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 10 мм: пристрелка	10 конструкций	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,31	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-002-11-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 10 мм: установка сваркой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,38	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-002-12-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 10 мм: сварка	10 конструкций	1. Крепление конструкций сваркой.	0,22	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-55-04-002-13-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 22 мм: установка пристрелкой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-002-14-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 22 мм: пристрелка	10 конструкций	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,23	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-002-15-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 22 мм: установка сваркой	10 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-002-16-01	Опорные конструкции для трубных проводок из стальных бесшовных труб, наружный диаметр до 22 мм: сварка	10 конструкций	1. Крепление конструкций сваркой.	0,16	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-04-003 Монтаж одиночных трубных проводок из водогазопроводных, стальных бесшовных труб из углеродистых или легированных сталей на установленных опорных конструкциях								
Н-55-04-003-01-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 15 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,89	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-02-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 25 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-03-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 40 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-04-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 50 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-05-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 15 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-06-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 25 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-07-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 40 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-08-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на соединительных частях: диаметр условного прохода до 50 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	2,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-09-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 15 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,76	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-10-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 25 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,91	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-11-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 40 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-12-01	Заготовка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 50 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-13-01	Сварка при заготовке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 15 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,07	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-14-01	Сварка при заготовке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 25 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,08	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-15-01	Сварка при заготовке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 40 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,12	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-16-01	Сварка при заготовке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 50 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,14	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-17-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 15 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-18-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 25 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-19-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 40 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-20-01	Прокладка трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 50 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-21-01	Сварка при прокладке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 15 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,11	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-22-01	Сварка при прокладке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 25 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,16	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-23-01	Сварка при прокладке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 40 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,18	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-24-01	Сварка при прокладке трубных проводок из водогазопроводных труб на сварных соединениях: диаметр условного прохода до 50 мм	10 м труб	1. Сварка труб в плети или приварка резьбовых соединителей.	0,22	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-25-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,62	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-26-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-27-01	Сварка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,25	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-28-01	Сварка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,28	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-29-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,97	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-30-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-31-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,48	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-32-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,68	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-33-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,99	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-34-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-35-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,46	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-36-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-37-01	Сварка при заготовке прокладке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,05	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-38-01	Сварка при заготовке прокладке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,07	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-39-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,82	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-40-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,98	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-41-01	Сварка при прокладке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,07	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-42-01	Сварка при прокладке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-43-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,69	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-44-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с навертыванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,91	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-45-01	Сварка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,28	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-04-003-46-01	Сварка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,31	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-47-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-48-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-49-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-50-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,72	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-51-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-52-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-53-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-54-01	Заготовка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-55-01	Сварка при заготовке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,09	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-56-01	Сварка при заготовке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,1	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-04-003-57-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-58-01	Прокладка трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-59-01	Сварка при прокладке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,15	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-60-01	Сварка при прокладке трубных проводок из стальных бесшовных труб из углеродистых сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,25	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-04-003-61-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,82	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-62-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-63-01	Сварка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,29	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-64-01	Сварка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,36	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-65-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,99	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-66-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-67-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,44	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-68-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-69-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-70-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-71-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,65	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-72-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-73-01	Сварка при заготовке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-74-01	Сварка при заготовке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,12	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-75-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,84	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-76-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-77-01	Сварка при прокладке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,15	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-78-01	Сварка при прокладке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,2	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-003-79-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,96	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-80-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-81-01	Сварка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,32	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-04-003-82-01	Сварка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,44	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-04-003-83-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-84-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на приварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-85-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-86-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-87-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-88-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на неприварных трубных соединителях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-89-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	0,77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-90-01	Заготовка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Правка труб. 2. Разметка мест перерезов и изгибов труб. 3. Отрезка труб. 4. Нарезка резьб на концах труб на станке с наворачиванием и свертыванием муфт. 5. Изгибание на станке углов труб и уток соединений. 6. Подготовка концов труб под сварку. 7. Маркировка заготовительных узлов труб со связыванием в пакеты.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-91-01	Сварка при заготовке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,16	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-04-003-92-01	Сварка при заготовке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,23	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Н-55-04-003-93-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	0,88	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-94-01	Прокладка трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Прокладка труб на установленных конструкциях со сборкой на резьбовых соединителях. 2. Крепление труб с выверкой и маркировкой.	1,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-003-95-01	Сварка при прокладке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см2): наружный диаметр до 10 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,22	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-003-96-01	Сварка при прокладке трубных проводок из бесшовных труб из легированных сталей, на сварных соединениях, условное давление Ру до 16 (160) МПа (кгс/см ²): наружный диаметр до 22 мм	10 м труб	1. Сварка стыков труб.	0,3	-	2-210-06	Электрогазосварщик 6 разр.	1
Таблица Н-55-04-004 Ручная дуговая сварка стальных бесшовных труб								
Н-55-04-004-01-01	Ручная дуговая сварка стальных бесшовных труб, вертикальное положение стыка: соединение встык, наружный диаметр труб 10 мм, толщина стенок труб 1,5-2 мм	10 стыков	1. Подготовка концов труб к сварке. 2. Стыковка труб с прихваткой. 3. Сварка встык или с муфтой.	0,43	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-004-02-01	Ручная дуговая сварка стальных бесшовных труб, вертикальное положение стыка: соединение встык, наружный диаметр труб 14 мм, толщина стенок труб 2-2,5 мм	10 стыков	1. Подготовка концов труб к сварке. 2. Стыковка труб с прихваткой. 3. Сварка встык или с муфтой.	0,74	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-004-03-01	Ручная дуговая сварка стальных бесшовных труб, вертикальное положение стыка: соединение с муфтой, наружный диаметр труб 14 мм, толщина стенок труб 2-2,5 мм	10 стыков	1. Подготовка концов труб к сварке. 2. Стыковка труб с прихваткой. 3. Сварка встык или с муфтой.	1,4	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-04-005 Монтаж трубных проводок из медных труб диаметром до 10 мм на установленных опорных конструкциях								
Н-55-04-005-01-01	Монтаж трубных проводок из медных труб диаметром до 10 мм на установленных опорных конструкциях, соединение на трубных соединителях	10 м труб	1. Замер участков трубных проводок. 2. Размотка бухты. 3. Правка труб. 4. Гнутье. 5. Отрезка и развальцовка концов труб. 6. Установка трубных соединителей или подготовка к пайке стыков труб. 7. Выверка и крепление труб с маркировкой.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-005-02-01	Прокладка трубных проводок из медных труб диаметром до 10 мм на установленных опорных конструкциях, на сварных или паяных соединениях	10 м труб	1. Замер участков трубных проводок. 2. Размотка бухты. 3. Правка труб. 4. Гнутье. 5. Отрезка и развальцовка концов труб. 6. Установка трубных соединителей или подготовка к пайке стыков труб. 7. Выверка и крепление труб с маркировкой.	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-005-03-01	Пайка трубных проводок из медных труб диаметром до 10 мм на установленных опорных конструкциях, на сварных или паяных соединениях	10 м труб	1. Пайка стыков труб.	0,14	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-04-006 Монтаж трубных блоков из водогазопроводных, стальных бесшовных и медных труб с установкой опорных конструкций								
Н-55-04-006-01-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж опорных конструкций, установка пристрелкой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-02-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж опорных конструкций, пристрелка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций пристрелкой.	0,39	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-006-03-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж опорных конструкций, установка с креплением сваркой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-04-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж опорных конструкций, сварка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций сваркой.	0,35	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-05-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж трубных блоков, соединение на соединительных частях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	6,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-06-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж трубных блоков, соединение на соединительных частях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,19	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-07-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	5,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-08-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 15 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	1,5	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-09-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж опорных конструкций, установка пристрелкой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-10-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж опорных конструкций, пристрелка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций пристрелкой.	0,39	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-006-11-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж опорных конструкций, установка с креплением сваркой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-12-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж опорных конструкций, сварка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций сваркой.	0,35	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-13-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж трубных блоков, соединение на соединительных частях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	8,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-14-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж трубных блоков, соединение на соединительных частях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,19	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-15-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	6,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-16-01	Водогазопроводные трубы с диаметром условного прохода до 25 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	2,3	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-17-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж опорных конструкций, установка пристрелкой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-18-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж опорных конструкций, пристрелка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций пристрелкой.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-006-19-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж опорных конструкций, установка с креплением сваркой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-20-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж опорных конструкций, сварка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций сваркой.	0,08	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-21-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-22-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-23-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-24-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 8 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,69	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-25-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, установка пристрелкой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,22	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-26-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, пристрелка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций пристрелкой.	0,12	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-006-27-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, установка с креплением сваркой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-28-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, сварка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций сваркой.	0,08	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-29-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-30-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-31-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-32-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,64	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-33-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж опорных конструкций, установка пристрелкой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-34-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж опорных конструкций, пристрелка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций пристрелкой.	0,15	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-35-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж опорных конструкций, установка с креплением сваркой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-36-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж опорных конструкций, сварка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций сваркой.	0,13	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-37-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	3,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-38-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-39-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-40-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 14 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,89	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-41-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж опорных конструкций, установка пристрелкой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-42-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж опорных конструкций, пристрелка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций пристрелкой.	0,37	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-006-43-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж опорных конструкций, установка с креплением сваркой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,66	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-44-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж опорных конструкций, сварка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций сваркой.	0,32	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-45-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	6,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-46-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,15	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-47-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	4,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-48-01	Стальные бесшовные трубы с наружным диаметром до 22 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	1,4	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-49-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, установка пристрелкой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-50-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, пристрелка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций пристрелкой.	0,11	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-006-51-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, установка с креплением сваркой	100 м труб в блоке	1. Разметка мест прокладки трубных блоков и установки опорных конструкций. 2. Установка опорных конструкций с выверкой.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-006-52-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж опорных конструкций, сварка	100 м труб в блоке	1. Крепление опорных конструкций сваркой.	0,07	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-006-53-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-54-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на трубных соединителях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,1	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-006-55-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, установка	100 м труб в блоке	1. Установка и крепление двух ручных рычажных лебедок. 2. Подъем блоков лебедками на монтажную отметку. 3. Выверка блоков на готовых конструкциях со снятием предохранительных пробок. 4. Соединение трубных блоков между собой хомутами или на сварке. 5. Маркировка труб.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2
Н-55-04-006-56-01	Медные трубы с наружным диаметром до 10 мм: монтаж трубных блоков, соединение на сварных соединениях, сварка	100 м труб в блоке	1. Соединение трубных блоков между собой на сварных соединениях. 2. Крепление блоков к конструкциям сваркой.	0,65	-	2-210-05	Электрогазосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-04-007 Пайка медных труб диаметром до 10 мм при присоединении к щитам внешних трубных проводок								
Н-55-04-007-01-01	Подготовка к пайке медных труб диаметром до 10 мм при присоединении к щитам внешних трубных проводок	10 стыков	1. Снятие заглушек с концов труб. 2. Подготовка медных труб к пайке с отрезкой и развальцовкой. 3. Центровка в местах соединений.	1,2	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-007-02-01	Пайка медных труб диаметром до 10 мм при присоединении к щитам внешних трубных проводок	10 стыков	1. Пайка медных труб в метлах соединений.	0,59	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-55-04-008 Трубная обвязка приборов								
Н-55-04-008-01-01	Стальные трубы: обвязка, наружный диаметр до 10 мм	1 м труб	1. Разметка схемы обвязки с изготовлением шаблонов. 2. Заготовка фасонных деталей трубной обвязки приборов. 3. Подготовка, выверка деталей трубной обвязки с установкой соединителей. 4. Крепление трубной обвязки скобами.	0,25	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-008-02-01	Стальные трубы: сварка, наружный диаметр до 10 мм	1 м труб	1. Приварка соединителей и деталей трубной обвязки.	0,18	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-008-03-01	Стальные трубы: обвязка, наружный диаметр до 14 мм	1 м труб	1. Разметка схемы обвязки с изготовлением шаблонов. 2. Заготовка фасонных деталей трубной обвязки приборов. 3. Подготовка, выверка деталей трубной обвязки с установкой соединителей. 4. Крепление трубной обвязки скобами.	0,29	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-008-04-01	Стальные трубы: сварка, наружный диаметр до 14 мм	1 м труб	1. Приварка соединителей и деталей трубной обвязки.	0,21	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-008-05-01	Стальные трубы: обвязка, наружный диаметр до 22 мм	1 м труб	1. Разметка схемы обвязки с изготовлением шаблонов. 2. Заготовка фасонных деталей трубной обвязки приборов. 3. Подготовка, выверка деталей трубной обвязки с установкой соединителей. 4. Крепление трубной обвязки скобами.	0,32	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-008-06-01	Стальные трубы: сварка, наружный диаметр до 22 мм	1 м труб	1. Приварка соединителей и деталей трубной обвязки.	0,25	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-55-04-008-07-01	Обвязка медных труб с наружным диаметром до 10 мм	1 м труб	1. Разметка схемы обвязки с изготовлением шаблонов. 2. Заготовка фасонных деталей трубной обвязки приборов. 3. Подготовка, выверка деталей трубной обвязки с установкой соединителей. 4. Крепление трубной обвязки скобами.	0,39	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-04-009 Окрашивание проложенных трубных проводов								
Н-55-04-009-01-01	Окрашивание проложенных трубных проводов: диаметр условного прохода до 15 мм	100 м трубопровода	1. Очистка труб и конструкций от грязи и брызг раствора. 2. Окрашивание кистью за два раза.	1,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-55-04-009-02-01	Окрашивание проложенных трубных проводов: диаметр условного прохода до 25 мм	100 м трубопровода	1. Очистка труб и конструкций от грязи и брызг раствора. 2. Окрашивание кистью за два раза.	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-55-04-009-03-01	Окрашивание проложенных трубных проводов: диаметр условного прохода до 40 мм	100 м трубопровода	1. Очистка труб и конструкций от грязи и брызг раствора. 2. Окрашивание кистью за два раза.	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-55-04-009-04-01	Окрашивание проложенных трубных проводов: диаметр условного прохода до 50 мм	100 м трубопровода	1. Очистка труб и конструкций от грязи и брызг раствора. 2. Окрашивание кистью за два раза.	2,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-04-010 Монтаж проводок из полиэтиленовых труб в защитных металлических трубах								
Н-55-04-010-01-01	Монтаж проводок из полиэтиленовых труб в защитных металлических трубах, наружный диаметр до 10 мм: на каждую первую трубу	100 м труб	1. Продувка труб воздухом с удалением заглушек. 2. Подготовка полиэтиленовых трубок с отмериванием, отрезкой и комплектацией в пучки. 3. Соединение трубок со стальной проволокой. 4. Затягивание трубок в трубы. 5. Установка втулок.	5,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-010-02-01	Монтаж проводок из полиэтиленовых труб в защитных металлических трубах, наружный диаметр до 10 мм: на каждую последующую трубу	100 м труб	1. Продувка труб воздухом с удалением заглушек. 2. Подготовка полиэтиленовых трубок с отмериванием, отрезкой и комплектацией в пучки. 3. Соединение трубок со стальной проволокой. 4. Затягивание трубок в трубы. 5. Установка втулок.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-04-011 Монтаж проводок из полиэтиленовых труб диаметром 8-10 мм на резьбовых соединителях в коробах								
Н-55-04-011-01-01	Монтаж проводок из полиэтиленовых труб диаметром 8-10 мм на резьбовых соединителях в коробах	100 м труб	1. Открытие крышек коробов. 2. Разметка и отрезка труб по размеру. 3. Прокладка труб в установленные короба. 4. Установка соединителей. 5. Продувка и маркировка труб. 6. Закрытие коробов крышками.	5,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-04-012 Монтаж трубных проводок из пневматического кабеля								
Н-55-04-012-01-01	с креплением на конструкциях	100 м кабеля	1. Установка домкратов и барабана. 2. Замер трассы и определение длины кабеля. 3. Перерезка и временная заглушка торцов кабеля. 4. Открывание крышек коробов. 5. Прокладка трубного кабеля по конструкциям и в коробах (для небронированного кабеля с установкой прокладок под кабель и скобы). 6. Крепление кабеля по конструкциям. 7. Маркировка кабеля. 8. Закрывание крышек коробов.	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-012-02-01	по конструкциям без креплений	100 м кабеля	1. Установка домкратов и барабана. 2. Замер трассы и определение длины кабеля. 3. Перерезка и временная заглушка торцов кабеля. 4. Открывание крышек коробов. 5. Прокладка трубного кабеля по конструкциям и в коробах (для небронированного кабеля с установкой прокладок под кабель и скобы). 6. Крепление кабеля по конструкциям. 7. Маркировка кабеля. 8. Закрывание крышек коробов.	6,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-012-03-01	в коробах	100 м кабеля	1. Установка домкратов и барабана. 2. Замер трассы и определение длины кабеля. 3. Перерезка и временная заглушка торцов кабеля. 4. Открывание крышек коробов. 5. Прокладка трубного кабеля по конструкциям и в коробах (для небронированного кабеля с установкой прокладок под кабель и скобы). 6. Крепление кабеля по конструкциям. 7. Маркировка кабеля. 8. Закрывание крышек коробов.	9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-04-013 Заделка концов трубных кабелей								
Н-55-04-013-01-01	Заделка концов трубных кабелей: небронированный 7-трубный кабель	1 конец кабеля	1. Замер длины заделки кабеля. 2. Снятие оболочки из поливинилхлоридного пластиката. 3. Снятие обмотки из полиамидной ленты. 4. Продувка воздухом труб кабеля с маркировкой. 5. Заделка конца кабеля с наложением бандажа.	0,41	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-013-02-01	Заделка концов трубных кабелей: небронированный 12-трубный кабель	1 конец кабеля	1. Замер длины заделки кабеля. 2. Снятие оболочки из поливинилхлоридного пластиката. 3. Снятие обмотки из полиамидной ленты. 4. Продувка воздухом труб кабеля с маркировкой. 5. Заделка конца кабеля с наложением бандажа.	0,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-013-03-01	Заделка концов трубных кабелей: бронированный 7-трубный кабель	1 конец кабеля	1. Замер длины заделки кабеля. 2. Наложение бандажа из мягкой стальной проволоки. 3. Отрезка полос брони. 4. Снятие брони с кабеля. 5. Снятие обмотки из лент кабельной бумаги или из лент поливинилхлоридного пластика. 6. Продувка воздухом труб кабеля с маркировкой. 7. Заделка конца кабеля с наложением бандажа.	0,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-013-04-01	Заделка концов трубных кабелей: бронированный 12-трубный кабель	1 конец кабеля	1. Замер длины заделки кабеля. 2. Наложение бандажа из мягкой стальной проволоки. 3. Отрезка полос брони. 4. Снятие брони с кабеля. 5. Снятие обмотки из лент кабельной бумаги или из лент поливинилхлоридного пластика. 6. Продувка воздухом труб кабеля с маркировкой. 7. Заделка конца кабеля с наложением бандажа.	0,88	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-55-04-014 Присоединение трубных проводов к приборам и отборным устройствам								
Н-55-04-014-01-01	Присоединение на неприварных трубных соединителях: водогазопроводных труб с условным проходом до 25 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Свертывание соединения на резьбе с припасовкой труб по месту и постановкой контргаяк.	2,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-014-02-01	Присоединение на неприварных трубных соединителях: водогазопроводных труб с условным проходом до 50 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Свертывание соединения на резьбе с припасовкой труб по месту и постановкой контргаяк.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-014-03-01	Подготовка к присоединению на приварных трубных соединителях: водогазопроводных труб с условным проходом до 25 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Поддерживание трубы при прихватке.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-014-04-01	Подготовка к присоединению на приварных трубных соединителях: водогазопроводных труб с условным проходом до 50 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Поддерживание трубы при прихватке.	1,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-014-05-01	Подготовка к присоединению на приварных трубных соединителях: стальных бесшовных труб наружным диаметром до 10 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Поддерживание трубы при прихватке.	0,56	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-014-06-01	Подготовка к присоединению на приварных трубных соединителях: стальных бесшовных труб наружным диаметром до 22 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Поддерживание трубы при прихватке.	0,98	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-014-07-01	Сварка приварных трубных соединителей: водогазопроводных труб с условным проходом до 25 мм	10 соединений	1. Прихватка и приварка ниппеля соединителя к трубе.	2	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-014-08-01	Сварка приварных трубных соединителей: водогазопроводных труб с условным проходом до 50 мм	10 соединений	1. Прихватка и приварка ниппеля соединителя к трубе.	2	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-014-09-01	Сварка приварных трубных соединителей: стальных бесшовных труб наружным диаметром до 10 мм	10 соединений	1. Прихватка и приварка ниппеля соединителя к трубе.	1,3	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-014-10-01	Сварка приварных трубных соединителей: стальных бесшовных труб наружным диаметром до 22 мм	10 соединений	1. Прихватка и приварка ниппеля соединителя к трубе.	1,7	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-014-11-01	Присоединение медных труб соединителем с развальцовкой, наружный диаметр до 10 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Развальцовка концов труб со свертыванием соединения на резьбе и припасовка трубы по месту.	2,1	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-014-12-01	Присоединение полиэтиленовых труб резьбовым пластмассовым соединителем, наружный диаметр до 8 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Подгонка, отрезка и припасовка трубки к пластмассовому соединителю или переходному наконечнику. 3. Сборка и проверка надежности соединения.	1,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-014-13-01	Присоединение резиновых и прорезиненных трубок наконечником переходным, наружный диаметр до 10 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Подгонка, отрезка и припасовка трубки к пластмассовому соединителю или переходному наконечнику. 3. Сборка и проверка надежности соединения.	1,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-014-14-01	Присоединение резиновых и прорезиненных трубок наконечником переходным, наружный диаметр до 22 мм	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Подгонка, отрезка и припасовка трубки к пластмассовому соединителю или переходному наконечнику. 3. Сборка и проверка надежности соединения.	2,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-014-15-01	Соединение трубных проводок с готовыми элементами обвязки медных труб	10 соединений	1. Осмотр и очистка мест соединения. 2. Подгонка, отрезка и припасовка трубки к пластмассовому соединителю или переходному наконечнику. 3. Сборка и проверка надежности соединения.	0,46	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-04-015 Монтаж защитных конструкций из угловой стали размером 40х40 мм для прокладки капилляров манометрических термометров								
Н-55-04-015-01-01	Установка защитных конструкций из угловой стали размером 40х40 мм для прокладки капилляров манометрических термометров: бетонное основание	10 м конструкции	1. Разметка мест прокладки конструкций. 2. Разметка крепежных отверстий и мест изгибов. 3. Гибка и рихтовка конструкций. 4. Установка, выверка, поддерживание конструкций при пристрелке или прихватке.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-015-02-01	Установка защитных конструкций из угловой стали размером 40х40 мм для прокладки капилляров манометрических термометров: стальное основание	10 м конструкции	1. Разметка мест прокладки конструкций. 2. Разметка крепежных отверстий и мест изгибов. 3. Гибка и рихтовка конструкций. 4. Установка, выверка, поддерживание конструкций при пристрелке или прихватке.	0,98	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-015-03-01	Крепление сваркой защитных конструкций из угловой стали размером 40х40 мм для прокладки капилляров манометрических термометров: бетонное основание	10 м конструкции	1. Вырезка отверстий под крепежные скобы и изгибы. 2. Приварка конструкций.	0,31	-	2-210-04	Электрогазосварщик 4 разр.	1
Н-55-04-015-04-01	Крепление сваркой защитных конструкций из угловой стали размером 40х40 мм для прокладки капилляров манометрических термометров: стальное основание	10 м конструкции	1. Вырезка отверстий под крепежные скобы и изгибы. 2. Приварка конструкций.	0,58	-	2-210-04	Электрогазосварщик 4 разр.	1
Н-55-04-015-05-01	Крепление пристрелкой защитных конструкций из угловой стали размером 40х40 мм для прокладки капилляров манометрических термометров: бетонное основание	10 м конструкции	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-04-016 Монтаж защитных конструкций из перфорированного уголка размером 40x25 мм для прокладки капилляров манометрических термометров								
Н-55-04-016-01-01	Установка защитных конструкций из перфорированного уголка размером 40x25 мм для прокладки капилляров манометрических термометров	10 м конструкции	1. Разметка мест установки конструкции. 2. Установка конструкции на основание и выверка ее.	0,36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-04-016-02-01	Сварка защитных конструкций из перфорированного уголка размером 40x25 мм для прокладки капилляров манометрических термометров	10 м конструкции	1. Приварка конструкции к металлическому основанию.	0,23	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-04-017 Прокладка капилляров манометрических термометров								
Н-55-04-017-01-01	Прокладка капилляров манометрических термометров	10 м капилляра	1. Размотка капилляра. 2. Прокладка капилляра в защитной конструкции. 3. Закрепление капилляра с маркировкой.	0,84	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-04-018 Гидравлическое и пневматическое испытание трубных проводок. Продувка трубных проводок воздухом								
Н-55-04-018-01-01	Трубная проводка: гидравлическое испытание	100 м трубной проводки	1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных устройств и их осмотр. 2. Установка заглушек. 3. Подключение гидравлического насоса к линии. 4. Заполнение трубной проводки водой с удалением воздуха из труб. 5. Подъем давления, проверка трубных проводок на отсутствие течи. 6. Устранение дефектов в трубных проводках. 7. Подъем давления в трубных проводках и выдержка под давлением. 8. Сброс давления, удаление воды и присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.	5,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-018-02-01	Трубная проводка: пневматическое испытание	100 м трубной проводки	1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных устройств. 2. Подключение компрессора и установка заглушек. 3. Осмотр трубных проводок. 4. Подъем давления, проверка обмыливанием плотности трубных проводок. 5. Устранение дефектов в трубных проводках и выдержка под давлением. 6. Удаление заглушек. 7. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.	5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-018-03-01	Трубная проводка: продувка труб воздухом	100 м трубной проводки	1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных устройств со снятием заглушек. 2. Продувка труб. 3. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.	1,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-018-04-01	Продувка пневмокабеля: с числом труб - 7	100 м пневмокабеля	1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных устройств со снятием заглушек. 2. Продувка труб. 3. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-018-05-01	Продувка пневмокабеля: с числом труб - 12	100 м пневмокабеля	1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных устройств со снятием заглушек. 2. Продувка труб. 3. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.	3,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-018-06-01	Испытание пневмокабеля: с числом труб - 7	100 м пневмокабеля	1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных устройств. 2. Подключение компрессора и установка заглушек. 3. Осмотр трубных проводок. 4. Подъем давления, проверка обмыливанием плотности трубных проводок. 5. Устранение дефектов в трубных проводках и выдержка под давлением. 6. Удаление заглушек. 7. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.	8,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-04-018-07-01	Испытание пневмокабеля: с числом труб - 12	100 м пневмокабеля	1. Отсоединение трубных проводок от приборов и отборных устройств. 2. Подключение компрессора и установка заглушек. 3. Осмотр трубных проводок. 4. Подъем давления, проверка обмыливанием плотности трубных проводок. 5. Устранение дефектов в трубных проводках и выдержка под давлением. 6. Удаление заглушек. 7. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-04-019 Подготовка и монтаж стальных муфтовых вентилях диаметром до 25 мм								
Н-55-04-019-01-01	Подготовка стальных муфтовых вентилей диаметром до 25 мм	1 вентиль	1. Уплотнение сальникового штока вентиля.	0,14	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-04-019-02-01	Монтаж стальных муфтовых вентилей диаметром до 25 мм	1 вентиль	1. Установка вентиля с уплотнением на резьбе или прокладке.	0,16	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-04-020 Монтаж блока вентилях типа БВПД-6 на коллекторе								
Н-55-04-020-01-01	Монтаж блока вентилях типа БВПД-6 на коллекторе	1 блок	1. Установка блока на коллекторе с выверкой и креплением.	0,13	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Раздел Н-55-05 Монтаж электрических проводок								
Таблица Н-55-05-001 Монтаж опорных конструкций для стальных коробов								
Н-55-05-001-01-01	Опорные конструкции для стальных коробов: установка с креплением пристрелкой	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка.	0,28	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-05-001-02-01	Опорные конструкции для стальных коробов: пристрелка	1 конструкция	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,15	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-001-03-01	Опорные конструкции для стальных коробов: установка с креплением сваркой	1 конструкция	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка.	0,21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-05-001-04-01	Опорные конструкции для стальных коробов: сварка	1 конструкция	1. Крепление конструкций сваркой.	0,14	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-05-002 Монтаж стальных коробов								
Н-55-05-002-01-01	Монтаж стальных коробов: размером 100x100 мм	10 м короба	1. Сборка коробов в секции. 2. Подъем собранных секций коробов с укладкой на конструкции. 3. Выверка и крепление секций коробов.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-05-002-02-01	Монтаж стальных коробов: размером 150x150 мм	10 м короба	1. Сборка коробов в секции. 2. Подъем собранных секций коробов с укладкой на конструкции. 3. Выверка и крепление секций коробов.	1,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-05-002-03-01	Монтаж стальных коробов: размером 200x200 мм	10 м короба	1. Сборка коробов в секции. 2. Подъем собранных секций коробов с укладкой на конструкции. 3. Выверка и крепление секций коробов.	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-05-002-04-01	Сварка стальных коробов: размером 100x100 мм	10 м короба	1. Сварка коробов в секции. 2. Сварка секций коробов между собой. 3. Приварка коробов к конструкциям.	0,34	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-55-05-002-05-01	Сварка стальных коробов: размером 150x150 мм	10 м короба	1. Сварка коробов в секции. 2. Сварка секций коробов между собой. 3. Приварка коробов к конструкциям.	0,52	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-002-06-01	Сварка стальных коробов: размером 200х200 мм	10 м короба	1. Сварка коробов в секции. 2. Сварка секций коробов между собой. 3. Приварка коробов к конструкциям.	0,76	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-55-05-003 Монтаж уплотненных проходов групповой прокладки кабелей через неразъемный короб с песочным затвором в стене								
Н-55-05-003-01-01	Установка уплотненных проходов групповой прокладки кабелей через неразъемный короб с песочным затвором в стене: масса короба до 50 кг	1 короб	1. Установка короба в готовый проем с выверкой.	0,75	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-05-003-02-01	Установка уплотненных проходов групповой прокладки кабелей через неразъемный короб с песочным затвором в стене: масса короба до 70 кг	1 короб	1. Установка короба в готовый проем с выверкой.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-55-05-003-03-01	Пристрелка уплотненных проходов групповой прокладки	1 короб	1. Пристрелка закладных деталей.	0,21	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-003-04-01	Сварка уплотненных проходов групповой прокладки кабелей через неразъемный короб с песочным затвором в стене: масса короба до 50 кг	1 короб	1. Крепление короба к закладным деталям сваркой.	0,18	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-05-003-05-01	Сварка уплотненных проходов групповой прокладки кабелей через неразъемный короб с песочным затвором в стене: масса короба до 70 кг	1 короб	1. Крепление короба к закладным деталям сваркой.	0,24	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-003-06-01	Уплотнение проходов групповой прокладки кабелей через неразъемный короб с песочным затвором в стене: масса короба до 50 кг	1 короб	1. Засыпка песка в короб.	0,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-55-05-003-07-01	Уплотнение проходов групповой прокладки кабелей через неразъемный короб с песочным затвором в стене: масса короба до 70 кг	1 короб	1. Засыпка песка в короб.	1,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Таблица Н-55-05-004 Прокладка проводов и кабелей в коробках								
Н-55-05-004-01-01	Горизонтальная прокладка в коробках: количество проводов в жгуте (пучке) 5 шт.	100 м провода	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	2,5	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	1
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-02-01	Горизонтальная прокладка в коробках: количество проводов в жгуте (пучке) 10 шт.	100 м провода	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	1,4	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	1
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-004-03-01	Горизонтальная прокладка в коробках: количество проводов в жгуте (пучке) 20 шт.	100 м провода	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	0,76	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	1
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-04-01	Горизонтальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	4	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-05-01	Горизонтальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	5,3	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-004-06-01	Горизонтальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	6,9	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-07-01	Горизонтальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	7,6	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-08-01	Вертикальная прокладка в коробках: количество проводов в жгуте (пучке) 5 шт.	100 м провода	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	2,8	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	1
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-004-09-01	Вертикальная прокладка в коробках: количество проводов в жгуте (пучке) 10 шт.	100 м провода	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	1,7	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	1
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-10-01	Вертикальная прокладка в коробках: количество проводов в жгуте (пучке) 20 шт.	100 м провода	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	0,87	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	1
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-11-01	Вертикальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	5,6	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-004-12-01	Вертикальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	6,9	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-13-01	Вертикальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	8,3	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-004-14-01	Вертикальная прокладка в коробках: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1. Раскатка и правка жгутов проводов или кабелей, отмеривание и резка их. 2. Открывание крышек коробов и укладка в короба проводов или кабелей. 3. Закрепление жгутов проводов или кабелей в коробах при вертикальной прокладке. 4. Закрывание крышек коробов.	10	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	2
						2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-05-005 Монтаж перфорированных лотков								
Н-55-05-005-01-01	Монтаж перфорированных лотков: по стене в горизонтальной плоскости	1 лоток	1. Установка лотков на установленные конструкции. 2. Соединение лотков между собой. 3. Крепление лотков к конструкциям болтами.	0,11	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-005-02-01	Монтаж перфорированных лотков: по стене в вертикальной плоскости	1 лоток	1. Установка лотков на установленные конструкции. 2. Соединение лотков между собой. 3. Крепление лотков к конструкциям болтами.	0,16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-005-03-01	Монтаж перфорированных лотков: по перекрытию в горизонтальной плоскости	1 лоток	1. Установка лотков на установленные конструкции. 2. Соединение лотков между собой. 3. Крепление лотков к конструкциям болтами.	0,24	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-005-04-01	Монтаж перфорированных лотков: по перекрытию в вертикальной плоскости	1 лоток	1. Установка лотков на установленные конструкции. 2. Соединение лотков между собой. 3. Крепление лотков к конструкциям болтами.	0,32	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-005-05-01	Монтаж перфорированных лотков: по колонне в горизонтальной плоскости	1 лоток	1. Установка лотков на установленные конструкции. 2. Соединение лотков между собой. 3. Крепление лотков к конструкциям болтами.	0,13	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-005-06-01	Монтаж перфорированных лотков: по колонне в вертикальной плоскости	1 лоток	1. Установка лотков на установленные конструкции. 2. Соединение лотков между собой. 3. Крепление лотков к конструкциям болтами.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-05-006 Монтаж кабельных мостов								
Н-55-05-006-01-01	Монтаж кабельных мостов с креплением крюками: по стене в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-02-01	Монтаж кабельных мостов с креплением крюками: по стене в вертикальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-03-01	Монтаж кабельных мостов с креплением крюками: по перекрытию в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-04-01	Монтаж кабельных мостов с креплением крюками: по перекрытию в вертикальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-05-01	Монтаж кабельных мостов с креплением крюками: по колонне в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-06-01	Монтаж кабельных мостов с креплением крюками: по колонне в вертикальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-006-07-01	Установка кабельных мостов с креплением сваркой: по стене в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-08-01	Установка кабельных мостов с креплением сваркой: по стене в вертикальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-09-01	Установка кабельных мостов с креплением сваркой: по перекрытию в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,39	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-10-01	Установка кабельных мостов с креплением сваркой: по перекрытию в вертикальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,51	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-11-01	Установка кабельных мостов с креплением сваркой: по колонне в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-006-12-01	Установка кабельных мостов с креплением сваркой: по колонне в вертикальной плоскости	1 мост	1. Установка моста на конструкцию (кронштейн, подвеска, обхват) с выверкой. 2. Крепление моста к конструкции крюками.	0,35	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-006-13-01	Сварка кабельных мостов: по стене в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Крепление моста к конструкции сваркой.	0,11	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-05-006-14-01	Сварка кабельных мостов: по стене в вертикальной плоскости	1 мост	1. Крепление моста к конструкции сваркой.	0,16	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-05-006-15-01	Сварка кабельных мостов: по перекрытию в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Крепление моста к конструкции сваркой.	0,21	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-05-006-16-01	Сварка кабельных мостов: по перекрытию в вертикальной плоскости	1 мост	1. Крепление моста к конструкции сваркой.	0,25	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-05-006-17-01	Сварка кабельных мостов: по колонне в горизонтальной плоскости	1 мост	1. Крепление моста к конструкции сваркой.	0,12	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-55-05-006-18-01	Сварка кабельных мостов: по колонне в вертикальной плоскости	1 мост	1. Крепление моста к конструкции сваркой.	0,18	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-55-05-007 Монтаж соединительных коробок								
Н-55-05-007-01-01	Установка конструкций для монтажа металлических соединительных коробок	1 коробка	1. Разметка места установки. 2. Установка конструкций.	0,07	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-02-01	Пристрелка металлических соединительных коробок	1 коробка	1. Крепление конструкций пристрелкой.	0,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-03-01	Установка металлических соединительных коробок: до 10 зажимов	1 коробка	1. Установка коробки с выверкой. 2. Крепление к конструкции болтами. 3. Установка сальников или кабельных вводов.	0,18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-04-01	Установка металлических соединительных коробок: до 20 зажимов	1 коробка	1. Установка коробки с выверкой. 2. Крепление к конструкции болтами. 3. Установка сальников или кабельных вводов.	0,18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-007-05-01	Установка металлических соединительных коробок: до 40 зажимов	1 коробка	1. Установка коробки с выверкой. 2. Крепление к конструкции болтами. 3. Установка сальников или кабельных вводов.	0,32	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-06-01	Присоединение проводов к металлическим соединительным коробкам: до 10 зажимов	1 коробка	1. Открывание крышки коробки. 2. Ввод кабеля в коробку. 3. Разделка жил кабеля с надеванием изолирующих трубок. 4. Зачистка и маркировка концов жил кабеля. 5. Присоединение концов жил кабеля к контактному наборному зажиму. 6. Закрывание крышки коробки.	0,33	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-007-07-01	Присоединение проводов к металлическим соединительным коробкам: до 20 зажимов	1 коробка	1. Открывание крышки коробки. 2. Ввод кабеля в коробку. 3. Разделка жил кабеля с надеванием изолирующих трубок. 4. Зачистка и маркировка концов жил кабеля. 5. Присоединение концов жил кабеля к контактному наборному зажиму. 6. Закрывание крышки коробки.	0,61	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-007-08-01	Присоединение проводов к металлическим соединительным коробкам: до 40 зажимов	1 коробка	1. Открывание крышки коробки. 2. Ввод кабеля в коробку. 3. Разделка жил кабеля с надеванием изолирующих трубок. 4. Зачистка и маркировка концов жил кабеля. 5. Присоединение концов жил кабеля к контактному наборному зажиму. 6. Закрывание крышки коробки.	1,4	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-007-09-01	Монтаж пластмассовых соединительных коробок: установка вводов	1 коробка	1. Открывание крышки коробки. 2. Пробивка отверстий под вводы. 3. Установка вводов. 4. Закрывание крышки коробки.	0,38	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-10-01	Монтаж пластмассовых соединительных коробок: установка конструкций	1 коробка	1. Разметка места установки. 2. Установка и выверка скоб.	0,21	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-11-01	Монтаж пластмассовых соединительных коробок: пристрелка	1 коробка	1. Крепление скоб пристрелкой.	0,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-12-01	Монтаж пластмассовых соединительных коробок: установка коробки	1 коробка	1. Установка коробки с выверкой. 2. Крепление коробки к скобам винтами.	0,19	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-007-13-01	Монтаж пластмассовых соединительных коробок: присоединение жил кабелей	1 коробка	1. Открывание крышки коробки. 2. Ввод кабеля в коробку. 3. Разделка жил кабелей. 4. Зачистка и маркировка жил кабелей. 5. Присоединение жил кабелей к зажимам. 6. Уплотнение вводов кабелей. 7. Закрывание крышки коробки.	2,7	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Таблица Н-55-05-008 Монтаж протяжных коробок ПК								
Н-55-05-008-01-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 200х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 3	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	0,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-008-02-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 200х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 5	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	0,65	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-008-03-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 200х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 8	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-008-04-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 300х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 4	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	0,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-008-05-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 300х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 8	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-008-06-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 300х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 12	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-008-07-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 430х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 6	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	0,94	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-008-08-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 430х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 10	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-55-05-008-09-01	Монтаж протяжных коробок ПК размером 430х90 мм: количество труб, соединяемых с коробкой до 15	1 коробка	1. Разметка и пробивка отверстий в стенках коробок. 2. Соединение коробок с трубами.	2,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-05-009 Установка гибкого металлорукава на конце защитной трубы								
Н-55-05-009-01-01	Установка гибкого металлорукава на конце защитной трубы	1 м гибкого металлорукава	1. Разметка и отрезка металлического рукава. 2. Установка присоединительных деталей на концах металлического рукава. 3. Присоединение металлического рукава к защитной трубе с затягиванием в него концов проводов.	0,21	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-55-05-010 Монтаж штепсельных разъемов								
Н-55-05-010-01-01	Монтаж штепсельных разъемов незранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 3	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	0,45	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-02-01	Монтаж штепсельных разъемов незранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 4	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	0,56	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-03-01	Монтаж штепсельных разъемов незранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 6	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	0,69	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-04-01	Монтаж штепсельных разъемов незранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 15	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	1,2	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-05-01	Монтаж штепсельных разъемов незранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 26	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	1,4	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-06-01	Монтаж штепсельных разъемов незранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 35	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	1,7	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-07-01	Монтаж штепсельных разъемов незранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 50	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	2,4	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-08-01	Монтаж штепсельных разъемов экранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 3	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	0,63	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-09-01	Монтаж штепсельных разъемов экранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 4	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	0,78	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-10-01	Монтаж штепсельных разъемов экранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 6	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	0,88	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-11-01	Монтаж штепсельных разъемов экранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 15	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	1,3	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-12-01	Монтаж штепсельных разъемов экранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 26	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	1,8	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-13-01	Монтаж штепсельных разъемов экранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 35	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	2,2	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-010-14-01	Монтаж штепсельных разъемов экранированным кабелем: количество контактов в разъеме до 50	1 штепсельный разъем	1. Разделка конца кабеля со снятием изоляции или экранирующей оплетки. 2. Установка бандажа. 3. Разделка жил кабеля с одеванием изолирующих трубок. 4. Прозвонка и маркировка жил. 5. Разборка штепсельного разъема. 6. Зачистка, обезжиривание и обслуживание жил кабеля. 7. Припаивание жил кабеля к контактам разъема. 8. Установка штифта. 9. Установка стакана. 10. Припаивание экранирующей оплетки. 11. Сборка штепсельного разъема.	3,2	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-05-011 Концевая заделка компенсационного жаростойкого кабеля марки КТМС (ХА; ХК)								
Н-55-05-011-01-01	Концевая заделка компенсационного жаростойкого кабеля марки КТМС (ХА; ХК): подготовительные работы	1 заделка	1. Отрезка кабеля от бухты. 2. Разметка длины удаляемой части оболочки кабеля. 3. Обкатка оболочки кабеля роликовым приспособлением. 4. Снятие оболочки специальным ключом. 5. Снятие заусенцев с торца оболочки. 6. Удаление изоляции окиси магния легким постукиванием молоточка по краю оболочки. 7. Очистка внутренней поверхности оболочки и электродов от следов окиси магния. 8. Прогрев концов кабеля. 9. Проверка электрического сопротивления изоляции кабеля и целостности центральной жилы.	1,4	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-011-02-01	Концевая заделка компенсационного жаростойкого кабеля марки КТМС (ХА; ХК): герметизация концов кабеля	1 заделка	1. Заливка материалом марки АС-8а первого слоя. 2. Воздушная сушка первого слоя. 3. Измерение сопротивления изоляции кабеля. 4. Заливка следующих двух-четырех слоев с последующей сушкой и измерением сопротивления изоляции кабеля.	2,5	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-55-05-012 Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм²								
Н-55-05-012-01-01	Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм ² : количество проводов, подключаемых к прибору до 5	1 прибор	1. Снятие крышки (приборов, клеммной колодки) или разборка сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через сальниковое уплотнение к клеммам прибора. 4. Присоединение концов к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 5. Установка крышки или уплотнение сальника.	0,49	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-012-02-01	Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм ² : количество проводов, подключаемых к прибору до 10	1 прибор	1. Снятие крышки (приборов, клеммной колодки) или разборка сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через сальниковое уплотнение к клеммам прибора. 4. Присоединение концов к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 5. Установка крышки или уплотнение сальника.	0,9	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-012-03-01	Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм ² : количество проводов, подключаемых к прибору до 15	1 прибор	1. Снятие крышки (приборов, клеммной колодки) или разборка сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через сальниковое уплотнение к клеммам прибора. 4. Присоединение концов к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 5. Установка крышки или уплотнение сальника.	1,2	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-012-04-01	Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм ² : количество проводов, подключаемых к прибору до 20	1 прибор	1. Снятие крышки (приборов, клеммной колодки) или разборка сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через сальниковое уплотнение к клеммам прибора. 4. Присоединение концов к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 5. Установка крышки или уплотнение сальника.	1,6	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-012-05-01	Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм ² : количество проводов, подключаемых к прибору до 25	1 прибор	1. Снятие крышки (приборов, клеммной колодки) или разборка сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через сальниковое уплотнение к клеммам прибора. 4. Присоединение концов к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 5. Установка крышки или уплотнение сальника.	2	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-012-06-01	Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм ² : количество проводов, подключаемых к прибору до 30	1 прибор	1. Снятие крышки (приборов, клеммной колодки) или разборка сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через сальниковое уплотнение к клеммам прибора. 4. Присоединение концов к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 5. Установка крышки или уплотнение сальника.	2,2	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-012-07-01	Присоединение к приборам концов жил кабелей и проводов сечением до 2,5 мм ² : на каждый последующий конец добавлять	1 прибор	1. Снятие крышки (приборов, клеммной колодки) или разборка сальника. 2. Укладка проводов в жгут. 3. Ввод проводов через сальниковое уплотнение к клеммам прибора. 4. Присоединение концов к клеммам прибора с предварительной прозвонкой. 5. Установка крышки или уплотнение сальника.	0,07	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Таблица Н-55-05-013 Монтаж заземления оборудования и приборов проводниками заземляющими								
Н-55-05-013-01-01	Монтаж заземления оборудования и приборов проводниками заземляющими с одним наконечником	1 проводник	1. Установка и крепление проводника к прибору болтами. 2. Крепление второго конца проводника к кабелю пайкой.	0,2	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
Н-55-05-013-02-01	Монтаж заземления оборудования и приборов проводниками заземляющими с двумя наконечниками	1 проводник	1. Установка и крепление концов проводника к прибору и к конструкции болтами.	0,12	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
Таблица Н-55-05-014 Подготовка к включению аппаратуры и средств автоматизации								
Н-55-05-014-01-01	Подготовка к включению: реле электрических различных назначений	1 прибор	1. Открытие крышки прибора. 2. Проверка правильности присоединения внешних электрических проводов согласно схеме. 3. Очистка и проверка надежности контактов в местах присоединения электрических проводов. 4. Регулировка контактов реле. 5. Закрытие крышки прибора.	0,55	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-014-02-01	Подготовка к включению: понижающих трансформаторов	1 прибор	1. Открытие крышки прибора. 2. Проверка правильности присоединения внешних электрических проводок согласно схеме. 3. Очистка и проверка надежности контактов в местах присоединения электрических проводок. 4. Регулировка контактов реле. 5. Закрытие крышки прибора.	0,15	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-014-03-01	Подготовка к включению: сигнальной арматуры	1 прибор	1. Открытие крышки прибора. 2. Проверка правильности присоединения внешних электрических проводок согласно схеме. 3. Очистка и проверка надежности контактов в местах присоединения электрических проводок. 4. Регулировка контактов реле. 5. Закрытие крышки прибора.	0,09	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-014-04-01	Подготовка к включению: проводочных сопротивлений	1 прибор	1. Открытие крышки прибора. 2. Проверка правильности присоединения внешних электрических проводок согласно схеме. 3. Очистка и проверка надежности контактов в местах присоединения электрических проводок. 4. Регулировка контактов реле. 5. Закрытие крышки прибора.	0,08	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-014-05-01	Подготовка к включению: предохранителей	1 прибор	1. Открытие крышки прибора. 2. Проверка правильности присоединения внешних электрических проводок согласно схеме. 3. Очистка и проверка надежности контактов в местах присоединения электрических проводок. 4. Регулировка контактов реле. 5. Закрытие крышки прибора.	0,06	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Таблица Н-55-05-015 Разные работы при монтаже приборов и средств автоматизации								
Н-55-05-015-01-01	Пайка концов жил кабелей или проводов сечением до 2,5 мм ²	100 концов	1. Разметка длины, отрезание и зачистка концов жил. 2. Прозвонка концов жил. 3. Лужение концов жил. 4. Маркировка, установка на лепесток и припайка.	6,7	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-015-02-01	Присоединение концов проводов и жил кабеля	100 концов	1. Укладка проводов с выполнением изгибов. 2. Снятие изоляции с зачисткой жил, одеванием оконцевателей. 3. Прозвонка проводов и присоединение их под зажимной винт с изготовлением колец.	5,2	-	2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1
Н-55-05-015-03-01	Нанесение маркировочных знаков чертилкой	100 бирок	1. Нанесение чертилкой надписей на бирках и оконцевателях.	2,2	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
						2-283-04	Электромонтажник по вторичным цепям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-015-04-01	Установка бирок на кабелях или трубах	100 бирок	1. Надевание бирки на поясok. 2. Снятие временной бирки, закрепление пояса на кабелях или трубах.	2,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-55-05-015-05-01	Установка на щитах рамок для надписей: разметка мест установки, сверление отверстий	100 рамок	1. Разметка мест установки. 2. Сверление отверстий.	4,6	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
Н-55-05-015-06-01	Установка на щитах рамок для надписей: Установка рамки, крепление рамки нагретым электропаяльником	100 рамок	1. Установка рамки. 2. Крепление рамки нагретым электропаяльником.	2,8	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
Н-55-05-015-07-01	Обозначение тушью наименований замеров на рамках для надписей	100 вкладышей	1. Разметка и вырезка бумажных вкладышей. 2. Нанесение надписей тушью на вкладышах.	7,5	-	2-283-03	Электромонтажник по вторичным цепям 3 разр.	1
Н-55-05-015-08-01	Установка надписей в рамках на щитах и пультах	100 надписей	1. Установка надписей в рамку. 2. Закрытие крышки.	0,84	-	2-283-02	Электромонтажник по вторичным цепям 2 разр.	1
Н-55-05-015-09-01	Монтаж диодов	100 диодов	1. Разметка и резка текстолита ножовкой. 2. Разметка и сверление отверстий в панели. 3. установка деталей крепления диодов. 4. Пайка диодов с зачисткой и облуживанием концов.	16	-	2-283-05	Электромонтажник по вторичным цепям 5 разр.	1
Н-55-05-015-10-01	Изоляция провода термоэлектрического преобразователя асбестовым шнуром	10 м провода	1. Размотка и натяжка провода термоэлектрического преобразователя. 2. Размотка асбестового шнура. 3. Изоляция провода термоэлектрического преобразователя асбестовым шнуром.	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-55-05-015-11-01	Изоляция провода термоэлектрического преобразователя стеклолентой шириной 25 мм	10 м провода	1. Размотка и натяжка провода термоэлектрического преобразователя. 2. Изоляция провода термоэлектрического преобразователя стеклолентой.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 55.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-55

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При монтаже на вертикальных участках трубопровода	Н-55-01-020	1,1
2	При производстве работ на вертикальных участках трубопровода	Н-55-01-021	1,1
3	При сболчивании стыков блоков шкафных щитов	Н-55-03-005-09	1,9
4	При монтаже проходных штепсельных разъемов (присоединения двух концов кабеля)	Н-55-05-010	1,85