

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 56.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ**

I. Техническая часть

1.56.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по монтажу оборудования для очистки газов: электрофильтров УГ, ЭГ, УВ, УВВ, батарейных циклонов и мокрых золоуловителей.

1.56.2. Нормами настоящего сборника предусмотрено производство работ по монтажу оборудования с соблюдением требований нормативно-техническими документами в сфере строительства.

1.56.3. Нормами настоящего сборника учтены и дополнительному учету не подлежат следующие работы:

- ознакомление с чертежами для производства работ;
- перемещение оборудования и материалов в пределах рабочей зоны на расстояние до 50 м;
- подвеска, снятие и оснастка такелажных средств;
- строповка, перестроповка и расстроповка блоков и деталей при их установке;
- перестановка подмостей или стремянок;
- прогонка резьбы крепежных деталей.

1.56.4. Нормами настоящего сборника не учтены и учитываются особо, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих таблицах и технической части, следующие работы:

- работа машинистов кранов и электролебедок;
- погрузочно-разгрузочные работы вне пределов рабочей зоны;
- изготовление и устройство лесов и подмостей;
- изготовление приспособлений и деталей, необходимых для выполнения монтажных работ;
- изготовление, установка и снятие опорных конструкций для подвески такелажных средств;
- подливка фундаментов под оборудование;
- подгонка отклонений, сложившихся из допусков на изготовление;
- исправление дефектов в оборудовании, допущенных заводом-изготовителем, а также возникших при неправильном транспортировании, перегрузке и хранении.

1.56.5. Качество выполненных работ соответствует техническим условиям на производство и приемку работ.

Рабочие знают и выполняют все требования, предусмотренные техническими условиями и нормативно-техническими документами в сфере строительства, обеспечивающие требуемое качество работ.

Работы производятся с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.56.6. При производстве работ на высоте свыше 25 до 40 м нормы умножаются на 1,2.

1.56.7. Нормами настоящего сборника предусмотрены:

сборка блоков аппаратов для очистки газов на сборочной площадке;

выполнение работ на сборочной площадке и по месту монтажа с помощью передвижных кранов.

При замене передвижных кранов другими подъемными средствами к соответствующим нормам применяются следующие коэффициенты:

козловым краном или кран-балкой 0,85

электрелебедками и талями 1,25

1.56.8. В ряде таблиц настоящего сборника нормы приведены на два - три измерителя. Эти нормы связаны функциональной зависимостью и не могут применяться в отрыве одна от другой. Ниже приводится пример применения указанных норм.

Определение нормы на установку блоков корпуса электрофильтра

Исходные данные:

4 блока, масса металла 126 т, масса изоляции 25 т.

Норма, учитывающая количество установленных блоков по Н-56-02-002-03

$10 \times 4 = 40$ чел.-ч.

Норма, учитывающая массу металла установленных блоков по Н-56-02-002-04

$1,8 \times 126 = 226,8$ чел.-ч.

Норма, учитывающая массу изоляции по Н-56-02-002-05

$1,3 \times 25 = 32,5$ чел.-ч.

Общая норма на установку блоков будет равна:

$40 + 226,8 + 32,5 = 299,3$ чел.-ч.

1.56.9. При нормировании работ в массу блоков не включается масса временных деталей и приспособлений.

1.56.10. Профессии рабочих, принятые в составах звеньев сборника:

при сборке и монтаже аппаратов – «монтажники оборудования котельных установок», при выполнении работ по прихватке сваркой – «электросварщики ручной сварки», при испытаниях электрофильтров – «электромонтажники по пусконаладочным работам», которые для краткости соответственно именуются: «монтажники», «электросварщики» и «электромонтажники».

1.56.11. В нормах таблицы Н-56-01-005 сборка блоков корпусов, опорных поясов, конфузоров и диффузоров, а также бункеров из отдельных щитов нормируется по нормам соответствующих таблиц сборника Н-54 «Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования».

1.56.12. Проверка плотности сварных швов нормами таблицы Н-56-02-004 не учтена и учитывается дополнительно.

1.56.13. В нормах таблицы Н-56-02-010 при установке изоляторных коробок с воздухораспределительными коробами для обдувки изоляторов применяется соответствующий коэффициент приложения 56.1.

1.56.14. Нормами таблицы Н-56-02-011 предусмотрен монтаж коронирующих рамчатых игольчатых электродов и осадительных электродов S-образной формы, собранных в монтажные блоки.

1.56.15. При центрировании электродов электрофильтров высотой свыше 10 м к Н-56-02-011-04 применяется соответствующий коэффициент приложения 56.1.

1.56.16. При центрировании электродов электрофильтров высотой свыше 10 м к Н-56-02-013-03, Н-56-02-013-04 применяется соответствующий коэффициент приложения 56.1.

1.56.17. При установке решеток в блоки конфузоров на сборочной площадке к Н-56-02-017-01 применяется соответствующий коэффициент приложения 56.1.

1.56.18. Нормами таблицы Н-56-02-022 предусмотрена опрессовка корпусов, предназначенных для очистки взрывобезопасных газов. При опрессовке корпусов, предназначенных для очистки взрывоопасных газов, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 56.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-56-01 Сборка блоков								
Таблица Н-56-01-001 Сборка блоков рам подвеса электрофильтров								
Н-56-01-001-01-01	Сборка рам	1 т	1. Комплектование и раскладка деталей. 2. Сборка блоков рам со стыковкой деталей и установкой уголков. 3. Выверка собранных блоков. 4. Окончательное крепление болтами.	17	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-001-02-01	Установка кронштейнов подвеса	1 шт.	1. Комплектование кронштейнов. 2. Установка кронштейнов. 3. Выверка и крепление болтами.	0,2	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-56-01-002 Установка деталей механизмов встряхивания коронирующих электродов электрофильтров на рамы подвеса								
Н-56-01-002-01-01	Установка деталей механизмов встряхивания коронирующих электродов электрофильтров на рамы подвеса	1 т	1. Установка на раму опор штоков. 2. Установка валов с закреплением. 3. Выверка деталей механизмов.	23,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-56-01-003 Сборка блоков коронирующих и осадительных электродов электрофильтров								
Н-56-01-003-01-01	Сборка электродов: коронирующих	1 т	1. Укладка рам коронирующих электродов на приспособление. 2. Сборка коронирующих электродов с натягиванием игольчатых электродов. 3. Выверка собранного электрода.	17	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-003-02-01	Сборка электродов: осадительных	1 т	1. Технический осмотр элементов осадительных электродов. 2. Сборка осадительных электродов. 3. Установка в блок верхних и нижних балок.	5,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-01-003-03-01	Прихватка сваркой при сборке электродов: коронирующих	1 т	1. Прихватка сваркой деталей в процессе сборки электродов.	4,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-56-01-003-04-01	Прихватка сваркой при сборке электродов: осадительных	1 т	1. Прихватка сваркой деталей в процессе сборки электродов.	0,27	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-56-01-003-05-01	Сборка в монтажные блоки электродов: коронирующих	1 т	1. Установка электродов на вертикальный стенд. 2. Выверка по вертикали и в горизонтальной плоскости. 3. Проверка установки наковален на электроды.	6,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-003-06-01	Сборка в монтажные блоки электродов: осадительных	1 т	1. Установка электродов на вертикальный стенд. 2. Выверка по вертикали и в горизонтальной плоскости. 3. Проверка установки наковален на электроды.	3,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-003-07-01	Прихватка сваркой при сборке в монтажные блоки электродов: коронирующих	1 т	1. Прихватка сваркой деталей в процессе сборки электродов.	0,04	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-56-01-003-08-01	Прихватка сваркой при сборке в монтажные блоки электродов: осадительных	1 т	1. Прихватка сваркой деталей в процессе сборки электродов.	0,04	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-56-01-003-09-01	Правка электродов: осадительных	1 м2	1. Правка осадительных электродов.	0,83	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-003-10-01	Подогрев в процессе правки электродов: осадительных	1 м2	1. Подогрев мест правки осадительных электродов газовой горелкой.	0,32	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-56-01-004 Сборка блоков газораспределительной решетки электрофильтров								
Н-56-01-004-01-01	Сборка блоков газораспределительной решетки электрофильтров	1 т	1. Комплектование деталей и проверка их на соответствие техническим условиям. 2. Разметка места и установка кронштейнов, уголков. 3. Установка секций решетки. 4. Установка растяжек. 5. Выверка и закрепление болтами.	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-004-02-01	Прихватка сваркой блоков газораспределительной решетки электрофильтров	1 т	1. Прихватка сваркой деталей при сборке блоков газораспределительной решетки.	1,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-56-01-005 Сборка блоков бункеров								
Н-56-01-005-01-01	Сборка блоков бункеров	1 бункер	1. Раскладка бункеров под сборку. 2. Сборка блоков бункеров с поддержанием при креплении прихваткой сваркой.	4,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-005-02-01	Сборка блоков бункеров, добавлять на 1 т	1 т	1. Раскладка бункеров под сборку. 2. Сборка блоков бункеров с поддержанием при креплении прихваткой сваркой.	0,81	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-01-005-03-01	Прихватка сваркой блоков бункеров	1 т	1. Прихватка сваркой бункеров в процессе сборки.	0,48	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-56-02 Монтаж аппаратов								
Таблица Н-56-02-001 Проверка фундаментов								
Н-56-02-001-01-01	Проверка фундамента: площадью до 10 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-001-02-01	Проверка фундамента: площадью до 25 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	6,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-001-03-01	Проверка фундамента: площадью до 50 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постамента и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постамента по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	9,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-001-04-01	Проверка фундамента: площадью до 75 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постамента и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постамента по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-001-05-01	Проверка фундамента: площадью до 100 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-001-06-01	Проверка фундамента: площадью до 150 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-001-07-01	Проверка фундамента: площадью до 200 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	23,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-001-08-01	Проверка фундамента: площадью до 300 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	30	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-001-09-01	Проверка фундамента: площадью до 400 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-001-10-01	Проверка фундамента: площадью до 500 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-001-11-01	Проверка фундамента: площадью до 650 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	52	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-001-12-01	Проверка фундамента: площадью до 750 м2	1 фундамент	1. Натягивание струн по осям постаментов и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постаментов по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.	58	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-001-13-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 10 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	0,47	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-14-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 25 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	0,76	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-001-15-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 50 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-16-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 75 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	1,4	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-17-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 100 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	1,7	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-18-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 150 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	2,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-19-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 200 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	2,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-20-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 300 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	3,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-21-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 400 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	3,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-22-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 500 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	3,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-23-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 650 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	4,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-001-24-01	Прихватка сваркой фундамента: площадью до 750 м2	1 фундамент	1. Прихватка сваркой подкладных пластин.	4,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-002 Монтаж корпусов аппаратов								
Н-56-02-002-01-01	Установка балансиров (опор)	1 опора	1. Разметка места установки. 2. Установка балансиров с выверкой и креплением болтами.	10,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-002-02-01	Установка балансиров (опор), добавлять на 1 т	1 т	1. Разметка места установки. 2. Установка балансиров с выверкой и креплением болтами.	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-002-03-01	Установка блоков	1 блок	1. Разметка места установки. 2. Подъем и установка блоков. 3. Выверка установки блоков с поддержанием при креплении сваркой. 4. Снятие временных креплений.	10	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-002-04-01	Установка блоков, добавлять на 1 т металла	1 т	1. Разметка места установки. 2. Подъем и установка блоков. 3. Выверка установки блоков с поддержанием при креплении сваркой. 4. Снятие временных креплений.	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-002-05-01	Установка блоков, добавлять на 1 т изоляции	1 т	1. Разметка места установки. 2. Подъем и установка блоков. 3. Выверка установки блоков с поддержанием при креплении сваркой. 4. Снятие временных креплений.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-002-06-01	Прихватка сваркой при установке блоков	1 т	1. Прихватка сваркой при установке и стыковке блоков и уплотнительных полос в процессе установки.	0,19	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-002-07-01	Газовая резка временных деталей при установке блоков	1 т	1. Газовая резка временных деталей жесткостей при установке и стыковке блоков. 2. Газовая резка уплотнительных полос в процессе их установки.	0,24	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-56-02-002-08-01	Стыковка блоков	1 т	1. Стыковка блоков корпуса с подготовкой под сварку.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-002-09-01	Прихватка сваркой при стыковке блоков	1 т	1. Прихватка сваркой при установке и стыковке блоков и уплотнительных полос в процессе установки.	0,03	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-56-02-002-10-01	Газовая резка временных деталей при стыковке блоков	1 т	1. Газовая резка временных деталей жесткостей при установке и стыковке блоков. 2. Газовая резка уплотнительных полос в процессе их установки.	0,27	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-56-02-002-11-01	Установка уплотнительных полос	1 м	1. Установка уплотнительных полос с поддержанием при креплении сваркой.	0,23	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-002-12-01	Прихватка сваркой при установке уплотнительных полос	1 м	1. Прихватка сваркой при установке и стыковке блоков и уплотнительных полос в процессе установки.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-56-02-002-13-01	Газовая резка уплотнительных полос	1 м	1. Газовая резка временных деталей жесткостей при установке и стыковке блоков. 2. Газовая резка уплотнительных полос в процессе их установки.	0,03	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-56-02-003 Монтаж бункеров								
Н-56-02-003-01-01	Монтаж бункеров	1 блок	1. Подъем блока бункеров и установка его во временное положение. 2. Установка блока бункеров в проектное положение с выверкой. 3. Установка сухарей. 4. Снятие временных креплений и жесткостей.	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-003-02-01	Монтаж бункеров, добавлять на 1 т металла	1 т	1. Подъем блока бункеров и установка его во временное положение. 2. Установка блока бункеров в проектное положение с выверкой. 3. Установка сухарей. 4. Снятие временных креплений и жесткостей.	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-003-03-01	Монтаж бункеров, добавлять на 1 т изоляции	1 т	1. Подъем блока бункеров и установка его во временное положение. 2. Установка блока бункеров в проектное положение с выверкой. 3. Установка сухарей. 4. Снятие временных креплений и жесткостей.	1,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-003-04-01	Газовая резка	1 т	1. Срезка газовой резкой временных креплений и жесткостей.	2	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-56-02-003-05-01	Прихватка сваркой	1 т	1. Крепление блока бункеров прихваткой сваркой.	0,43	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-004 Окончательная выверка корпусов аппаратов								
Н-56-02-004-01-01	Окончательная выверка корпусов аппаратов	1 т корпуса аппарата	1. Выверка установленных блоков корпуса электрофильтра с проверкой геометрических размеров корпуса. 2. Сдача под сварку всех монтажных стыков корпуса. 3. Сдача корпуса под монтаж оборудования и разметка осей.	0,25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-56-02-005 Установка газоотражательной полосы								
Н-56-02-005-01-01	Установка газоотражательной полосы	1 т	1. Комплектование отдельных деталей полосы. 2. Установка деталей полосы по месту.	38,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-005-02-01	Прихватка сваркой	1 т	1. Крепление полосы прихваткой сваркой.	2,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-56-02-006 Установка люков золоуловителей								
Н-56-02-006-01-01	Установка люков золоуловителей	1 люк	1. Подъем и установка люка с выверкой, изготовлением прокладок и креплением болтами. 2. Набивка асбестового уплотнения.	2,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-56-02-007 Монтаж дросселей для отключения газа								
Н-56-02-007-01-01	Монтаж дросселей для отключения газа: с ручным приводом	1 дроссель	1. Технический осмотр дросселя. 2. Подъем и установка дросселя по месту с выверкой и креплением. 3. Установка ручного привода. 4. Регулирование работы дросселя и установка указателя положения дросселя.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-007-02-01	Монтаж дросселей для отключения газа: с электроприводом	1 дроссель	1. Технический осмотр дросселя. 2. Подъем и установка дросселя по месту с выверкой и креплением. 3. Установка редуктора и электродвигателя. 4. Центрирование электродвигателя, редуктора и вала дросселя. 5. Установка концевого выключателя. 6. Регулирование работы дросселя и установка указателя положения дросселя.	20	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-56-02-008 Монтаж заслонок и гидрозатворов золоуловителей								
Н-56-02-008-01-01	Монтаж заслонок золоуловителей	1 шт.	1. Технический осмотр. 2. Установка на место и крепление болтами. 3. Регулирование движущих частей.	3,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-008-02-01	Монтаж гидрозатворов золоуловителей	1 шт.	1. Технический осмотр. 2. Установка на место и крепление болтами. 3. Регулирование движущих частей.	5,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-009 Монтаж золосмывных аппаратов золоуловителей								
Н-56-02-009-01-01	Монтаж золосмывных аппаратов золоуловителей	1 аппарат	1. Технический осмотр узлов аппарата. 2. Установка узлов золосмывного аппарата (мигалка, опорная рама, цилиндр, смывная труба, золоспускной короб и смывные сопла). 3. Регулирование мигалки и крепление противовеса. 4. Установка смотровых стекол с очистительным приспособлением. 5. Набивка сальникового уплотнения. 6. Выверка аппарата и крепление.	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-010 Установка изоляторных коробок электрофильтров								
Н-56-02-010-01-01	Установка изоляторных коробок электрофильтров	1 коробка	1. Разметка места установки коробки. 2. Установка опор. 3. Подъем и установка коробки. 4. Выверка и крепление изоляторной коробки болтами. 5. Устранение неплотностей между изоляторной коробкой и крышкой.	1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-010-02-01	Установка изоляторных коробок электрофильтров, добавлять на 1 т	1 т	1. Разметка места установки коробки. 2. Установка опор. 3. Подъем и установка коробки. 4. Выверка и крепление изоляторной коробки болтами. 5. Устранение неплотностей между изоляторной коробкой и крышкой.	33	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-011 Монтаж блоков коронирующих и осадительных электродов								
Н-56-02-011-01-01	Установка блоков коронирующих и осадительных электродов во временное положение	1 блок	1. Установка на блок приспособления. 2. Установка блока электродов в поле электрофильтра во временное положение. 3. Снятие приспособления.	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-011-02-01	Установка блоков коронирующих и осадительных электродов во временное положение, добавлять на 1 т	1 т	1. Установка на блок приспособления. 2. Установка блока электродов в поле электрофильтра во временное положение. 3. Снятие приспособления.	1,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-011-03-01	Установка электродов в проектное положение	1 т	1. Разметка мест установки осадительных электродов. 2. Установка осадительных электродов в проектное положение. 3. Установка фиксирующих пластин. 4. Присоединение кронштейнов к коронирующим электродам. 5. Подвешивание коронирующих электродов к рамам подвеса.	6,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-011-04-01	Центрирование электродов	1 т	1. Центрирование электродов с выверкой и регулированием систем подвеса. 2. Установка фиксаторов. 3. Окончательное центрирование после сварки.	8,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-56-02-012 Монтаж осадительных электродов								
Н-56-02-012-01-01	Монтаж осадительных электродов: стальных специального профиля (блоков)	1 т	1. Комплектование блоков электродов и отдельных деталей. 2. Установка и подвеска блоков осадительных электродов или отдельных электродов в корпусе электрофильтра. 3. Выверка и центрирование осадительных электродов. 4. Установка и выверка отдельных деталей, не вошедших в блоки (промежуточные бункера, желоба под осадительные электроды, осадительные планки).	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-012-02-01	Монтаж осадительных электродов: прутковых	1 т	1. Комплектование блоков электродов и отдельных деталей. 2. Установка и подвеска блоков осадительных электродов или отдельных электродов в корпусе электрофильтра. 3. Выверка и центрирование осадительных электродов. 4. Установка и выверка отдельных деталей, не вошедших в блоки (промежуточные бункера, желоба под осадительные электроды, осадительные планки).	73	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-012-03-01	Монтаж осадительных электродов: трубчатых стальных с толщиной стенки 3-6 мм	1 т	1. Комплектование блоков электродов и отдельных деталей. 2. Установка и подвеска блоков осадительных электродов или отдельных электродов в корпусе электрофильтра. 3. Выверка и центрирование осадительных электродов. 4. Установка и выверка отдельных деталей, не вошедших в блоки (промежуточные бункера, желоба под осадительные электроды, осадительные планки).	27	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-012-04-01	Монтаж осадительных электродов: трубчатых стальных с толщиной стенки 8-10 мм	1 т	1. Комплектование блоков электродов и отдельных деталей. 2. Установка и подвеска блоков осадительных электродов или отдельных электродов в корпусе электрофильтра. 3. Выверка и центрирование осадительных электродов. 4. Установка и выверка отдельных деталей, не вошедших в блоки (промежуточные бункера, желоба под осадительные электроды, осадительные планки).	18	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-013 Монтаж коронирующих электродов								
Н-56-02-013-01-01	Монтаж коронирующих электродов: рамчатых	1 т	1. Подъем и установка рамчатых коронирующих электродов в корпусе электрофильтра между осадительными электродами на временные подкладки. 2. Подвешивание рамчатых коронирующих электродов к рамам подвеса.	39	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-013-02-01	Монтаж коронирующих электродов: одиночных	1 т	1. Установка одиночных коронирующих электродов с подвешиванием их к рамам подвеса.	67	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-013-03-01	Центрирование коронирующих электродов: рамчатых	1 т	1. Центрирование электродов с выверкой и регулированием систем подвеса.	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-013-04-01	Центрирование коронирующих электродов: одиночных	1 т	1. Центрирование электродов с выверкой и регулированием систем подвеса.	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-014 Монтаж системы подвеса коронирующих электродов								
Н-56-02-014-01-01	Установка рам подвеса	1 рама	1. Подъем и установка рам подвеса на временных подвесках.	2,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-014-02-01	Установка рам подвеса, добавлять на 1 т	1 т	1. Подъем и установка рам подвеса на временных подвесках.	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-014-03-01	Установка опорно-проходных изоляторов	1 изолятор	1. Разметка отверстий под основание изолятора. 2. Установка опор под изоляторы с креплением шпильками. 3. Установка изоляторов в проектное положение. 4. Установка "шапок" на изоляторы.	6,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-014-04-01	Установка труб подвеса	1 труба	1. Комплектование труб. 2. Снятие консервирующего покрытия. 3. Проверка резьбовых соединений. 4. Установка труб, выверка и крепление болтами.	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-014-05-01	Выверка системы подвеса	1 т	1. Выверка системы подвеса. 2. Закрепление рам в проектном положении болтами.	11,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-56-02-015 Монтаж механизмов встряхивания осадительных электродов								
Н-56-02-015-01-01	Монтаж механизмов встряхивания осадительных электродов	1 т	1. Установка блоков ударных механизмов встряхивания. 2. Установка муфт между валами. 3. Установка блоков механизмов в проектное положение с выверкой по осевой линии. 4. Установка ограничителей. 5. Выверка механизмов встряхивания по гидроуровню и закрепление болтами.	28,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-015-02-01	Монтаж приводов механизмов встряхивания осадительных электродов	1 привод	1. Установка приводов механизмов встряхивания. 2. Установка входных валов. 3. Натягивание цепей. 4. Установка кожухов. 5. Опробование.	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-56-02-016 Монтаж механизмов встряхивания коронирующих электродов								
Н-56-02-016-01-01	Монтаж механизмов встряхивания коронирующих электродов	1 т	1. Распаковка ящиков с деталями механизмов. 2. Технический осмотр деталей и промывка их керосином. 3. Установка кронштейнов, подшипников и валов с кулачковыми устройствами. 4. Установка зубчатых колес, тяг, молоточков, наковален, расцепных механизмов и приводов. 5. Установка приводной цепи. 6. Выверка и крепление болтами деталей и узлов механизмов.	34,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-016-02-01	Центрирование механизмов встряхивания коронирующих электродов	1 т	1. Центрирование механизмов встряхивания с подключением валов к механизмам, выверкой ударных механизмов (штоков, наковален) и предварительным креплением. 2. Окончательное крепление механизмов. 3. Опробование. 4. Установка кожухов.	21	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-56-02-017 Установка газораспределительных решеток								
Н-56-02-017-01-01	Установка газораспределительных решеток	1 т	1. Установка решеток на временных подвесках. 2. Установка в проектное положение с проверкой расстояния между решетками под механизмы встряхивания. 3. Крепление решеток болтами.	13,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-017-02-01	Прихватка сваркой газораспределительных решеток	1 т	1. Прихватка сваркой при установке газораспределительных решеток.	0,18	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-018 Установка монтажных люков								
Н-56-02-018-01-01	Установка монтажных люков	1 люк	1. Подъем и установка монтажного люка. 2. Выверка люка и поддержание при креплении сваркой.	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-018-02-01	Прихватка сваркой монтажных люков	1 люк	1. Прихватка сваркой монтажных люков при установке.	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-56-02-019 Устройство заземления								
Н-56-02-019-01-01	Устройство заземления	1 заземление	1. Разметка мест установки. 2. Установка механизмов с ножами. 3. Установка кронштейнов. 4. Регулирование зазора между ножом и кронштейном.	0,77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-56-02-019-02-01	Прихватка сваркой заземления	1 заземление	1. Прихватка сваркой деталей в процессе устройства заземления.	0,12	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-56-02-019-03-01	Газовая резка заземления	1 заземление	1. Газовая резка в процессе устройства заземления.	0,2	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Таблица Н-56-02-020 Монтаж осадительных элементов батарейных циклонов								
Н-56-02-020-01-01	Монтаж осадительных элементов батарейных циклонов: диаметр осадительного элемента 250 мм	1 элемент	1. Укладка листового асбеста на нижнюю решетку (опору). 2. Установка корпусов элементов в гнезда нижней решетки. 3. Установка выхлопных труб с винтом или розеткой в корпусе элемента. 4. Крепление трубы в гнезде верхней решетки болтами.	0,42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-56-02-020-02-01	Монтаж осадительных элементов батарейных циклонов: диаметр осадительного элемента 150 мм	1 элемент	1. Укладка листового асбеста на нижнюю решетку (опору). 2. Установка корпусов элементов в гнезда нижней решетки. 3. Установка выхлопных труб с винтом или розеткой в корпусе элемента. 4. Крепление трубы в гнезде верхней решетки болтами.	0,29	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-56-02-021 Монтаж распределительного водяного кольца мокрого золоуловителя								
Н-56-02-021-01-01	Монтаж распределительного водяного кольца мокрого золоуловителя	1 сопло	1. Разметка места и установка креплений. 2. Установка коллектора со сборкой из двух половин. 3. Установка тройников и сопел. 4. Установка резиновых шлангов и крепление их хомутами. 5. Изготовление и установка резиновых прокладок в соединениях. 6. Подсоединение коллектора к магистрали с регулировкой питательной системы коллектора.	3,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-022 Опрессовка корпусов аппаратов								
Н-56-02-022-01-01	Опрессовка корпусов аппаратов	1 т корпуса	1. Закрытие и уплотнение люков. 2. Пуск дымососа и создание в аппарате рабочего разряжения. 3. Отметка мест неплотностей. 4. Повторение опрессовки.	0,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-56-02-022-02-01	Устранение неплотностей корпусов аппаратов	1 т корпуса	1. Заварка мест неплотностей при помощи ручной дуговой сварки.	0,14	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-56-02-023 Подготовка к испытанию электрофильтров током высокого напряжения								
Н-56-02-023-01-01	Подготовка к испытанию током высокого напряжения электрофильтров: производительностью до 200 тысяч м3/ч	1 электрофильтр	1. Ограждение электрофильтра в соответствии с правилами техники безопасности с вывешиванием табличек. 2. Соединение электрофильтра (или поочередно его секций) с высоковольтными агрегатами.	27	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-279-04	Электромонтажник-наладчик 4 разр.	1
						2-279-06	Электромонтажник-наладчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-56-02-023-02-01	Подготовка к испытанию током высокого напряжения электрофильтров: производительностью до 500 тысяч м3/ч	1 электрофильтр	1. Ограждение электрофильтра в соответствии с правилами техники безопасности с вывешиванием табличек. 2. Соединение электрофильтра (или поочередно его секций) с высоковольтными агрегатами.	41	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-279-04	Электромонтажник-наладчик 4 разр.	1
						2-279-06	Электромонтажник-наладчик 6 разр.	1
Н-56-02-023-03-01	Подготовка к испытанию током высокого напряжения электрофильтров: производительностью до 1000 тысяч м3/ч	1 электрофильтр	1. Ограждение электрофильтра в соответствии с правилами техники безопасности с вывешиванием табличек. 2. Соединение электрофильтра (или поочередно его секций) с высоковольтными агрегатами.	56	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-279-04	Электромонтажник-наладчик 4 разр.	1
						2-279-06	Электромонтажник-наладчик 6 разр.	1
Н-56-02-023-04-01	Подготовка к испытанию током высокого напряжения электрофильтров: производительностью до 1500 тысяч м3/ч	1 электрофильтр	1. Ограждение электрофильтра в соответствии с правилами техники безопасности с вывешиванием табличек. 2. Соединение электрофильтра (или поочередно его секций) с высоковольтными агрегатами.	73	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-279-04	Электромонтажник-наладчик 4 разр.	1
						2-279-06	Электромонтажник-наладчик 6 разр.	1
Н-56-02-023-05-01	Подготовка к испытанию током высокого напряжения электрофильтров: производительностью свыше 1500 тысяч м3/ч	1 электрофильтр	1. Ограждение электрофильтра в соответствии с правилами техники безопасности с вывешиванием табличек. 2. Соединение электрофильтра (или поочередно его секций) с высоковольтными агрегатами.	110	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-279-04	Электромонтажник-наладчик 4 разр.	1
						2-279-06	Электромонтажник-наладчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-56-02-024 Испытание электрофильтров током высокого напряжения								
Н-56-02-024-01-01	Испытание током высокого напряжения электрофильтров: производительностью до 500 тысяч м3/ч	1 электрофильтр	1. Опробование электрофильтра подачи на него высокого напряжения со снятием вольтамперной характеристики. 2. Оценка качества монтажа электрофильтра по параметрам вольтамперной характеристики.	93	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
						2-279-05	Электромонтажник-наладчик 5 разр.	1
Н-56-02-024-02-01	Испытание током высокого напряжения электрофильтров: производительностью свыше 500 тысяч м3/ч	1 электрофильтр	1. Оценка качества монтажа электрофильтра по параметрам вольтамперной характеристики. 2. Опробование электрофильтра подачи на него высокого напряжения со снятием вольтамперной характеристики.	186	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	2
						2-279-05	Электромонтажник-наладчик 5 разр.	2
Таблица Н-56-02-025 Испытание мокрого золоуловителя вхолостую								
Н-56-02-025-01-01	Испытание мокрого золоуловителя вхолостую	1 корпус	1. Закрытие и уплотнение люков и отсекающих газоустройств с постановкой заглушек. 2. Установка манометров на трубопроводе. 3. Опробование водяного кольца и сопел с подачей воды.	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 56.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-56**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При установке изоляторных коробок с воздухораспределительными коробами для обдувки изоляторов	Н-56-02-010	1,2
2	При центрировании электродов электрофильтров высотой свыше 10 м	Н-56-02-011-04, Н-56-02-013 (03, 04)	1,3
3	При установке решеток в блоки конфузоров на сборочной площадке	Н-56-02-017-01	0,8
4	При опрессовке корпусов, предназначенных для очистки взрывоопасных газов	Н-56-02-022	1,25